

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava - Jih
úřad městského obvodu

AGENDOVÉ ČÍSLO			25
15	0342	2022	OŠK

Smlouva

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 24.22
P22V00000155

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava - Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

Sdružení: Hybner – sdružení - Mitušova

Vedoucí účastník sdružení: Zdeněk Hybner

IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:

Č. účtu:
KS:
VS:

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy.

dále jen „zhotovitel“

OSTRAVA!!!
OSTRAVA-JIH

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 5 000 000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih ze dne 24.03.2022 pod usn. 5789/RMOB-JIH/1822/104.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:

„Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava – Hrabůvka“

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 24.22, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností: MARK VALA s.r.o., IČ: 07214481, datum 05/2021, akce: „Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava – Hrabůvka“, místo stavby – ul. Mitušova 1126/6, 700 30 Ostrava - Jih, k. ú. Hrabůvka (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 11.03.2022, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje - název stavby, objednatel - Městský obvod Ostrava - Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace;
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následně předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány: osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace

dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;

- zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **které budou přizpůsobeny provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;**
 - zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou (2) tištěných vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg a .pdf u výkresové dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD); zajištění a dodání 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplnou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací запиše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o **16,18 %**. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23., odst. 24. a čl. XI. odst. 3.

4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě (dále jako „příloha č. 1“). O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
9. Místo plnění: **ul. Mitušova 1126/6, parcely č. st. 1389, k. ú. Hrabůvka**, je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v odst. 1. tohoto článku.
10. Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor školství a kultury (dále jen „OŠK“).
11. Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele, která bude podmíněna finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka	Bez DPH	DPH	Včetně DPH
Cena díla v Kč celkem	2 325 456,-	488 346,-	2 813 802,-

2. Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni platnosti této smlouvy. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
5. Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkajících se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
6. Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

8. Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
9. **Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).**

čl.IV. Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: **VZ 24.22**; identifikátor: **P22V00000155**,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zařídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „pokyn GFR“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci **díla po jeho předání**. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele doložená soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem a předávacím protokolem, které budou podepsány zhotovitelem a písemně odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do celkové výše 90 % z Ceny.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření a protokol o předání a převzetí díla do 3 pracovních dnů ode dne předání celého díla. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla.
7. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.

8. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto článku.
9. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 11 a odst. 16 tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
11. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8 a 10 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
12. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40-ti dnů po obdržení takové bankovní záruky.
13. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.
14. Bude-li čerpáním objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o čerpání bankovní záruky objednatelem.
15. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane.
16. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 11 tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
17. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
18. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přerušil práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
19. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
20. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli

k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

21. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
22. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost přiznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu díla.
23. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
24. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
25. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení zákonného úroku z prodlení.
26. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
27. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
28. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušeni prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

- a) **Termín zahájení realizace díla:**
 - Objednatel si vymíňuje termín realizace díla v **měsících červenec – srpen 2022.**
 - Termín předání staveniště bude určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.
 - O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště.
 - Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
- b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 55 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

- c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2. tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přejímacího řízení nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak.
3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít** pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí. V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
- V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16. tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezačne práce v termínu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
8. Nezačne-li zhotovitel práce na díle do 30 kalendářních dnů od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5% z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem OŠK. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepiše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - agendové číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně agendových čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení do předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřijímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují. Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle odst. 1. tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0.5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

čl.VI. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, příslušným českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.

5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace nebudou použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. **Případný použitelný demontovaný materiál vč. kovového odpadu bude nabídnut objednateli k převzetí.** Dřevo bude po kácení oceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na výše uvedený účet objednatele.
10. **Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště,** dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a za každý byt' započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a za každý byt' započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatel provedena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve

- stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava - Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
 16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za porušení některé z povinností vyplývající z tohoto ustanovení bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z Ceny, maximálně však 10.000,- Kč, za každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku.
 17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a bude potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatel prokazatelně předány 3 sady projektové dokumentace.
 18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny, maximálně však 5.000,- Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
 19. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
 20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
 21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
 22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
 23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
 24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
 25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelům, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX. Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla: zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré práce HSV a PSV **60 měsíců**,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce **24 měsíců**, a dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby **36 měsíců**.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelům. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se

projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny z důvodu změny sazby DPH dle čl. III. odst. 7. této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7. a čl. XI. odst. 13. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:

technických: Ing. Martin Hybner
realizačních: Kamil Rziepěla
smluvních: Zdeněk Hybner

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí OŠK, tel.: 599 430 132
a po dobu její nepřítomnosti:
PaedDr. Zuzana Sedláčková, OŠK, vedoucí oddělení kultury, tel. 599 430 246

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Jana Kišová, OŠK, tel.: 599 430 337
a pověření zaměstnanci OŠK.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-li v budoucnu ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
25. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím řízení se skutečností ve lhůtě do 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele, učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu

ve výši 2 % z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.

26. Nedílnou součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
- příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
- příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: _____

Místo: _____

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

Bc. Martin Bednář
starosta



Zdeněk Hybner
vedoucí účastník
sdružení

Ing. Martin Hybner
účastník sdružení

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2021_06 Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ**
23 Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka

Zadavatel **Městský obvod Ostrava-Jih** IČO: **00845451**
Horní 791/3 DIČ: **CZ00845451**
70030 Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **Zdeněk Hybner** IČO: 
 DIČ: 

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			458 607,31
PSV			1 481 371,82
MON			357 797,21
Vedlejší náklady			20 000,00
Ostatní náklady			7 679,66
Celkem			2 325 456,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 325 456,00 CZK
Základní DPH	21 %	488 346,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 813 802,00 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	27 679,66	5 812,73	33 492,39	1
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	27 679,66	5 812,73	33 492,39	1
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Mateřská škola a jesle	0,00	2 297 776,34	482 533,03	2 780 309,37	99
D.1.1.1	Stavební část	0,00	1 351 955,93	283 910,75	1 635 866,68	58
D.1.4.1	Zdravotně technické instalace	0,00	456 928,40	95 954,96	552 883,36	20
D.1.4.2	Ústřední vytápění	0,00	131 094,80	27 529,91	158 624,71	6
D.1.4.4	Zařízení vzduchotechniky	0,00	115 290,00	24 210,90	139 500,90	5
D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika	0,00	242 507,21	50 926,51	293 433,72	10
	Celkem za stavbu	0,00	2 325 456,00	488 345,76	2 813 801,76	100

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů

použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis rozpočtu: D.1.1.1 - Stavební část

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů

použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Ústřední vytápění

Výrobky ve výpisu materiálu reprezentují standard a mohou být nahrazeny zařízením jiných výrobců stejné kvality. Záměny všech důležitých zařízení dodavatel předloží ke schválení investorovi.

Poznámka: Výše uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Popis rozpočtu: D.1.4.4 - Zařízení vzduchotechniky

Součástí ceny díla jsou vedlejší náklady zhotovitele související s provedením díla nebo jeho části (vybudování, provozování a likvidace svého zařízení staveniště, podílení se na nákladech zřízení, provozování a likvidace ZS pro celou stavbu, mimostaveništní a vnitrostaveništní doprava, ostraha vlastního ZS a předaných částí stavby, clo, energie, mzdové příplatky za práce o svátcích, za práce přesčas, ekologická likvidace odpadu atd.).

Nabídka musí obsahovat i položky explicitně neuvedené v tomto výpisu, pokud jsou potřebné pro realizaci díla.

Výrobky ve výpisu materiálu reprezentují standard a mohou být nahrazeny zařízením jiných výrobců stejné kvality. Záměny všech důležitých zařízení dodavatel předloží ke schválení investorovi. Poznámka: Výše uvedený montážní materiál obsahuje základní položky. Dodávka se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			69 616,04	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			124 579,24	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			151,62	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			18 329,40	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			16 411,50	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			30 198,73	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			122 496,67	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			27 390,59	1
711	Izolace proti vodě	PSV			23 943,90	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			147 474,80	6
722	Vnitřní vodovod	PSV			159 842,40	7
725	Zařizovací předměty	PSV			149 611,20	6
728	Vzduchotechnika	PSV			2 247,00	0
730	Ostatní práce	PSV			17 500,00	1
733	Rozvody vytápění	PSV			65 264,80	3
735	Otopná tělesa	PSV			48 330,00	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			189 916,10	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			18 000,00	1
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			303 070,00	13
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			82 785,10	4
776	Podlahy povlakové	PSV			16 663,64	1
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			10 069,20	0
781	Obklady keramické	PSV			227 767,51	10

783	Nátěry	PSV			6 900,00	0
784	Malby	PSV			11 986,17	1
M21_1	REVIZE	MON			12 650,00	1
M21_10	POPLATEK	MON			15 250,00	1
M21_11	ROZVADECE	MON			36 403,18	2
M21_2	PSV SILNOPROUD - Elektromontáže - časový fond	MON			3 482,48	0
M21_3	SPECIFIKACE PSV SILNOPROUD	MON			2 639,64	0
M21_4	PSV - kabely - časový fond	MON			13 119,75	1
M21_5	SPECIFIKACE PSV KABELY	MON			14 476,16	1
M21_6	PSV KOMPLETACE - časový fond	MON			6 353,68	0
M21_7	PSV SVITIDLA - časový fond	MON			10 500,00	0
M21_7	SPECIF.PSV KOMPLETACE	MON			16 179,32	1
M21_8	SPECIF.PSV SVITIDLA	MON			35 070,00	2
M21_9	HZS	MON			76 383,00	3
M24_1	Zařízení č.1 -Větrání sociálního zázemí - mateřská školka	MON			58 220,00	3
M24_2	Zařízení č.2 -Větrání sociálního zázemí - jesle	MON			32 020,00	1
M24_3	Ostatní činnosti	MON			25 050,00	1
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			49 433,52	2
VN	Vedlejší náklady	VN			20 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			7 679,66	0
Cena celkem					#####	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl VN		Vedlejší náklady	20 000,00					
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 21/ II
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/ II
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/ II
4	005122010R	Provoz objednatele Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušenoého provozu na staveništi nebo v případech nepřerušenoého provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/ II
5	005124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/ II
Díl ON		Ostatní náklady	7 679,66					
6	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/ II
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/ II
8	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 21/ II
9	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	1 679,66	1 679,66		RTS 21/ II
Celkem						27 679,66		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						69 616,04		
1	310236251RT	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm včetně pomocného pracovního lešení viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 1NP :	kus	13,00000	302,67	3 934,71	801-4	RTS 21/ II
		14/1 : 1,000		1,00000				
		15/1 : 1,000		1,00000				
		14/2 : 1,000		1,00000				
		15/2 : 1,000		1,00000				
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 2NP :						
		8/1 : 1,000		1,00000				
		9/1 : 1,000		1,00000				
		8/2 : 1,000		1,00000				
		9/2 : 1,000		1,00000				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 1NP :						
		8 : 1,000		1,00000				
		9 : 1,000		1,00000				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP :						
		107 : 1,000		1,00000				
		109 : 1,000		1,00000				
		110 : 1,000		1,00000				
2	310238211RT	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP :	m3	0,10500	6 274,71	658,84	801-4	RTS 21/ II
		106 : 0,200*2,100*0,250		0,10500				
3	340239211RT	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťkv do 100 mm včetně pomocného pracovního lešení viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP :	m2	1,80000	491,11	884,00	801-4	RTS 21/ II
		113 : 0,900*2,000		1,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
4	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm standard	m2	83,91000	700,00	58 737,00	801-1	RTS 21/ II
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys podhledů :						
		1NP :						
		13/1-2 : 2,100		2,10000				
		14/1-2 : 1,030		1,03000				
		15/1-2 : 0,620		0,62000				
		16/1-2 : 4,600		4,60000				
		2NP :						
		7/1-2 : 9,880		9,88000				
		8/1-2 : 2,060		2,06000				
		9/1-2 : 1,200		1,20000				
		12/1-2 : 4,300		4,30000				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys podhledů :						
		1NP :						
		7 : 4,770		4,77000				
		8 : 0,600		0,60000				
		9 : 1,030		1,03000				
		10 : 2,080		2,08000				
		2NP :						
		106 : 14,680		14,68000				
		107 : 5,110		5,11000				
		109 : 0,610		0,61000				
		110 : 1,050		1,05000				
		113 : 2,400		2,40000				
5	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	8,99000	64,10	576,26	801-1	RTS 21/ II
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys podhledů :						
		1NP :						
		14/1-2 : 1,030		1,03000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitsušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15/1-2 : 0,620		0,62000				
		2NP :						
		9/1-2 : 1,200		1,20000				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys podhledů :						
		1NP :						
		8 : 0,600		0,60000				
		9 : 1,030		1,03000				
		2NP :						
		109 : 0,610		0,61000				
		110 : 1,050		1,05000				
6	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m ²	m2	35,37000	80,10	2 833,14	801-1	RTS 21/ II
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys podhledů :						
		1NP :						
		13/1-2 : 2,100		2,10000				
		16/1-2 : 4,600		4,60000				
		2NP :						
		8/1-2 : 2,060		2,06000				
		12/1-2 : 4,300		4,30000				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys podhledů :						
		1NP :						
		7 : 4,770		4,77000				
		10 : 2,080		2,08000				
		2NP :						
		113 : 2,400		2,40000				
7	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m ²	m2	24,87000	80,10	1 992,09	801-1	RTS 21/ II
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys podhledů :						
		2NP :						
		7/1-2 : 9,880		9,88000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz. výkres jesle - nový stav - půdorys pohledů :

2NP :

107 : 5,110

5,11000

Díl 61	Úpravy povrchů vnitřní					124 579,24		
---------------	-------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

8	612401391RT	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	1,00000	666,00	666,00	801-4	RTS 21/ II
---	-------------	---	-----	---------	--------	--------	-------	------------

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP :

106 : 1,000

1,00000

9	612409991RT	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	482,68000	80,00	38 614,40	801-4	RTS 21/ II
---	-------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	------------

viz. výpisy oken a dveří :

O1 : (1,200+2,100*2)*37	199,80000
O2 : (0,900+0,600*2)*9	18,90000
O3 : (1,200+0,600*2)*6	14,40000
O4 : (1,000+0,600)*2*1	3,20000
D1 : (1,000+2,020*2)*1	5,04000

10	612425931RT	Omítky vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2	1,33400	945,00	1 260,63	801-4	RTS 21/ II
----	-------------	--	----	---------	--------	----------	-------	------------

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP :

106 : (1,000+2,835*2)*0,100*2

1,33400

11	612473185R0	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	107,31400	120,00	12 877,68	801-1	RTS 21/ II
----	-------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 107,31400

107,31400

12	612473186R0	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované	m	21,46280	120,00	2 575,54	801-1	RTS 21/ II
----	-------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

omítky vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 107,31400*0,2

21,46280

13	612474510R0	Omítky stěn ze suchých směsí jednovrstvá filcovaná, vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky, kompletní souvrství	m2	216,83100	200,00	43 366,20	801-1	RTS 21/ II
----	-------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitsušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 216,83100		216,83100				
14	612474611R0	Omítky stěn ze suchých směsí třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství	m2	107,31400	235,00	25 218,79	801-1	RTS 21/ II
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 1NP :						
		13/1-2 : (1,040+2,000)*2*(2,900-2,200)		4,25600				
		14/1-2 : (0,860+1,200)*2*(2,900-2,200)		2,88400				
		15/1-2 : (0,860+0,700)*2*(2,900-2,200)		2,18400				
		16/1-2 : (2,000+2,450)*2*(2,900-2,200)		6,23000				
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 2NP :						
		7/1-2 : (2,000+2,725+0,175)*2*(2,900-2,200)		6,86000				
		8/1-2 : (0,860+1,200)*2*(2,900-2,200)		2,88400				
		9/1-2 : (0,860+0,700)*2*(2,900-2,200)		2,18400				
		12/1-2 : (1,040+2,000)*2*(2,900-2,200)		4,25600				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 1NP :						
		7 : (2,000+2,450+0,350)*2*(2,900-2,200)		6,72000				
		(1,200+0,600*2)*2,200		5,28000				
		8 : (0,860+0,700)*2*(2,900-2,200)		2,18400				
		9 : (0,860+1,200)*2*(2,900-2,200)		2,88400				
		10 : (1,040+2,100)*2*(2,900-2,200)		4,39600				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP :						
		107 : (2,160+2,475+0,325)*2*(2,900-2,200)		6,94400				
		(1,200+0,600*2)*2,200		5,28000				
		109 : (0,875+0,700)*2*(2,900-2,200)		2,20500				
		110 : (0,875+1,200)*2*(2,900-2,200)		2,90500				
		113 : (1,500+2,100)*2*(2,900-2,200)		5,04000				
Díl 62		Úpravy povrchů vnější				151,62		
15	622421143R0	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové štukové, , složitost	m2	0,42000	361,00	151,62	801-1	RTS 21/ II
		1÷2						
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP :						
		106 : 0,200*2,100		0,42000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						18 329,40		
16	632415120RT	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 20 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 1NP : skladba S1 : 7 : 4,770 8 : 0,600 9 : 1,030 10 : 2,080 viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP : skladba S1 : 107 : 5,110 109 : 0,610 110 : 1,050 113 : 2,400 skladba S2 : 106 : 14,680	m2	32,33000	200,00	6 466,00	801-1	RTS 21/ II
17	632415130RT	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 30 mm, včetně penetrace s rozprostřením a uhlazením viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 1NP : skladba S1 : 13/1-2 : 2,100 14/1-2 : 1,030 15/1-2 : 0,620 16/1-2 : 4,600 viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 2NP : 7/1-2 : 9,880 8/1-2 : 2,060 9/1-2 : 1,200 12/1-2 : 4,300	m2	51,58000	230,00	11 863,40	801-1	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitsušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl	94	Lešení a stavební výtahy						16 411,50
18	941941031R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m Včetně kotvení lešení. viz. výkres mateřská škola - půdorys 1NP : 35,000*4,500	m2	157,50000	50,00	7 875,00	800-3	RTS 21/ II
19	941941191R0	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 157,50000	m2	157,50000	0,88	138,60	800-3	RTS 21/ II
20	941941831R0	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 157,50000	m2	157,50000	25,00	3 937,50	800-3	RTS 21/ II
21	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m viz. výkres mateřská škola nový stav - půdorys 1NP : 13/1-2 : 2,100 14/1-2 : 1,030 15/1-2 : 0,620 16/1-2 : 4,600 viz. výkres mateřská škola nový stav - půdorys 2NP : 7/1-2 : 9,880 8/1-2 : 2,060 9/1-2 : 1,200 12/1-2 : 4,300 viz. výkres jesle nový stav - půdorys 1NP : 7 : 4,770 8 : 0,600 9 : 1,030 10 : 2,080 viz. výkres jesle nový stav - půdorys 2NP :	m2	111,51000	40,00	4 460,40	800-3	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		106 : 14,680		14,68000				
		107 : 5,110		5,11000				
		109 : 0,610		0,61000				
		110 : 1,050		1,05000				
		113 : 2,400		2,40000				
		viz. výkres jesle - půdorys 1NP, 2NP :						
		demontáž oken : 13,800*1,000*2		27,60000				

Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							30 198,73
---------------	---	--	--	--	--	--	--	------------------

22	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	317,10000	50,00	15 855,00	801-1	RTS 21/ II
		viz. výkres mateřská škola - půdorys 1NP : 2,000*7,000*2		28,00000				
		26,150*3,000		78,45000				
		viz. výkres mateřská škola - půdorys 2NP : 2,000*7,000*2		28,00000				
		26,150*3,000		78,45000				
		viz. výkres jesle - půdorys 1NP : 2,000*7,000*1		14,00000				
		12,700*3,000		38,10000				
		viz. výkres jesle - půdorys 2NP : 2,000*7,000*1		14,00000				
		12,700*3,000		38,10000				
23	954312201R0	Obklady konstrukcí sádkovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranné od 200x200 mm do 500x500 mm, deskami standard tl. 12,5 mm včetně:	m	7,87000	679,00	5 343,73	801-1	RTS 21/ II
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkovitého betonu,						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys podhledů :						
		2NP :						
		16 : 3,935*2		7,87000				
24	95R001	D+M zapravení a utěsnění potrubí DN 80 mm v odvrtn DN 125 mm	kus	2,00000	300,00	600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D13 : 2,000		2,00000				
25	95R002	D+M zapravení a utěsnění potrubí DN 150 mm v odvrtu DN 200 mm	kus	24,00000	350,00	8 400,00		Vlastní
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D14 : 2,000		2,00000				
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D14 : 14,000		14,00000				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D14 : 2,000		2,00000				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D14 : 6,000		6,00000				
Díl 96		Bourání konstrukcí				122 496,67		
26	962032231R0	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, <u>na maltu vápenou nebo vápenocementovou</u> nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	0,18375	858,38	157,73	801-3	RTS 21/ II
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D10 : 1,000*0,735*0,250		0,18375				
27	962081131R0	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	18,15000	156,32	2 837,21	801-3	RTS 21/ II
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D1 :						
		16/1 : 1,000*3,025		3,02500				
		16/2 : 1,000*3,025		3,02500				
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D1 :						
		7/1 : 1,000*3,025		3,02500				
		7/2 : 1,000*3,025		3,02500				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : 7 : 1,000*3,025		3,02500				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		107 : 1,000*3,025		3,02500				
28	965048515R0	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D2 : 8,500 viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D2 : 8,500 viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D2 : 8,500 viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D2 : 8,400 14,800	m2	48,70000	193,00	9 399,10	801-3	RTS 21/ II
29	965081713RT	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D2 : 8,500 viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D2 : 8,500 viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D2 : 8,500 viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D2 : 8,400	m2	33,90000	102,00	3 457,80	801-3	RTS 21/ II
30	967031132R0	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vénoocementovou bez odstupe, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D6 : (1,200+2,100)*2*0,150*12 odkaz D8 : (1,200+0,600)*2*0,150*2 (0,900+0,600)*2*0,150*4 odkaz D15 : (0,800+1,970*2)*0,100*2 viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP :	m2	48,45250	163,64	7 928,77	801-3	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odkaz D6 : (1,200+2,100)*2*0,150*13		12,87000				
		odkaz D8 : (1,200+0,600)*2*0,150*2		1,08000				
		(0,900+0,600)*2*0,150*3		1,35000				
		odkaz D15 : (0,800+1,970*2)*0,100*2		0,94800				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP :						
		odkaz D6 : (1,200+2,100)*2*0,150*6		5,94000				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP :						
		odkaz D6 : (1,200+2,100)*2*0,150*7		6,93000				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP :						
		odkaz D8 : (0,900+0,610)*2*0,150*2		0,90600				
		(1,200+0,610)*2*0,150*1		0,54300				
		odkaz D15 : (0,800+1,970*2)*0,100*1		0,47400				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP :						
		odkaz D8 : (1,200+0,610)*2*0,150*2		1,08600				
		odkaz D10 : (1,000+0,735*2)*0,250*1		0,61750				
31	968061112R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2	kus	54,00000	19,10	1 031,40	801-3	RTS 21/ II
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP :						
		odkaz D6 : 12,000		12,00000				
		odkaz D8 : 2,000		2,00000				
		4,000		4,00000				
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP :						
		odkaz D6 : 13,000		13,00000				
		odkaz D8 : 2,000		2,00000				
		3,000		3,00000				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP :						
		odkaz D6 : 6,000		6,00000				
		odkaz D8 : 1,000		1,00000				
		2,000		2,00000				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP :						
		odkaz D6 : 7,000		7,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitsušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odkaz D8 : 2,000		2,00000				
32	968061113R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy přes 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D6 : 12,000 viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D6 : 13,000 viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D6 : 6,000 viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D6 : 7,000	kus	38,00000	38,10	1 447,80	801-3	RTS 21/ II
33	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D11 : 8,000 odkaz D15 : 2,000 viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D11 : 8,000 odkaz D15 : 2,000 viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D7 : 1,000 odkaz D11 : 4,000 odkaz D15 : 1,000 viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D11 : 3,000 odkaz D15 : 1,000	kus	30,00000	31,80	954,00	801-3	RTS 21/ II
34	968062354R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D8 : 1,200*0,600*2,000 0,900*0,600*4,000	m2	9,95400	411,98	4 100,85	801-3	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitsušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D8 : 1,200*0,600*2,000		1,44000				
		0,900*0,600*3,000		1,62000				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D8 : 0,900*0,610*2,000		1,09800				
		1,200*0,610*1,000		0,73200				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D8 : 1,200*0,610*2,000		1,46400				
35	968062356R0	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	95,76000	193,67	18 545,84	801-3	RTS 21/ II
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D6 : 1,200*2,100*12,000		30,24000				
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D6 : 1,200*2,100*13,000		32,76000				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D6 : 1,200*2,100*6,000		15,12000				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D6 : 1,200*2,100*7,000		17,64000				
36	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní plochy do 2 m2	m2	9,45600	361,54	3 418,72	801-3	RTS 21/ II
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D15 : 0,800*1,970*2		3,15200				
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D15 : 0,800*1,970*2		3,15200				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D15 : 0,800*1,970*1		1,57600				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D15 : 0,800*1,970*1		1,57600				
37	970031130R0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm	m	0,20000	3 850,00	770,00	801-3	RTS 21/ II
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odkaz D13 : 0,100*2		0,20000				
38	970031200R0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D14 : 0,100*2 viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D14 : 0,100*10 0,250*8 viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D14 : 0,100*2 viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D14 : 0,100*2 0,250*4	m	4,60000	3 000,00	13 800,00	801-3	RTS 21/ II
39	970033130R0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m do D 130 mm Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 0,20000	m	0,20000	2 500,00	500,00	801-3	RTS 21/ II
40	970033200R0	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu příplatek za jádrové vrtání ve H nad 1,5 m do D 200 mm Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 4,60000	m	4,60000	2 900,00	13 340,00	801-3	RTS 21/ II
41	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů. plochy přes 2 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D3 : 18,000 viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D3 : 18,000 viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D3 : 18,000 viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D3 : 20,000	m2	74,00000	116,00	8 584,00	801-3	RTS 21/ II
42	978059611R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů. plochy do 1 m2 včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,	m2	4,56000	231,02	1 053,45	801-3	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitsušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D6 : 1,200*0,100*12		1,44000				
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D6 : 1,200*0,100*13		1,56000				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D6 : 1,200*0,100*6		0,72000				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D6 : 1,200*0,100*7		0,84000				
43	96R001	Demontáž krytů topení z vnitřní strany u oken, jejich uschování, po rekonstrukci zpětná montáž	kus	38,00000	300,00	11 400,00		Vlastní
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D6 : 12,000		12,00000				
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D6 : 13,000		13,00000				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D6 : 6,000		6,00000				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D6 : 7,000		7,00000				
44	96R002	D+M vybroušení stávajících zárubní, RAL dle výběru investora	kus	23,00000	300,00	6 900,00		Vlastní
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D11 : 8,000		8,00000				
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D11 : 8,000		8,00000				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D11 : 4,000		4,00000				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D11 : 3,000		3,00000				
45	96R003	D+M vsazení větracích mřížek do stávajících dveří	kus	22,00000	585,00	12 870,00		Vlastní
		VĚTRACÍ MŘÍŽKA 200x100 NEBO 300x100, PLAST NEBO KOV POZINK, Z OBOU STRAN DVEŘÍ, BEZ PROVEDENÍ V REKONSTRUOVANÝCH PROSTORÁCH - V ODVĚTRÁVANÝCH MÍSTNOSTECH.						
		viz. výkres mateřská škola, jesle - okna, dveře - odkaz N : 22,000		22,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 99		Staveništní přesun hmot				27 390,59		
46	999281105R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 6 m oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,26,27,34,35,36,39,40 Součet: : 17,55807	t	17,55807	1 560,00	27 390,59	801-4	RTS 21/ II
Díl 711		Izolace proti vodě				23 943,90		
47	711212000RU	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 71,30400	m2	71,30400	56,00	3 993,02	800-711	RTS 21/ II
48	711212002RT	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 1NP : 16/1-2 : 4,600 (2,000+2,450)*2*0,200 -0,800*0,200*2 (0,900+1,000)*2,000 viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 2NP : 7/1-2 : 9,880 (2,000+2,725+0,175)*2*0,200 -0,800*0,200*2 (0,900+1,000)*2,000 viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 1NP : 7 : 4,770 (2,000+2,450+0,350)*2*0,200 -0,600*0,200 -0,800*0,200 (0,900+1,000)*2,000 viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP :	m2	71,30400	180,00	12 834,72	800-711	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		107 : 5,110		5,11000				
		(2,160+2,475+0,325)*2*0,200		1,98400				
		-0,800*0,200		-0,16000				
		(0,900+1,000)*2,000		3,80000				
49	711212601RT	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky <u>těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm</u>	m	58,02000	55,20	3 202,70	800-711	RTS 21/ II
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 1NP :						
		16/1-2 : (2,000+2,450)*2		8,90000				
		-1,200		-1,20000				
		-0,800		-0,80000				
		2,000*1		2,00000				
		0,200*3		0,60000				
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 2NP :						
		7/1-2 : (2,725+2,000)*2		9,45000				
		-0,800*2		-1,60000				
		2,000*1		2,00000				
		0,200*5		1,00000				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 1NP :						
		7 : (2,000+2,450+0,350)*2		9,60000				
		-0,600		-0,60000				
		-0,800		-0,80000				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP :						
		107 : (2,160+2,475+0,325)*2		9,92000				
		-0,800		-0,80000				
50	711212602RT	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky <u>těsnící roh do spoje podlaha stěna</u>	kus	40,00000	56,00	2 240,00	800-711	RTS 21/ II
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 1NP :						
		16/1-2 : 6,000		6,00000				
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 2NP :						
		7/1-2 : 8,000		8,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 1NP : 7 : 6,000		6,00000				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP : 107 : 6,000		6,00000				
51	711212611RT	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky <u>těsnící pás šířky 100 mm do svislých koutů</u>	m	16,00000	85,00	1 360,00	800-711	RTS 21/ II
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 1NP : 16/1-2 : 2,000*1 0,200*3		2,00000 0,60000				
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 2NP : 7/1-2 : 2,000*1 0,200*5		2,00000 1,00000				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 1NP : 7 : 2,000*1 0,200*2		2,00000 0,40000				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP : 107 : 2,000*1 0,200*2		2,00000 0,40000				
52	998711101R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 47,48,49,50,51, : Součet : 0,28327	t	0,28327	1 106,57	313,46	800-711	RTS 21/ II
Díl 728		Vzduchotechnika				2 247,00		
53	728415812R0	Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průřezu 0,1 m2	kus	21,00000	107,00	2 247,00	800-728	RTS 21/ II
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D9 : 8,000		8,00000				
		viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D9 : 6,000		6,00000				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D9 : 4,000		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D9 : 3,000		3,00000				
Díl 766		Konstrukce truhlářské				189 916,10		
54	766825821R0	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D5 : 2,000 viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D5 : 1,000 viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D5 : 1,000 viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D5 : 1,000	kus	5,00000	193,22	966,10	800-766	RTS 21/ II
55	766R001	D1 D+M dveře jednokřídlové otočné 900x1970 mm - podrobný popis viz. PD ROZMĚR RÁMU: 1000x2835 MATERIÁL KŘÍDLA: DŘEVĚNÉ, VOŠTINA MATERIÁL ZÁRUBĚŇ: OCEL STAVEBNÍ HLOUBKA: 82 mm KOVÁNÍ KLIK/KLIKA, BARVA ŠEDÁ BARVA DVEŘÍ DŘEVO DEKOR DLE INVESTORA DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT! viz. výkres mateřská škola, jesle - okna, dveře : 1,000	kus	1,00000	3 450,00	3 450,00		Vlastní
56	766R002	D2 D+M posuvné dřevěné dveře do pouzdra jednokřídlové 800x1970 mm - podrobný popis viz. PD KOVÁNÍ: MUSLE OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEN PRO POSUVNÉ DVEŘE TICHÝ DOJEZD TL. DVEŘNÍHO KŘÍDLA 40 mm BARVA/DEKOR DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ DLE INVESTORA VĚTRACÍ MŘÍŽKA 200x100 NEBO 300x100, PLAST NEBO KOV POZINK,	kus	6,00000	15 000,00	90 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitsušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Z OBOU STRAN DVEŘÍ, BEZ REGULACE DVEŘE DO STAVEBNÍHO POUZDRA - POUZDRO NAPŘ. JAP NEBO SCRINGO S TICHÝM DOJEZDEM. POUZDRO OPLÁŠTĚNO 2x SDK ZELENÝM (DO VLHKÝCH PROSTOR). viz. výkres mateřská škola, jesle - okna, dveře : 6,000		6,00000				
57	766R003	T1 D+M dvoukřídlová vestavěná skříň 2x600/450/2835 - podrobný popis viz. PD DVOUKŘÍDLOVÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ 1. ČÁST - POLICE V ROZTEČI 375 mm A 495 mm 2. ČÁST - VYSOKÁ SKŘÍŇ S TYČÍ NA RAMÍNKA + NAHOŘE 3 POLICE MATERIÁL LAMINO DESKY tl. 19 mm DVÍŘKA OTOČNÁ, 2PANTY/DVÍŘKA NA STRANĚ U ZDI ODSAZENÍ DVÍŘEK O 50 mm TYČ NA RAMÍNKA d. 570 mm, KRUHOVÁ DN 20 mm, UMÍSTĚNÍ VE v.1500 OD DNA SKŘÍNĚ TYČ POZINK LAKOVANÝ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE INVESTORA UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ viz. výkres mateřská škola, jesle - vestavěné skříně : 3,000	kus	3,00000	17 000,00	51 000,00		Vlastní
58	766R004	T2 D+M dvoukřídlová vestavěná skříň 2x600/600/2835 - podrobný popis viz. PD DVOUKŘÍDLOVÁ VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ 1. ČÁST - POLICE V ROZTEČI 375 mm A 495 mm 2. ČÁST - VYSOKÁ SKŘÍŇ S TYČÍ NA RAMÍNKA + NAHOŘE 3 POLICE MATERIÁL LAMINO DESKY tl. 19 mm DVÍŘKA OTOČNÁ, 2PANTY/DVÍŘKA NA STRANĚ U ZDI ODSAZENÍ DVÍŘEK O 50 mm TYČ NA RAMÍNKA d. 570 mm, KRUHOVÁ DN 20 mm, UMÍSTĚNÍ VE v.1500 OD DNA SKŘÍNĚ TYČ POZINK LAKOVANÝ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE INVESTORA UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ viz. výkres mateřská škola, jesle - vestavěné skříně :	kus	2,00000	19 000,00	38 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2,000		2,00000				
59	766R005	T3 D+M vestavěná skříň 600/300/2835 - podrobný popis viz. PD VESTAVĚNÁ SKŘÍŇ 1. ČÁST - POLICE V ROZTEČI 375 mm A 495 mm MATERIÁL LAMINO DESKY tl. 19 mm DVÍŘKA OTOČNÁ, 2PANTY/DVÍŘKA TYČ POZINK LAKOVANÝ POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE INVESTORA UZAMYKATELNÁ SKŘÍŇ viz. výkres mateřská škola, jesle - vestavěné skříně : 1,000	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		Vlastní
					18 000,00			
Díl 767	Konstrukce zámečnické							
60	767R001	Z5 D+M zrcadlo 600x800 mm - podrobný popis viz. PD UMÍSTĚNÍ NAD NOVÝMI UMYVADLY UMÍSTĚNÍ 200 mm NAD UMYVADLEM ROZMĚR 600x800 mm BEZRÁMOVÉ , RÁM PÍSKOVANÝ 2 cm LEPENO NA STĚNU NUTNO VYVZORKOVAT A SCHVÁLIT INVESTOREM. viz. výkres mateřská škola, jesle - vybavení : 6,000	kus	6,00000	950,00	5 700,00		Vlastní
61	767R002	Z6a D+M police 600x100 mm, umístění pod zrcadlem - podrobný popis viz. PD KOTVENO NA STĚNU. NUTNO VYVZORKOVAT A SCHVÁLIT INVESTOREM. viz. výkres mateřská škola, jesle - vybavení : 6,000	kus	6,00000	650,00	3 900,00		Vlastní
62	767R003	Z6b D+M police 450x100 mm, umístění 1000 mm nad podlahou sprchy - podrobný popis viz. PD KOTVENO NA STĚNU. NUTNO VYVZORKOVAT A SCHVÁLIT INVESTOREM. viz. výkres mateřská škola, jesle - vybavení :	kus	6,00000	550,00	3 300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,000		6,00000				
63	767R004	Z7 D+M nástěnný věšák, délka 800 mm - podrobný popis viz. PD MATERIÁL DESKY - DŘEVO HÁČKY KOVOVÉ - 5 KS KOTVENO NA STĚNU NUTNO VYVZORKOVAT A SCHVÁLIT INVESTOREM. viz. výkres mateřská škola, jesle - vybavení : 6,000	kus	6,00000	850,00	5 100,00		Vlastní
Díl 769		Otvorové prvky z plastu				303 070,00		
64	769R001	O1 D+M plastové okno 1200x2100 mm - podrobný popis viz. PD STAVEBNÍ HLOUBKA 75-80 mm HORNÍ KŘÍDLO: FIXNÍ SPODNÍ KŘÍDLO: SKLOPNÉ, NEPRŮHLEDNÁ FOLIE TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO U _w = 1,2 W/m ² K RÁM CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ, KLIKA ŠEDÁ BARVA RÁMU BÍLÁ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A SPODNÍ SKLOPNÉ KŘÍDLO BUDE OPATŘENO PRŮSVITNOU NEPRŮHLEDNOU FOLIÍ. OKNA JSOU KOTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU ROZMĚR RÁMU JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT! Z VNĚJŠÍ STRANY DISPOZICE BUDE OSAZEN NOVÝ BÍLÝ PLASTOVÝ PARAPET. Z VNITŘNÍ STRANY DISPOZICE BUDE ZPĚT OSAZEN OPRAVENÝ KRYT TOPENÍ, SPÁRA MEZI NOVÝM OKNEM A ZPĚT NAMONTOVANÝM PARAPETEM BUDE DOKRYTOVÁNA DŘEVĚNOU LIŠTOU V ODSŤÍNU STÁVAJÍCÍHO PARAPETU. OSTĚNÍ A NAPOJOVACÍ SPÁRY BUDOU ZEDNICKY ZAPRAVENY. viz. výkres mateřská škola, jesle - okna, dveře : 37,000	kus	37,00000	7 000,00	259 000,00		Vlastní
65	769R002	O2 D+M plastový nadsvětlík 900x600 mm - podrobný popis viz. PD STAVEBNÍ HLOUBKA 75-80 mm	kus	9,00000	2 630,00	23 670,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník / platnost
		KŘÍDLO: FIXNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO Uw = 1,2 W/m2K BARVA RÁMU BÍLÁ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A OKNA JSOU KOTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU ROZMĚR RÁMU JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT! viz. výkres mateřská škola, jesle - okna, dveře : 9,000		9,00000			
66	769R003	O3 D+M plastový nadsvětílík 1200x600 mm - podrobný popis viz. PD STAVEBNÍ HLOUBKA 75-80 mm KŘÍDLO: FIXNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO Uw = 1,2 W/m2K BARVA RÁMU BÍLÁ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A OKNA JSOU KOTOVÁNA VE SKLADEBNÉM ROZMĚRU ROZMĚR RÁMU JE TŘEBA UPRAVIT V NÁVAZNOSTI POŽADAVKŮ MONTÁŽE. PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT! viz. výkres mateřská škola, jesle - okna, dveře : 6,000	kus	6,00000	2 950,00	17 700,00	Vlastní
67	769R004	O4 D+M plastový nadsvětílík 1000x600 mm - podrobný popis viz. PD STAVEBNÍ HLOUBKA 75-80 mm KŘÍDLO: FIXNÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOJSKLO Uw = 1,2 W/m2K BARVA RÁMU BÍLÁ DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO ZAMĚŘIT! viz. výkres mateřská škola, jesle - okna, dveře : 1,000	kus	1,00000	2 700,00	2 700,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						82 785,10		
68	771101210R0	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 69,23000	m2	69,23000	56,20	3 890,73	800-771	RTS 21/ II
69	771575109RT	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele Formát 250x250 mm. viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 1NP : skladba S1 : 13/1-2 : 2,100 14/1-2 : 1,030 15/1-2 : 0,620 16/1-2 : 4,600 viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 2NP : 7/1-2 : 9,880 8/1-2 : 2,060 9/1-2 : 1,200 12/1-2 : 4,300 viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 1NP : skladba S1 : 7 : 4,770 8 : 0,600 9 : 1,030 10 : 2,080 viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP : skladba S1 : 107 : 5,110 109 : 0,610 110 : 1,050 113 : 2,400	m2	69,23000	500,00	34 615,00	800-771	RTS 21/ II
70	771578011RT	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu.	m	331,96000	41,30	13 709,95	800-771	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 1NP :						
		skladba S1 :						
		13/1-2 : (1,040+2,000)*2		6,08000				
		-0,600*2		-1,20000				
		-0,800		-0,80000				
		-0,900		-0,90000				
		14/1-2 : (0,860+1,200)*2		4,12000				
		-0,600		-0,60000				
		15/1-2 : (0,860+0,700)*2		3,12000				
		-0,600		-0,60000				
		16/1-2 : (2,000+2,450)*2		8,90000				
		-1,200		-1,20000				
		-0,800		-0,80000				
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 2NP :						
		7/1-2 : (2,000+2,725+0,175)*2		9,80000				
		-0,800*2		-1,60000				
		8/1-2 : (0,860+1,200)*2		4,12000				
		-0,600		-0,60000				
		9/1-2 : (0,860+0,700)*2		3,12000				
		-0,600		-0,60000				
		12/1-2 : (1,040+2,000)*2		6,08000				
		-0,600*2		-1,20000				
		-0,800*2		-1,60000				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 1NP :						
		skladba S1 :						
		7 : (2,000+2,450+0,350)*2		9,60000				
		-0,600		-0,60000				
		-0,800		-0,80000				
		-1,200-0,600*2		-2,40000				
		8 : (0,860+0,700)*2		3,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,600		-0,60000				
		9 : (0,860+1,200)*2		4,12000				
		-0,600		-0,60000				
		10 : (1,040+2,100)*2		6,28000				
		-0,600*2		-1,20000				
		-0,800*2		-1,60000				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP :						
		skladba S1 :						
		107 : (2,160+2,475+0,325)*2		9,92000				
		-0,800		-0,80000				
		-1,200-0,600*2		-2,40000				
		109 : (0,875+0,700)*2		3,15000				
		-0,600		-0,60000				
		110 : (0,875+1,200)*2		4,15000				
		-0,600		-0,60000				
		113 : (1,500+2,100)*2		7,20000				
		-0,600*2		-1,20000				
		-0,800		-0,80000				
		-1,100		-1,10000				
		obklady :						
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 1NP :						
		13/1-2 : 2,200*2		4,40000				
		14/1-2 : 2,200*4		8,80000				
		15/1-2 : 2,200*4		8,80000				
		16/1-2 : 2,200*4		8,80000				
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 2NP :						
		7/1-2 : 2,200*6		13,20000				
		8/1-2 : 2,200*4		8,80000				
		9/1-2 : 2,200*4		8,80000				
		12/1-2 : 2,200*3		6,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 1NP :						
		7 : 2,200*4		8,80000				
		8 : 2,200*4		8,80000				
		9 : 2,200*4		8,80000				
		10 : 2,200*3		6,60000				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP :						
		107 : 2,200*4		8,80000				
		109 : 2,200*4		8,80000				
		110 : 2,200*4		8,80000				
		113 : 2,200*2		4,40000				
71	771579791R0	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	44,36000	70,60	3 131,82	800-771	RTS 21/ II
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 1NP :						
		skladba S1 :						
		13/1-2 : 2,100		2,10000				
		14/1-2 : 1,030		1,03000				
		15/1-2 : 0,620		0,62000				
		16/1-2 : 4,600		4,60000				
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 2NP :						
		8/1-2 : 2,060		2,06000				
		9/1-2 : 1,200		1,20000				
		12/1-2 : 4,300		4,30000				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 1NP :						
		skladba S1 :						
		7 : 4,770		4,77000				
		8 : 0,600		0,60000				
		9 : 1,030		1,03000				
		10 : 2,080		2,08000				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP :						
		skladba S1 :						
		109 : 0,610		0,61000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		110 : 1,050		1,05000				
		113 : 2,400		2,40000				
72	771579793R0	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 69,23000	m2	69,23000	58,50	4 049,96	800-771	RTS 21/ II
73	59764202R1	dlažba keramická š = 250 mm; l = 250 mm; h = 8,0 mm; povrch matný; pro interiér - dodávka Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 69,23000	m2	74,07610	300,00	22 222,83		Vlastní
74	998771101R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 68,69,70,72,73, : Součet : 1,79138	t	1,79138	650,23	1 164,81	800-771	RTS 21/ II
Díl 776 Podlahy povlakové						16 663,64		
75	776101121R0	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 14,68000	m2	14,68000	37,90	556,37	800-775	RTS 21/ II
76	776421100RU	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP : skladba S2 : 106 : (3,300+4,575+0,100)*2 -0,800 -0,900	m	14,25000	245,00	3 491,25	800-775	RTS 21/ II
77	776511820RT	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2 viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D2 : 14,800	m2	14,80000	149,00	2 205,20	800-775	RTS 21/ II
78	776521100R0	Lepení povlakových podlah z plastů - Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž. viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP : skladba S2 :	m2	14,68000	278,00	4 081,04	800-775	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		106 : 14,680		14,68000				
79	28412285R	podlahovina PVC v rolích; š = 1 500,0 mm; tl. 2,00 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 14,68000	m2	16,14800	359,00	5 797,13	SPCM	RTS 21/ II
				14,68000				
80	58556573R	hmota penetrační disperzní; probarvená; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu: pro interiér i exteriér: tekutá Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 14,68000*0,18	kg	2,64240	190,00	502,06	SPCM	RTS 21/ II
				2,64240				
81	998776101R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 76,78,79,80, : Součet : 0,05783	t	0,05783	528,90	30,59	800-775	RTS 21/ II
				0,05783				

Díl	777	Podlahy ze syntetických hmot			10 069,20		
82	777R001	D+M epoxidový penetrační nátěr Včetně odmaštění povrchu, sesponkování trhlin. viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 1NP : skladba S1 : 13/1-2 : 2,100 14/1-2 : 1,030 15/1-2 : 0,620 16/1-2 : 4,600 viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 2NP : 7/1-2 : 9,880 8/1-2 : 2,060 9/1-2 : 1,200 12/1-2 : 4,300 viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 1NP : skladba S1 : 7 : 4,770 8 : 0,600	m2	83,91000	120,00	10 069,20	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitsušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9 : 1,030		1,03000				
		10 : 2,080		2,08000				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP : skladba S1 :						
		107 : 5,110		5,11000				
		109 : 0,610		0,61000				
		110 : 1,050		1,05000				
		113 : 2,400		2,40000				
		skladba S2 :						
		106 : 14,680		14,68000				
Díl 781		Obklady keramické				227 767,51		
83	781101210R0	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 216,83100	m2	216,83100	56,20	12 185,90	800-771	RTS 21/ II
84	781475114R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm. kladených do flexibilního tmele viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 1NP : 13/1-2 : (1,040+2,000)*2*2,200 -0,600*1,970*2 -0,800*1,970*2 14/1-2 : (0,860+1,200)*2*2,200 -0,600*1,970 15/1-2 : (0,860+0,700)*2*2,200 -0,600*1,970 16/1-2 : (2,000+2,450)*2*2,200 -(1,200+0,450*2)*2,200 -0,800*1,970*2 viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 2NP : 7/1-2 : (2,000+2,725+0,175)*2*2,200 -0,800*1,970*2 8/1-2 : (0,860+1,200)*2*2,200 -0,600*1,970	m2	216,83100	500,00	108 415,50	800-771	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		9/1-2 : (0,860+0,700)*2*2,200		6,86400				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		12/1-2 : (1,040+2,000)*2*2,200		13,37600				
		-0,600*1,970*2		-2,36400				
		-0,800*1,970*2		-3,15200				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 1NP :						
		7 : (2,000+2,450+0,350)*2*2,200		21,12000				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		-0,800*1,970		-1,57600				
		-(1,200+0,600*2)*2,200		-5,28000				
		8 : (0,860+0,700)*2*2,200		6,86400				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		9 : (0,860+1,200)*2*2,200		9,06400				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		10 : (1,040+2,100)*2*2,200		13,81600				
		-0,600*1,970*2		-2,36400				
		-0,800*1,970*2		-3,15200				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP :						
		107 : (2,160+2,475+0,325)*2*2,200		21,82400				
		-0,800*1,970		-1,57600				
		-(1,200+0,600*2)*2,200		-5,28000				
		109 : (0,875+0,700)*2*2,200		6,93000				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		110 : (0,875+1,200)*2*2,200		9,13000				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		113 : (1,500+2,100)*2*2,200		15,84000				
		-0,600*1,970*2		-2,36400				
		-0,800*1,970		-1,57600				
		-1,100*1,970		-2,16700				
		-(0,600+0,300*2)*2,200		-2,64000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	781479705R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 216,83100	m2	216,83100	63,50	13 768,77	800-771	RTS 21/ II
86	781479711R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2 viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 1NP : 13/1-2 : (1,040+2,000)*2*2,200 -0,600*1,970*2 -0,800*1,970*2 14/1-2 : (0,860+1,200)*2*2,200 -0,600*1,970 15/1-2 : (0,860+0,700)*2*2,200 -0,600*1,970 viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 2NP : 8/1-2 : (0,860+1,200)*2*2,200 -0,600*1,970 9/1-2 : (0,860+0,700)*2*2,200 -0,600*1,970 12/1-2 : (1,040+2,000)*2*2,200 -0,600*1,970*2 -0,800*1,970*2 viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 1NP : 8 : (0,860+0,700)*2*2,200 -0,600*1,970 9 : (0,860+1,200)*2*2,200 -0,600*1,970 10 : (1,040+2,100)*2*2,200 -0,600*1,970*2 -0,800*1,970*2	m2	128,34900	82,60	10 601,63	800-771	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP :						
		109 : (0,875+0,700)*2*2,200		6,93000				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		110 : (0,875+1,200)*2*2,200		9,13000				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		113 : (1,500+2,100)*2*2,200		15,84000				
		-0,600*1,970*2		-2,36400				
		-0,800*1,970		-1,57600				
		-1,100*1,970		-2,16700				
		-(0,600+0,300*2)*2,200		-2,64000				
87	781497111RS	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm.	m	338,84400	60,00	20 330,64	800-771	RTS 21/ II
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 1NP :						
		skladba S1 :						
		13/1-2 : (1,040+2,000)*2		6,08000				
		(0,600+1,970*2)*2		9,08000				
		(0,800+1,970*2)*2		9,48000				
		14/1-2 : (0,860+1,200)*2		4,12000				
		0,600+1,970*2		4,54000				
		15/1-2 : (0,860+0,700)*2		3,12000				
		0,600+1,970*2		4,54000				
		16/1-2 : (2,000+2,450)*2		8,90000				
		0,800*1,970*2		3,15200				
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 2NP :						
		7/1-2 : (2,000+2,725+0,175)*2		9,80000				
		(0,800+1,970*2)*2		9,48000				
		8/1-2 : (0,860+1,200)*2		4,12000				
		0,600+1,970*2		4,54000				
		9/1-2 : (0,860+0,700)*2		3,12000				
		0,600+1,970*2		4,54000				
		12/1-2 : (1,040+2,000)*2		6,08000				
		(0,600+1,970*2)*2		9,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,800+1,970*2)*2		9,48000				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 1NP :						
		7 : (2,000+2,450+0,350)*2		9,60000				
		0,600+1,970*2		4,54000				
		0,800+1,970*2		4,74000				
		-(1,200+0,600*2)		-2,40000				
		8 : (0,860+0,700)*2		3,12000				
		0,600+1,970*2		4,54000				
		9 : (0,860+1,200)*2		4,12000				
		0,600+1,970*2		4,54000				
		10 : (1,040+2,100)*2		6,28000				
		(0,600+1,970*2)*2		9,08000				
		(0,800+1,970*2)*2		9,48000				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP :						
		107 : (2,160+2,475+0,325)*2		9,92000				
		0,800+1,970*2		4,74000				
		-(1,200+0,600*2)		-2,40000				
		109 : (0,875+0,700)*2		3,15000				
		0,600+1,970*2		4,54000				
		110 : (0,875+1,200)*2		4,15000				
		0,600+1,970*2		4,54000				
		113 : (1,500+2,100)*2		7,20000				
		(0,600+1,970*2)*2		9,08000				
		0,800+1,970*2		4,74000				
		1,100+1,970*2		5,04000				
88	781497121RS	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška m		28,60000	60,00	1 716,00	800-771	RTS 21/ II
		profilu 10 mm.						
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 1NP :						
		16/1-2 : 2,200*2		4,40000				
		viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys 2NP :						
		7/1-2 : 2,200*2		4,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 1NP : 7 : 2,200*2		4,40000				
		10 : 2,200		2,20000				
		viz. výkres jesle - nový stav - půdorys 2NP : 107 : 2,200*2		4,40000				
89	597813620R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva šedá: mat Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 216,83100	m2	232,00917	250,00	58 002,29	SPCM	RTS 21/ II
				216,83100				
90	998781101R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 83,84,85,87,88,89, : Součet: : 4,22432	t	4,22432	650,23	2 746,78	800-771	RTS 21/ II
				4,22432				
Díl 783		Nátěry				6 900,00		
91	783225400R0	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email + tmelení. včetně pomocného lešení. viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D11 : 1,000*8 viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D11 : 1,000*8 viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D11 : 1,000*4 viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D11 : 1,000*3	m2	23,00000	300,00	6 900,00	800-783	RTS 21/ II
				8,00000				
				8,00000				
				4,00000				
				3,00000				
Díl 784		Malby				11 986,17		
92	784402801R0	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D3 : 18,000 viz. výkres mateřská škola stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D3 : 18,000	m2	74,00000	14,00	1 036,00	800-784	RTS 21/ II
				18,00000				
				18,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitsušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 1NP : odkaz D3 : 18,000		18,00000				
		viz. výkres jesle stávající stav/bourací práce - půdorys 2NP : odkaz D3 : 20,000		20,00000				
93	784161401R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednásobná Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 199,09400	m2	199,09400	20,00	3 981,88	800-784	RTS 21/ II
94	784165512R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné stropy : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 83,91000 viz. výkres mateřská škola - nový stav - půdorys podhledů : 2NP : 16 : (0,500+0,500)*3,935*2 stěny : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 107,31400	m2	199,09400	35,00	6 968,29	800-784	RTS 21/ II
Díl D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						49 433,52		
95	979990103R0	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 0,61362	t	0,61362	1 390,00	852,93	801-3	RTS 21/ II
96	979990105R0	Poplatek za skládku suti-ciheľ.výrobky do 30x30 cm Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 0,33075 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 2,66489 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,00478 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 0,25999	t	3,26041	1 390,00	4 531,97	801-3	RTS 21/ II
97	979990109R0	Poplatek za skládku suti - skleněné tvárnice Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 0,99825	t	0,99825	1 810,00	1 806,83	801-3	RTS 21/ II
98	979990111R0	Poplatek za skládku suti - stavební keramika Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 29 : 0,67800 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 5,03200 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,40584	t	6,11584	1 530,00	9 357,24	801-3	RTS 21/ II
99	979990161R0	Poplatek za skládku suti - dřevo Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,74655 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 5,17104	t	6,46959	1 700,00	10 998,30	801-3	RTS 21/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,55200		0,55200				
##	979990162R0	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sklo	t	1,64200	1 700,00	2 791,40	801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,43200		0,43200				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,76000		0,76000				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,45000		0,45000				
##	979990181R0	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,01480	2 420,00	35,82	801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 77 : 0,01480		0,01480				
##	979990191R0	Poplatek za skládku sutí - plastové výrobky	t	0,04200	2 420,00	101,64	801-3	RTS 21/ II
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,04200		0,04200				
##	979999997R0	Poplatek za skládku čistá suť	t	0,71866	1 530,00	1 099,55		Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,71866		0,71866				
##	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	19,87517	286,00	5 684,30	801-3	RTS 21/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,53,54,77, : Součet: : 19,87517		19,87517				
##	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	377,62814	12,50	4 720,35	801-3	RTS 21/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,53,54,77, : Součet: : 377,62814		377,62814				
##	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	19,87517	350,00	6 956,31	801-3	RTS 21/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,53,54,77, : Součet: : 19,87517		19,87517				
##	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	39,75033	12,50	496,88	801-3	RTS 21/ II
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,41,42,53,54,77, : Součet: : 39,75033		39,75033				

Celkem	#####
---------------	--------------

JKSO:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitsušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.1.1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
	801.31 m3	budovy mateřských škol svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků rekonstrukce a modernizace objektu s opravou						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl 721		Vnitřní kanalizace	147 474,80						
1	721.1	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 40 včetně závěsu a obíimek	m	32,00000	468,00	14 976,00		Vlastní	
2	721.2	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 50 včetně závěsu a obíimek	m	36,00000	509,00	18 324,00		Vlastní	
3	721.3	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 110 včetně závěsu a obíimek	m	72,00000	713,00	51 336,00		Vlastní	
4	721.4	Izolace návleková pro kanalizaci DN 40	m	32,00000	55,40	1 772,80		Vlastní	
5	721.5	Izolace návleková pro kanalizaci DN 50	m	36,00000	55,80	2 008,80		Vlastní	
6	721.6	Izolace návleková pro kanalizaci DN 110	m	72,00000	74,10	5 335,20		Vlastní	
7	721.7	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek	ks	24,00000	138,00	3 312,00		Vlastní	
8	721.8	Zkouška těsnosti vnitřní potrubí kanalizace do DN 125	m	140,00000	26,40	3 696,00		Vlastní	
9	721.9	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	m	140,00000	173,00	24 220,00		Vlastní	
10	721.10	Napojení na stávající kanalizaci	komplet	12,00000	443,00	5 316,00		Vlastní	
11	721.11	Vysekání rýh ve zdivu cihelném 15x15cm	m	54,00000	257,00	13 878,00		Vlastní	
12	721.12	Větrací hlavice DN110	ks	6,00000	550,00	3 300,00		Vlastní	
Díl 722		Vnitřní vodovod	159 842,40						
13	722.1	Potrubí z PPR vč. tvarovek D20x3,4 včetně tvarovek, T-kusu, redukci včetně závěsu a obíimek atd.	m	84,00000	359,00	30 156,00		Vlastní	
14	722.2	Potrubí z PPR vč. tvarovek D25x4,2 včetně tvarovek, T-kusu, redukci včetně závěsu a obíimek atd.	m	80,00000	437,00	34 960,00		Vlastní	
15	722.3	Potrubí z PPR vč. tvarovek D32x5,4 včetně tvarovek, T-kusu, redukci včetně závěsu a obíimek atd.	m	36,00000	518,00	18 648,00		Vlastní	
16	722.4	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D20x3,4	m	84,00000	76,10	6 392,40		Vlastní	
17	722.5	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D25x4,2	m	80,00000	95,00	7 600,00		Vlastní	
18	722.6	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D32x5,4	m	36,00000	95,00	3 420,00		Vlastní	
19	722.7	Napojení na stávající vodovod	komplet	18,00000	585,00	10 530,00		Vlastní	
20	722.8	Nástěnka DN15 PPR	ks	48,00000	147,00	7 056,00		Vlastní	
21	722.9	Rohový ventil 1/2" x 3/8" bez svěrné matky pro umyvadla a dřezy včetně flexi hadičky pro dopojení, baterie	komplet	12,00000	257,00	3 084,00		Vlastní	
22	722.10	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí	m	200,00000	85,70	17 140,00		Vlastní	
23	722.11	Vysekání rýh ve zdivu cihelném 10x10cm	m	58,00000	132,00	7 656,00		Vlastní	
24	722.12	Proplach,dezinfekce, napuštění vodovodního potrubí do DN 40	m	200,00000	28,00	5 600,00		Vlastní	
25	722.13	Tlaková zkouška potrubí do DN40	m	200,00000	38,00	7 600,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.4.1	Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 725 Zařizovací předměty						149 611,20		
26	725.1	Demontáž stávajících baterií pro umyvadla	ks	6,00000	91,10	546,60		Vlastní
27	725.2	Demontáž stávajících baterií pro sprchy	ks	6,00000	171,00	1 026,00		Vlastní
28	725.3	Demontáž stávajících baterií pro výlevky	ks	6,00000	91,10	546,60		Vlastní
29	725.4	Demontáž výlevek včetně sifonu	ks	6,00000	239,00	1 434,00		Vlastní
30	725.5	Demontáž sprchových vaniček včetně sifonu	ks	6,00000	161,00	966,00		Vlastní
31	725.6	Demontáž umyvadel včetně sifonu	ks	6,00000	152,00	912,00		Vlastní
32	725.7	Demontáž stávajících klozetu vč. splachovacích nádržek	ks	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní
33	725.8	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby, bílé, šířka 500mm	komplet	6,00000	1 500,00	9 000,00		Vlastní
34	725.9	Baterie dřezové stojánkové, vysoké provedení	komplet	6,00000	950,00	5 700,00		Vlastní
35	725.10	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	ks	6,00000	321,00	1 926,00		Vlastní
36	725.11	Klozet stojatý , integrovaná nádržka na splachování, rohový ventil součástí dodávky klozetu, odpad, vodorovný včetně sedátka - montáž na podlahu	komplet	6,00000	3 800,00	22 800,00		Vlastní
37	725.12	Sprchová vanička akrylátová, rozměr 900x900mm včetně sprchové zástěny a montážního materiálu	komplet	6,00000	9 500,00	57 000,00		Vlastní
38	725.13	Baterie sprchové nástěnné pákové včetně hadice a sprchové hlavice	komplet	6,00000	950,00	5 700,00		Vlastní
39	725.14	Zápachová uzávěrka pro sprchové vaničky DN 50	ks	6,00000	879,00	5 274,00		Vlastní
40	725.15	Výlevka stojatá ,s hlubokým splachováním, odpad vodorovný včetně plastové mřížky - montáž na podlahu	komplet	6,00000	3 800,00	22 800,00		Vlastní
41	725.16	Baterie pro výlevku, nástěnné pákové, dlouhé ramínko	komplet	6,00000	850,00	5 100,00		Vlastní
42	725.17	Splachovací nádržka na stěnu pro výlevku, objem 9 l, ovládaní šňurkou, splachovací potrubí,, napouštěcí ventil, vypouštěcí ventil, montážní lišta, rohový ventil součástí dodávky	komplet	6,00000	1 250,00	7 500,00		Vlastní

Celkem	456 928,40
---------------	-------------------

JKSO:

801.31	budovy mateřských škol
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.4.2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 735		Otopná tělesa				48 330,00		
	1 735.1	Trubkové těleso šířka 600mm/ výška 1800mm včetně konzoly pro uchycení do stěny	ks	6,00000	3 800,00	22 800,00		Vlastní
	2 735.2	Elektrické otopné těleso do otopného tělesa 300W s T-kusem, termostem, časovačem, 230 V / 50 Hz	ks	6,00000	2 000,00	12 000,00		Vlastní
	3 735.3	Připojovací rohové univerzální regulační a termostatické šroubení dvoutrubkové vč. svěrného šroubení, např. HM - KOBADO	ks	6,00000	1 900,00	11 400,00		Vlastní
	4 735.4	Odvzdušňovací ventil manuální 1/2	ks	6,00000	55,00	330,00		Vlastní
	5 735.5	Termostatická hlavice, připojovací závit (M30x1,5)	ks	6,00000	300,00	1 800,00		Vlastní
Díl 733		Rozvody vytápění				65 264,80		
	6 733.1	Potrubí z měděných trub Supersan (vč. ohybů, redukci, T-kusů atd.), spojované lisováním - 15x1,0	m	62,00000	910,40	56 444,80		Vlastní
	7 733.2	Tepelná izolace Mirelon pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu, - pro 15x1,0 tl. 20mm	m	62,00000	60,00	3 720,00		Vlastní
	8 733.3	Napojení na stávající potrubí	komplet	6,00000	850,00	5 100,00		Vlastní
Díl 730		Ostatní práce				17 500,00		
	9 730.1	Prostupy stavebními konstrukcemi včetně chráničky	komplet	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
	10 730.2	Štítky pro popis zařízení a armatur	komplet	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
	11 730.3	Štítky pro označení směru proudění	komplet	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
	12 730.4	Závěsy pro potrubí a zařízení (úpravy 2x pozinkov. lakem)	komplet	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
	13 730.5	Naplnění systému vodou s inhibitorem a odvzdušnění systému	komplet	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
	14 730.6	Tlaková, stavební a dilatační zkouška potrubí	komplet	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
	15 730.7	Topná zkouška včetně protokolu	komplet	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
	16 730.8	Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu	komplet	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
	17 730.9	Zprovoznění soustavy vytápění	komplet	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Celkem	131 094,80
---------------	-------------------

JKSO:

801.31	budovy mateřských škol
m3	svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitsušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.4.4	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M24 1		Zařízení č.1 -Větrání sociálního zázemí - mateřská	58 220,00					
	1 1.1.1.	Trubní axiální ventilátor IP44 potrubní ventilátor s doběhemPrůtok vzduchu: 280m3/h, (odvod). Externí tlak 55 Pa. Provedení: skříň z nárazuvzdorného plastu. ventilátor je vybaven vestavěným doběhem. P= 20 W, 230V/50Hz, IP45, napojení na potrubí DN 150 Příslušenství: - spojovací manžeta DN 150 2ks	kpl	4,00000	5 800,00	23 200,00		Vlastní
	2 1.1.2.	Výfukový fasádní kus kruhový průměr 150 mm, s ochranou sítkou, provedení BAL dle fasády	ks	4,00000	287,00	1 148,00		Vlastní
	3 1.1.3.	Tlumič hluku, kruhový,flexibilní vnitřní průměr 150 mm, napojení na potrubí DN 150	m	20,00000	168,00	3 360,00		Vlastní
	4 1.1.4.	Talířový ventil odvodní - plastový průměru 125 mm Příslušenství:- upevňovací kroužek	kpl	8,00000	201,00	1 608,00		Vlastní
	5 1.1.5.	Talířový ventil odvodní - plastový průměru 80 mm Příslušenství:- upevňovací kroužek	kpl	8,00000	191,00	1 528,00		Vlastní
	6 1.1.6.	Zpětná samočinná klapka průměru 150 mm	ks	4,00000	463,00	1 852,00		Vlastní
	7 1.1.7.	Tepelná izolace z minerální plsti tloušťky 2,5 cm s AL polepemIzolace při průchodu obvodovým, pláštěm, od fasádní žaluzie po zpětnou klankuTloušťka vrstvy izolace: 25 mm	m2	4,00000	406,00	1 624,00		Vlastní
	8 1.1.8.	Spojovací a těsnící materiál vzt potrubí.Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršňovací pásky za studena, tmeliv bez silikonu	kg	10,00000	180,00	1 800,00		Vlastní
	9 1.1.9.	Závěsy a uchycení vzt potrubí.Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů,, všechny nezbytné montážní listy (rozměry odpovídající hmotnosti kanálů) , pozinkované šrouby matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).	kg	10,00000	215,00	2 150,00		Vlastní
	10 1.1.10.	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 1223720% tvarových kusů	m2	30,00000	465,00	13 950,00		Vlastní
	11 1.1.11.	Zhotovení prostupu pro VZT potrubí do DN150 ve stavební konstrukcích včetně zapravení otvoru	kpl	6,00000	1 000,00	6 000,00		Vlastní
Díl M24 2		Zařízení č.2 -Větrání sociálního zázemí - jesle	32 020,00					
	12 2.1.1.	Trubní axiální ventilátor IP44 potrubní ventilátor s doběhemPrůtok vzduchu: 280m3/h, (odvod). Externí tlak 55 Pa. Provedení: skříň z nárazuvzdorného plastu. ventilátor je vybaven	kpl	2,00000	5 860,00	11 720,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitsušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.4.4	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vestavěným doběhem. P= 20 W, 230V/50Hz, IP45, napojení na potrubí DN 150 Příslušenství: - spojovací manžeta DN 150 2ks						
13	2.1.2.	Výfukový fasádní kus kruhový průměr 150 mm, s ochranou sítkou, provedení RAL dle fasády	ks	2,00000	287,00	574,00		Vlastní
14	2.1.3.	Tlumič hluku, kruhový,flexibilní vnitřní průměr 150 mm, napojení na potrubí DN 150	m	10,00000	168,00	1 680,00		Vlastní
15	2.1.4.	Talířový ventil odvodní - plastový průměru 125 mm Příslušenství:- upevňovací kroužek	kpl	4,00000	201,00	804,00		Vlastní
16	2.1.5.	Talířový ventil odvodní - plastový průměru 80 mm Příslušenství:- upevňovací kroužek	kpl	4,00000	191,00	764,00		Vlastní
17	2.1.6.	Zpětná samočinná klapka průměru 150 mm	ks	2,00000	463,00	926,00		Vlastní
18	2.1.7.	Tepelná izolace z minerální plsti tloušťky 2,5 cm s AL polepemizolace při průchodu obvodovým, pláštěm, od fasádní žaluzie po zpětnou klanku.Tloušťka vrstvy izolace: 25 mm	m2	2,00000	406,00	812,00		Vlastní
19	2.1.8.	Spojovací a těsnící materiál vzt potrubí.Pozinkované šrouby, matice podložky, spony, smršťovací pásky za studena, tmel bez silikonu.	kg	6,00000	180,00	1 080,00		Vlastní
20	2.1.9.	Závěsy a uchycení vzt potrubí.Pozinkované závitové tyče M8, M10, M12, ocelové profily různých typů, matice, podložky, hmoždinky pro velkou zátěž, pozinkované nátrubky, ozdobné nýty, šrouby, zvuková izolace mezi kanály a montážní lišty a jiné montážní příslušenství. Pryžové nebo gumové díly pro uložení kanálů na závěsy (nesmí být uložen kov na kov !).	kg	6,00000	215,00	1 290,00		Vlastní
21	2.1.10.	Ocelové pozinkované potrubí kruhové skupiny I., tř. těsnosti A dle EN 1223720% tvarových kusů	m2	18,00000	465,00	8 370,00		Vlastní
22	2.1.11.	Zhotovení prostupu pro VZT potrubí do DN150 ve stavební konstrukcích včetně zapravení otvoru	kpl	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
Díl M24 3 Ostatní činnosti						25 050,00		
23	3.1.1	Inženýrská a kompletační činnost	kpl	1,00000	1 900,00	1 900,00		Vlastní
24	3.1.2	Vypracování předávací dokumentace a dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
25	3.1.3	Doprava	kpl	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní
26	3.1.4	Popisné štítky hlavních zařízení a potrubí	kpl	1,00000	400,00	400,00		Vlastní
27	3.1.5	Pomocné lešení a montážní plošiny pro montáž vzduchotechnického zařízení	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
28	3.1.6	Tmel akrylátový na dotěsnění netěsností při montáži	kpl	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.4.4	Zařízení vzduchotechniky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	3.1.7	Nátěry neošetřených konstrukcí - 2x nátěr zinkovým lakem	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
30	3.1.8	Zprovoznění a zaregulování systému VZT, revize + zaškolení	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
31	3.1.9	Komplexní vyzkoušení, zkušební provoz	soubor	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní

Celkem						115 290,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M21 1		REVIZE	12 650,00					
	1 38010001	Vychozí revize	hod	25,00000	450,00	11 250,00		Vlastní
	2 38010002	Spolupráce s revizním technikem	hod	4,00000	350,00	1 400,00		Vlastní
Díl M21 10		POPLATEK	15 250,00					
	3 50435105	Odpojení demontovaných světelných obvodů v sociálním zařízení a znovuzapojení stávajících světelných obvodů na chodbe	hod	30,00000	250,00	7 500,00		Vlastní
	4 50435106	Demontáže elektroinstalace	hod	30,00000	250,00	7 500,00		Vlastní
	5 50435107	Koordinace práce s investorem	hod	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
Díl M21 11		ROZVADECE	36 403,18					
	6 35714513	Rozvodnice RS3.1	kus	1,00000	11 031,51	11 031,51		Vlastní
	7 35714514	Rozvodnice RS3.2	kus	1,00000	11 031,51	11 031,51		Vlastní
	8 35714515	Rozvodnice RS2.1	kus	1,00000	11 031,51	11 031,51		Vlastní
	9 35714516	Rozvodnice RS2-doplňení	kus	1,00000	2 154,00	2 154,00		Vlastní
	10 35714517	Rozvodnice RS3-doplňení	kus	1,00000	1 154,65	1 154,65		Vlastní
Díl M21 2		PSV SILNOPROUD - Elektromontáže - časový fond	3 482,48					
	11 2100103010	Krabice KP 68	hod	2,35733	34,04	80,24		Vlastní
	12 2100103012	Krabice KU 68-1901	hod	1,08800	34,04	37,04		Vlastní
	13 210010321	Krabice KR 68 odboc vcet zap	hod	15,60667	146,52	2 286,69		Vlastní
	14 210100001	Ukončení vodičů v rozv do 2,5mm ²	hod	5,05000	18,97	95,80		Vlastní
	15 210100002	Ukončení vodičů v rozv do 6mm ²	hod	1,36400	21,34	29,11		Vlastní
	16 210190001	Montáž rozvodnic do 20kg	hod	1,51900	190,16	288,85		Vlastní
	17 210220321	Svorka na potrubí BERNARD Cu pas	hod	5,28333	99,21	524,16		Vlastní
	18 211010002	Hmzdinka HM 8 do sadrokartonu	hod	4,92000	22,54	110,90		Vlastní
	19 211010010	Hmzdinka HM 8	hod	0,97400	30,48	29,69		Vlastní
Díl M21 3		SPECIFIKACE PSV SILNOPROUD	2 639,64					
	20 34571511	Krabice KP 68	kus	26,00000	6,32	164,32		Vlastní
	21 34571518	Krabice KU 68-1901	kus	12,00000	8,53	102,36		Vlastní
	22 34571561	Krabice KR68	kus	40,00000	29,63	1 185,20		Vlastní
	23 35442071	Paska Cu uzemnov 20x50x0,5/	kus	20,00000	12,41	248,20		Vlastní
	24 35442150	Svorka uzemnovací 32x29x2mm	kus	20,00000	38,33	766,60		Vlastní
	25 56227008	Hmzdinka 8	kus	94,00000	1,84	172,96		Vlastní
Díl M21 4		PSV - kabely - časový fond	13 119,75					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	2108001050	Kabel CYKY 3Ox1,5 ul pod omítkou	m	90,00000	21,41	1 926,90		Vlastní
27	2108001052	Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pod omítkou	m	110,00000	21,41	2 355,10		Vlastní
28	2108001062	Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pod omítkou	m	90,00000	21,41	1 926,90		Vlastní
29	2108001150	Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pod omítkou	m	65,00000	21,41	1 391,65		Vlastní
30	2108001160	Kabel CYKY 5Jx2,5 ul pod omítkou	m	65,00000	22,16	1 440,40		Vlastní
31	210800547	Vodic CY 6 ul pevne	m	120,00000	33,99	4 078,80		Vlastní
Díl M21 5 SPECIFIKACE PSV KABELY						14 476,16		
32	34111030	Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2-	m	94,50000	17,14	1 619,73		Vlastní
33	34111032	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2-	m	115,50000	17,61	2 033,96		Vlastní
34	34111038	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2-	m	94,50000	29,13	2 752,79		Vlastní
35	34111090	Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2-	m	68,25000	29,66	2 024,30		Vlastní
36	34111094	Kabel CYKY 5Jx2,5 mm2-	m	68,25000	47,26	3 225,50		Vlastní
37	34140966	Vodic CY 6 mm2 zelenozlutý-	m	126,00000	22,38	2 819,88		Vlastní
Díl M21 6 PSV KOMPLETACE - časový fond						6 353,68		
38	210110041	Spinac zapusteny jednopol	kus	23,00000	55,40	1 274,20		Vlastní
39	210110045	Spinac zapusteny stridavy	kus	2,00000	63,34	126,68		Vlastní
40	2101110110	Zasuvka jednoducha zap 2p+Z	kus	6,00000	102,90	617,40		Vlastní
41	2101110113	Zasuvka dvojita zap 2p+Z	kus	6,00000	102,90	617,40		Vlastní
42	211130001	Senzor pohybu 6m,360st.,6A,230V	kus	11,00000	338,00	3 718,00		Vlastní
Díl M21 7 SPECIF.PSV KOMPLETACE						16 179,32		
43	34535860	Spinač č.1,referenčni typ 3557G-A01340	kus	23,00000	167,05	3 842,15		Vlastní
44	34535863	Spinač č.6,referenčni typ 3557G-A06340	kus	2,00000	178,92	357,84		Vlastní
45	34551366	Zasuvka dvojita 16A,250V referenčni typ 5512G-C02349	kus	6,00000	100,18	601,08		Vlastní
46	34551441	Zasuvka jednonásobná 16A,250V referenčni typ 5518G-A02389	kus	6,00000	88,47	530,82		Vlastní
47	35826000	Senzor pohybu 6m,360st.,6A,230V, referenčni typ LX28A	kus	11,00000	986,13	10 847,43		Vlastní
Díl M21 7 PSV SVITIDLA - časový fond						10 500,00		
48	211207012	Svitidlo montaz	kus	30,00000	350,00	10 500,00		Vlastní
Díl M21 8 SPECIF.PSV SVITIDLA						35 070,00		
49	34880212	Svitidlo prisazene LED s krytem, 230V,24W,1800lm,4000K/IP44/IK10, referenčni typ Fulour Dita 280 LED. 24W/4000K	kus	30,00000	1 169,00	35 070,00		Vlastní
Díl M21 9 HZS						76 383,00		
50	50435101	Vypinani site	hod	5,00000	350,00	1 750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_0623	Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitsušova 6, Ostrava - Hrabůvka
O:	SO 01	Mateřská škola a jesle
R:	D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	50435102	Uprava rozvadecu RS 2 a RS3	hod	12,00000	350,00	4 200,00		Vlastní
52	50435103	Prace na privodech s ohledem na stavajici rozvody na chodbe	hod	6,00000	350,00	2 100,00		Vlastní
53	50435104	Zapojeni ventilatoru	hod	6,00000	550,00	3 300,00		Vlastní
54	50435105	Odpojeni demontovanych svetelných obvodu v socialnim zarizeni a znovuzapojeni stavajících svetelných obvodu na chodbe	hod	15,00000	350,00	5 250,00		Vlastní
55	50435106	Demontaze elektroinstalace	hod	30,00000	250,00	7 500,00		Vlastní
56	50435107	Koordinace prace s investorem	hod	10,00000	250,00	2 500,00		Vlastní
57	50435108	Koordinace prace s jinými profesemi	hod	8,00000	250,00	2 000,00		Vlastní
58	50435109	Sekani dražek,kapes a prurazu	hod	84,00000	300,00	25 200,00		Vlastní
59	50435110	Zapraveni,zaomítání	hod	46,00000	383,00	17 618,00		Vlastní
60	50435111	Zabileni dražky privodu na chodbe	hod	15,00000	331,00	4 965,00		Vlastní

Celkem	242 507,21
---------------	-------------------

JKSO:

801.31 budovy mateřských škol
m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 24.22 „Oprava sociálního zařízení pro dospělé v MŠ Mitušova 6, Ostrava – Hrabůvka“			
1.	Název:	bez poddodavatelů	
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám** (*nehodící se škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Zdeněk Hybner
Datum:	13.3.2022

Zdeněk
Hybner

Digitálně
podepsal Zdeněk
Hybner
Datum: 2022.03.13
20:48:15 +01'00'

