

## OPRAVA KOMUNIKACE U ZADNÍHO VJEZDU + nový CHODNÍK

za vyloučeného provozu!

termín realizace po vyklizení staveniště, s možností uzavření zadního vjezdu na cca.3 dny

I. OPRAVA KRYTU KOMUNIKACE				
1	frézování asf.krytu tl.50mm, frézou š.1,0- 2,0m s naložením	m2	889,00	137 121,79
2	frézování lokální v ložné vrstvě tl.70mm, frézou š.0,5m s naložením	m2	326,00	918 62,527
3	zametení po odfrézování, samosběrem	m2	889,00	
4	odvoz vyfrézovaného materiálu do 4000m	t	184,32	
5	uložení bez poplatku	t	184,32	
6	vybourání poničených betonových obrubníků silničních	m	33,00	
7	naložení bet.suti na dopravní prostředky	t	4,75	
8	odvoz bet.suti na skládku, nebo recyklační dvůr do 4000m	t	4,75	
9	uložení na skládce vč.poplatku - bet.suť, zlomky	t	4,75	
10	vyčištění rýhy pod vybouranou obrubou s naložením na dopravní prostředky	m	33,00	
11	výkop rýhy za novou "ztracenou" obrubou pro vsakovací drain - 0,5*0,7	m3	10,50	
12	příplatek za lepivost	m3	5,25	
13	výkop jámy pro vsak z drainu, s meziodtěženým přesypem svahu	m3	8,00	
14	příplatek za lepivost	m3	4,00	
15	předodtěžení s přehozem - nadsyp svah nad vytěženou vsakovací jámkou a zpětný zásyp po vyplnění štěrkem a zavřením geotextilie	m3	15,00	
16	odvoz výkopku s podílem suti na skládku do 5000m	m3	20,81	
17	poplatek za uložení na skládce Chocovice - zemina + kamení, popř.beton	t	38,50	
18	případná sanace podkladu lokálních výprav - odtěžení 200mm, likvidace, náhrada štěrku tl.200mm	m2	108,00	badě potřeby
19	montáž a dodání drenážní trouby pr.100-160mm tyče SN-8	m	30,00	
20	obsyp potrubí propustným štěrkem fr.32/63mm	m3	6,00	
21	obsyp potrubí propustným štěrkem fr.16/22mm - jemným okolo potrubí a finální krytová vrstva	m3	3,50	
22	vyložení vsakovací jámy geotextilií - 2*2*2m + přesahy, vč.dodání	m2	24,00	
23	výplň vsakovací jámy štěrkem fr.32/63mm	m3	8,00	
24	osazení obrubníku silničního betonového do lože z betonu se zapřením betonem téže třídy	m	63,00	íc nové kde nejsou..
25	obrubník silniční betonový 1000/250/150	ks	22,00	
26	obrubník silniční betonový 500/250/150	ks	22,00	
27	obrubník silniční přejezdový 1000/150/150 - obrácený bez nášlapu	ks	32,00	
28	podkladní/ložná/ vtstvy z ACP 16 tl.70mm	m2	326,00	918 62,527
29	přespádování podkladní vrstvy, příprava - podbalení pro kryt z ACO 11 v tunách, místa s minimálním spádem plro odvodnění a tudíž eliminaci tvorby kaluží, plocha prostá odvodňovacích zařízení	t	15,00	000 15,000
30	řezání asf.krytu do hl.50mm - v napojení	m	31,00	
31	vybourání ze zářezu s naložením na dopravní prostředek	m	31,00	
32	odvoz vybouraného materiálu na recykl.dvůr do 4000m	t	0,43	
33	uložení na skládce vč.poplatku - asf.suť	t	0,43	
34	spojovací postřik - asf.emulze v dávkování 0,4kg/m2	m2	889,00	
35	asfaltový kryt z ACO 11, tl.50mm, š.přes 3,0m	m2	889,00	135 120,02
36	komůrková zálivka v napojení na stáv.komunikaci, modifikovaná, vč.vyfrézování komůrky	m	31,00	
37	úprava za obrubou - u vyměňovaných obrub	m2	33,00	
38	VRN - přesun hmot	kpl	1,00	
			<b>celkem bez daně:</b>	<b>858 674,45 Kč</b>
II. VYSTAVBA NOVÉHO SPOJOVACÍHO CHODNÍKU				

1	vybourání betonových obrubníků silničních	m	4,50	
2	naložení bet.suti na dopravní prostředky	t	0,81	
3	odvoz bet.suti na skládku, nebo recyklační dvůr do 4000m	t	0,81	
4	uložení na skládce vč.poplatku - bet.suť, zlomky	t	0,81	
5	vyčištění rýhy pod vybouranou obrubou s naložením na dopravní prostředky	m	4,50	
6	odkopávka v zelené ploše na úroveň zemní pláně, hor.II.tř.	m3	17,60	
7	příplatek za lepivost	m3	7,80	
8	odvoz výkopku na skládku do 5000m	m3	17,60	
9	poplatek za uložení na skládce Chocovice - zemina + kamení, popř.beton	t	32,56	
10	úprava zemní pláně se zhutněním	m2	57,50	
11	osazení obrubníku chodníkového/parkového do lože z betonu se zapřením	m	48,00	
12	obrubník betonový 500/200/50, přírodní	ks	99,00	
13	osazení obrubníku silničního betonového do lože z betonu se zapřením betonem téže třídy	m	5,50	
14	obrubník silniční přejezdový 500/150/150 - půlka	ks	1,00	
15	obrubník silniční přejezdový 1000/150/150	ks	2,00	
16	obrubník silniční náběhový/přechodový 1000/250/150/150 "L", nebo "P"	ks	2,00	
17	konstrukce chodníku ze štěrkodrti tl.200mm	m2	36,00	
18	lože po dlažbu - kladecí vrstvy z drti 2/5 tl.40mm	m2	36,00	
19	kladení dlažby betonové tl.60mm, do lože z drti	m2	36,00	
20	dlažba betonová 200/100/60 přírodní	m2	37,44	
21	dořezání, zapískování a zhutnění dlažby	kpl	1,00	
22	úprava za obrubou - doplnění zeminy, uhrabání + dosetí	m2	48,00	
23	ručně kopané sondy - eliminace problémů s křížením, nebo souběhem s podzemním kabelem VN a ostatními sítěmi /0,6*0,7*0,7/	ks	3,00	
24	VRN - přesun hmot	kpl	1,00	

<b>celkem bez daně:</b>	<b>86 748,60 Kč</b>
-------------------------	---------------------

<b>CELKEM K + CH bez daně:</b>	<b>945 423,05 Kč</b>
--------------------------------	----------------------