

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

**SO - 01 - P 75,295**

KSO:

Místo: TU 2191 Olomouc - Krnov

CC-CZ:

Datum: 12. 4. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Práce: Zřízení výdřevy v propustku

**Termíny výluk: 25.4.2022 od 7:00 hod - 15:00 hod a 26.4.2022 do 7:00 hod - 15:00 hod**

Zahájení prací: 22.4.2022

Ukončení prací: 30.4.2022

Místní správce:

### Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

### Cena s DPH

**v CZK**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

**SO - 01 - P 75,295**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

12. 4. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

#### HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

4 - Vodorovné konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

#### PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempířské

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

#### Ostatní - Ostatní

HZS 1 - Hodinové zúčtovací sazby

#### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2022

Objekt:

**SO - 01 - P 75,295**

Místo:

TU 2191 Olomouc - Krnov

Datum:

12. 4. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

TOMI-REMONT a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

VV přemístění výkopku z otvoru a na vtoku a výtoku  
VV 1,656+2,000  
VV Součet

2	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

VV příplatek za přemístění výkopku 40 m  
VV (1,656+2,000)\*4  
VV Součet

3	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění v rovině a ve svahu do 1:5	m3			
---	---	-----------	---	----	--	--	--

VV uložení a rozhrnutí výkopku  
VV 3,656  
VV Součet

D 2 Zakládání

4	M	60726286	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 25mm	m2			
---	---	----------	--	----	--	--	--

VV pro zřízení výdřevy podhledu v 1/3 propustku, v místech poruch podhledu  
VV 1,00\*4,00  
VV Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

5	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3			
---	---	----------	---	----	--	--	--

VV stojky a rozpěry uvnitř propustku  
VV ((4\*0,80)+(4\*1,40)+(16\*1,50))\*0,10\*0,10  
VV Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

6	K	952904121	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

VV úprav terénu pro vložení pražců podél opěr na délku 4 m  
VV 0,92\*0,30\*6,0  
VV Součet

7	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3			
---	---	-----------	--	----	--	--	--

VV odstranění nánosů na vtoku a výtoku propustku  
VV 1,00+1,00  
VV Součet

D 997 Přesun sutě

8	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t			
---	---	-----------	--	---	--	--	--

VV naložení 4 ks dřevěných pražců u P v km74,786  
VV 0,103\*4  
VV Součet

D 998 Přesun hmot

9	K	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t			
---	---	-----------	--	---	--	--	--

D PSV Práce a dodávky PSV

D 764 Konstrukce klempířské

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	M	60511109	řezivo jehličnaté smrk, borovice š přes 80mm tl 24mm dl 2-3m	m3			
	W		fošny na zpevnění opěr				
	W		1,40*6*0,05*2				
	W		Součet				
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
11	K	HZS1451	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů	hod			
	W		vložení pražců do propustku pro zřízení rozeprání				
	W		2*2				
	W		výroba dřevěných výztuh				
	W		3*8				
	W		montáž dřevěných výztuh uvnitř propustku				
	W		3*10				
	W		Součet				
	D	Ostatní	Ostatní				
	D	HZS 1	Hodinové zúčtovací sazby				
12	K	301010021200	Nákladní automobil kW 294 s hydraulickou rukou 4,3 t	Sh			
	W		převoz materiálu				
	W		3*2				
	W		Součet				
13	K	307020012000	Motorový univerzální vozík s hydraulickou rukou nosnost 3 t	Sh			
	W		převoz materiálu ( dny / hod )				
	W		2*2				
	W		Součet				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				
14	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km			
	W		trasa Ostrava Kunčice - Mílotice n Opavou				
	W		80*2*2				
	W		Součet				

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2636236

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** baa9790c-fc0c-461c-83d6-5c45ef332081

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 14.04.2022 11:23:00



81159287-bacd-4194-8b96-41a58cbb8a74