


## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : <b>byt. dům</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Výměna stoupaček ZTI Žižkova</b>	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	0	
N	PSV celkem	92 954	
	ZRN celkem	92 954	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	92 954	Ostatní VRN 6 000
	ZRN+VRN+HZS	98 954	VRN celkem 6 000
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	98 954,00 Kč	
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč	
Základ pro DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
DPH	21 % činí :	0,00 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>0,00 Kč</b>	

Poznámka :



Stavba :	Výměna stoupaček ZTI Žižkova
Objekt :	byt. dům

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Vnitřní kanalizace	0	34 204	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	58 750	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>92 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			6 000	6 000
<b>CELKEM VRN</b>				<b>6 000</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Výměna stoupaček ZTI Žižkova</b>
Objekt :	<b>byt. dům</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
1	721 14-0802.R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	38,00	115,00	4 370,00
2	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	20,00	595,00	11 900,00
3	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	18,00	426,00	7 668,00
4	4	přechod litina -PVC + těsnění rolfix	kpl	3,00	395,00	1 185,00
5	721 19-4105.R00	Vývedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	13,00	115,00	1 495,00
6	721 19-4109.R00	Vývedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,00	148,00	1 036,00
7	7	čistící kus DN 75-110	kus	6,00	175,00	1 050,00
8	8	bourání prostupů	kpl	1,00	5 500,00	5 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>34 204,00</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
9	722 13-0802.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	68,00	58,00	3 944,00
10	722 17-2312.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm	m	20,00	316,00	6 320,00
11	722 17-2313.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 32/4,4 mm	m	48,00	380,00	18 240,00
12	12	kulový kohout 5/4"+ přechod PPR	kpl	2,00	583,00	1 166,00
13	13	kulový kohout 3/4" + přechod PPR	kpl	1,00	376,00	376,00
14	14	ventil PPR DN 25	kus	22,00	264,00	5 808,00
15	15	vodoměr bytový vč. šroubení	kus	14,00	752,00	10 528,00
16	16	přechod svěrný Gebo 25-40	kpl	3,00	428,00	1 284,00
17	17	borání prostupů	kpl	1,00	6 800,00	6 800,00
18	18	izolace potrubí tl. 10mm	m	68,00	48,00	3 264,00
19	722 28-0108.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	68,00	15,00	1 020,00
<b>Celkem za</b>		<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>58 750,00</b>

