

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšeň“
ze dne 6. 9. 2021

Smluvní strany

OBJEDNATEL: Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň
se sídlem Dominikánské náměstí č.1, 601 67 Brno
zastoupené starostou MČ Brno-Líšeň Mgr. Břetislavem Štefanem
bankovní spojení KB Brno – město, č. ú. [REDACTED]
IČO 44 99 27 85
DIČ CZ 44 99 27 85

Adresa pro korespondenci

a zasílání faktur: Městská část Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno

ve věcech plnění smlouvy je za objednatele oprávněn jednat Ing. Petr Kovanda, investiční
technik Úřadu městské části Brno-Líšeň [REDACTED]

(dále jen objednatel/Objednatel)

a

ZHOTOVITEL: ISS stavtrade s.r.o.
se sídlem: Březinova 745/27a, 616 00 Brno
zastoupený: David Zezula
bankovní spojení: KB, a.s., č. účtu: [REDACTED]
IČO: 29303192
DIČ: CZ29303192

Ve věcech technických je oprávněn za objednatele jednat: David Zezula
registrace OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 72662 (dále jen
zhotovitel/Zhotovitel)

I.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo upravuje rozsah prací a cenu díla.

II.

1 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy takto:

2 Zhotovitel provede v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ změny, které nemění celkovou povahu
předmětu veřejné zakázky, a jsou u více prací v hodnotě 722 463,87 Kč ,-Kč bez DPH a u
méně prací v hodnotě 360 207,97 Kč, tj. 9,10 % ceny díla.

Rozsah více a méně prací je uveden v technických listech změn, které jsou součástí tohoto
dodatku.

3 Čl. III. Cena díla odst. 3.1 se vzhledem ke změnám závazku mění takto:

cena bez DPH	12 258 053,22 Kč
DPH (21%)	2 574 191,17 Kč

cena díla celkem včetně DPH 14 832 244,39 Kč

(slovy čtrnáctmilionůosmsettřicetdvatisícdevětčtyřicetčtyřikorunřicetdevětšalérů).

III.

1 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel, jeden zhotovitel.

4 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou městské části Brno-Líšeň naschůzi konané dne
.....

V Brně dne.....

Statutární město
Městská část Brno-
Jírova 2, 628 00 Br

za objednatele
Mgr. Břetislav Štefan, starosta MČ Brno-Líšeň

V Brně dne
.....

za zhotovitele
David Zezula, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technický list změny č. 1

Technický list změny (TLZ) č.:		1.
Datum předložení TLZ:		14.03.2022
SoD č.:		
Ze dne:	06.09.2021	
Stavba:	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-LÍŠEŇ, DOMINIKÁNSKÉ NÁMĚSTÍ Č. 1, 601 67 BRNO REKONSTRUKCE ČÁSTI OBJEKTU SZŠ ŠIMÁČKOVA V BRNĚ-LÍŠNI Šimáčkova 235/1, 628 00 Brno-Líšeň	
Objekt:	Rekonstrukce střechy a stropu II. NP, budovy SZŠ Šimáčkova 235/1	
Název změny:	Změny a stavební úpravy zjištěné v průběhu realizace stavby.	
Důvod změny		
Změny a stavební úpravy zjištěné v průběhu realizace stavby, po zahájení stavebních prací a odkrytí stavebních konstrukcí, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci a výkazu výměr a jejich provedení je nutné pro zajištění a předání plně funkční dokončené stavby, splňující požadované technické parametry.		
Popis změny:		
Vícepráce:		
Otlučení omítek 2.NP ze 100% plochy včetně souvisejících a navazujících činností: Stávající omítky jsou ve špatném technickém stavu, nezaručena soudržnost k podkladu a rovinnost, vlivem provedení instalačních rozvodů a demontovaných dřevěných obkladů aplikovaných na narušené původní olejové nátěry soklového zdiva. Po posouzení technického stavu původních omítek, nároků na odstranění olejových nátěrů a nároků na sjednocení povrchů po aplikaci nových a původních omítek a zapravení nových instalačních rozvodů, bylo odsouhlaseno otlučení 100% plochy omítek a provedení nových.		
Související činnosti a práce:		
<ul style="list-style-type: none"> - demontáž nefunkčních dřevěných obkladů soklového zdiva v učebnách a na chodbě - demontáž a zpětná montáž otopných těles - vyrovnání nerovnosti stěn vícevrstvou omítkou ve vybraných prostorách - zapravení nerovnosti ostění a nadpraží okenních otvorů - dozdvíčky instalačních otvorů a kontrolních otvorů komínových těles na chodbách po demontáži dřevěných obkladů soklového zdiva - provedení cementového postříku pod jádrové omítky - dodávka a montáž rohovníků a okenních lišt APU - pomocné a související práce dle specifikace v příloze 		
Provedení výměn pro osazení stropních nosníků z ocelových válcovaných nosníků v místech oslabeného zdiva komínových těles podélných nosných stěn chodbového traktu: Požadavek zajištění statické únosnosti nové stropní konstrukce nad 2.NP dle stavu zjištěného po vybourání stávajícího		

dřevěného trámového stropu napadeného dřevokaznými houbami a odbourání komínových těles v půdním prostoru. Montáž výměn dle specifikace v příloze.

Úpravy pro statické zajištění funkce ztužujících věnců dle stavu zjištěného po odbourání dřevěné konstrukce původního krovu:

- úpravy dle specifikace v příloze
- dolnění výztuže věnců neobsažené ve výkazu výměr

Méněpráce:

Sanace zdiva dle skutečného rozsahu napadení dřevokaznými houbami dle aktualizovaného stavebně technického průzkumu po celoplošném odkrytí dřevěné stropní konstrukce nad 2.NP:

- skutečné rozměry dle specifikace v příloze
- ekvivalentní náhrada technologie likvidace napadení dřevokaznými houbami vypalováním za aplikaci chemickým postřikem (bezpečnější technologie z hlediska PBR). Skutečné rozměry dle aktualizovaného stavebně technického průzkumu a specifikace v příloze.

Úprava povrchu vnitřních stěn:

- po ověření technického stavu stávajících vnitřních omítek nezaručena kvalita podkladu a dodržení požadované rovinnosti povrchové úpravy vnitřních omítek celoplošnou aplikací výztužné sítě (perlinky) do stěrkového tmelu Baumity. Technologie povrchové úpravy vypuštěna a nahrazena, celoplošným provedením nových štukových omítek. Výměry dle specifikace v příloze.

Návrh na zařazení výceprací dle §222 - odst. 6 ZZVZ - nejedná se o podstatnou změnu závazku, tato změna se nedala předpokládat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, hodnota nepřekročila 50% původní hodnoty závazku.

Přílohy:		Položkový soupis prací a dodávek		
Položkový soupis prací a dodávek				
Změna má vliv na projektovou dokumentaci :		ANO/NE	NE	
Změna řešena revizí PD :		ANO/NE	revize č. NE	
Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu		
		s dopadem:	---	
Cenový dopad:	Odpočet:		360 207,97 Kč	
	Přípočet:		722 463,87 Kč	
	Celkem:	Bez DPH	362 255,90 Kč	
	Celkem:	vč. DPH 21%	438 329,64 Kč	
Detailní výkaz výměr je přílohou č.: Položkový soupis prací a dodávek				
	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele (IR):	Ing. Petr Kovanda			
Za TDS	Ing. Jindřich Novák			
Za GP	Ing. Jaroslav Lolek			
Za zhotovitele:	Ivo Kulíšek			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Z2021.12_1 Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	129 143,35	283 934,76	413 078,12
PSV	-630,05	-50 192,17	-50 822,22
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	128 513,30	233 742,59	362 255,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	362 255,90 CZK
Základní DPH	21 %	76 073,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Gená celkem s DPH 438 329,64 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Rekapitulace dílčích částí


Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL01	Změnový list č. 1	0,00	362 255,90	76 073,74	438 329,64	100
ZL01_MP	Změnový list č.1_ méněpráce	0,00	-360 207,97	-75 643,67	-435 851,64	-99
ZL01_VP	Změnový list č.1_vícepráce	0,00	722 463,87	151 717,41	874 181,28	199
Celkem za stavbu		0,00	362 255,90	76 073,74	438 329,64	100

Popis stavby: Z2021.12_1 - Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni

Popis objektu: ZL01 - Změnový list č. 1

Popis rozpočtu: ZL01_MP - Změnový list č.1_ méněpráce

Popis rozpočtu: ZL01_VP - Změnový list č.1_vícepráce



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Doávka	Montáž	Celkem	%
1	Zemní práce	HSV	0,00	2 100,00	2 100,00	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	13 738,03	11 268,59	25 006,62	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV	69 187,90	48 493,73	117 681,63	32
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	25 183,56	37 023,47	62 207,03	17
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	19 324,95	44 687,50	64 012,46	18
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	1 708,91	44 995,25	46 704,16	13
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	5 596,64	5 596,64	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	53 573,29	53 573,29	15
735	Otopná tělesa	PSV	2 172,62	12 994,07	15 166,69	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV	0,00	1 438,42	1 438,42	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV	287,95	12 712,05	13 000,00	4
783	Nátěry	PSV	-3 090,62	-77 336,71	-80 427,33	-22
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	0,00	36 196,29	36 196,29	10
Cena celkem			128 513,30	233 742,59	362 255,93	100

Položkový rozpočet

S:	Z2021.12_1	Rekonstrukce částí objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL01_MP	Změnový list č.1_měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3 Světlé a kompletní konstrukce						-7 100,00		-4 893,80		-2 206,20		-8 591,00		
	1	311238225R00 Zdivo POROTHERM 38 P+D P10 na MVC 5, tl. 380 mm	m2	-4,00000	1 775,00	-7 100,00	1 223,45	-4 893,80	551,55	-2 206,20	21,00	-8 591,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
v SOD č.p.3														
odečet zdiva za nové okno v podkrovi na chodbě : 2,0*2,0*-1					-4,00000									
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy						-1 350,00		-753,64		-596,36		-1 633,50		
	2	602015187RT6 Stěrka na stěnách weberpas silikon zatíraná, zrnitost 1,6 mm	m2	-4,00000	300,00	-1 200,00	181,75	-727,00	118,25	-473,00	21,00	-1 452,00	RTS 22/ I	RTS 21/ II
v SOD č.p.30														
odečet za nové okno : 2,0*2,0*-1					-4,00000									
	3	602015193R00 Podkladní nátěr stěn weberpodklad A	m2	-4,00000	37,50	-150,00	6,56	-26,64	30,84	-123,36	21,00	-181,50	RTS 22/ I	RTS 21/ II
v SOD č.p. 31														
odečet za nové okno : 2,0*2,0*-1					-4,00000									
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						-226 746,58		-61 492,25		-165 254,33		-274 363,36		
	4	612481211RT2 Montáž výztužné sítě (pertinky) do stěrky-vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	-887,46215	255,50	-226 746,58	69,29	-61 492,25	186,21	-165 254,33	21,00	-274 363,36	RTS 22/ I	RTS 21/ II
v SOD č.p. 34														
Skutečně prováděná práce - plocha realizovaná dle odsouhlasené technologie : 0,0														
Odpočet plochy dle SOD :														
Odpočet celkové plochy z SOD pol.č. 34 : 887,46215*-1					-887,46215									
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						-1 930,00		-241,32		-1 688,68		-2 335,30		
	5	622451131R00 Omítka vnější stěn, MC, hladká, složitost 1 - 2	m2	-4,00000	482,50	-1 930,00	60,33	-241,32	422,17	-1 688,68	21,00	-2 335,30	RTS 22/ I	RTS 21/ II
v SOD č.p. 35														
odečet za nové okno : 2,0*2,0*-1					-4,00000									
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-39 000,20		0,00		-39 000,20		-47 190,24		
	6	978023411R00_S Vysekání, vyškábání a vycištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	-487,50250	80,00	-39 000,20	0,00	0,00	80,00	-39 000,20	21,00	-47 190,24	Vlastní	Indiv
v SOD č.p. 60														
Skutečně prováděné práce - plocha realizovaná dle průzkumu Šponer :														
Vzškábání v místě - odstranění houbových spor : 109,0					109,00000									
Mezisoučet					109,00000									

Položkový rozpočet

S:	Z2021.12_1	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišní
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL01_MP	Změnový list č. 1_ měnitěpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------	---------------	--------	--------------	-----	------------	--------------------------	---------------

Odpočet plochy dle SOD: -596,50250
 Odpočet celkové plochy z SOD pol. č.60 : 596,50250*-1

Díl: 99	7999281111R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů, výšky do 25 m v SOD č. 62	t	-3,90370	936,00	-3 653,86	0,00	0,00	936,00	-3 653,86	21,00	-4 421,17	RTS 22/1	Indiv
---------	---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	----------	--------	-----------	------	------	--------	-----------	-------	-----------	----------	-------

Díl: 783	8783782205R00	Nátěry Nátěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.	m2	-515,10250	50,00	-25 755,13	6,00	-3 090,62	44,00	-22 664,51	21,00	-31 163,71	RTS 22/1	Indiv
----------	---------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------	-------	------------	------	-----------	-------	------------	-------	------------	----------	-------

Koncentrovaný vodou ředitelný fungicidní a insekticidní přípravek na dřevo i zdívlo. Přípravek poskytuje dlouhodobou ochranu proti dřevokaznému hmyzu, dřevokazným houbám a plísním. Aplikuje se natíráním. Spotřeba v exteriéru pro dvojitý nátěr 40 g/m2.

dle SOD č.p. 128
 Skutečně prováděné práce - plocha realizovaná dle průzkumu Šponer: 109,00000
 Nástřik očištěných stěn - odstranění houbových spor: 109 21,80000
 Nástřik obnažených částí zdíva ve stropní konstrukci - 20% : 109*0,2 37,50000
 Nástřik korunních říms : 37,50 168,30000
 Mezisoučet

Odpočet plochy dle SOD: -683,40250
 Odpočet celkové plochy z SOD pol. č.128 : 683,40250*-1

9	7838028PC01	OŠETŘENÍ ODSPÁROVANÉHO ZDÍVA PLAMENEM - PREVENČE PROTI ŠÍŘENÍ DŘEVOMORKY - viz TZ, VČETNĚ DOHLÍDKY POŽÁRNÍKEM 8 hodin po aplikaci	m2	-683,40250	80,00	-54 672,20	0,00	0,00	80,00	-54 672,20	21,00	-66 153,36	Vlastní	Indiv
---	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	------------	-------	------------	------	------	-------	------------	-------	------------	---------	-------

dle SOD p.č. 129


Položkový rozpočet

S:	Z2021.12_1	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL01_MP	Změnový list č.1_ méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Gen. soustava / plátnost	Cenová úroveň
		Skutečně prováděné práce - plocha realizovaná dle odsouhlasené technologie: : 0												
		Odpočet plochy dle SOD: :												
		Odpočet celkové plochy z SOD pol. č.129 : 683,40250*-1				-683,40250								
		Mezisoučet				-683,40250								

Celkem	-360 207,97
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	Z2021.12_1	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Bmě-Lišni
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL01_VP	Změnový list č.1_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka celk.	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň		
						2 100,00	0,00	2 100,00		2 541,00				
Díl: 1														
1	073881AAA	Vyčištění komínů včetně přesunu a odvozu sutě	ks	6,00000	350,00	2 100,00	0,00	350,00	2 100,00	21,00	2 541,00	Indiv		
Vyčištění stávajících komínů na chodbě 2.NP včetně demontáže a odvozu dřevěk do komína						32 106,62	18 631,83	13 474,79		36 845,01				
Díl: 3														
Svítlé a kompletní konstrukce														
2	310236251R00	Zazdívkva otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm 95% ceny RTS	kus	4,00000	323,96	1 295,80	153,98	615,92	169,97	679,88	21,00	1 567,92	RTS 22/1	Indiv
Zazdění stávajících vybouraných otvorů kolem potrubí rozvodů topení - m.č.204, 260, 212, 213														
3	310236261R00	Zazdívkva otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm 95% ceny RTS	kus	4,00000	457,40	1 829,60	225,04	900,16	242,36	969,44	21,00	2 262,22	RTS 22/1	Indiv
Zazdění stávajících vybouraných otvorů kolem potrubí rozvodů topení - m.č.201, 203, 205														
4	310239211R00	Zazdívkva otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC 95% ceny RTS	m3	4,38610	5 248,75	23 021,54	3 063,43	13 436,51	2 185,32	9 585,03	21,00	27 856,06	RTS 22/1	Indiv
zazdívkva komínů na chodbě : 6*1,7*1,20*0,14						1,71360								
NADEZDÍVKVA NAD STĚNAMI POD STROPEM- m.č.202, 210, 211, 213 : 7,0*0,3*0,4+2,5*0,2*0,2+7,0*0,45*0,55						2,67250								
5	346275113R00	Přizdívkvy z desek Ytong tl. 100 mm ostění u oken - 95% ceny RTS	m2	6,84000	865,45	5 919,68	537,90	3 679,24	327,55	2 240,44	21,00	7 182,81	RTS 22/1	Indiv
úprava kolem oken - dozdění tvárnicemi : 12*0,15*1,9*2						8,84000								
						117 681,63	69 187,90	48 493,73		142 394,77				
Díl: 4														
Vodorovné konstrukce														
6	413941004R00	Nosné svary stropní konstr. nosníků tl. do 16 mm 95% ceny RTS	m	18,98200	1 506,70	28 600,18	217,12	4 121,37	1 289,58	24 478,81	21,00	34 606,22	RTS 22/1	Indiv
svary dvou ocelových nosníků I260 - svařování ve čtvrtinách dle PD : 7*2*4*0,08						4,48000								
svary v prostoru zdi v přístavku ocel. profil I260 dle PD : 9*0,35						3,15000								
svary v prostoru zdi v přístavku ocel. profil I120 dle PD : 3,6*0,07+3*2*0,15						1,15200								
svary ocel. profilů I260 - v místech stáv. komínů - posílení statíky : 5*3*2*0,3+2*2*0,3						10,20000								
7	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R) 95% ceny RTS	t	1,43667	52 640,00	75 626,31	38 606,75	55 465,16	14 033,25	20 161,15	21,00	91 507,84	RTS 22/1	Indiv
R12 : ((1,5*1,6+2,0*36+948+(2*4+2*4)*4+1,5*10))*0,895/1000						0,98575								
RB : (1,05*250+1,01*180+1,05*140+1,35*250+0,9*190)*0,41/1000						0,45092								
8	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	4,08978	2 856,00	11 680,41	2 287,00	9 353,33	569,00	2 327,08	21,00	14 133,30	RTS 22/1	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z2021.12_1	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL01_VP	Změnový list č.1_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka čelk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		v SOD č.p. 22												
		Skutečně realizované práce :												
		Hlavní budova pod pozednice : 25,0*2*0,45*0,25+10,0*0,45*0,05			5,85000	✓								
		Vedlejší budova pod pozednice : 8,6*2*0,35*0,20			1,20400									
		Vedlejší budova - štít : 11,50*0,3*0,25+0,215*0,220*4,9			1,09427									
		Věnce nad stěnami v podkrovi : 0,2*0,3*51			3,06000									
		Hlavní budova - štíty : 0,215*0,220*4,9			0,23177									
		9,7*2*0,215*0,23			0,95933									
		3,4*2*0,215*0,23			0,33626									
		18,9*2*0,25*0,23			2,17350									
		Mezísoučet			14,90913	✓								
		Odpočet dle SOD :												
		Odpočet z SOD pol.č. 22 : 0,215*0,30*17*-1			-1,09650									
		0,200*0,300*51*-1			-3,06000									
		0,215*0,230*85*-1			-4,20325									
		0,220*0,215*52*-1			-2,45960									
		Mezísoučet			-10,81935	✓								
9	417351111R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení	m	3,39500	417,35	1 416,90	73,06	248,04	344,29	1 168,86	21,00	1 714,45	RTS 22/ I	Indiv
		v SOD č.p. 23												
		Skutečně realizované práce :												
		Hlavní budova pod pozednice : 25,0*2*0,25+10,0*0,05			13,00000									
		Vedlejší budova pod pozednice : 8,6*2*0,20			3,44000									
		Vedlejší budova - štít : 11,50*0,25+0,215*4,9			3,92850									
		Věnce nad stěnami v podkrovi : 51*0,2			10,20000									
		Hlavní budova - štíty : 0,215*4,9			1,05350									
		9,7*2*0,215			4,17100									
		3,4*2*0,215			1,46200									
		18,9*2*0,25			9,45000									
		Mezísoučet			46,70500	✓								
		Odpočet dle SOD :												

Položkový rozpočet

S:	Z2021.12_1	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL01_VP	Změnový list č. 1_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odpočet z SOD pol.č. 23 : (17*0,215+51*0,20+85*0,215+52*0,215)*-1				-43,31000								
		Mezisoučet				-43,31000								
10	417351113R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění v SOD č.p. 24	m	3,39500	105,40	357,83	0,00	0,00	105,40	357,83	21,00	432,97	RTS 22/ I	Indiv

Skutečně realizované práce :

Hlavní budova pod pozednice : 25,0*2*0,25+10,0*0,05	13,00000
Vedlejší budova pod pozednice : 8,6*2*0,20	3,44000
Vedlejší budova - štít : 11,50*0,25+0,215*4,9	3,92850
Věnce nad stěnami v podkrovi : 51*0,2	10,20000
Hlavní budova - štíty : 0,215*4,9	1,05350
9,7*2*0,215	4,17100
3,4*2*0,215	1,46200
18,9*2*0,25	9,45000
Mezisoučet	46,70500

Odpočet dle SOD :

Odpočet z SOD pol.č. 23 : (17*0,215+51*0,20+85*0,215+52*0,215)*-1	-43,31000
Mezisoučet	-43,31000

Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy				63 557,03	25 937,20	37 619,83	76 904,01						
11	601016113RT7	Omlítka stropů jádrová PROFI Putz, ručně tloušťka vrstvy 50 mm, 95% ceny RTS	m2	6,07500	459,35	2 790,55	157,64	957,86	301,71	1 832,89	21,00	3 376,57	RTS 22/ I	Indiv
		Včetně pomocného lešení.												
		ostění - nadpraží na okny : 10*0,45*1,35		8,07500										
12	602015102R00	Postřík stěn cementový ručně 95% ceny RTS	m2	1 004,40460	60,50	60 765,48	24,87	24 979,54	35,69	35 786,94	21,00	73 527,44	RTS 22/ I	Indiv

m.č.201 : (8,68+6,985)*2*3,60-1,01*1,87-1,03*1,93-1,06*1,88+(1,325+1,985*2)*0,45+(1,345+1,985*2)*0,45+(1,365+2,0*2)*0,45	121,30735
m.č.202 : 7,65*2*3,60+3,50*2,250	63,18000
m.č.203 : (9,22+6,985)*2*3,60-1,03*1,90*2+(1,345+2,0*2)*0,45*3	119,97775

Položkový rozpočet

S:	Z2021.12_1	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL01_VP	Změnový list č. 1_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.204 : $(7,965+7,15) \cdot 2 \cdot 3,80 - 1,84 \cdot 1,975 \cdot 2 + (2,64+1,98 \cdot 2) \cdot 0,22 \cdot 2$		104,46400										
		m.č.205 : $(28,675+2,405) \cdot 2 \cdot 3,60 - 1,55 \cdot 3,0 \cdot 2 - 0,9 \cdot 2,0 \cdot 9 + (1,15+2,10 \cdot 2) \cdot 0,75 \cdot 8$		230,37600										
		m.č.206 : $(3,87+2,44) \cdot 2 \cdot 3,60 - 0,75 \cdot 1,98 + (1,0+1,96 \cdot 2) \cdot 0,20 - 0,90 \cdot 2,0$		41,70600										
		m.č.207 : $(2,885+1,80) \cdot 2 \cdot 3,60 - 0,9 \cdot 2,0 - 0,985 \cdot 2,0$		29,96200										
		m.č.208 : $(1,12+0,935) \cdot 2 \cdot 3,60 - 0,6 \cdot 2,0$		13,59600										
		m.č.209 : $(4,83+1,685) \cdot 2 \cdot 2,0 + (0,89+0,905+0,975+0,985+1,10 \cdot 4) \cdot 2 \cdot 2,0$		59,08000										
		m.č.210 : $(3,45+5,015) \cdot 2,0$		16,93000										
		m.č.211 : $(3,45+1,685) \cdot 2,0$		10,27000										
		m.č.212 : $(13,455 \cdot 2 + 6,80 + 0,13 \cdot 2) \cdot 3,60 - 1,10 \cdot 1,955 \cdot 4 + (1,35+2,0 \cdot 2) \cdot 0,45 \cdot 4$		123,32000										
		m.č.213 : $(3,02+8,95) \cdot 2 \cdot 3,60 - 1,10 \cdot 1,96 + (1,35+2,0 \cdot 2) \cdot 0,45 - 0,9 \cdot 2,0$		70,23550										

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					290 759,04		80 817,20		209 941,83		351 818,44		
----------------	-------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	--

13	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 95% ceny RTS	m2	41,64800	48,35	2 013,68	18,63	567,66	94,72	1 446,02	21,00	2 436,55	RTS 22/ I	Indiv
		zakrývání oken před realizací omítky :												
		m.č.201 : $1,05 \cdot 1,9 \cdot 3$		5,98500										
		m.č.203 : $1,05 \cdot 1,9 \cdot 3$		5,98500										
		m.č.204 : $1,85 \cdot 1,98 \cdot 2$		7,32600										
		m.č.205 : $1,9 \cdot 1,9 + 1,97 \cdot 1,1$		5,77700										
		m.č.206 : $1,97 \cdot 0,75$		1,47750										
		m.č.209 : $1,95 \cdot 1,1$		2,14500										
		m.č.211 : $1,1 \cdot 1,95$		2,14500										
		m.č.212 : $1,1 \cdot 1,965 \cdot 4$		8,64600										
		m.č.213 : $1,1 \cdot 1,965$		2,16150										

14	611481111R00	Potažení stropů rabičovým pletivem s vypnutím 95% ceny RTS	m2	16,31000	221,85	3 618,37	49,26	803,43	172,59	2 814,94	21,00	4 378,23	RTS 22/ I	Indiv
		ostění u oken : $0,7 \cdot 1,35 \cdot 14 + 0,7 \cdot 2,2 \cdot 2$		16,31000										
15	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodištích hrubě zatřené v SOD č.p. 32	m2	749,71810	300,00	224 915,43	44,37	33 264,99	255,63	191 650,44	21,00	272 147,67	RTS 22/ I	Indiv

Skutečně realizované práce - odsouhlasený rozsah :

Položkový rozpočet

S:	Z2021.12_1	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Líšni
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL01_VP	Změnový list č.1_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Začátek provozního součtu												
		1. vrstva :												
		m.č.201 : $(9,68+6,985)*2*3,60-1,01*1,87-1,03*1,93-1,06*1,88+(1,325+1,985*2)*0,45+(1,345+1,985*2)*0,45+(1,365+2,0*2)*0,45$				121,30735								
		m.č.202 : $7,65*2*3,60+3,60*2,250$				63,18000								
		m.č.203 : $(9,22+6,985)*2*3,60-1,03*1,90*2+(1,345+2,0*2)*0,45*3$				119,97775								
		m.č.204 : $(7,965+7,15)*2*3,60-1,84*1,975*2+(2,64+1,98*2)*0,22*2$				104,46400								
		m.č.205 : $(28,675+2,405)*2*3,60-1,55*3,0*2-0,9*2,0*9+(1,15+2,10*2)*0,75*8$				230,37600								
		m.č.206 : $(3,67+2,44)*2*3,60-0,75*1,96+(1,0+1,96*2)*0,20-0,90*2,0$				41,70800								
		m.č.207 : $(2,885+1,80)*2*3,60-0,9*2,0-0,985*2,0$				29,96200								
		m.č.208 : $(1,12+0,935)*2*3,60-0,6*2,0$				13,59600								
		m.č.209 :				59,08000								
		$(4,93+1,685)*2*2,0+(0,89+0,905+0,975+0,985+1,10*4)*2*2,0$												
		m.č.210 : $(3,45+5,015)*2,0$				16,93000								
		m.č.211 : $(3,45+1,685)*2,0$				10,27000								
		m.č.212 : $(13,455*2+6,80+0,13*2)*3,60-1,10*1,955*4+(1,35+2,0*2)*0,45*4$				123,32000								
		m.č.213 : $(3,02+6,95)*2*3,60-1,10*1,96+(1,35+2,0*2)*0,45-0,9*2,0$				70,23550								
		Mezisoučet				1 004,40460								
		2. vrstva :												
		m.č.201 : $11,15*3,60-2,0*1,0$				38,14000								
		m.č.203 : $9,3*3,6-2,0*1,0+7,0*3,60-1,64*3,6$				50,05600								
		m.č.205 : $19,0*3,60-4*2,0*1,0$				60,40000								
		m.č.210 : $5,1*3,6$				18,36000								
		m.č.211 : $1,7*1,6$				2,72000								
		m.č.212 : $6,8*3,6+10,5*3,6-2*2,0*1,0$				58,28000								
		m.č.213 : $6,95*3,6*2+3,2*3,6-2,0*1,0$				59,56000								
		Mezisoučet				287,51600								
		ostění : $7,0*2*1,95$				27,30000								

Položkový rozpočet

S:	Z2021.12_1	Rekonstrukce částí objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL01_VP	Změnový list č. 1_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Mezisoučet		27,30000										
		Konec provozního součtu		1 319,22060										
		1004,40460+287,516+27,300												
		Odpočet plochy dle SOD: :												
		Odpočet celkové plochy z SOD pol.č. 32 : 569,50250*-1		-569,50250										
16	612473185R00	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn 95% ceny RTS	m2	1 004,40460	18,53	18 611,52	18,53	18 611,62	0,00	0,00	21,00	22 520,06	RTS 22/1	Indiv

m.č.201 : (9,68+6,985)*2*3,60-1,01*1,87-1,03*1,93-1,08*1,88+(1,325+1,985*2)*0,45+(1,345+1,985*2)*0,45+(1,365+2,0*2)*0,45	121,30735
m.č.202 : 7,65*2*3,60+3,60*2,250	63,18000
m.č.203 : (9,22+6,985)*2*3,60-1,03*1,90*2+(1,345+2,0*2)*0,45*3	119,97775
m.č.204 : (7,965+7,15)*2*3,60-1,84*1,975*2+(2,64+1,98*2)*0,22*2	104,45400
m.č.205 : (28,675+2,405)*2*3,60-1,55*3,0*2-0,9*2,0*9+(1,15+2,10*2)*0,75*8	230,37600
m.č.206 : (3,67+2,44)*2*3,60-0,75*1,96+(1,0+1,96*2)*0,20-0,90*2,0	41,70800
m.č.207 : (2,885+1,80)*2*3,60-0,9*2,0-0,985*2,0	29,96200
m.č.208 : (1,12+0,935)*2*3,60-0,6*2,0	13,59600
m.č.209 : (4,93+1,685)*2*2,0+(0,89+0,905+0,975+0,985+1,10*4)*2*2,0	59,08000
m.č.210 : (3,45+5,015)*2,0	16,93000
m.č.211 : (3,45+1,685)*2,0	10,27000
m.č.212 : (13,455*2+6,80+0,13*2)*3,60-1,10*1,955*4+(1,35+2,0*2)*0,45*4	123,32000
m.č.213 : (3,02+6,95)*2*3,60-1,10*1,96+(1,35+2,0*2)*0,45-0,9*2,0	70,23550

17	612473185R00	Příplatek za zabudované rohovníky, stěny 95% ceny RTS	m	360,05800	60,61	21 823,12	60,61	21 823,12	0,00	0,00	21,00	26 405,98	RTS 22/1	Indiv
----	--------------	-------------------------------------------------------	---	-----------	-------	-----------	-------	-----------	------	------	-------	-----------	----------	-------

m.č.201 : 1,985*6+2,0*2+3,6*6+4*3,0+2,0*2	53,51000
-------------------------------------------	----------

Položkový rozpočet

S:	Z2021.12_1	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL01_VP	Změnový list č. 1_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.202 : 2,0*2+3,6*2+4*3,0		23,20000										
		m.č.203 : 2,0*2+3,6*2+1,985*6		23,11000										
		m.č.204 : 1,975*4+2,0*2*1,0*4		23,90000										
		m.č.205 : 2,0*27+1,9*2+3,6*2+1,963*2+1,97*16		100,44600										
		m.č.206 : 2,0*2+1,983*2		7,92600										
		m.č.207 : 2,0*6		12,00000										
		m.č.208 : 2,0*2		4,00000										
		m.č.209 : 8*1,0		8,00000										
		m.č.210 : 2,0*6		12,00000										
		m.č.211 : 2,0*2+1,95*2+3,6		11,50000										
		m.č.212 : 2,0*4+1,955*8+3,6*6+1,97*4+1,97*6		64,94000										
		m.č.213 : 1,963*2+3,6+2,0*4		15,52600										
18	612481111R00	Potažení vnitř. stěn rabicovým pleťvem s vyplněm 95% ceny RTS	m2	116,30000	170,05	19 776,82	49,41	5 746,38	120,64	14 030,43	21,00	23 929,95	RTS 22/ I	Indiv
		stěny m.č.207, 209, 210, 211, 212, 213 : 6,85*3,6*2*2		98,84000										
		přechody beton - cihla : 6,96*1,0+3,35*1,0*2		13,66000										
		kolem dveří : 0,5*1,0*8		4,00000										
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				48 634,16		1 950,23		46 683,93		58 847,33		
19	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty, 95% ceny RTS	m	90,08000	46,00	4 143,68	21,65	1 950,23	24,35	2 193,45	21,00	5 013,85	RTS 22/ I	Indiv
		1,95*10		19,50000										
		1,963*10		19,63000										
		1,98*4		7,92000										
		1,905*10		19,05000										
		1,9*2		3,80000										
		15*1,1+1,84*2		20,18000										
20	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem v SOD č.p.35	m2	434,90210	102,30	44 490,48	0,00	0,00	102,30	44 490,48	21,00	53 833,48	RTS 22/ I	Indiv
		Skutečně realizované práce - odsouhlasený rozsah: :												
		m.č.201 : (9,68+6,985)*2*3,60-1,01*1,87-1,03*1,93-1,06*1,88+(1,325+1,985*2)*0,45+(1,345+1,985*2)*0,45+(1,365+2,0*2)*0,45		121,30735										
		m.č.202 : 7,65*2*3,60+3,60*2,250		63,18000										
		m.č.203 : (9,22+6,985)*2*3,60-1,03*1,90*2+(1,345+2,0*2)*0,45*3		119,97775										

Položkový rozpočet

S:	Z2021.12_1	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL01_VP	Změnový list č. 1_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.204 : (7,965+7,15)*2*3,60-1,84*1,975*2+(2,84+1,98*2)*0,22*2		104,46400										
		m.č.205 : (28,675+2,405)*2*3,60-1,55*3,0*2-0,9*2,0*9+(1,15+2,10*2)*0,75*8		230,37600										
		m.č.206 : (3,67+2,44)*2*3,60-0,75*1,96+(1,0+1,96*2)*0,20-0,90*2,0		41,70600										
		m.č.207 : (2,885+1,80)*2*3,60-0,9*2,0-0,985*2,0		29,96200										
		m.č.208 : (1,12+0,935)*2*3,60-0,6*2,0		13,59600										
		m.č.209 : (4,93+1,685)*2*2,0+(0,89+0,905+0,975+0,985+1,10*4)*2*2,0		59,08000										
		m.č.210 : (3,45+5,015)*2,0		16,93000										
		m.č.211 : (3,45+1,885)*2,0		10,27000										
		m.č.212 : (13,455*2+6,80+0,13*2)*3,60-1,10*1,955*4+(1,35+2,0*2)*0,45*4		123,32000										
		m.č.213 : (3,02+6,95)*2*3,60-1,10*1,96+(1,35+2,0*2)*0,45-0,9*2,0		70,23550										
		Mezisoučet		1 004,40460										
		Odpočet plochy dle SOD :												
		Odpočet celkové plochy z SOD pol.č. 36 : 569,50250*-1		-569,50250										

Díl: 96	Bourání konstrukcí					44 596,84		0,00		44 596,84		53 962,18		
21	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100%	m2	434,90210	100,00	43 490,21	0,00	0,00	100,00	43 490,21	21,00	52 623,15	R/S 22/1	Indiv

v SOD č.p. 59

Skutečně realizované práce - odsouhlasený rozsah :

m.č.201 : (9,68+5,985)*2*3,60-1,01*1,87-1,03*1,93-1,06*1,88+(1,325+1,985*2)*0,45+(1,345+1,985*2)*0,45+(1,365+2,0*2)*0,45	121,30735
m.č.202 : 7,65*2*3,60+3,60*2,250	63,18000
m.č.203 : (9,22+6,985)*2*3,60-1,03*1,90*2+(1,345+2,0*2)*0,45*3	119,97775
m.č.204 : (7,965+7,15)*2*3,60-1,84*1,975*2+(2,84+1,98*2)*0,22*2	104,46400



Položkový rozpočet

S:	Z2021.12_1	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL01_VP	Změnový list č. 1, vícepříprave

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m.č.205 : (28,675+2,405)*2*3,60-1,55*3,0*2-0,9*2,0*9+(1,15+2,10*2)*0,75*8		230,37600										
		m.č.206 : (3,67+2,44)*2*3,60-0,75*1,96+(1,0+1,96*2)*0,20-0,90*2,0		41,70600										
		m.č.207 : (2,885+1,80)*2*3,60-0,9*2,0-0,985*2,0		29,96200										
		m.č.208 : (1,12+0,935)*2*3,60-0,6*2,0		13,59600										
		m.č.209 : (4,93+1,685)*2*2,0+(0,89+0,905+0,975+0,985+1,10*4)*2*2,0		59,08000										
		m.č.210 : (3,45+5,015)*2,0		16,93000										
		m.č.211 : (3,45+1,685)*2,0		10,27000										
		m.č.212 : (13,455*2+6,80+0,13*2)*3,60-1,10*1,955*4+(1,35+2,0*2)*0,45*4		123,32000										
		m.č.213 : (3,02+6,95)*2*3,60-1,10*1,96+(1,35+2,0*2)*0,45-0,9*2,0		70,23550										
		Mezisoučet		1 004,40460										
		Odpočet plochy dle SOD: :												
		Odpočet celkové plochy z SOD pol.č. 59 : 569,50250*-1		-569,50250										
22	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 95% ceny RTS	m2	9,75000	113,50	1 106,63	0,00	0,00	113,50	1 106,63	21,00	1 339,02	RTS 22/1	Indiv
		m.č.201 : 1,2*2,5		3,00000										
		m.č.203 : 1,2*2,5		3,00000										
		m.č.204 : 2,5*1,5		3,75000										
Díl: 99		Stavební přesun hmot				57 227,15	0,00	0,00	57 227,15	69 244,85				
23	999281111R00	*Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštěů, výšky do 25 m v SOD č.p.62	1	61,14012	936,00	57 227,15	0,00	0,00	936,00	57 227,15	21,00	69 244,85	RTS 22/1	Indiv
Díl: 735		Otopná tělesa				15 166,69	2 172,62	12 994,07	18 351,69					
24	735158210R00	Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých 95% ceny RTS	kus	20,00000	152,50	3 050,00	1,27	25,40	151,23	3 024,60	21,00	3 690,50	RTS 22/1	Indiv
25	735151811R00	Demontáž otopných těles panelových 1řadých, 1500 mm 95% ceny RTS	kus	20,00000	117,80	2 356,00	10,43	208,60	107,37	2 147,40	21,00	2 850,76	RTS 22/1	Indiv
26	735192921R00	Zpětná montáž otop.těles panel.1řadých, 1500 mm 95% ceny RTS	kus	20,00000	175,30	3 506,00	66,73	1 334,60	108,57	2 171,40	21,00	4 242,26	RTS 22/1	Indiv

Položkový rozpočet

S:	Z2021.12_1	Rekonstrukce části objektu SZŠ Šimáčkova v Brně-Lišni
O:	ZL01	Změnový list č. 1
R:	ZL01_VP	Změnový list č. 1_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
27	7351109AAA	Oprava-přetěsnění napojení stáv. otopných těles na potrubí	kompl	1,00000	6 000,00	6 000,00	604,02	604,02	5 395,98	5 395,98	21,00	7 280,00	Místní	Indiv
28	735890601R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m 95% ceny RTS	t	0,19800	1 286,30	254,69	0,00	0,00	1 286,30	254,69	21,00	308,17	RTS 22/ I	Indiv
Díl: 765		Konstrukce truhlářské				1 438,42		0,00		1 438,42		1 740,49		
29	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 95% ceny RTS	m2	11,68500	123,10	1 438,42	0,00	0,00	123,10	1 438,42	21,00	1 740,49	RTS 22/ I	Indiv
		chodba 2. NP : (0,95+0,81+0,42+0,81+1,05+0,6+1,5+0,6+1,05)*1,5		11,68500										
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				13 000,00		287,95		12 712,05		15 730,00		
30	7679919AAA	Úprava ocelových profilů I260 - odězání horních a dolních pásnic včetně přesunů	kompl	1,00000	13 000,00	13 000,00	287,95	287,95	12 712,05	12 712,05	21,00	15 730,00	Místní	Indiv
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				36 196,29		0,00		36 196,29		43 797,51		
31	979012112R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	25,44424	310,40	7 897,89	0,00	0,00	310,40	7 897,89	21,00	9 556,45	RTS 22/ I	Indiv
		v SOD č.p. 134												
32	979012119R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m	t	25,44424	21,04	535,35	0,00	0,00	21,04	535,35	21,00	647,77	RTS 22/ I	Indiv
		v SOD č.p. 135												
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	25,44424	187,60	4 773,34	0,00	0,00	187,60	4 773,34	21,00	5 775,74	RTS 22/ I	Indiv
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.												
		v SOD č.p. 136												
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	233,23885	12,80	2 985,46	0,00	0,00	12,80	2 985,46	21,00	3 612,41	RTS 22/ I	Indiv
		v SOD č.p. 137												
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	25,44424	264,80	6 737,63	0,00	0,00	264,80	6 737,63	21,00	8 152,53	RTS 22/ I	Indiv
		v SOD č.p. 138												
36	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	190,83179	29,52	5 633,35	0,00	0,00	29,52	5 633,35	21,00	6 816,35	RTS 22/ I	Indiv
		v SOD č.p. 139												
37	979990105R00	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	25,44424	300,00	7 633,27	0,00	0,00	300,00	7 633,27	21,00	9 236,26	RTS 22/ I	Indiv
		v SOD č.p. 140												

Celkem 722 463,87

