

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	ZŠ M. Kudeříkové - výměna rozvodů ZTI a ÚT	Objednatel:	Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov	IČ/DIČ:	00297488/CZ00297488
Druh stavby:	SO01 - stavba	Projektant:	Energeting.cz	IČ/DIČ:	25871862/CZ25871862
Lokalita:	Havířov	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	120
JKSO:	8013242	Zpracoval:	Blažek	Datum:	30.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	29 712,92	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	140 014,98	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	21 768,58	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	47 991,48			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	651,98			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		12 512,19				
ZRN celkem		252 652,13	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	259 152,13
Základ 15%	0,00	DPH 21%	54 421,95	Celkem včetně DPH	313 574,08
Základ 21%	259 152,13				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	ZŠ M. Kudeříkové - výměna rozvodů ZTI a ÚT	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov
Druh stavby:	SO01 - stavba	Začátek výstavby:	Projektant:	Energeting.cz
Lokalita:	Havířov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8013242	Zpracováno dne: 30.06.2021	Zpracoval:	Blažek

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
			Dodávka	Montáž	Celkem
101		Stavební část - Pavilon A	12 434,85	70 483,02	82 917,86
101	3	Svislé a kompletní konstrukce	822,88	1 712,80	2 535,68
101	4	Vodorovné konstrukce	850,05	3 830,89	4 680,94
101	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	312,56	1 460,36	1 772,92
101	78	Dokončovací práce	2 722,29	17 168,93	19 891,22
101	9	Dokončovací práce, demolice	7 727,07	46 310,04	54 037,10
102		Stavební část - Pavilon B	3 733,02	18 854,37	22 587,39
102	3	Svislé a kompletní konstrukce	1 883,89	2 925,41	4 809,30
102	4	Vodorovné konstrukce	1 087,20	4 899,65	5 986,85
102	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	304,81	1 245,31	1 550,12
102	78	Dokončovací práce	396,44	2 624,59	3 021,03
102	9	Dokončovací práce, demolice	60,69	7 159,41	7 220,09
103		Stavební část - Pavilon C	13 872,70	62 475,17	76 347,87
103	3	Svislé a kompletní konstrukce	2 471,26	3 824,34	6 295,60
103	4	Vodorovné konstrukce	3 583,08	3 147,42	6 730,50
103	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	400,73	1 637,19	2 037,92
103	78	Dokončovací práce	1 709,03	11 431,60	13 140,63
103	9	Dokončovací práce, demolice	5 708,60	42 434,62	48 143,22
104		Stavební část - Pavilon SCH	19 968,26	40 768,67	60 736,93
104	4	Vodorovné konstrukce	1 117,80	5 037,55	6 155,35
104	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	1 076,81	2 103,99	3 180,80
104	71	Izolace	9 411,16	8 881,77	18 292,93
104	76	Konstrukce	7 293,17	7 757,16	15 050,33
104	78	Dokončovací práce	236,50	1 173,76	1 410,25
104	9	Dokončovací práce, demolice	832,82	15 814,45	16 647,27
106		Stavební část - Pavilon TV	1 472,67	8 589,40	10 062,07
106	4	Vodorovné konstrukce	1 455,30	6 558,55	8 013,85
106	9	Dokončovací práce, demolice	17,37	2 030,84	2 048,22
999		VORN	0,00	6 500,00	6 500,00
999		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	6 500,00	6 500,00
Celkem:					259 152,13

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	ZŠ M. Kudeříkové - výměna rozvodů ZTI a ÚT	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov
Druh stavby:	SO01 - stavba	Začátek výstavby:	Projektant:	Energeting.cz
Lokalita:	Havířov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8013242	Zpracováno dne: 30.06.2021	Zpracoval:	Blažek

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
			Dodávka	Montáž	Celkem
101		Stavební část - Pavilon A	12 434,85	70 483,02	82 917,86
101	34	Stěny a příčky	822,88	1 712,80	2 535,68
101	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	850,05	3 830,89	4 680,94
101	60	Omítky ze suchých směsí	187,58	766,34	953,92
101	61	Úprava povrchů vnitřní	124,99	694,01	819,00
101	784	Malby	2 722,29	17 168,93	19 891,22
101	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	202,19	6 832,00	7 034,19
101	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	296,92	24 138,92	24 435,84
101	96	Bourání konstrukcí	7,16	183,99	191,15
101	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	7 220,80	12 957,20	20 178,00
101	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	1 337,79	1 337,79
101	S	Přesuny sutí	0,00	860,13	860,13
102		Stavební část - Pavilon B	3 733,02	18 854,37	22 587,39
102	34	Stěny a příčky	1 883,89	2 925,41	4 809,30
102	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	1 087,20	4 899,65	5 986,85
102	60	Omítky ze suchých směsí	304,81	1 245,31	1 550,12
102	784	Malby	396,44	2 624,59	3 021,03
102	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	48,40	3 934,80	3 983,20
102	96	Bourání konstrukcí	12,29	315,71	327,99
102	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	1 619,06	1 619,06
102	S	Přesuny sutí	0,00	1 289,84	1 289,84
103		Stavební část - Pavilon C	13 872,70	62 475,17	76 347,87
103	34	Stěny a příčky	2 471,26	3 824,34	6 295,60
103	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	3 583,08	3 147,42	6 730,50
103	60	Omítky ze suchých směsí	400,73	1 637,19	2 037,92
103	784	Malby	1 709,03	11 431,60	13 140,63
103	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	95,49	12 608,00	12 703,49
103	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	226,46	18 410,60	18 637,06
103	96	Bourání konstrukcí	15,30	393,07	408,36
103	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 721,35	6 889,65	10 611,00
103	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	1 810,57	1 810,57
103	M21	Elektromontáže	1 650,00	651,98	2 301,98

103	S	Přesuny sutí	0,00	1 670,76	1 670,76
104		Stavební část - Pavilon SCH	19 968,26	40 768,67	60 736,93
104	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	1 117,80	5 037,55	6 155,35
104	61	Úprava povrchů vnitřní	1 076,81	2 103,99	3 180,80
104	712	Izolace střech (živičné krytiny)	9 411,16	8 881,77	18 292,93
104	762	Konstrukce tesařské	7 293,17	6 163,92	13 457,10
104	764	Konstrukce klempířské	0,00	1 593,23	1 593,23
104	784	Malby	236,50	1 173,76	1 410,25
104	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	10,71	1 552,00	1 562,71
104	94	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	205,78	282,15	487,93
104	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	122,37	9 948,66	10 071,03
104	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	493,96	1 772,41	2 266,37
104	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	841,93	841,93
104	S	Přesuny sutí	0,00	1 417,30	1 417,30
106		Stavební část - Pavilon TV	1 472,67	8 589,40	10 062,07
106	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	1 455,30	6 558,55	8 013,85
106	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	17,37	1 412,37	1 429,74
106	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	618,48	618,48
999		VORN	0,00	6 500,00	6 500,00
999		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	6 500,00	6 500,00
999	03VRN	Zařízení staveniště	0,00	4 000,00	4 000,00
999	09VRN	Ostatní náklady	0,00	2 500,00	2 500,00
Celkem:					259 152,13

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		ZŠ M. Kudeříkové - výměna rozvodů ZTI a ÚT		Doba výstavby:		Objednatel: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov				
Druh stavby:		SO01 - stavba		Začátek výstavby:		Projektant: Energeting.cz				
Lokalita:		Havířov		Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:		8013242		Zpracováno dne: 30.06.2021		Zpracoval: Blažek				
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	
			Stavební část - Pavilon A				12 434,85	70 483,02	82 917,86	
		34	Stěny a příčky				822,88	1 712,80	2 535,68	
1	101	342255020R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 5 cm	m2	1,76	488,00	485,47	373,41	858,88	RTS I / 2021
2	101	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.	m	12,80	131,00	337,41	1 339,39	1 676,80	RTS I / 2021
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				850,05	3 830,89	4 680,94	
3	101	or. cena	Rozebrání kazetového podhledu, bez nosného roštu	m2	14,17	60,40	0,00	855,72	855,72	2021
4	101	or. cena	Zpětná montáž kazetového podhledu, stávající nosný rošt	m2	14,17	210,00	0,00	2 975,18	2 975,18	2021
5	101	59593131	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm	m2	2,83	300,00	850,05	0,00	850,05	RTS I / 2021
		60	Omitky ze suchých směsí				187,58	766,34	953,92	
6	101	602011112RT1	Omitka jádrová, ručně	m2	1,76	220,00	124,15	263,05	387,20	RTS I / 2021
			<i>Varianta: tloušťka vrstvy 10 mm</i>							
7	101	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	1,76	322,00	63,43	503,29	566,72	RTS I / 2021
			<i>Varianta: tloušťka vrstvy 2 mm</i>							
		61	Úprava povrchů vnitřní				124,99	694,01	819,00	
8	101	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	0,90	910,00	124,99	694,01	819,00	RTS I / 2021
		784	Malby				2 722,29	17 168,93	19 891,22	
9	101	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1,76	22,20	8,09	30,98	39,07	RTS I / 2021
10	101	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí,	m2	241,88	65,00	981,27	14 740,69	15 721,96	RTS I / 2021
			<i>Varianta: oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba</i>							
11	101	784011221RT2	Zakrytí předmětů	m2	153,50	14,70	623,49	1 632,96	2 256,45	RTS I / 2021
			<i>Varianta: včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm</i>							
12	101	784011222RT2	Zakrytí podlah	m2	275,55	6,80	1 109,44	764,30	1 873,74	RTS I / 2021
			<i>Varianta: včetně papírové lepenky</i>							
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				202,19	6 832,00	7 034,19	
13	101	900 R02	HZS - zedník, vyspravení zdí, stropů po úpravě prostupů	h	16,00	427,00	0,00	6 832,00	6 832,00	RTS I / 2021
			<i>Varianta: stavební dělník v tarifní třídě 5</i>							
14	101	585606000	zdicí malta, ruční	kg	59,15	2,40	141,97	0,00	141,97	RTS I / 2021
15	101	58591560.A	Vnitřní štuk	t	0,01	4 970,00	50,94	0,00	50,94	RTS I / 2021
16	101	23170120	PU pěna 750 ml	kus	0,06	145,00	9,28	0,00	9,28	RTS I / 2021
		95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				296,92	24 138,92	24 435,84	
17	101	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	469,92	52,00	296,92	24 138,92	24 435,84	RTS I / 2021
		96	Bourání konstrukcí				7,16	183,99	191,15	
18	101	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnice na MVC	m3	0,26	724,05	7,16	183,99	191,15	RTS I / 2021
		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				7 220,80	12 957,20	20 178,00	
19	101	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	6,30	2 640,00	6 470,34	10 161,66	16 632,00	RTS I / 2021
20	101	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,30	5 520,00	565,37	1 090,63	1 656,00	RTS I / 2021
21	101	970033060R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60mm	m	1,20	950,00	146,96	993,04	1 140,00	RTS I / 2021
22	101	970033160R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 160mm	m	0,30	2 500,00	38,13	711,87	750,00	RTS I / 2021
		H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	1 337,79	1 337,79	
23	101	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,86	1 560,00	0,00	1 337,79	1 337,79	RTS I / 2021
		S	Přesuny suti				0,00	860,13	860,13	
24	101	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,36	286,00	0,00	101,61	101,61	RTS I / 2021
25	101	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,55	12,50	0,00	44,41	44,41	RTS I / 2021
26	101	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva	t	0,36	1 530,00	0,00	543,58	543,58	RTS I / 2021
27	101	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,36	480,00	0,00	170,53	170,53	RTS I / 2021
		102	Stavební část - Pavilon B				3 733,02	18 854,37	22 587,39	
		34	Stěny a příčky				1 883,89	2 925,41	4 809,30	
28	102	342255020R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 5 cm	m2	2,86	880,00	1 422,59	1 094,21	2 516,80	RTS I / 2021
29	102	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.	m	17,50	131,00	461,30	1 831,20	2 292,50	RTS I / 2021
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				1 087,20	4 899,65	5 986,85	
30	102	or. cena	Rozebrání kazetového podhledu, bez nosného roštu	m2	18,12	60,40	0,00	1 094,45	1 094,45	2021
31	102	or. cena	Zpětná montáž kazetového podhledu, stávající nosný rošt	m2	18,12	210,00	0,00	3 805,20	3 805,20	2021
32	102	59593131	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm	m2	3,62	300,00	1 087,20	0,00	1 087,20	RTS I / 2021
		60	Omitky ze suchých směsí				304,81	1 245,31	1 550,12	
33	102	602011112RT1	Omitka jádrová, ručně	m2	2,86	220,00	201,74	427,46	629,20	RTS I / 2021
			<i>Varianta: tloušťka vrstvy 10 mm</i>							
34	102	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	2,86	322,00	103,07	817,85	920,92	RTS I / 2021
			<i>Varianta: tloušťka vrstvy 2 mm</i>							
		784	Malby				396,44	2 624,59	3 021,03	
35	102	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	2,86	20,20	11,96	45,81	57,77	RTS I / 2021
36	102	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí,	m2	36,18	65,00	146,78	2 204,92	2 351,70	RTS I / 2021

37	102	784011221RT2	Varianita: oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba Zakrytí předmětů	m2	26,80	14,70	108,86	285,10	393,96	RTS I / 2021
38	102	784011222RT2	Varianita: včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm Zakrytí podlah	m2	32,00	6,80	128,84	88,76	217,60	RTS I / 2021
			Varianita: včetně papírové lepenky							
	102	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				48,40	3 934,80	3 983,20	
39	102	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	76,60	52,00	48,40	3 934,80	3 983,20	RTS I / 2021
	102	96	Bourání konstrukcí				12,29	315,71	327,99	
40	102	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	0,45	724,05	12,29	315,71	327,99	RTS I / 2021
	102	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	1 619,06	1 619,06	
41	102	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,04	1 560,00	0,00	1 619,06	1 619,06	RTS I / 2021
	102	S	Přesuny suti				0,00	1 289,84	1 289,84	
42	102	979081111R00	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	0,53	286,00	0,00	152,37	152,37	RTS I / 2021
43	102	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,33	12,50	0,00	66,60	66,60	RTS I / 2021
44	102	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,53	1 530,00	0,00	815,14	815,14	RTS I / 2021
45	102	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,53	480,00	0,00	255,73	255,73	RTS I / 2021
	103		Stavební část - Pavilon C				13 872,70	62 475,17	76 347,87	
	103	34	Stěny a příčky				2 471,26	3 824,34	6 295,60	
46	103	342255020R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 5 cm	m2	3,76	880,00	1 870,26	1 438,54	3 308,80	RTS I / 2021
47	103	342941111R00	Připojení příček ke stáv. konstr. kotvou na hmožd.	m	22,80	131,00	601,01	2 385,79	2 986,80	RTS I / 2021
	103	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				3 583,08	3 147,42	6 730,50	
48	103	416064212R00	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm, bez izolace	m2	19,23	350,00	3 583,08	3 147,42	6 730,50	RTS I / 2021
	103	60	Omlítka ze suchých směsí				400,73	1 637,19	2 037,92	
49	103	602011112RT1	Omlítka jádrová, ručně	m2	3,76	220,00	265,23	561,97	827,20	RTS I / 2021
			Varianita: tloušťka vrstvy 10 mm							
50	103	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	3,76	322,00	135,50	1 075,22	1 210,72	RTS I / 2021
			Varianita: tloušťka vrstvy 2 mm							
	103	784	Malby				1 709,03	11 431,60	13 140,63	
51	103	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	3,76	20,20	15,73	60,23	75,95	RTS I / 2021
52	103	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí	m2	163,43	65,00	663,02	9 959,93	10 622,95	RTS I / 2021
			Varianita: oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba							
53	103	784011221RT2	Zakrytí předmětů	m2	89,50	14,70	363,53	952,12	1 315,65	RTS I / 2021
			Varianita: včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm							
54	103	784011222RT2	Zakrytí podlah	m2	165,60	6,80	666,75	459,33	1 126,08	RTS I / 2021
			Varianita: včetně papírové lepenky							
	103	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				95,49	12 608,00	12 703,49	
55	103	900 R02	HZS - zedník, vyspravení zdí, stropů po úpravě prostupů	h	16,00	388,00	0,00	6 208,00	6 208,00	RTS I / 2021
			Varianita: stavební dělník v tarifní třídě 5							
56	103	900 R25	HZS - elektrovizize	h	16,00	400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	RTS I / 2021
			Varianita: elektromontér v tarifní třídě 8							
57	103	585606000	zdicí malta, ruční	kg	34,07	2,40	81,77	0,00	81,77	RTS I / 2021
58	103	58591560.A	Vnitřní štuk	t	0,01	970,00	5,21	0,00	5,21	RTS I / 2021
59	103	23170120	PU pěna 750 ml	kus	0,06	145,00	8,51	0,00	8,51	RTS I / 2021
	103	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				226,46	18 410,60	18 637,06	
60	103	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	358,41	52,00	226,46	18 410,60	18 637,06	RTS I / 2021
	103	96	Bourání konstrukcí				15,30	393,07	408,36	
61	103	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	0,56	724,05	15,30	393,07	408,36	RTS I / 2021
	103	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				3 721,35	6 889,65	10 611,00	
62	103	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	3,00	2 640,00	3 081,11	4 838,89	7 920,00	RTS I / 2021
63	103	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,30	5 520,00	565,37	1 090,63	1 656,00	RTS I / 2021
64	103	970033060R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60mm	m	0,30	950,00	36,74	248,26	285,00	RTS I / 2021
65	103	970033160R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 160mm	m	0,30	2 500,00	38,13	711,87	750,00	RTS I / 2021
	103	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	1 810,57	1 810,57	
66	103	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,16	1 560,00	0,00	1 810,57	1 810,57	RTS I / 2021
	103	M21	Elektromontáže				1 650,00	651,98	2 301,98	
67	103	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	2,00	50,99	0,00	101,98	101,98	RTS I / 2021
68	103	210201516R00	Svítlidlo LED bytové stropní vestavné	kus	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	RTS I / 2021
69	103	85908495253	Bílý podhledový LED panel 600 X 600mm 45W denní bílá, Napětí 230V AC. Stupeň krytí IP20 - Vnitřní - vhodné do interiéru. Vyzařovací úhel 160°.	kus	1,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	2021
70	103	or. cena	Demontáž svítidla stropního	kus	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00	2021
	103	S	Přesuny suti				0,00	1 670,76	1 670,76	
71	103	979081111R00	Odvoz suti a vyloučení hmot na skládku do 1 km	t	0,69	286,00	0,00	197,37	197,37	RTS I / 2021
72	103	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,90	12,50	0,00	86,26	86,26	RTS I / 2021
73	103	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	0,69	1 530,00	0,00	1 055,87	1 055,87	RTS I / 2021
74	103	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,69	480,00	0,00	331,25	331,25	RTS I / 2021
	104		Stavební část - Pavilon SCH				19 968,26	40 768,67	60 736,93	
	104	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				1 117,80	5 037,55	6 155,35	
75	104	or. cena	Rozebrání kazetového podhledu, bez nosného roštu	m2	18,63	60,40	0,00	1 125,25	1 125,25	2021
76	104	or. cena	Zpětná montáž kazetového podhledu, stávající nosný rošt	m2	18,63	210,00	0,00	3 912,30	3 912,30	2021
77	104	59593131	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm	m2	3,73	300,00	1 117,80	0,00	1 117,80	RTS I / 2021
	104	61	Úprava povrchů vnitřní				1 076,81	2 103,99	3 180,80	
78	104	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	5,60	450,00	983,59	1 536,41	2 520,00	RTS I / 2021
79	104	612423531R00	Omlítka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, štuková	m2	0,56	1 180,00	93,22	567,58	660,80	RTS I / 2021
	104	712	Izolace střech (živičné krytiny)				9 411,16	8 881,77	18 292,93	
80	104	712400831R00	Odstranění živičné krytiny střech do 30° 1vrstvé	m2	13,57	36,50	0,00	495,26	495,26	RTS I / 2021
81	104	712372121R00	Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo	m2	13,57	172,00	176,96	2 156,87	2 333,83	RTS I / 2021
82	104	28322311	Fólie střešní mPVC+PES 1.6 mm 2x20 m F91	m2	15,60	357,00	5 570,67	0,00	5 570,67	RTS I / 2021
83	104	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	13,57	48,08	0,00	652,39	652,39	RTS I / 2021

84	104	67390526	Textilie jutařská netkaná PP/300 -300 g/m2	m2	14,93	20,50	305,98	0,00	305,98	RTS I / 2021
85	104	712378001R00	Atiková okapnice poplastovaný plech RŠ 150 mm	m	17,82	435,00	2 976,73	4 774,97	7 751,70	RTS I / 2021
86	104	712378005R00	Stěnová liřta vyhnutá poplastovaný plech RŠ 70 mm	m	7,18	144,00	380,82	653,10	1 033,92	RTS I / 2021
87	104	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	t	0,14	1 067,85	0,00	149,18	149,18	RTS I / 2021
		104 762	Konstrukce tesarské				7 293,17	6 163,92	13 457,10	
88	104	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	13,57	37,80	0,00	512,90	512,90	RTS I / 2021
89	104	762341220R00	M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubovaním	m2	13,57	359,00	0,00	4 871,20	4 871,20	RTS I / 2021
90	104	60725035	Deska dřevořtěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	14,93	455,00	6 791,18	0,00	6 791,18	RTS I / 2021
91	104	762395000R00	Spojovací a ochranné prostřečky pro střechy	m3	0,30	1 681,57	501,99	-0,01	501,98	RTS I / 2021
92	104	998762102R00	Přesun hmot pro tesarské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,40	1 928,84	0,00	779,83	779,83	RTS I / 2021
		104 764	Konstrukce klempřiské				0,00	1 593,23	1 593,23	
93	104	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30°	m	7,18	39,00	0,00	280,02	280,02	RTS I / 2021
94	104	764391820R00	Demontáž závětrné liřty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	10,64	52,00	0,00	553,28	553,28	RTS I / 2021
95	104	764430810R00	Demontáž oplechování zdi, rš do 250 mm	m	7,18	89,50	0,00	642,61	642,61	RTS I / 2021
96	104	998764101R00	Přesun hmot pro klempřiské konstr., výšky do 6 m	t	0,05	2 171,45	0,00	117,32	117,32	RTS I / 2021
		104 784	Malby				236,50	1 173,76	1 410,25	
97	104	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	0,56	20,20	2,34	8,97	11,31	RTS I / 2021
98	104	784950030RAA	Oprava maleb z malifřských směří, <i>Varianta: ořkrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba</i>	m2	15,10	65,00	61,26	920,24	981,50	RTS I / 2021
99	104	784011221RT2	Zakrytí předmětů <i>Varianta: včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm</i>	m2	16,00	14,70	64,99	170,21	235,20	RTS I / 2021
100	104	784011222RT2	Zakrytí podlah <i>Varianta: včetně papírové lepenky</i>	m2	26,80	6,80	107,90	74,34	182,24	RTS I / 2021
		104 90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				10,71	1 552,00	1 562,71	
101	104	900 R02	HZS - zedník, vyspravení zdi, stropů po úpravě prostupů <i>Varianta: stavební dělník v tarifní třídě 5</i>	h	4,00	388,00	0,00	1 552,00	1 552,00	RTS I / 2021
102	104	585606000	zdicí malta, ruční	kg	4,13	2,40	9,90	0,00	9,90	RTS I / 2021
103	104	58591560.A	Vnitřní řtuk	t	0,00	970,00	0,81	0,00	0,81	RTS I / 2021
		104 94	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,ř.do 1 m, H 30 m				205,78	282,15	487,93	
104	104	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výřka podlahy do 3,5 m	m2	5,90	82,70	205,78	282,15	487,93	RTS I / 2021
		104 95	Různě dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				122,37	9 948,66	10 071,03	
105	104	952901111R00	Vyčiřtění budov o výřce podlaží do 4 m	m2	77,22	130,42	122,37	9 948,66	10 071,03	RTS I / 2021
		104 97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				493,96	1 772,41	2 266,37	
106	104	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	0,30	3 850,00	378,93	776,07	1 155,00	RTS I / 2021
107	104	970033130R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do 130mm	m	0,30	1 800,00	49,15	490,85	540,00	RTS I / 2021
108	104	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	5,60	102,03	65,88	505,49	571,37	RTS I / 2021
		104 H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	841,93	841,93	
109	104	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výřky 6 m	t	0,54	1 560,00	0,00	841,93	841,93	RTS I / 2021
		104 S	Přesuny suti				0,00	1 417,30	1 417,30	
110	104	979081111R00	Odvoz suti a vřbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,40	286,00	0,00	114,31	114,31	RTS I / 2021
111	104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,00	125,00	0,00	499,61	499,61	RTS I / 2021
112	104	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směř betonu,cihel,dřeva	t	0,40	1 530,00	0,00	611,53	611,53	RTS I / 2021
113	104	979095312R00	Naložení a složení suti	t	0,40	480,00	0,00	191,85	191,85	RTS I / 2021
		106	Stavební část - Pavilon TV				1 472,67	8 589,40	10 062,07	
		106 41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				1 455,30	6 558,55	8 013,85	
114	106	or. cena	Rozebrání kazetového podhledu, bez nosného rořtu	m2	24,26	60,40	0,00	1 465,00	1 465,00	2021
115	106	or. cena	Zpětná montáž kazetového podhledu, stávající nosný rořt	m2	24,26	210,00	0,00	5 093,55	5 093,55	2021
116	106	59593131	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm	m2	4,85	300,00	1 455,30	0,00	1 455,30	RTS I / 2021
		106 95	Různě dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				17,37	1 412,37	1 429,74	
117	106	952901111R00	Vyčiřtění budov o výřce podlaží do 4 m	m2	27,50	52,00	17,37	1 412,37	1 429,74	RTS I / 2021
		106 H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	618,48	618,48	
118	106	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výřky 6 m	t	0,40	1 560,00	0,00	618,48	618,48	RTS I / 2021
		999	VORN				0,00	6 500,00	6 500,00	
		999 03VRN	VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	6 500,00	6 500,00	
		999	Zařizení staveniřtě				0,00	4 000,00	4 000,00	
119	999	030001VRN	Zařizení staveniřtě	Soubor	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2021
		999 09VRN	Ostatní náklady				0,00	2 500,00	2 500,00	
120	999	090001VRN	Ostatní náklady - zakreslení skutečného provedení	Soubor	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2021
							Celkem:		259 152,13	

Poznámka:

Výkaz výměř

Název stavby:	ZŠ M. Kudeřkové - výměna rozvodů ZTI a ÚT	Objednatel:	Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov
Druh stavby:	SO01 - stavba	Projektant:	Energeting.cz
Lokalita:	Havířov	Zhotovitel:	
Zpracoval:	Blažek	Zpracováno dne:	30.06.2021

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
	101		Stavební část - Pavilon A			
	101	34	Stěny a příčky			
1	101	342255020R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 5 cm 4*(0,4*0,4) 1*(0,4*2,8)	m2	1,76 0,64 1,12	0,00
2	101	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd. 4*(0,4+0,4+0,4+0,4) 1*(0,4+2,8+0,4+2,8)	m	12,80 6,40 6,40	0,00
	101	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)			
3	101	or. cena	Rozebrání kazetového podhledu, bez nosného roštu 2,55*3,0+3,3*1,975	m2	14,17 14,17	0,00
4	101	or. cena	Zpětná montáž kazetového podhledu, stávající nosný rošt 2,55*3,0+3,3*1,975	m2	14,17 14,17	0,00
5	101	59593131	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm (2,55*3,0+3,3*1,975)*0,2 <i>nové kazety - 20% z plochy podhledu</i>	m2	2,83 2,83	0,00
	101	60	Omítky ze suchých směsí			
6	101	602011112RT1	Omítka jádrová, ručně 4*(0,4*0,4) 1*(0,4*2,8)	m2	1,76 0,64 1,12	0,00
7	101	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně 4*(0,4*0,4) 1*(0,4*2,8)	m2	1,76 0,64 1,12	0,00
	101	61	Úprava povrchů vnitřní			
8	101	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých 0,9*1,0	m2	0,90 0,90	0,00
	101	784	Malby			
9	101	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 4*(0,4*0,4) 1*(0,4*2,8)	m2	1,76 0,64 1,12	0,00
10	101	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí, 5*2,7*3,35 15*2*(0,25*0,25) (63+60)*(0,1*0,1) 3,35*(11,625+6,025+2,7+2,85+5,675+8,7+11,7+2,875+5,625)	m2	241,88 45,23 1,88 1,23 193,55	0,00
11	101	784011221RT2	Zakrytí předmětů 5*2,0*3,35 15*2*2,0*2,0	m2	153,50 33,50 120,00	0,00
12	101	784011222RT2	Zakrytí podlah 5*4,0*2,0 15*2*2,0*2,0 2,0*(11,625+6,025+2,7+2,85+5,675+8,7+11,7+2,875+5,625)	m2	275,55 40,00 120,00 115,55	0,00
	101	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			
13	101	900 R02	HZS - zedník, vyspravení zdí, stropů po úpravě prostupů	h	16,00	0,00
14	101	585606000	zdicí malta, ruční 15*2*(0,25*0,25)*16,5 (63+60)*(0,1*0,1)*16,5 24*0,02*16,5	kg	59,15 30,94 20,30	0,00
15	101	58591560.A	Vnitřní štuk 15*2*(0,25*0,25)*3,3/1000 (63+60)*(0,1*0,1)*3,3/1000	t	7,92 0,01 0,01 0,00	0,00
16	101	23170120	PU pěna 750 ml 24*2/750	kus	0,06 0,06	0,00
	101	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			
17	101	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m <i>2ml/1ks zaslepení trubky</i>	m2	469,92	0,00

		35,6*13,2	podlahová plocha			469,92
	101	96	Bourání konstrukcí			
18	101	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárníc na MVC 4*(0,4*0,4)*0,15 1*(0,4*2,8)*0,15	m3	0,26 0,10 0,17	0,00
	101	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			
19	101	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm (4+10)*0,15 (4+10)*0,3	m	6,30 2,10 4,20	0,00
20	101	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm 2*0,15	m	0,30 0,30	0,00
21	101	970033060R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60mm 4*0,3	m	1,20 1,20	0,00
22	101	970033160R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 160mm 2*0,15	m	0,30 0,30	0,00
	101	H99	Ostatní přesuny hmot			
23	101	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,86	0,00
	101	S	Přesuny sutí			
24	101	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,36	0,00
25	101	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,35528*10	t	3,55 3,55	0,00
26	101	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonu, cihel, dřeva	t	0,36	0,00
27	101	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	0,36	0,00
	102		Stavební část - Pavilon B			
	102	34	Stěny a příčky			
28	102	342255020R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 5 cm 1*(0,4*0,4) 3*(0,4*2,25)	m2	2,86 0,16 2,70	0,00
29	102	342941111R00	Připojení příček ke stáv. konstr. kotvou na hmožd. 1*(0,4+0,4+0,4+0,4) 3*(0,4+2,25+0,4+2,25)	m	17,50 1,60 15,90	0,00
	102	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)			
30	102	or. cena	Rozebrání kazetového podhledu, bez nosného roštu 1,95*3,0+4,09*3,0	m2	18,12 18,12	0,00
31	102	or. cena	Zpětná montáž kazetového podhledu, stávající nosný rošt 1,95*3,0+4,09*3,0	m2	18,12 18,12	0,00
32	102	59593131	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm (1,95*3,0+4,09*3,0)*0,2 <i>nové kazety - 20% z plochy podhledu</i>	m2	3,62 3,62	0,00
	102	60	Omítky ze suchých směsí			
33	102	602011112RT1	Omítka jádrová, ručně 1*(0,4*0,4) 3*(0,4*2,25)	m2	2,86 0,16 2,70	0,00
34	102	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně 1*(0,4*0,4) 3*(0,4*2,25)	m2	2,86 0,16 2,70	0,00
	102	784	Malby			
35	102	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 1*(0,4*0,4) 3*(0,4*2,25)	m2	2,86 0,16 2,70	0,00
36	102	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí, 4*2,7*3,35	m2	36,18 36,18	0,00
37	102	784011221RT2	Zakrytí předmětů 4*2,0*3,35	m2	26,80 26,80	0,00
38	102	784011222RT2	Zakrytí podlah 4*4,0*2,0	m2	32,00 32,00	0,00
	102	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			
39	102	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 27,5*2,0+3,0*7,2 <i>dotčená podlahová plocha</i>	m2	76,60 76,60	0,00
	102	96	Bourání konstrukcí			
40	102	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárníc na MVC 1*(0,4*0,4)*0,30 3*(0,4*2,25)*0,15	m3	0,45 0,05 0,41	0,00
	102	H99	Ostatní přesuny hmot			
41	102	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,04	0,00
	102	S	Přesuny sutí			
42	102	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,53	0,00
43	102	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,53277*10	t	5,33 5,33	0,00

44	102	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva		t	0,53	0,00
45	102	979095312R00	Naložení a složení suti		t	0,53	0,00
	103		Stavební část - Pavilon C				
	103	34	Stěny a příčky				
46	103	342255020R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 5 cm 1*(0,4*0,4) 4*(0,4*2,25)		m2	3,76 0,16 3,60	0,00
47	103	342941111R00	Připojení příček ke stáv. konstr. kotvou na hmožd. 1*(0,4+0,4+0,4+0,4) 4*(0,4+2,25+0,4+2,25)		m	22,80 1,60 21,20	0,00
	103	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				
48	103	416064212R00	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm, bez izolace 1,96*3,0+4,0*3,0+0,45*3,0		m2	19,23 19,23	0,00
	103	60	Omítky ze suchých směsí				
49	103	602011112RT1	Omítka jádrová, ručně 1*(0,4*0,4) 4*(0,4*2,25)		m2	3,76 0,16 3,60	0,00
50	103	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně 1*(0,4*0,4) 4*(0,4*2,25)		m2	3,76 0,16 3,60	0,00
	103	784	Malby				
51	103	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 1*(0,4*0,4) 4*(0,4*2,25)		m2	3,76 0,16 3,60	0,00
52	103	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí, 5*2,7*3,35 7*2*(0,25*0,25) (39+36)*(0,1*0,1) 3,35*(8,7+8,7+8,7+8,7)		m2	163,43 45,23 0,88 0,75 116,58	0,00
53	103	784011221RT2	Zakrytí předmětů 5*2,0*3,35 7*2*2,0*2,0	výměna OT	m2	89,50 33,50 56,00	0,00
54	103	784011222RT2	Zakrytí podlah 5*4,0*2,0 7*2*2,0*2,0 2,0*(8,7+8,7+8,7+8,7)	výměna OT	m2	165,60 40,00 56,00 69,60	0,00
	103	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				
55	103	900 R02	HZS - zedník, vyspravení zdí, stropů po úpravě prostupů		h	16,00	0,00
56	103	900 R25	HZS - elektrorevize		h	16,00	0,00
57	103	585606000	zdicí malta, ruční 7*2*(0,25*0,25)*16,5 (39+36)*(0,1*0,1)*16,5 22*0,02*16,5	16,5 kg/m2	kg	34,07 14,44 12,38 7,26	0,00
58	103	58591560.A	Vnitřní štuk 7*2*(0,25*0,25)*3,3/1000 (39+36)*(0,1*0,1)*3,3/1000	3,3 kg/m2 (t)	t	0,01 0,00 0,00	0,00
59	103	23170120	PU pěna 750 ml 22*2/750	2ml/1ks zaslepení trubky	kus	0,06 0,06	0,00
	103	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
60	103	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 41,675*8,6	dotčená podlahová plocha	m2	358,41 358,41	0,00
	103	96	Bourání konstrukcí				
61	103	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárníc na MVC 1*(0,4*0,4)*0,15 4*(0,4*2,25)*0,15		m3	0,56 0,02 0,54	0,00
	103	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
62	103	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm 4*0,15 (2+6)*0,3		m	3,00 0,60 2,40	0,00
63	103	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm 2*0,15		m	0,30 0,30	0,00
64	103	970033060R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60mm 2*0,15		m	0,30 0,30	0,00
65	103	970033160R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 160mm 2*0,15		m	0,30 0,30	0,00
	103	H99	Ostatní přesuny hmot				
66	103	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m		t	1,16	0,00
	103	M21	Elektromontáže				

67	103	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený		m	2,00	0,00
68	103	210201516R00	Svítlidlo LED bytové stropní vestavné		kus	1,00	0,00
69	103	85908495253	Bílý podhledový LED panel 600 X 600mm 45W denní bílá, Napětí 230V AC. Stupeň krytí IP20 - Vnitřní - vhodné do interiéru. Vyzařovací úhel 160°.		kus	1,00	0,00
70	103	or. cena	Demontáž svítidla stropního		kus	1,00	0,00
	103	S	Přesuny suti				
71	103	979081111R00	Odvoz suti a vyzbour. hmot na skládku do 1 km		t	0,69	0,00
72	103	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km		t	6,90	0,00
			0,69011*10			6,90	
73	103	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu,cihel,dřeva		t	0,69	0,00
74	103	979095312R00	Naložení a složení suti		t	0,69	0,00
	104		Stavební část - Pavilon SCH				
	104	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				
75	104	or. cena	Rozebrání kazetového podhledu, bez nosného roštu	pav SCH	m2	18,63	0,00
			2,7*6,9			18,63	
76	104	or. cena	Zpětná montáž kazetového podhledu, stávající nosný rošt	pav SCH	m2	18,63	0,00
			2,7*6,9			18,63	
77	104	59593131	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm		m2	3,73	0,00
			(2,7*6,9)*0,2	pav SCH nové kazety - 20% z plochy podhledu		3,73	
	104	61	Úprava povrchů vnitřní				
78	104	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	H	m	5,60	0,00
			2,8+2,8			5,60	
79	104	612423531R00	Omítka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, štuková	H	m2	0,56	0,00
			(2,8+2,8)*0,1			0,56	
	104	712	Izolace střeš (živičné krytiny)				
80	104	712400831R00	Odstranění živičné krytiny střeš do 30° 1vrstvé		m2	13,57	0,00
			3,54*2,1	pav B		7,43	
			1,54*1,12	pav C		1,72	
			2,1*2,1	pav C		4,41	
81	104	712372121R00	Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo		m2	13,57	0,00
			3,54*2,1	pav B		7,43	
			1,54*1,12	pav C		1,72	
			2,1*2,1	pav C		4,41	
82	104	28322311	Fólie střešní mPVC+PES 1,6 mm 2x20 m F91		m2	15,60	0,00
			3,54*2,1	pav B		7,43	
			1,54*1,12	pav C		1,72	
			2,1*2,1	pav C		4,41	
			:ztratné 15%; 2,03532			2,04	
83	104	712391171R00	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie		m2	13,57	0,00
			3,54*2,1	pav B		7,43	
			1,54*1,12	pav C		1,72	
			2,1*2,1	pav C		4,41	
84	104	67390526	Textilie jutařská netkaná PP/300 -300 g/m2		m2	14,93	0,00
			3,54*2,1	pav B		7,43	
			1,54*1,12	pav C		1,72	
			2,1*2,1	pav C		4,41	
			:ztratné 10%; 1,35688			1,36	
85	104	712378001R00	Atliková okapnice poplastovaný plech RŠ 150 mm		m	17,82	0,00
			2,1+3,54+2,1	pav B		7,74	
			1,12+1,54+1,12	pav C		3,78	
			2,1+2,1+2,1	pav C		6,30	
86	104	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá poplastovaný plech RŠ 70 mm		m	7,18	0,00
			3,54	pav B		3,54	
			1,54+2,1	pav C		3,64	
87	104	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m		t	0,14	0,00
	104	762	Konstrukce tesařské				
88	104	762341811R00	Demontáž bednění střeš rovných z prken hrubých		m2	13,57	0,00
			3,54*2,1	pav B		7,43	
			1,54*1,12	pav C		1,72	
			2,1*2,1	pav C		4,41	
89	104	762341220R00	M. bedn.střeš rovn. z aglomer.desek šroubováním		m2	13,57	0,00
			3,54*2,1	pav B		7,43	
			1,54*1,12	pav C		1,72	
			2,1*2,1	pav C		4,41	
90	104	60725035	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm		m2	14,93	0,00
			3,54*2,1	pav B		7,43	
			1,54*1,12	pav C		1,72	
			2,1*2,1	pav C		4,41	
			:ztratné 10%; 1,35688			1,36	
91	104	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy		m3	0,30	0,00

			3,54*2,1*0,022		pav B		0,16	
			1,54*1,12*0,022		pav C		0,04	
			2,1*2,1*0,022		pav C		0,10	
92	104	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m			t	0,40	0,00
	104	764	Konstrukce klempířské					
93	104	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30°			m	7,18	0,00
			3,54		pav B		3,54	
			1,54+2,1		pav C		3,64	
94	104	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°			m	10,64	0,00
			2,1+2,1		pav B		4,20	
			1,12+1,12		pav C		2,24	
			2,1+2,1		pav C		4,20	
95	104	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm			m	7,18	0,00
			3,54		pav B		3,54	
			1,54+2,1		pav C		3,64	
96	104	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m			t	0,05	0,00
	104	784	Malby					
97	104	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x			m2	0,56	0,00
			(2,8+2,8)*0,1		H		0,56	
98	104	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí,			m2	15,10	0,00
			2*2*(0,25*0,25)				0,25	
			2*(2,7*2,75)		H		14,85	
99	104	784011221RT2	Zakrytí předmětů			m2	16,00	0,00
			2*2*2,0*2,0				16,00	
100	104	784011222RT2	Zakrytí podlah			m2	26,80	0,00
			2*2*2,0*2,0				16,00	
			2*2*0*2,7		H		10,80	
	104	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					
101	104	900 R02	HZS - zedník, vyspravení zdí, stropů po úpravě prostupů			h	4,00	0,00
102	104	585606000	zdicí malta, ruční			kg	4,13	0,00
			2*2*(0,25*0,25)*16,5				4,13	
103	104	58591560.A	Vnitřní štuk			t	0,00	0,00
			2*2*(0,25*0,25)*3,3/1000				0,00	
	104	94	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m					
104	104	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m			m2	5,90	0,00
			1,0*(1,2+1,0+1,5+1,0+1,2)		pav C		5,90	
	104	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					
105	104	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m			m2	77,22	0,00
			6,6*11,7		dotčená podlahová plocha		77,22	
	104	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
106	104	970031130R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm			m	0,30	0,00
			2*0,15				0,30	
107	104	970033130R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do 130mm			m	0,30	0,00
			2*0,15				0,30	
108	104	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm			m	5,60	0,00
			2,8+2,8		H		5,60	
	104	H99	Ostatní přesuny hmot					
109	104	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m			t	0,54	0,00
	104	S	Přesuny suti					
110	104	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km			t	0,40	0,00
111	104	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			t	4,00	0,00
			0,39969*10				4,00	
112	104	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva			t	0,40	0,00
113	104	979095312R00	Naložení a složení suti			t	0,40	0,00
	106		Stavební část - Pavilon TV					
	106	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)					
114	106	or. cena	Rozebrání kazetového podhledu, bez nosného roštu			m2	24,26	0,00
			2,7*2,85		pav TV		7,70	
			1,2*6,6+1,2*0,6+1,2*0,6		pav SCH		9,36	
			0,5*(6,6+1,2+5,4+1,2)		pav SCH		7,20	
115	106	or. cena	Zpětná montáž kazetového podhledu, stávající nosný rošt			m2	24,26	0,00
			2,7*2,85		pav TV		7,70	
			1,2*6,6+1,2*0,6+1,2*0,6		pav SCH		9,36	
			0,5*(6,6+1,2+5,4+1,2)		pav SCH		7,20	
116	106	59593131	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm			m2	4,85	0,00
			(2,7*2,85)*0,2		pav TV nové kazety - 20% z plochy podhledu		1,54	
			(1,2*6,6+1,2*0,6+1,2*0,6)*0,2		pav SCH		1,87	
			(0,5*(6,6+1,2+5,4+1,2))*0,2		pav SCH		1,44	

	106	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
117	106	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 2,7*2,85 6,6*3,0	pav TV dotčená podlahová plocha pav SCH	m2	27,50 7,70 19,80	0,00
	106	H99	Ostatní přesuny hmot				
118	106	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m		t	0,40	0,00
	999		VORN				
	999		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
	999	03VRN	Zařízení staveniště				
119	999	030001VRN	Zařízení staveniště		Soubor	1,00	0,00
	999	09VRN	Ostatní náklady				
120	999	090001VRN	Ostatní náklady - zakreslení skutečného provedení		Soubor	1,00	0,00

Poznámka: