

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	ZŠ M. Kudeříkové - výměna rozvodů ZTI a ÚT	Objednatel:	Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov	IČ/DIČ:	00297488/CZ00297488
Druh stavby:	SO02 - stavba	Projektant:	Energeting.cz	IČ/DIČ:	25871862/CZ25871862
Lokalita:	Havířov	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	143
JKSO:	8013242	Zpracoval:	Blažek	Datum:	30.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	48 118,33	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	223 471,81	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	12 961,41	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0
	Montáž	45 645,41			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	2 607,92			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		16 155,55				
ZRN celkem		348 960,43	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	355 460,43	DPH 21%	74 646,69
		Celkem bez DPH	355 460,43
		Celkem včetně DPH	430 107,12

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen skupiny

Název stavby:	ZŠ M. Kudeříkové - výměna rozvodů ZTI a ÚT	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov
Druh stavby:	SO02 - stavba	Začátek výstavby:	Projektant:	Energeting.cz
Lokalita:	Havířov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8013242	Zpracováno dne: 30.06.2021	Zpracoval:	Blažek

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
			Dodávka	Montáž	Celkem
126		Stavební část - Pavilon TV	6 612,59	38 440,47	45 053,06
126	4	Vodorovné konstrukce	6 536,25	29 456,70	35 992,95
126	9	Dokončovací práce, demolice	76,34	8 983,77	9 060,11
127		Stavební část - Pavilon D	15 166,36	70 537,70	85 704,05
127	3	Svislé a kompletní konstrukce	1 727,83	3 345,31	5 073,14
127	4	Vodorovné konstrukce	1 870,98	2 651,69	4 522,67
127	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	424,18	1 732,98	2 157,16
127	78	Dokončovací práce	1 971,45	11 904,53	13 875,98
127	9	Dokončovací práce, demolice	9 171,93	50 903,18	60 075,11
128a		Stavební část - Pavilon Fzti	13 745,84	38 820,85	52 566,70
128a	4	Vodorovné konstrukce	5 126,17	18 167,73	23 293,91
128a	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	1 259,48	2 460,92	3 720,40
128a	71	Izolace	3 900,46	3 935,77	7 836,23
128a	76	Konstrukce	2 734,13	3 124,07	5 858,20
128a	78	Dokončovací práce	343,69	1 711,39	2 055,08
128a	9	Dokončovací práce, demolice	381,90	9 420,96	9 802,86
128b		Stavební část - Pavilon Fut	5 403,75	50 440,03	55 843,78
128b	4	Vodorovné konstrukce	1 037,09	1 283,09	2 320,18
128b	76	Konstrukce	104,05	7 341,49	7 445,54
128b	78	Dokončovací práce	1 140,18	5 675,87	6 816,05
128b	9	Dokončovací práce, demolice	3 122,43	36 139,58	39 262,01
129		Stavební část - Pavilon G	20 151,21	89 641,64	109 792,84
129	3	Svislé a kompletní konstrukce	2 115,79	4 090,85	6 206,64
129	4	Vodorovné konstrukce	3 823,25	10 513,04	14 336,29
129	6	Úpravy povrchů a osazování výplní otvorů	520,09	2 124,87	2 644,96
129	78	Dokončovací práce	2 767,45	12 425,85	15 193,30
129	9	Dokončovací práce, demolice	10 924,62	60 487,03	71 411,66
999		VORN	0,00	6 500,00	6 500,00
999		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	6 500,00	6 500,00

Celkem:

355 460,43

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - Jen podskupiny

Název stavby:	ZŠ M. Kudeříkové - výměna rozvodů ZTI a ÚT	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov
Druh stavby:	SO02 - stavba	Začátek výstavby:	Projektant:	Energeting.cz
Lokalita:	Havířov	Konec výstavby:	Zhotovitel:	
JKSO:	8013242	Zpracováno dne: 30.06.2021	Zpracoval:	Blažek

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
			Dodávka	Montáž	Celkem
126		Stavební část - Pavilon TV	6 612,59	38 440,47	45 053,06
126	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	6 536,25	29 456,70	35 992,95
126	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	76,34	6 206,17	6 282,51
126	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	2 777,60	2 777,60
127		Stavební část - Pavilon D	15 166,36	70 537,70	85 704,05
127	34	Stěny a příčky	1 727,83	3 345,31	5 073,14
127	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	1 870,98	2 651,69	4 522,67
127	60	Omítky ze suchých směsí	424,18	1 732,98	2 157,16
127	784	Malby	1 971,45	11 904,53	13 875,98
127	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	136,78	12 608,00	12 744,78
127	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	226,46	18 410,60	18 637,06
127	96	Bourání konstrukcí	16,19	416,07	432,26
127	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	7 142,50	14 630,00	21 772,50
127	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	1 955,77	1 955,77
127	M21	Elektromontáže	1 650,00	651,98	2 301,98
127	S	Přesuny sutí	0,00	2 230,76	2 230,76
128a		Stavební část - Pavilon Fzti	13 745,84	38 820,85	52 566,70
128a	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	5 126,17	18 167,73	23 293,91
128a	61	Úprava povrchů vnitřní	1 259,48	2 460,92	3 720,40
128a	712	Izolace střešních (živičné krytiny)	3 900,46	3 935,77	7 836,23
128a	762	Konstrukce tesařské	2 734,13	2 310,79	5 044,92
128a	764	Konstrukce klempířské	0,00	813,28	813,28
128a	784	Malby	343,69	1 711,39	2 055,08
128a	94	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	233,69	320,40	554,09
128a	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	71,16	5 785,08	5 856,24
128a	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	77,06	591,24	668,30
128a	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	1 768,81	1 768,81
128a	S	Přesuny sutí	0,00	955,43	955,43
128b		Stavební část - Pavilon Fut	5 403,75	50 440,03	55 843,78
128b	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	1 037,09	1 283,09	2 320,18
128b	766	Konstrukce truhlářské	104,05	7 341,49	7 445,54
128b	784	Malby	1 140,18	5 675,87	6 816,05

128b	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	93,34	15 568,00	15 661,34
128b	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	182,61	14 846,04	15 028,65
128b	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	2 846,48	4 851,52	7 698,00
128b	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	178,99	178,99
128b	M21	Elektromontáže	0,00	101,98	101,98
128b	M65	Elektroinstalace	0,00	550,00	550,00
128b	S	Přesuny sutí	0,00	43,05	43,05
129		Stavební část - Pavilon G	20 151,21	89 641,64	109 792,84
129	34	Stěny a příčky	2 115,79	4 090,85	6 206,64
129	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	3 823,25	10 513,04	14 336,29
129	60	Omítky ze suchých směsí	520,09	2 124,87	2 644,96
129	784	Malby	2 767,45	12 425,85	15 193,30
129	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	148,56	13 408,00	13 556,56
129	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	226,46	18 410,60	18 637,06
129	96	Bourání konstrukcí	19,85	510,15	530,00
129	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	10 529,75	21 082,75	31 612,50
129	H99	Ostatní přesuny hmot	0,00	2 615,00	2 615,00
129	M21	Elektromontáže	0,00	1 303,96	1 303,96
129	S	Přesuny sutí	0,00	3 156,58	3 156,58
999		VORN	0,00	6 500,00	6 500,00
999		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	6 500,00	6 500,00
999	03VRN	Zařízení staveniště	0,00	4 000,00	4 000,00
999	09VRN	Ostatní náklady	0,00	2 500,00	2 500,00
Celkem:					355 460,43

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		ZŠ M. Kudeříkové - výměna rozvodů ZTI a ÚT			Doba výstavby:					Objednatel: Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov		
Druh stavby:		SO02 - stavba			Začátek výstavby:					Projektant: Energeting.cz		
Lokalita:		Havířov			Konec výstavby:					Zhotovitel:		
JKSO:		8013242			Zpracováno dne:		30.06.2021			Zpracoval: Blažek		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava		
							Dodávka	Montáž	Celkem			
	126		Stavební část - Pavilon TV				6 612,59	38 440,47	45 053,06			
	126	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				6 536,25	29 456,70	35 992,95			
1	126	or. cena	Rozebrání kazetového podhledu, bez nosného roštu	m2	108,94	60,40	0,00	6 579,83	6 579,83	2021		
2	126	or. cena	Zpětná montáž kazetového podhledu, stávající nosný rošt	m2	108,94	210,00	0,00	22 876,88	22 876,88	2021		
3	126	59593131	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm	m2	21,79	300,00	6 536,25	0,00	6 536,25	RTS I / 2021		
	126	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				76,34	6 206,17	6 282,51			
4	126	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	120,82	52,00	76,34	6 206,17	6 282,51	RTS I / 2021		
	126	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	2 777,60	2 777,60			
5	126	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,78	1 560,00	0,00	2 777,60	2 777,60	RTS I / 2021		
	127		Stavební část - Pavilon D				15 166,36	70 537,70	85 704,05			
	127	34	Stěny a příčky				1 727,83	3 345,31	5 073,14			
6	127	342255020R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 5 cm	m2	3,98	488,00	1 097,83	844,41	1 942,24	RTS I / 2021		
7	127	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.	m	23,90	131,00	630,00	2 500,90	3 130,90	RTS I / 2021		
	127	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				1 870,98	2 651,69	4 522,67			
8	127	416064212R00	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm, bez izolace	m2	8,55	350,00	1 593,10	1 399,40	2 992,50	RTS I / 2021		
9	127	or. cena	Rozebrání kazetového podhledu, bez nosného roštu	m2	4,63	60,40	0,00	279,73	279,73	2021		
10	127	or. cena	Zpětná montáž kazetového podhledu, stávající nosný rošt	m2	4,63	210,00	0,00	972,56	972,56	2021		
11	127	59593131	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm	m2	0,93	300,00	277,88	0,00	277,88	RTS I / 2021		
	127	60	Omitky ze suchých směsí				424,18	1 732,98	2 157,16			
12	127	602011112RT1	Omitka jádrová, ručně	m2	3,98	220,00	280,74	594,86	875,60	RTS I / 2021		
			<i>Varianta: tloušťka vrstvy 10 mm</i>									
13	127	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně	m2	3,98	322,00	143,43	1 138,13	1 281,56	RTS I / 2021		
			<i>Varianta: tloušťka vrstvy 2 mm</i>									
	127	784	Malby				1 971,45	11 904,53	13 875,98			
14	127	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	3,98	20,20	16,65	63,75	80,40	RTS I / 2021		
15	127	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí,	m2	164,09	65,00	665,70	10 000,15	10 665,85	RTS I / 2021		
			<i>Varianta: oškrábání, umytí, vyhlazení, 2x malba</i>									
16	127	784011221RT2	Zakrytí předmětů	m2	121,50	14,70	493,51	1 292,54	1 786,05	RTS I / 2021		
			<i>Varianta: včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm</i>									
17	127	784011222RT2	Zakrytí podlah	m2	197,60	6,80	795,59	548,09	1 343,68	RTS I / 2021		
			<i>Varianta: včetně papírové lepenky</i>									
	127	90	Hodinové účtovací sazby (HZS)				136,78	12 608,00	12 744,78			
18	127	900 R02	HZS - zedník, vyspravení zdí, stropů po úpravě prostupů	h	16,00	388,00	0,00	6 208,00	6 208,00	RTS I / 2021		
			<i>Varianta: stavební dělník v tarifní třídě 5</i>									
19	127	900 R25	HZS - elektrověze	h	16,00	400,00	0,00	6 400,00	6 400,00	RTS I / 2021		
			<i>Varianta: elektromontér v tarifní třídě 8</i>									
20	127	585606000	zdicí malta, ruční	kg	49,75	2,40	119,39	0,00	119,39	RTS I / 2021		
21	127	58591560.A	Vnitřní štuk	t	0,01	970,00	8,11	0,00	8,11	RTS I / 2021		
22	127	23170120	PU pěna 750 ml	kus	0,06	145,00	9,28	0,00	9,28	RTS I / 2021		
	127	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				226,46	18 410,60	18 637,06			
23	127	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	358,41	52,00	226,46	18 410,60	18 637,06	RTS I / 2021		
	127	96	Bourání konstrukcí				16,19	416,07	432,26			
24	127	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnic na MVC	m3	0,60	724,05	16,19	416,07	432,26	RTS I / 2021		
	127	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				7 142,50	14 630,00	21 772,50			
25	127	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm	m	5,10	2 640,00	5 237,89	8 226,11	13 464,00	RTS I / 2021		
26	127	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm	m	0,75	3 380,00	895,50	1 639,50	2 535,00	RTS I / 2021		
27	127	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	0,30	5 520,00	565,37	1 090,63	1 656,00	RTS I / 2021		
28	127	970033060R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60mm	m	2,40	950,00	293,92	1 986,08	2 280,00	RTS I / 2021		
29	127	970033100R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm	m	0,75	1 450,00	111,69	975,81	1 087,50	RTS I / 2021		
30	127	970033160R00	Přip. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 160mm	m	0,30	2 500,00	38,13	711,87	750,00	RTS I / 2021		
	127	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	1 955,77	1 955,77			
31	127	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,25	1 560,00	0,00	1 955,77	1 955,77	RTS I / 2021		
	127	M21	Elektromontáže				1 650,00	651,98	2 301,98			
32	127	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	2,00	50,99	0,00	101,98	101,98	RTS I / 2021		
33	127	210201516R00	Svítlidlo LED bytové stropní vestavné	kus	1,00	350,00	0,00	350,00	350,00	RTS I / 2021		
34	127	85908495253	Bílý podhledový LED panel 600 X 600mm 45W denní bílá, Napětí 230V AC. Stupeň krytí IP20 - Vnitřní - vhodné do interiéru. Vyzařovací úhel 160°.	kus	1,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	2021		
35	127	or. cena	Demontáž svítidla stropního	kus	1,00	200,00	0,00	200,00	200,00	2021		
	127	S	Přesuny sutí				0,00	2 230,76	2 230,76			
36	127	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,75	286,00	0,00	215,65	215,65	RTS I / 2021		
37	127	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	7,54	12,50	0,00	94,25	94,25	RTS I / 2021		
38	127	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonů, cihel, dřeva	t	0,75	1 530,00	0,00	1 153,67	1 153,67	RTS I / 2021		

140	129	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směr beton, cihel, dřeva	t	1,07	1 530,00	0,00	1 632,46	1 632,46	RTS I / 2021
141	129	979095312R00	Naložení a složení sutí	t	1,07	1 017,45	0,00	1 085,59	1 085,59	RTS I / 2021
	999		VORN				0,00	6 500,00	6 500,00	
	999		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				0,00	6 500,00	6 500,00	
	999	03VRN	Zařízení staveniště				0,00	4 000,00	4 000,00	
142	999	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	2021
	999	09VRN	Ostatní náklady				0,00	2 500,00	2 500,00	
143	999	090001VRN	Ostatní náklady - zakreslení skutečného provedení	Soubor	1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2021
								Celkem:	355 460,43	

Poznámka:

Výkaz výměr

Název stavby:	ZŠ M. Kudeříkové - výměna rozvodů ZTI a ÚT	Objednatel:	Statutární město Havířov, Svornosti 86/2, Havířov	
Druh stavby:	SO02 - stavba	Projektant:	Energeting.cz	
Lokalita:	Havířov	Zhotovitel:		
Zpracoval:	Blažek	Zpracováno dne:	30.06.2021	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Potřebné množství
	126		Stavební část - Pavilon TV			
	126	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)			
1	126	or. cena	Rozebrání kazetového podhledu, bez nosného roštu 53,7*1,8+4,15*1,05 1,2*6,6	m2	108,94	0,00
			<i>pav TV</i>		101,02	
			<i>pav SCH</i>		7,92	
2	126	or. cena	Zpětná montáž kazetového podhledu, stávající nosný rošt 53,7*1,8+4,15*1,05 1,2*6,6	m2	108,94	0,00
			<i>pav TV</i>		101,02	
			<i>pav SCH</i>		7,92	
3	126	59593131	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm (53,7*1,8+4,15*1,05)*0,2 (1,2*6,6)*0,2	m2	21,79	0,00
			<i>pav TV nové kazety - 20% z plochy podhledu</i>		20,20	
			<i>pav SCH</i>		1,58	
	126	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			
4	126	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 53,7*1,8+4,15*1,05 6,6*3,0	m2	120,82	0,00
			<i>pav TV dotčená podlahová plocha</i>		101,02	
			<i>pav SCH</i>		19,80	
	126	H99	Ostatní přesuny hmot			
5	126	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,78	0,00
	127		Stavební část - Pavilon D			
	127	34	Stěny a příčky			
6	127	342255020R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 5 cm 1*(0,4*0,4) 3*(0,4*2,25) 1*(0,4*2,8)	m2	3,98	0,00
					0,16	
					2,70	
					1,12	
7	127	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd. 1*(0,4+0,4+0,4+0,4) 3*(0,4+2,25+0,4+2,25) 1*(0,4+2,8+0,4+2,8)	m	23,90	0,00
					1,60	
					15,90	
					6,40	
	127	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)			
8	127	416064212R00	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm, bez izolace 3,0*2,1+0,75*3,0	m2	8,55	0,00
					8,55	
9	127	or. cena	Rozebrání kazetového podhledu, bez nosného roštu 2,375*1,95	m2	4,63	0,00
					4,63	
10	127	or. cena	Zpětná montáž kazetového podhledu, stávající nosný rošt 2,375*1,95	m2	4,63	0,00
					4,63	
11	127	59593131	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm (2,375*1,95)*0,2	m2	0,93	0,00
			<i>nové kazety - 20% z plochy podhledu</i>		0,93	
	127	60	Omítky ze suchých směsí			
12	127	602011112RT1	Omítka jádrová, ručně 1*(0,4*0,4) 3*(0,4*2,25) 1*(0,4*2,8)	m2	3,98	0,00
					0,16	
					2,70	
					1,12	
13	127	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně 1*(0,4*0,4) 3*(0,4*2,25) 1*(0,4*2,8)	m2	3,98	0,00
					0,16	
					2,70	
					1,12	
	127	784	Malby			
14	127	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 1*(0,4*0,4) 3*(0,4*2,25) 1*(0,4*2,8)	m2	3,98	0,00
					0,16	
					2,70	
					1,12	
15	127	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí, 5*2,7*3,35 11*2*(0,25*0,25) (52+39)*(0,1*0,1) 3,35*(8,7+8,7+8,7+8,7)	m2	164,09	0,00
					45,23	
					1,38	
					0,91	
			<i>výměna OT</i>		116,58	
16	127	784011221RT2	Zakrytí předmětu 5*2,0*3,35	m2	121,50	0,00
					33,50	

17	127	784011222RT2	11*2,0*2,0 Zakrytí podlah 5*4,0*2,0 11*2,0*2,0 2,0*(8,7+8,7+8,7+8,7)		m2	88,00 197,60 40,00 88,00 69,60	0,00
				výměna OT			
	127	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				
18	127	900 R02	HZS - zedník, vyspravení zdí, stropů po úpravě prostupů		h	16,00	0,00
19	127	900 R25	HZS - elektrovizite		h	16,00	0,00
20	127	585606000	zdicí malta, ruční 13*2*(0,25*0,25)*16,5 (52+39)*(0,1*0,1)*16,5 24*0,02*16,5	16,5 kg/m2	kg	49,75 26,81 15,02 7,92	0,00
21	127	58591560.A	Vnitřní štuk 13*2*(0,25*0,25)*3,3/1000 (52+39)*(0,1*0,1)*3,3/1000	3,3 kg/m2 (t)	t	0,01 0,01 0,00	0,00
22	127	23170120	PU pěna 750 ml 24*2/750	2ml/1ks zaslepení trubky	kus	0,06 0,06	0,00
	127	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách				
23	127	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 41,675*8,6	dotčená podlahová plocha	m2	358,41 358,41	0,00
	127	96	Bourání konstrukcí				
24	127	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tvárnice na MVC 1*(0,4*0,4)*0,15 3*(0,4*2,25)*0,15 1*(0,4*2,8)*0,15		m3	0,60 0,02 0,41 0,17	0,00
	127	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
25	127	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm 8*0,15 13*0,3		m	5,10 1,20 3,90	0,00
26	127	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm 3*0,15 1*0,3		m	0,75 0,45 0,30	0,00
27	127	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm 2*0,15		m	0,30 0,30	0,00
28	127	970033060R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60mm 6*0,15 5*0,3		m	2,40 0,90 1,50	0,00
29	127	970033100R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm 3*0,15 1*0,3		m	0,75 0,45 0,30	0,00
30	127	970033160R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 160mm 2*0,15		m	0,30 0,30	0,00
	127	H99	Ostatní přesuny hmot				
31	127	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m		t	1,25	0,00
	127	M21	Elektromontáže				
32	127	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený		m	2,00	0,00
33	127	210201516R00	Svítilno LED bytové stropní vestavné		kus	1,00	0,00
34	127	85908495253	Bílý podhledový LED panel 600 X 600mm 45W denní bílá, Napětí 230V AC. Stupeň krytí IP20 - Vnitřní - vhodné do interiéru. Vyzařovací úhel 160°.		kus	1,00	0,00
35	127	or. cena	Demontáž svítidla stropního		kus	1,00	0,00
	127	S	Přesuny suti				
36	127	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	0,75	0,00
37	127	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 0,75403*10		t	7,54 7,54	0,00
38	127	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva		t	0,75	0,00
39	127	979095312R00	Naložení a složení suti		t	0,75	0,00
	128a	41	Stavební část - Pavilon Fzti				
	128a	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				
40	128a	or. cena	Demontáž obložení SDK podhledů, bez kovové kce 4,8*1,05+0,9*1,95+0,5*(4,8+0,9+1,95)	SDK kufr	m2	10,62 10,62	0,00
41	128a	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm 4,8*1,05+0,9*1,95	SDK kufr	m2	6,80 6,80	0,00
42	128a	416093121R00	Čelo podhledu SDK, v.do 500 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm 0,5*(4,8+0,9+1,95)	SDK kufr	m2	3,83 3,83	0,00
43	128a	or. cena	Rozebrání kazetového podhledu, bez nosného roštu 5,7*6,6	pav F	m2	37,62 37,62	0,00
44	128a	or. cena	Zpětná montáž kazetového podhledu, stávající nosný rošt 5,7*6,6	pav F	m2	37,62 37,62	0,00
45	128a	59593131	Kazeta bílá lehce strukturovaná písková bez děrování, hrana A, tl. 8mm (5,7*6,6)*0,2	pav F nové kazety - 20% z plochy podhledu	m2	7,52 7,52	0,00
	128a	61	Úprava povrchů vnitřní				
46	128a	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS 3,8+2,75	H	m	6,55 6,55	0,00

47	128a	612423531R00	Omlítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková (3,8+2,75)*0,1	H		m2	0,66 0,66	0,00
	128a	712	Izolace střeš (živičné krytiny)					
48	128a	712400831R00	Odstranění živičné krytiny střeš do 30° 1vrstvé 1,74*1,32 1,8*1,55	pav F pav G		m2	5,09 2,30 2,79	0,00
49	128a	712372121R00	Krytina střeš do 10° fólie, 4 kotvy/m2, ocel, dřevo 1,74*1,32 1,8*1,55	pav F pav G		m2	5,09 2,30 2,79	0,00
50	128a	28322311	Fólie střešní mPVC+PES 1,6 mm 2x20 m F91 1,74*1,32 1,8*1,55	pav F pav G		m2	5,85 2,30 2,79	0,00
			:ztratiné 15%; 0,76302				0,76	
51	128a	712391171R00	Povlaková krytina střeš do 10°, podklad. textilie 1,74*1,32 1,8*1,55	pav F pav G		m2	5,09 2,30 2,79	0,00
52	128a	67390526	Textilie jutašská netkaná PP/300 -300 g/m2 1,74*1,32 1,8*1,55	pav F pav G		m2	5,60 2,30 2,79	0,00
			:ztratiné 10%; 0,50868				0,51	
53	128a	712378001R00	Atiková okapnice poplastovaný plech RŠ 150 mm 1,32+1,74+1,32 1,55+1,8+1,55	pav F pav G		m	9,28 4,38 4,90	0,00
54	128a	712378005R00	Stěnová lišta vyhnutá poplastovaný plech RŠ 70 mm 1,74 1,8	pav F pav G		m	3,54 1,74 1,80	0,00
55	128a	998712101R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m			t	0,06	0,00
	128a	762	Konstrukce tesařské					
56	128a	762341811R00	Demontáž bednění střeš rovných z prken hrubých 1,74*1,32 1,8*1,55	pav F pav G		m2	5,09 2,30 2,79	0,00
57	128a	762341220R00	M. bedn.střeš rovn. z aglomer.desek šroubováním 1,74*1,32 1,8*1,55	pav F pav G		m2	5,09 2,30 2,79	0,00
58	128a	60725035	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm 1,74*1,32 1,8*1,55	pav F pav G		m2	5,60 2,30 2,79	0,00
			:ztratiné 10%; 0,50868				0,51	
59	128a	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střešy 1,74*1,32*0,022 1,8*1,55*0,022	pav F pav G		m3	0,11 0,05 0,06	0,00
60	128a	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m			t	0,15	0,00
	128a	764	Konstrukce klempířské					
61	128a	764322830R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 30° 1,74 1,8	pav F pav G		m	3,54 1,74 1,80	0,00
62	128a	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30° 1,32+1,32 1,55+1,55	pav F pav G		m	5,74 2,64 3,10	0,00
63	128a	764430810R00	Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm 1,74 1,8	pav F pav G		m	3,54 1,74 1,80	0,00
64	128a	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m			t	0,03	0,00
	128a	784	Malby					
65	128a	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x 4,8*1,05+0,9*1,95+0,5*(4,8+0,9+1,95) (3,8+2,75)*0,1	SDK kufr H		m2	11,28 10,62 0,66	0,00
66	128a	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí, 2,7*3,8+2,7*2,75	H		m2	17,69 17,69	0,00
67	128a	784011222RT2	Zakrytí podlah 6,8*2,0 2*(2,0*2,7)	H		m2	24,40 13,60 10,80	0,00
68	128a	784442001RT2	Malba disperzní interiér., výška podlahy do 3,8 m 4,8*1,05+0,9*1,95+0,5*(4,8+0,9+1,95)	SDK kufr		m2	10,62 10,62	0,00
	128a	94	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m					
69	128a	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 1,0*(1,4+1,0+1,9+1,0+1,4)	pav F		m2	6,70 6,70	0,00
	128a	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					
70	128a	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 6,6*11,7+2,0*17,7	dotčená podlahová plocha		m2	112,62 112,62	0,00
	128a	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
71	128a	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm			m	6,55	0,00

			3,8+2,75		H			6,55	
	128a	H99	Ostatní přesuny hmot						
72	128a	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m				t	1,13	0,00
	128a	S	Přesuny suti						
73	128a	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km				t	0,32	0,00
74	128a	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km				t	3,23	0,00
			0,32295*10					3,23	
75	128a	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva				t	0,32	0,00
76	128a	979095312R00	Naložení a složení suti				t	0,32	0,00
	128b		Stavební část - Pavilon Fut						
	128b	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)						
77	128b	416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm				m2	0,54	0,00
			2,7*0,2					0,54	
								SDK kufr	
78	128b	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm				m2	2,38	0,00
			0,2*2,7					0,54	
			2*(0,2+0,2)*2,3					1,84	
	128b	766	Konstrukce truhlářské						
79	128b	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2				m2	2,60	0,00
			1,0*2,6					2,60	
								napojení Hydrantu	
80	128b	766414132R00	Obložení stěn pl. do 5 m2, panely dých. do 1,5 m2				m2	2,60	0,00
			1,0*2,6					2,60	
								napojení Hydrantu	
81	128b	766699612R00	Montáž krytů topných těles z tvrdého dřeva				m2	9,68	0,00
			12,1*0,8					9,68	
82	128b	or. cena	Demontáž krytů topných těles z tvrdého dřeva				m2	9,68	0,00
			12,1*0,8					9,68	
83	128b	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m				t	0,06	0,00
	128b	784	Malby						
84	128b	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x				m2	2,92	0,00
			2*2,3*(0,2+0,2)					1,84	
			2,7*(0,2+0,2)					1,08	
								SDK kufr	
85	128b	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí,				m2	72,33	0,00
			9*2*(0,25*0,25)					1,13	
			(32+24)*(0,1*0,1)					0,56	
			3,35*(12,1+2,7)					49,58	
			2,6*(2,7+2,7+2,7)					21,06	
								výměna OT	
86	128b	784011221RT2	Zakrytí předmětů				m2	72,00	0,00
			9*2*2,0*2,0					72,00	
87	128b	784011222RT2	Zakrytí podlah				m2	126,00	0,00
			9*2*2,0*2,0					72,00	
			3,1*2,0					6,20	
			2,0*(12,1+2,7)					29,60	
			2,0*(2,7+3,7+2,7)					18,20	
								výměna OT	
88	128b	784442001RT2	Malba disperzní interiér., výška do 3,8 m				m2	2,92	0,00
			2*2,3*(0,2+0,2)					1,84	
			2,7*(0,2+0,2)					1,08	
	128b	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						
89	128b	900 R01	HZS				h	8,00	0,00
			8,0					8,00	
								truhlář - úprava krytů otopných těles	
90	128b	900 R02	HZS - zedník, vyspravení zdí, stropů po úpravě prostupů				h	16,00	0,00
91	128b	585606000	zdicí malta, ruční				kg	33,74	0,00
			9*2*(0,25*0,25)*16,5					18,56	
			(32+24)*(0,1*0,1)*16,5					9,24	
			18*0,02*16,5					5,94	
92	128b	58591560.A	Vnitřní štuk				t	0,01	0,00
			9*2*(0,25*0,25)*3,3/1000					0,00	
			(32+24)*(0,1*0,1)*3,3/1000					0,00	
								3,3 kg/m2 (t)	
93	128b	23170120	PU pěna 750 ml				kus	0,05	0,00
			18*2/750					0,05	
								2ml/1ks zaslepení trubky	
94	128b	900 R25	HZS - elektrovizite				h	16,00	0,00
	128b	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách						
95	128b	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m				m2	289,01	0,00
			3,15*5,85+6,45*17,7+6,6*23,7					289,01	
								dotčená podlahová plocha	
	128b	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
96	128b	970031060R00	Vrtání jádrové do zdíva cihelného do D 60 mm				m	2,70	0,00
			18*0,15					2,70	
97	128b	970033060R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60mm				m	0,60	0,00
			4*0,15					0,60	
	128b	H99	Ostatní přesuny hmot						
98	128b	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m				t	0,11	0,00
	128b	M21	Elektromontáže						
99	128b	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený				m	2,00	0,00
	128b	M65	Elektroinstalace						

100	128b	650101921R00	Montáž nouzového svítidla			kus		1,00	0,00
101	128b	or. cena	Demontáž nouzového svítidla			kus		1,00	0,00
	128b	S	Přesuny suti						
102	128b	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km			t		0,01	0,00
103	128b	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km			t		0,15	0,00
			0,01455*10					0,15	
104	128b	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směr betonu, cihel, dřeva			t		0,01	0,00
105	128b	979095312R00	Naložení a složení suti			t		0,01	0,00
	129		Stavební část - Pavilon G						
	129	34	Stěny a příčky						
106	129	342255020R00	Příčky z desek pórobetonových tl. 5 cm			m2		4,88	0,00
			1*(0,4*0,4)					0,16	
			4*(0,4*2,25)					3,60	
			1*(0,4*2,8)					1,12	
107	129	342941111R00	Připojení příček ke stáv.konstr. kotvou na hmožd.			m		29,20	0,00
			1*(0,4+0,4+0,4+0,4)					1,60	
			4*(0,4+2,25+0,4+2,25)					21,20	
			1*(0,4+2,8+0,4+2,8)					6,40	
	129	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)						
108	129	or. cena	Demontáž obložení SDK podhledů, bez kovové kce			m2		11,47	0,00
			1,95*3,33	SDK podhled				6,49	
			0,85*(2,1+1,85+1,9)	SDK kufr				4,97	
109	129	416021121R00	Podhledy SDK, kovová kce CD. 1x deska RB 12,5 mm			m2		12,79	0,00
			1,95*3,33	SDK podhled				6,49	
			3,0*2,1	SDK podhled				6,30	
110	129	416093111R00	Čelo podhledu SDK, v.do 200 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm			m2		0,80	0,00
			0,2*(1,9+2,1)	SDK kufr				0,80	
111	129	416093131R00	Čelo podhledu SDK, v.do 800 mm, 1xCD, 1xRB 12,5 mm			m2		1,05	0,00
			0,55*1,9	SDK kufr				1,05	
	129	60	Omítky ze suchých směsí						
112	129	602011112RT1	Omítka jádrová, ručně			m2		4,88	0,00
			1*(0,4*0,4)					0,16	
			4*(0,4*2,25)					3,60	
			1*(0,4*2,8)					1,12	
113	129	602011141RT1	Štuk na stěnách vnitřní, ručně			m2		4,88	0,00
			1*(0,4*0,4)					0,16	
			4*(0,4*2,25)					3,60	
			1*(0,4*2,8)					1,12	
	129	784	Malby						
114	129	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x			m2		22,65	0,00
			1*(0,4*0,4)					0,16	
			4*(0,4*2,25)					3,60	
			1*(0,4*2,8)					1,12	
			1,95*3,33	SDK podhled				6,49	
			3,0*2,1	SDK podhled				6,30	
			0,85*(2,1+1,85+1,9)	SDK kufr				4,97	
115	129	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí,			m2		143,46	0,00
			6*2,7*3,35					54,27	
			17*2*(0,25*0,25)					2,13	
			(36+27)*(0,1*0,1)					0,63	
			3,35*(8,7+2,9+2,8+2,8+5,9+2,7)	výměna OT				86,43	
116	129	784011221RT2	Zakrytí předmětů			m2		176,20	0,00
			6*2,0*3,35					40,20	
			17*2*2,0*2,0					136,00	
117	129	784011222RT2	Zakrytí podlah			m2		288,94	0,00
			6*4,0*2,0					48,00	
			17*2*2,0*2,0					136,00	
			3,0*4,0+1,95*3,34					18,51	
			3,35*(8,7+2,9+2,8+2,8+5,9+2,7)	výměna OT				86,43	
118	129	784442001RT2	Malba disperzní interiér., výška do 3,8 m			m2		17,77	0,00
			1,95*3,33	SDK podhled				6,49	
			3,0*2,1	SDK podhled				6,30	
			0,85*(2,1+1,85+1,9)	SDK kufr				4,97	
	129	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)						
119	129	900 R02	HZS - zedník, vyspravení zdí, stropů po úpravě prostupů			h		16,00	0,00
120	129	585606000	zdicí malta, ruční	16,5 kg/m2		kg		54,04	0,00
			17*2*(0,25*0,25)*16,5					35,06	
			(36+27)*(0,1*0,1)*16,5					10,40	
			26*0,02*16,5					8,58	
121	129	58591560.A	Vnitřní štuk	3,3 kg/m2 (t)		t		0,01	0,00
			17*2*(0,25*0,25)*3,3/1000					0,01	
			(36+27)*(0,1*0,1)*3,3/1000					0,00	

122	129	23170120	PU pěna 750 ml 26*2/750	2ml/1ks zaslepení potrubí	kus	0,07	0,00
123	129	900 R25	HZS - elektrorevize		h	0,07	0,00
	129	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			16,00	0,00
124	129	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 41,675*8,6	dotčená podlahová plocha	m2	358,41	0,00
	129	96	Bourání konstrukcí			358,41	
125	129	962032432R00	Bourání zdiva z dutých cihel nebo tváric na MVC 1*(0,4*0,4)*0,15 4*(0,4*2,25)*0,15 1*(0,4*2,8)*0,15		m3	0,73 0,02 0,54 0,17	0,00
	129	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				
126	129	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm (9+9)*0,15 (8+8)*0,3		m	7,50 2,70 4,80	0,00
127	129	970031080R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 80 mm 2*0,15 2*0,3		m	0,90 0,30 0,60	0,00
128	129	970031100R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm 1*0,15 1*0,3		m	0,45 0,15 0,30	0,00
129	129	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm 2*0,15		m	0,30 0,30	0,00
130	129	970033060R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 60mm (7+5)*0,15 (2+2)*0,3		m	3,00 1,80 1,20	0,00
131	129	970033080R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5 m cihel do D 80mm 2*0,15 2*0,3		m	0,90 0,30 0,60	0,00
132	129	970033100R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 100mm 1*0,15 1*0,3		m	0,45 0,15 0,30	0,00
133	129	970033160R00	Příp. za jádr. vrt. ve H nad 1,5m cihel do D 160mm 2*0,15		m	0,30 0,30	0,00
	129	H99	Ostatní přesuny hmot				
134	129	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m		t	1,68	0,00
	129	M21	Elektromontáže				
135	129	210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený		m	4,00	0,00
136	129	210201211R00	Svítlidlo zářivkové přisazené - zpětná montáž		kus	2,00	0,00
137	129	or. cena	Demontáž svítidla stropního		kus	2,00	0,00
	129	S	Přesuny suti				
138	129	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km		t	1,07	0,00
139	129	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 1,06697*10		t	10,67 10,67	0,00
140	129	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva		t	1,07	0,00
141	129	979095312R00	Naložení a složení suti		t	1,07	0,00
	999		VORN				
	999		VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady				
	999	03VRN	Zařízení staveniště				
142	999	030001VRN	Zařízení staveniště		Soubor	1,00	0,00
	999	09VRN	Ostatní náklady				
143	999	090001VRN	Ostatní náklady - zakreslení skutečného provedení		Soubor	1,00	0,00

Poznámka: