

**TOMI-REMONT a.s.**

**Přemyslovka 2514/4**

**796 01 Prostějov**

**IČO: 255 08 571**

Datum: 7. 04. 2022

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E633-S-451/2021 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu – soupisu prací.

Jedná se o opravu místností pro pracovníky řízení provozu zřízení příručního skladu m.č. 0P54, 0P51 a 0P45 malování stěn, nátěry ocelových konstrukcí, drobná oprava omítek, oprava podlahy, položení podlahové krytiny.

Dle nabídkového listu SPS3-047/2022

Valašské Meziříčí – výpravní budova

IC60000384817

Zakázka : E216H6321ZPU

Dohodnutá cena: 108 801,09 (bez DPH)

Termín: do 30.4.2022

Jedná se o činnost v režimu OUA: PA633200018

Příloha : Nabídkový list SPS3-047/2022

Půdorys prostor

Fotografie místností – stávající stav

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **SPS3-047/2022**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
X
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

X
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216H6321ZPU

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Škodní událost ANO/NE

NE

Název objektu:

Valašské Meziříčí - výpravní budova

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000384817

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.4744255N, 17.96123641E

Oprava místností pro PO přemístění skladu OP54, OP51, chodba OP45

oprava omítek, malování, oprava stávající podlahy, položení podlahové krytiny, nalepení neprůhledné folie do oken

Žádám o zpracování návrhu položkového prováděcího rozpočtu.

30.04.2022

Příloha:

fotografie, půdorys

Vzdálenost v KM

4

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

<input type="text"/>	18.03.2022	<input type="text"/>
----------------------	------------	----------------------

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob.:

<input type="text"/>	18.03.2022	<input type="text"/>
----------------------	------------	----------------------

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

<input type="text"/>	18.3.2022, 8:00
----------------------	-----------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

do 5 dnů	<input type="text"/>
----------	----------------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------

# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (NABÍDKA ZHOTOVITELE)

Číslo požadavku: 3-047\_2022

Stavba: Valašské Meziříčí - VB - Oprava místností pro PO přemístění skladu OP54, OP51, chodba OP45

KSO:  
Místo: Valašské Meziříčí - výpravní budova

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
Tomí-Remont a.s.

IČ: 25508571  
DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 108 801,09

DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně	Výše daně
-------------------------	--------------------------------	-------------	-----------

Cena s DPH v CZK

Správce obvodu

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednatel - Vedoucí PO, přednosta SPS

Zhotovitel

**TOMI-REMONT a.s.**  
DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ STAVBY  
Průmyslovka 2514/4  
796 01 PROSTĚJOV  
IČ: 255 08 571, DIČ CZ25508571

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (NABÍDKA ZHOTOVITELE)

Číslo požadavku: 3-047\_2022

Stavba: Valašské Meziříčí - VB - Oprava místností pro PO přemístění skladu OP54, OP51, chodba OP45

KSO:  
Místo: Valašské Meziříčí - výpravní budova

CC-CZ:  
Datum: 06.04.2022

Zadavatel:  
Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:  
Tomí-Remont a.s.

IČ: 25508571  
DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>108 801,09</b>
---------------------	--	--	-------------------

---

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

---

Správce obvodu

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

---

<b>Objednatel - Vedoucí PO, přednosta SPS</b>	<b>Zhotovitel</b>
---	-------------------

---

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3-047 2022

Stavba: Valašské Meziříčí - VB - Oprava místností pro PO přemístění skladu OP54, OP51, chodba 0P45

Místo: Valašské Meziříčí - výpravní budova

Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

108 801,09

- 1 3-047\_2022
- 2 VRN
- 3 Index dle SoD

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB - Oprava místností pro PO přemístění skladu OP54, OP51,  
chodba OP45

Objekt:

1 - 3-047\_2022

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí - výpravní budova

CC-CZ:

Datum: 06.04.2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

IČ: 25508571

DIČ: CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená		15,00%

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Valašské Meziříčí - VB - Oprava místností pro PO přemístění skladu OP54, OP51,  
chodba OP45

Objekt: 1 - 3-047\_2022

Místo: Valašské Meziříčí - výpravní budova  
Zadavatel: Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava  
Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Datum: 06.04.2022  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

### HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

### 783 - Dokončovací práce - nátěry

### PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

762 - Konstrukce tesařské

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

776 - Podlahy povlakové

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

787 - Dokončovací práce - zasklívání

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB - Oprava místností pro PO přemístění skladu OP54, OP51, chodba OP45

Objekt:

1 - 3-047\_2022

Místo:

Valašské Meziříčí - výpravní budova

Datum:

06.04.2022

Zadavatel:

Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	611311111	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2		15,300	
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hrubá, tloušťky do 10 mm zatřená vodorovných konstrukcí stropů rovných				
2	K	611311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2		15,300	
	PP		Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá hladká, tloušťky do 10 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných				
3	K	612322111	Vápenocementová lehčená omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2		25,450	
	PP		Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn				
4	K	612322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2		39,981	
	PP		Omítka vápenocementová lehčená vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn				
5	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2		2,389	
	PP		Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm				
	VV		2,389				2,389
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
6	K	952901102	Čištění budov omytí jednoduchých oken nebo balkonových dveří pl přes 0,6 do 1,5 m2	m2		3,840	
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken nebo balkonových dveří jednoduchých omytím, plochy do přes 0,6 do 1,5 m2				
7	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2		44,940	
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m				
	VV		OP54				
	VV		3,3*4,3+3,3*3,1				24,420
	VV		OP51				
	VV		2,7*5,3				14,310
	VV		OP45				
	VV		2,3*2,7				6,210
	VV		Součet				44,940
8	K	95220000R	Oprava podlahy	kus		1,000	
	PP		Oprava podlahy				
D	997		Přesun sutě				
9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t		0,164	
	PP		Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně				
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		0,164	
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		2,460	
	PP		Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km				
	VV		0,164*15				2,460
12	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t		0,164	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsi nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07				
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				
13	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	1,970		
	PP		Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení				
	WV		1*1,97			1,970	
14	K	783113101	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	1,970		
	PP		Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický				
	WV		1*1,97			1,970	
15	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	2,844		
	PP		Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení				
	WV		(1,97*2+0,8)*0,15*4			2,844	
16	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,844		
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický				
	WV		(1,97*2+0,8)*0,15*4			2,844	
17	K	783327101	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	2,844		
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový				
	WV		(1,97*2+0,8)*0,15*4			2,844	
18	K	783606864	Odstranění nátěrů z potrubí DN do 50 mm okartáčováním	m	24,500		
	PP		Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm okartáčováním				
19	K	783606881	Odstranění nátěrů z potrubí DN přes 200 mm obroušením	m2	1,200		
	PP		Odstranění nátěrů z armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm obroušením				
20	K	783617601	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	24,500		
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní				
21	K	783617681	Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN přes 200 mm	m2	1,200		
	PP		Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 200 mm jednonásobný syntetický standardní				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
22	K	733193810	Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 50x50x5 mm	kus	3,000		
	PP		Demontáž příslušenství potrubí rozřezání konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z uhlíků L do 50x50x5 mm				
	D	762	Konstrukce tesařské				
23	K	762621120	Osazení dveří tesařských jednokřídlových	m2	4,728		
	PP		Osazení dveří tesařských jednokřídlových				
	WV		0,8*1,97*3			4,728	
24	M	61160052	dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm	kus	3,000		
	PP		dveře jednokřídlé dřevěné bez povrchové úpravy plně 800x1970mm				
	D	766	Konstrukce truhlářské				
25	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	3,000		
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku				
26	M	54924006	zámek zadlabací 190/140/20 P cylinder	kus	3,000		
	PP		zámek zadlabací 190/140/20 P cylinder				
27	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	3,000		
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou				
28	M	54914121	kování, klika-klika	kus	3,000		
	PP		kování bezpečnostní, klika-klika R4/O dekor				
29	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových š do 10 cm	kus	3,000		
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm				
30	M	61187156	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	3,000		
	PP		práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm				
	D	767	Konstrukce zámečnické				
31	K	767612915	Oprava oken - seřízení	kus	1,200		
	PP		Oprava a údržba oken seřízení dřevěného okna				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 776			Podlahy povlakové				
32	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	14,310		
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah				
	VV		14,31			14,310	
33	K	776221211	Čtverce z PVC	m2	14,310		
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem ze čtverců standardních				
34	M	28411106	PVC vinyl heterogenní zátěžový	m2	15,741		
	PP		PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 3.35mm, nášlapná vrstva 0.7mm, hořlavost Bfl-s1, smykové tření $\mu \geq 0.5$ , třída zátěže 34/42, útlum 15dB, otlak 0.05				
35	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	35,203		
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
36	K	998776292	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 100 m	%	35,203		
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
37	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	185,313		
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		0P54				
	VV		$((3,3+4,3)*2)/3*3,2+3,3*4,3+(3,3+3,1)*2*3,2+3,3*3,1$			81,593	
	VV		0P51				
	VV		$(2,7+5,3)*2*3,2+2,7*5,3$			65,510	
	VV		0P45				
	VV		$(2,3+2,7)*2*3,2+2,3*2,7$			38,210	
	VV		Součet			185,313	
38	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	185,313		
	PP		Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		0P54				
	VV		$((3,3+4,3)*2)/3*3,2+3,3*4,3+(3,3+3,1)*2*3,2+3,3*3,1$			81,593	
	VV		0P51				
	VV		$(2,7+5,3)*2*3,2+2,7*5,3$			65,510	
	VV		0P45				
	VV		$(2,3+2,7)*2*3,2+2,3*2,7$			38,210	
	VV		Součet			185,313	
39	K	784161211	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	13,000		
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		13			13,000	
40	K	784161217	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,1 do 0,25 m2 na schodišti podlaží v do 3,80 m	kus	8,000		
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,1 do 0,25 m2 na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m				
	VV		8			8,000	
41	K	784161231	Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou pl přes 0,5 do 1 m2 v místnostech v do 3,80 m	kus	10,000		
	PP		Lokální vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy přes 0,5 do 1,0 m2 v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		10			10,000	
42	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	44,940		
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah				
	VV		$3,3*4,3+3,3*3,1+2,7*5,3+2,3*2,7$			44,940	
43	M	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25 $\mu$ 4x5m	m2	47,187		
	PP		fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25 $\mu$ 4x5m				
	VV		44,94*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			47,187	
44	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	185,313		
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m				
	VV		0P54				
	VV		$((3,3+4,3)*2)/3*3,2+3,3*4,3+(3,3+3,1)*2*3,2+3,3*3,1$			81,593	
	VV		0P51				
	VV		$(2,7+5,3)*2*3,2+2,7*5,3$			65,510	
	VV		0P45				
	VV		$(2,3+2,7)*2*3,2+2,3*2,7$			38,210	
	VV		Součet			185,313	
45	K	784191001	Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří jednoduchých po provedení malířských prací	m2	3,840		
	PP		Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	784211131	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	185,313		
	PP		Malby z mališských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné minimálně v místnostech výšky do 3,80 m				
	W		0P54				
	W		$((3,3+4,3)*2)/3*3,2+3,3*4,3+(3,3+3,1)*2*3,2+3,3*3,1$		81,593		
	W		0P51				
	W		$(2,7+5,3)*2*3,2+2,7*5,3$		65,510		
	W		0P45				
	W		$(2,3+2,7)*2*3,2+2,3*2,7$		38,210		
	W		Součet		185,313		
	D	787	Dokončovací práce - zasklívání				
47	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	3,840		
	PP		Zasklívání – ostatní práce montáž fólie na sklo neprůhledné				
	W		3*0,8*1,6		3,840		
48	M	63479012	fólie na sklo	m2	3,955		
	PP		fólie na sklo nereflexní kouřová 43%				
	W		3,84*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		3,955		

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB - Oprava místností pro PO přemístění skladu OP54, OP51,  
chodba OP45

Objekt:

**2 - VRN**

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí - výpravní budova

CC-CZ:

Datum: 06.04.2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

---

## Cena s DPH

**v CZK**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB - Oprava místností pro PO přemístění skladu OP54, OP51,  
chodba OP45

Objekt:

**2 - VRN**

Místo:

Valašské Meziříčí - výpravní budova

Datum:

06.04.2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---

VRN2 - Příprava staveniště

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB - Oprava místností pro PO přemístění skladu OP54, OP51,  
chodba OP45

Objekt:

**2 - VRN**

Místo: Valašské Meziříčí - výpravní budova

Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN2 Příprava staveniště

1	K	020001000	Příprava staveniště	...	1,000		
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	--	--

PP Příprava staveniště

Poznámka k položce:

P Náklady na zjištění rozsahu prací, rozpočet

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB - Oprava místností pro PO přemístění skladu OP54, OP51,  
chodba OP45

Objekt:

**3 - Index dle SoD**

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí - výpravní budova

CC-CZ:

Datum: 06.04.2022

Zadavatel:

Správa železnic, státní organizace, OŘ Ostrava

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

IČ:

25508571

DIČ:

CZ25508571

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
DPH snížená	0,00	15,00%

---

## Cena s DPH

v CZK

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB - Oprava místností pro PO přemístění skladu OP54, OP51,  
chodba OP45

Objekt:

**3 - Index dle SoD**

Místo:

Valašské Meziříčí - výpravní budova

Datum:

06.04.2022

Zadavatel:

Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel:

Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

N00 - Index dle SOD

---

N01 - Index dle SOD

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Valašské Meziříčí - VB - Oprava místností pro PO přemístění skladu OP54, OP51,  
chodba OP45

Objekt:

**3 - Index dle SoD**

Místo: Valašské Meziříčí - výpravní budova

Datum: 06.04.2022

Zadavatel: Správa železnic, statní organizace, OŘ Ostrava

Projektant:

Zhotovitel: Tomi-Remont a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D N00 Index dle SOD

D N01 Index dle SOD

1	K	000001	Index dle SOD	%	0,075		
---	---	--------	---------------	---	-------	--	--

PP Index dle SOD

# Valašské Meziříčí - výpravní budova







