

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím.

Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet

Zakázka: **Kanalizace a vodovod lokality zahrádek Nový Dražejov-II.etapa**

Misto **Nový Dražejov**

Objednatel: **Město Strakonice**
Velké náměstí 2
386 21 Strakonice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **EKOSTEEL s.r.o.**

IČ: **248 35 269**

DIČ: **CZ24835269**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1,489,638.14
PSV			0.00
MON			0.00
Vedlejší náklady			74,500.00
Ostatní náklady			0.00
Celkem			1,564,138.14

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0.00 CZK
Snížená DPH	15 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1,564,138.14 CZK
Základní DPH	21 %	328,469.01 CZK
Zaokrouhlení		0.00 CZK

Cena celkem s DPH

1,892,607.15 CZK

v

dne

4/19/2022

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			847,451.80
4	Vodorovné konstrukce	HSV			50,982.99
5	Komunikace	HSV			69,694.93
8	Trubní vedení	HSV			470,840.45
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3,277.00
99	Přesun hmot	HSV			47,390.97
VN	Vedlejší náklady	VN			74,500.00
Cena celkem					1,564,138.14

Položkový rozpočet

S:	Kanalizace a vodovod lokality zahrádek Nový Dražejov-II.etapa
O:	Nový Dražejov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl:	1	Zemní práce			
1	121100002RAA	Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, rozprostření v tl. 20 cm přeložení kanalizace, větev 1, část v travnatém terénu:50*0,8*0,20	m3	8.00000 8.00000	580.00
2	180400011RA0	Založení trávniku lučního ve svahu s dodáním osiva 50*0,8	m2	40.00000 40.00000	96.90
3	113108406R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 6 cm (8,3+3,0)*0,8	m2	9.04000 9.04000	865.00
4	113107222RAB	Odstranění asfaltobetonové vozovky pl. nad 50 m2, včetně nakládání a odvozu na skládku do 1 km (8,3+3,0)*0,8	m2	9.04000 9.04000	195.00
5	113107625R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm (8,3+3,0)*0,8	m2	9.04000 9.04000	126.50
6	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ rýha pro hlavní řad kanalizace:370,46*0,8+6*1,0 přípojky kanalizace 17 ks:17*0,6*3*1,8 rýha pro vodovod:55*1,64*0,8+(288-55)*1,64*0,5 přípojka vodovodu 17 ks:17*0,5*3*1,46 výkop pro přeložení stávající kanalizace:367,02*0,8+4*1,5	m3	957.51400 302.36800 55.08000 263.22000 37.23000 299.61600	450.00
7	132201219R00	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ rýha pro hlavní řad kanalizace:370,46*0,8+6*1,0 přípojky kanalizace 17 ks:17*0,6*3*1,8 rýha pro vodovod:55*1,64*0,8+(288-55)*1,64*0,5 přípojka vodovodu 17 ks:17*0,5*3*1,46 výkop pro přeložení stávající kanalizace:367,02*0,8+4*1,5	m3	957.51400 302.36800 55.08000 263.22000 37.23000 299.61600	30.00
8	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení křížení voda, NN, 8%: (370,46*0,8+6*1,0+55*1,64*0,8+(288-55)*1,64*0,5)*0,08 vykopání stávajícího potrubí PVC KG 300 bez poškození: (367,02*0,8+4*1,5)*0,2 výkop u stávajícího vodovodního potrubí:3,0*1,7*0,8	m3	109.25024 45.24704 59.92320 4.08000	35.00
9	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů vodovod DN80:3 kabel NN:4*1,5 stávající kanal. přípojky DN150:2*1,0	m	11.00000 3.00000 6.00000 2.00000	296.00
10	151101301R00	Rozepršení stěn pažení - příložné - hl. do 4 m 146,0*1,3*2,2+167,49*0,8*2,4	m3	739.14080 739.14080	59.60
11	151101311R00	Odstranění rozepršení stěn - příložné - hl. do 4 m 146,0*1,3*2,2+167,49*0,8*2,4	m3	739.14080 739.14080	13.50
12	175100010RAA	Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m hlavní řad nové kanalizace, 20 cm nad potrubí: (0,8*233,90)*0,50-pi*0,16*0,16*(233,9-6*1,0)-6*pi*0,6*0,6*0,50	m3	122.45356 71.83827	300.00


		hlavní řad přeložené kanalizace, 20 cm nad potrubí: (0,8*167,49)*0,50-pi*0,16*0,16*(167,49-6*1,0)- 6*pi*0,6*0,6*0,50		50.61528	
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním hlavní řad kanalizace:302,37-71,84-6*pi*0,6*0,6*(2-0,50)- 233,9*0,8*0,1 přípojky kanalizace 17 ks:17*0,6*3,0*(1,8-0,40) hlavní řad vodovodu:287,15*0,5*1,64-287,15*0,4*0,5 přípojky vodovodu 17 ks:17*0,5*3,0*1,46 přeložení kanalizace:299,62-50,62-3*pi*0,6*0,6*(2,4-0,50)- 167,49*0,8*0,1	m3	688.89649 201.63924 42.84000 178.03300 37.23000 229.15425	300.00
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 hlavní řad kanalizace (kolem potrubí prohozená zemina), pouze lože:233,90*(0,1) přípojky kanalizace 17 ks:17*0,6*3,0*0,4 úprava komunikace (nahrazení novým štěrkopískem): (45,93+233,90+167,49)*1,30*0,1 hlavní řad vodovodu:(287,15-54,2)*0,5*0,4+54,2*0,8*0,4 přípojky vodovodu 17 ks:17*0,5*0,3*3,0 přeložená kanalizace (kolem potrubí prohozená zemina), pouze lože:167,49*0,1	m3	182.11460 23.39000 12.24000 58.15160 63.93400 7.65000 16.74900	25.00
15	162701101RT6	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m, nosnost 30 t hlavní řad kanalizace (kolem potrubí prohozená zemina), pouze lože:233,90*(0,1) přípojky kanalizace 17 ks:17*0,6*3,0*0,4 úprava komunikace (nahrazení novým štěrkopískem): (45,93+233,90+167,49)*1,30*0,1 hlavní řad vodovodu:(287,15-54,2)*0,5*0,4+54,2*0,8*0,4 přípojky vodovodu 17 ks:17*0,5*0,3*3,0 přeložená kanalizace (kolem potrubí prohozená zemina), pouze lože:167,49*0,1	m3	182.11460 23.39000 12.24000 58.15160 63.93400 7.65000 16.74900	61.50
16	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním hlavní řad kanalizace:233,9*0,8 přípojky kanalizace 17 ks:17*0,6*3,0 hlavní řad vodovodu:(287,15-54,20)*0,5+54,20*0,8 přípojky vodovodu 17 ks:17*0,5*3,0 přeložená kanalizace:167,49*0,8	m2	537.04700 187.12000 30.60000 159.83500 25.50000 133.99200	90.00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce			
17	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm hlavní řad kanalizace - lože:233,9*0,8*0,1 přípojky kanalizace 17 ks - lože + zásyp:17*3,0*0,6*0,4- pi*0,08*0,08*(17*3) hlavní řad vodovodu - lože+zásyp:287,15*0,5*0,1- 287,15*3,14*0,05*0,05 přípojky vodovodu 17 ks - lože+zásyp:17*3,0*0,6*0,35 přeložená kanalizace - lože:167,49*0,8*0,1	m3	66.13916 18.71200 11.21458 12.10337 10.71000 13.39920	600.00
18	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 šachty:(6+3)*1,0*1,0*0,1	m3	0.90000 0.90000	3,230.00
19	899911114R00	Osazení ocelových součástí kotevních do bet. bloků 3x kotevní blok vodovodu:3*5	kg	15.00000 15.00000	59.10
20	452313141R00	Bloky pro potrubí z betonu C 16/20 3x blok kotevní vodovodu:3*0,5	m3	1.50000 1.50000	3,300.00
21	452353101R00	Bednění bloků pod potrubí 3*1,5	m2	4.50000 4.50000	568.00
Díl:	5	Komunikace			
22	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	537.04700	109.00

		úprava svrchní vrstvy komunikace po kanalizaci nové+přeložené:0,8*(233,90+167,49)		321.11200	
		přípojky kanalizace 17x:17*3,0*0,6		30.60000	
		úprava svrchní vrstvy komunikace po vodovodu:0,5*(287,15-54,2)+0,8*54,2		159.83500	
		přípojky vodovodu 17x:17*3,0*0,5		25.50000	
23	566903111R00	Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným	t	2.16960	144.00
		úvedení zpevněné cyklostezky do původního stavu: (8,3+3,0)*0,8*0,15*1,6		2.16960	
24	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	9.04000	285.00
		vyspravení cyklostezky:(8,3+3,0)*0,8		9.04000	
25	564113315R00	Podklad z asf.recyklátu fr.32-80 po zhutn.tl.15 cm	m2	9.04000	68.30
		vyspravení cyklostezky:(8,3+3,0)*0,8		9.04000	
26	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	9.04000	511.00
		vyspravení cyklostezky:(8,3+3,0)*0,8		9.04000	
27	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	9.04000	284.00
		(8,3+3,0)*0,8		9.04000	
28	573111113R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	9.04000	30.90
		(8,3+3,0)*0,8		9.04000	
29	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí 1kg/m2	m2	9.04000	20.40
		(8,3+3,0)*0,8		9.04000	
Díl:	8	Trubní vedení			
30	1142112atyp	Demontáž betonových šachet 1,0 m, pro použití zpět demontáž poklopů, vyrovnávacích prstenců, přechodových skružích, rovných skružích, šachtová dna:3*2,4	m	7.20000	1,190.00
				7.20000	
31	1142112atyp	Odstranění PVC KG trub do DN 300 mm, ve výkopu demontáž stávajícího PVC KG potrubí DN 300, větve 1:167,49	m	167.49000	50.00
				167.49000	
32	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t, šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t nové šachty:6 stávající šachty:3	kus	9.00000	880.00
				6.00000	
				3.00000	
33	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet, skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t přeložené šachty:3*2 nové šachty:3	kus	9.00000	500.00
				6.00000	
				3.00000	
34	894402211R00	Osazení beton. skruží přechodových 60/100/70/9 přeložené šachty:3 nové šachty:3	kus	6.00000	500.00
				3.00000	
				3.00000	
35	894402311R00	Osazení beton. skruží přechodových 29/100/80/9 osazení přechodových stropních desek tl. 270 mm:3	kus	3.00000	480.00
				3.00000	
36	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv vyrovnávací prstény- stávající šachty:3 vyrovnávací prstény - nové šachty:5	kus	8.00000	500.00
				3.00000	
				5.00000	
37	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg 3x stáv. šachta:3 6x nová šachta:6	kus	9.00000	480.00
				3.00000	
				6.00000	
38	5922405304R	Dno šachty SU-M 1000x785 DN 300 BB RŠ4 0°/180°:1 RŠ5 0°/162°:1 RŠ6 0°/196°:1 RŠ7 0°/180°:1	kus	4.00000	2,500.00
				1.00000	
				1.00000	
				1.00000	
				1.00000	
39	5922405303R	Dno šachty SU-M 1000x685 DN 250 BB RŠ8 0°/180°:1 RŠ 0°/90°:1	kus	2.00000	2,000.00
				1.00000	
				1.00000	
40	59224150R	Skruž TBS-Q 1000/250/120 SP 2	kus	2.00000	1,690.00
				2.00000	

41	59224152R	Skruž TBS-Q 1000/500/120/SP 1	kus	1.00000	2,390.00
42	5922405395R	Skruž přechodová SH-M 1000/625 x 670 PS+K/DEHA 3	kus	3.00000	2,090.00
43	59224130R	Deska přechodová AP-M 1000/625x270 ZE 3	kus	3.00000	2,775.00
44	59224010R	Prsteneček ke krytu šachty AR 625x40 62,5x4x10 cm 1	kus	1.00000	296.00
45	59224011R	Prsteneček ke krytu šachty AR 625x60 62,5x6x10 cm 3	kus	3.00000	315.00
46	59224012R	Prsteneček ke krytu šachty AR 625x80 62,5x8x10 cm 2	kus	2.00000	330.00
47	59224013R	Prsteneček ke krytu šachty AR 625x100 62,5x10x10 cm 1	kus	1.00000	428.00
48	592238672R	TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400 6	kus	6.00000	980.00
49	592238673R	TBV-Q 550/100-B betonové víko poklopu B125 6	kus	6.00000	2,480.00
50	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 hlavní řád- nová kanalizace:233,9-6*1,0 hlavní řád - přeložená kanalizace:167,49-3*1,0	m	392.39000 227.90000 164.49000	85.00
51	871313121RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000 přípojky 17 ks:17*3,0	m	51.00000 51.00000	154.00
52	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou hlavní řád:233,9+167,49 přípojky:17*3,0	m	452.39000 401.39000 51.00000	28.00
53	286568197R	Přechodka X-STREAM hrdlo/KG čep PP DN 300/315 mm napojení nové kanalizace PP na upravenou PVC KG:1	kus	1.00000 1.00000	1,280.00
54	286142621R	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 300x6000 mm, žebrovaná, PP, červeno-hnědá 25	kus	25.00000 25.00000	520.00
55	2861425011R	Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 12 250x6000 mm, žebrovaná, PP, modrá 15	kus	15.00000 15.00000	475.00
56	28656363R	Spojka kanalizační dvouhrdlá ULTRA-RIB 2 DN 300 mm 5	kus	5.00000 5.00000	455.00
57	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 odbočka 300/150:10 odbočka 250/150:7 odbočka 300/150 - přeložená kanalizace:1	kus	18.00000 10.00000 7.00000 1.00000	425.00
58	28656324R	Odbočka kanalizační na KG ULTRA-RIB2 DN300/150/45° 10	kus	10.00000 10.00000	1,540.00
59	28656323R	Odbočka kanalizační na KG ULTRA-RIB2 DN250/150/45° přípojky:6 uliční vpust':1	kus	7.00000 6.00000 1.00000	1,390.00
60	877313126R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek DN 150 17	kus	17.00000 17.00000	110.00
61	28651792R	Záslepka kanalizační KGK D 160 L 42 mm PVC 17	kus	17.00000 17.00000	110.90
62	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	1.00000	625.00

	1			1.00000	
63	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm nová kanalizace:233,9-6*1,0 stávající kanalizace:167,49-3*1,0	m	392.39000	19.00
64	871241121R00	Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm 287,15	m	287.15000	50.80
65	286134606R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 90x8,2 mm, PE 100 RC, PN 16, modrá 287	m	287.00000	199.00
66	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm 17x vodovodní přípojka:17*4,0	m	68.00000	25.00
67	286134601R	Trubka vodovodní PE RC Protect SDR 11 32x2,9 mm, PE 100 RC, PN 16, modrá 17x přípojka:17*4	m	68.00000	35.80
68	891247111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	2.00000	1,070.00
69	891241111R00	Montáž vodovodních šoupaték ve výkopu DN 80	kus	1.00000	1,570.00
70	899731114R00	Vodič signalizační CYY 6 mm2 hlavní řad:287,15 přípojky 17X:17*3	m	338.15000	29.00
71	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 287	m	287.00000	18.50
72	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 287	m	287.00000	27.50
73	899721112R00	Fólie výstražná z PVC bílá, šířka 30 cm hlavní vodovod:287 vodovodní přípojky:17*3	m	338.00000	22.40
74	899401111R00	Osazení poklopů litinových ventilových 17	kus	17.00000	372.00
75	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 80 17	kus	17.00000	1,080.00
76	891163111R00	Montáž ventilů hlavních pro přípojky DN 25 17	kus	17.00000	99.00
77	722219191R00	Montáž souprav zemních přípojky:17 šoupě DN80:1	kus	18.00000	56.50
78	857701101R00	Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 80 "T" kus DN 80:2	kus	2.00000	239.00
79	857242121R00	Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80 příruba/S2000:6 příruba/příruba:4 S2000/S200:1	kus	11.00000	390.00
80	55259982R	Koleno systém S2000, Q DN 80-90°	kus	2.00000	3,450.00
81	55259730R	Tvar. přír. s hrdlem Duktus EU DN 80 EWS, Lu 200 mm vsuvka u napojení na stáv. řad:1	kus	1.00000	3,750.00
82	422737422R	HAWLE hydrant podzemní MB1 K244 DN80/1,25m-voda	kus	2.00000	719.00
83	552atyp 01	Litinová tvarovka "T" 80/80, volná příruba koleno pod hydrant:2	kus	2.00000	2,980.00
84	552atyp 02	speciální příruba systém S2000 80/90, volná příruba	kus	6.00000	2,200.00
85	552atyp 03	přírubové šoupatko, příruba DN80	kus	1.00000	4,500.00
86	552atyp 04	teleskopická zemní souprava pro šoupatko DN80	kus	1.00000	1,350.00
87	552atyp 05	litinový šoupatkový poklop	kus	1.00000	1,240.00
88	552atyp 06	podkladová deska pro poklopy	kus	1.00000	1,465.00
89	552atyp 07	navrtávací pás HAKU, HDPE 90 5/4 17	kus	17.00000	193.00
90	552atyp 08	litinový rohový ventil 3130 DN25, vnější závit do, pasu, ISO hrdlo	kus	17.00000	254.00

		17		17.00000	
91	552atyp 09	teleskopická zemní souprava 9601, RD 1,00-1,60	kus	17.00000	1,240.00
		17		17.00000	
92	552atyp 10	samonivelační ventilový poklop 1650 KASI	kus	17.00000	685.00
		17		17.00000	
93	552atyp 11	podkladní deska pro uliční poklop 3481	kus	17.00000	1,373.00
		17		17.00000	
94	850245121R00	Výřez nebo výsek na potrubí litinovém DN 80	kus	1.00000	3,350.00
		Výřez na potrubí PE80 pro vysazení odbočky:1		1.00000	
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci			
95	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	22.60000	145.00
		otevření výkopu v cyklostezce:8,3*2+3*2		22.60000	
Díl:	99	Přesun hmot			
96	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	253.07393	110.00
		vodorovné konstrukce:131,25103		131.25103	
		komunikace:121,8229		121.82290	
97	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	506.14786	30.00
		10 km vodorovné konstrukce:2*131,25103		262.50206	
		10 km komunikace:2*121,8229		243.64580	
98	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, bet. šachty	t	36.91027	100.00
		montáž - trubní vedení, šachty:22,57910		22.57910	
		demontáž - trubní vedení, šachty:14,33117		14.33117	
99	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	22.57910	30.00
		5 km, montáž - trubní vedení, šachty:22,57910		22.57910	
Díl:	VN	Vedlejší náklady			
100	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1.00000	25,000.00
101	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1.00000	7,000.00
102	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1.00000	15,000.00
		vodovod, EL, sdělovací vedení:1		1.00000	
103	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1.00000	5,000.00
104	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1.00000	5,000.00
		6 šachet, 10 odboček:1		1.00000	
105	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1.00000	7,500.00
		značení dopravního omezení v řešené oblasti po dobu výstavby:1		1.00000	
106	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1.00000	3,000.00
107	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1.00000	500.00
		doprava na místo, místní jednání, dokumentace k předání a převzetí staveniště-4 hodiny:1		1.00000	
108	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1.00000	6,500.00
		2x paré dokumentace:1		1.00000	



Celkem

847,451.80

4,640.00

3,876.00

7,819.60

1,762.80

1,143.56

430,881.30

28,725.42

3,823.76

3,256.00

44,052.79

9,978.40

36,736.07

206,668.95

4,552.87

11,200.05

48,334.23

50,982.99

39,683.49

2,907.00

886.50

4,950.00

2,556.00

69,694.93

58,538.12

312.42

2,576.40

617.43

4,619.44

2,567.36

279.34

184.42

470,840.45

8,568.00

8,374.50

7,920.00

4,500.00

3,000.00

1,440.00

4,000.00

4,320.00

10,000.00

4,000.00

3,380.00

2,390.00

6,270.00

8,325.00

296.00

945.00

660.00

428.00

5,880.00

14,880.00

33,353.15

7,854.00

12,666.92

1,280.00

13,000.00

7,125.00

2,275.00

7,650.00

15,400.00

9,730.00

1,870.00

1,885.30

625.00

7,455.41
14,587.22
57,113.00
1,700.00
2,434.40
2,140.00
1,570.00
9,806.35
5,309.50
7,892.50
7,571.20
6,324.00
18,360.00
1,683.00
1,017.00
478.00
4,290.00
6,900.00
3,750.00
1,438.00
5,960.00
13,200.00
4,500.00
1,350.00
1,240.00
1,465.00
3,281.00
4,318.00

21,080.00
11,645.00
23,341.00
3,350.00
3,277.00
3,277.00
47,390.97
27,838.13
15,184.44
3,691.03
677.37
74,500.00
25,000.00
7,000.00
15,000.00
5,000.00
5,000.00
7,500.00
3,000.00
500.00
6,500.00

1,564,138.14

