



EUROINSTAL CZ s. r. o.
Kostelní 18, 370 05 České Budějovice
Tel.: ■■■■■■■■■■
www.euroinstal.cz, ■■■■■■■■■■

kompletní dodávky TZB

Dodací list dodatku - Vodovod Háječek

Akce: Oprava vodovodního řadu parc.č.12/1 a 22/1, České Budějovice 7

DL: 22009

Investor: Správa Domů s.r.o.

datum: 14.3.2022

Číslo	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Ceníková jednotková cena	Celkové náklady v Kč
Díl 1.	suchovod pro školku / není řešeno v PD /				
1	potrubí PE 32	m	100,00		0,00
2	izolace 35/19	m	100,00		0,00
3	elektrotvarovkový přechod na závit 5/4"	ks	2,00		0,00
4	MS tvarovka - koleno	ks	3,00		0,00
5	tlaková zkouška - protokol ČEVAK	kpl	1,00		0,00
6	rozbor vody	kpl	1,00		0,00
7	montáž - odstávka - přepoj - demontáž	kpl	1,00		0,00
8	doprava a přesun hmot	kpl	1,00		0,00
	cena celkem bez DPH				47 885,00

Číslo	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Ceníková jednotková cena	Celkové náklady v Kč
Díl 2.	vystrojení šachty - kino, školka, fontána / není řešeno v PD /				
1	potrubí PPr 32	m	1,00		0,00
2	elektrotvarovkové koleno PE 63	ks	1,00		0,00
3	elektrotvarovková redukce PE 63/32	ks	1,00		0,00
4	MS tvarovka - svěrné hrdlo 32/32	ks	1,00		0,00
5	PPr T-kus 32/32	ks	2,00		0,00
6	PPr koleno 32	ks	3,00		0,00
7	PPr kulový kohout navařovací 32mm	ks	3,00		0,00
8	PPr závitový přechod k vodoměru 32/1" s převlečnou matkou	ks	3,00		0,00
9	doprava a přesun hmot	kpl	1,00		0,00
cena celkem bez DPH					6 717,00

Číslo	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Ceníková jednotková cena	Celkové náklady v Kč
Díl 3.	Změny / skutečnost oproti PD /				
1	předizolované potrubí DN 80-D200 jako chránička nad kanálem teplárny v silnici - požadavek Teplárny	m	5,00		0,00
2	T-kus lit DN 250/100	ks	1,00		0,00
3	elektrotvarovkový T-kus 63/63	ks	1,00		0,00
4	elektrotvarovkové hrdlo PE 63	ks	1,00		0,00
5	lemový nákrůžek PE 63 DN 50	ks	1,00		0,00
6	točivá příruba DN 50	ks	1,00		0,00
7	těsnění břitové DN 50	ks	3,00		0,00
8	koleno litinové přírukové DN 50	ks	1,00		0,00
9	odvzdušňovací ventil HO 9822 PN 1-16 DN50, L755 - požadavek Čevaku	ks	1,00		0,00
10	poklop k odvzduš. Hydrantu 1790 - požadavek Čevaku	ks	1,00		0,00

11	šoupě sekční EKO+ F4 DN 250 TLS	ks	1,00	0,00
12	Synoflex s přírubou DN 250	ks	2,00	0,00
13	FFR-kus přírubová redukce DN 100/50	ks	1,00	0,00
14	těsnění břitové DN 250	ks	3,00	0,00
15	těsnění břitové DN 100	ks	1,00	0,00
16	souprava šoupátková teleskopická DN 250 1,2m	ks	1,00	0,00
17	souprava šoupátková teledkopická DN 50 0,9m	ks	1,00	0,00
18	šroub pevnost 8,8 pozink M 20x70	ks	36,00	0,00
19	matice pozink M 20	ks	36,00	0,00
20	podložka velkoplošná pozink pro M20	ks	36,00	0,00
21	montáž lit. tvarovek DN 250	ks	3,00	0,00
22	montáž lit. armatur DN 250	ks	1,00	0,00
23	doprava a přesun hmot	kpl	1,00	0,00
cena celkem bez DPH				150 513,00

39	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém-jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 200	kus	-2,000	0,00
40	Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 200	kus	-2,000	0,00
48	SOUPRAVA ZEMNÍ PRO PŘÍPOJKY-1,5 m 3/4"-2" (1,5m)	kus	-1,000	0,00
49	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 200	kus	-1,000	0,00
50	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební díl PN10/16 DN 200x230mm	kus	-1,000	0,00
51	souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 1,5m	kus	-1,000	0,00
odpočet rozpočtu			bez DPH	-69 060,00

Rekapitulace dodatku:

1) suchovod pro školku / není řešeno v PD /	47 885,00
2) vystrojení šachty - kino, školka, fontána / není řešeno v PD /	6 717,00
3) Změny / skutečnost oproti PD /	150 513,00

celková cena bez DPH	205 115,00
-----------------------------	-------------------

odpočet z rozpočtu SOD	-69 060,00
-------------------------------	-------------------

Vícenáklady celkem	136 055,00
---------------------------	-------------------

zpracoval :

Kamil Houška tel: 606 140 559