

## Krytý most přes Jizeru v obci Bystrá nad Jizerou

Hlavní prohlídka mostu – kterou provedl Ing. Tomáš Louthan a Ing. Radka Louthanová 3.9.2021

### Odhad nákladů na odstranění závad uvedených v podrobném popisu bodu

„E. Opatření na zkvalitnění správy objektu, návrh na odstranění zjištěných závad“ Hlavní prohlídka mostu

1. Kompletní oprava dřevěné mostovky, upevnění, provětrání a případná výměna poškozených trámů 0,5m <sup>3</sup>	15.000,-
2. Doplnění a případné upevnění poškozených prken mezi věšadly	4.000,-
3. Obnova ochranného nátěru dřevěných prvků - viz samostatný rozpočet -	188.920,88,-
4. Oprava dlabu nad středním pilířem, oprava poškozeného podélníku	6.000,-
5. Kontrola všech spojů (matic, svorníků ...) + ochranný konzervační nátěr	6.000,-
6. Na obou křídlech odstranění vegetace zakořeněné v obou mostních opěrách	5.000,-
7. Oprava poškozeného spárování u obou křídel a zídky středního pilíře	50.000,-
8. Oprava kamenného opevnění u středního pilíře	10.000,-
9. Sanace betonové ochranné zídky středního pilíře	35.000,-
10. Vyčištění odvodňovacího žlabu	2.000,-
<b>Předpokládané náklady bez DPH</b>	<b>321 920,9,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>67 603,4,- Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>389 524,3,- Kč</b>

V Turnově, 13. 01. 2022

PROFES PROJEKT, spol. s r.o.  
Rudolf Hördler