

Město Varnsdorf

nabídka oprava obrubníků ul.Žitavská

III. Etapa

	popis	mj.	výměra	cena j.	cena celkem
1	odtěžení obrubníků a pokládka nových nebo přerovnávk	žul.obrubníků včetně doplnění			
2	dopravní značení	soub	1.00	4,500.00	4,500.00
3	Severochema SRN řezání AB	m	68.00	150.00	10,200.00
4	odtěžení AB včetně odvozu a likvidace	m2	6.90	380.00	2,622.00
5	demont.žulových obrubníků bez odvozu	m	40.00	150.00	6,000.00
6	demont. Siln.obrub	m	28.00	85.00	2,380.00
7	hloubení rýhy pro pokládku obrubníků	m	68.00	55.00	3,740.00
8	znovu osazení žul.obrub do beton.lože	m	40.00	420.00	16,800.00
9	pokládka silnič.obrubníků do bet.lože vč.dodání	m	28.00	490.00	13,720.00
10	pokládka AB	m2	6.80	600.00	é20*f20
11	od RETOSU po ELPA řezání AB hl.10cm	m	85.00	150.00	12,750.00
12	odtěžení AB včetně odvozu a likvidace	m2	8.50	380.00	3,230.00
13	demont.žulových obrubníků bez odvozu	m	85.00	150.00	12,750.00
14	hloubení rýhy pro pokládku obrubníků	m	85.00	55.00	4,675.00
15	znovu osazení žul.obrub do beton.lože	m	76.00	420.00	31,920.00
16	pokládka žul.Oobrubníků do bet.lože vč.dodání	m	9.00	800.00	7,200.00
17	pokládka AB	m2	8.50	600.00	5,100.00
18	od prodejny večerka po ul.Zámečnická				
19	řezání AB hl.10cm	m	97.00	150.00	14,550.00
20	odtěžení AB včetně odvozu a likvidace	m2	9.70	380.00	3,686.00
21	demont.žulových obrubníků bez odvozu	m	9.70	150.00	1,455.00
22	hloubení rýhy pro pokládku obrubníků	m	97.00	55.00	5,335.00
23	znovu osazení žul.obrub do beton.lože	m	97.00	420.00	40,740.00
24	pokládka AB	m2	9.70	600.00	5,820.00
25	od ul Zámečnická po ul.Dělnická				
26	řezání AB hl.10cm	m	94.00	150.00	14,100.00
27	odtěžení AB včetně odvozu a likvidace	m2	9.40	380.00	3,572.00
28	demont.žulových obrubníků bez odvozu	m	94.00	150.00	14,100.00
29	hloubení rýhy pro pokládku obrubníků	m	94.00	55.00	5,170.00
30	znovu osazení žul.obrub do beton.lože	m	94.00	420.00	39,480.00
31	pokládka AB	m2	9.40	600.00	5,640.00
náklady celkem bez DPH					291,235.00
DPH 21%					61,159.35
náklady celkem včetně DPH					352,394.35

zpracoval



4/10/2022

