

Objednávka

číslo: 2022/AVE/155

ze dne: 13.4.2022

vyřizuje:

tel.:

zakázka: 21008

Dodavatel:

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

Denisovo nábřeží 920/12

301 00 Plzeň – Východní Předměstí

IČO: 25 22 06 83

Kontakt:

název akce: **Plzeň – stavební úpravy ulice U Hřbitova**

Upozornění: Faktury, u nichž nebude uvedeno číslo objednávky objednatele, nebudou proplaceny. Číslo objednávky uvádějte v korespondenci, na dodacím listě i na faktuře. Faktura musí obsahovat množství zboží, cenu za jednotku a způsob stanovení ceny po položkách. Jste-li plátcí DPH, musí Vaše faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu.

Objednáváme:

Kompletní realizaci veřejného osvětlení s rozsahem prací v parametrech dle projektové dokumentace, platných TP a ČSN, v rozsahu a v cenách dle Vaší cenové nabídky, která je přílohou této objednávky.

Cena zahrnuje veškeré náklady na realizaci, včetně předání dokladové části, revizí a zkoušek a případné součinnosti nutné k zajištění kolaudace díla.

Termín realizace: 2. pol. 04/2022, kompletace 06/2022, termíny budou průběžně aktualizovány individuálně po dohodě se stavbyvedoucím.

OBCHODNÍ PODMÍNKY:

- platební podmínky – měsíční nebo jednou konečnou faktur jejíž přílohou budou vzájemně potvrzené soupisy prací, přílohou konečné faktury bude zároveň potvrzený předávací protokol
- splatnost faktur 60 dnů ode dne doručení faktury na adresu objednatele
- záruka na dílo 61 měsíců od předání díla investorovi

Kontaktní osoba: stavbyvedoucí Ing. [REDAKCE]

Místo plnění a termín dodání: Plzeň, 2. pol. 04/2022, 06/2022

Obchodní podmínky:

- Platnost cenové nabídky po celou dobu realizace zakázky, garance ceny i na případné rozšíření objednávky.
- Dílčí nebo měsíční fakturace jejíž přílohou budou vždy oboustranně potvrzené dodací listy.
- Právo fakturovat vzniká dnem provedení prací včetně doložení všech souvisejících dokladů. Nedílnou součástí dodávky jsou doklady osvědčující množství a jakost objednaného výkonu, prohl. o shodě a o vlastnostech, certifikáty a atest, na použitý materiál, protokoly o zkoušce...
- Způsob úhrady: Fakturou s dobou splatnosti 60 dnů ode dne doručení daňového dokladu včetně všech daňových náležitostí a příloh na adresu společnosti uvedenou v záhlaví této objednávky, případně elektronicky na e-mail [REDAKCE] Faktura odeslaná jiným způsobem či na jinou adresu, než je popsáno výše bude považována za nedoručenou.
- Smluvní pokuty: Penále za pozdní platbu řádně vystavené faktury 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. Penále za nedodržení dohodnutých termínů provedených prací 1000,- Kč/den prodlení.
- Záruka na provedené práce: 61 měsíců od předání díla investorovi.

Zhotovitel nesmí bez písemného souhlasu objednatele postoupit či zastavit na třetí osobu pohledávku za objednatelem vzniklou dodáním služeb. Zhotovitel potvrzuje, že souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

Potvrzenou objednávku zašlete prosím obratem na e-mail [REDAKCE] v případě nezaslání potvrzení objednávky či připomínek k objednávce do pěti pracovních dní se objednávka považuje za zhotovitelem (=dodavatelem) odsouhlasenou.

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň

Plzeňské městské
dopravní podniky

PMDP

Středisko 321 - veřejné osvětlení
tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Objekt:

list:	název celku a souboru	celková cena - Kč
-------	-----------------------	----------------------

Rekapitulace nákladů

Elektromontáže	43 214 Kč
Zemní práce	237 638 Kč
Výchozí revize elektro	3 500 Kč
Materiál	120 235 Kč
Dodávky	16 970 Kč
Vypracování DSPS	6 500 Kč

Základní rozpočtové náklady - celkem (bez DPH) 428 057 Kč

NÁKLADY CELKEM bez DPH			428 057 Kč
DPH	21	%	89 892 Kč
NÁKLADY CELKEM včetně DPH			517 949 Kč



Obchodní podmínky:

Platnost nabídky do 15.4.2022- z důvodu se neustále měnících cen

nabídka neobsahuje dopravně inženýrské opatření během stavby
povinností objednatele je zajistit vytýčení inženýrských sítí v trasách plánovaných výkopů
objednatel se zavazuje, že zajistí příslušná povolení na tyto akce
nabídka neobsahuje demontáž stávající skříně a začištění niky do demontáž skříně

Vypracoval: [REDACTED]

V Plzni dne: 12.4.2022



C21M - Elektromontáže

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem (Kč)	DPH	viz příloha č.	poř.č.mater.
1	210100099	ukončení.zem. vodiče FeZn 10mm							
2	210100173	ukonč.kab. do 3x1,5 mm2							
3	210100251	ukonč.kab. do 4x10 mm2							
4	210100253	ukonč.kab.smršť.zákl. 4x25 mm2							
5	210101252	spojka kabelová SVCZC 25 AL							
6	210120022	nožová pojistka PN/250A							
7	210120022	nožová pojistka PH00/50A							
8	210191514	plast. pilíř se skríní SRM 12x160 A/P							
9	210204011	stožár ocelový bezpaticový 6m nad ÚT např. KL6							
10	210204201	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh							
11	210220022	uzemň.vedení v zemi FeZn prům.10 vč.svorek;propoj.aj.							
12	210810005	CYKY 3Jx1,5 mm2 ve stožáru							
13	210810013	CYKY 4Jx10 mm2 (VU)							
14	210901071	AYKY 4Jx25 mm2 1kV (VU)							
15	741373003	LED svítidlo 3142,08 lm; 30,0 W, 3000 K, např. Guida XS-GXS-3X-WE3							

zem za ceník:

DPH základ 21% základ 15% základ 0%
ceník celkem:

C46M- ZEMNÍ PRÁCE

poř.č.	číslo pol.	popis položky
1	460010024	vytyč.trati kab.vedení
2	460010025	vytyč.czích inž. sítí
3	460030152	odstranění podkladu ze šterkodrtí ŠD 0/32 do tl. 15 cm (6 m x 0,50 m)
4	460030172	odstranění živice do 15 cm (1m x48 m)
5	460030193	řezání spány v asfaltu nebo betonu (4x48m)
6	460050703	výkop pro pouzdrové základy stožáru VO
7	460080012	obetonování pouzdrového základu (4x0,33m3)
8	460080012	betonový prstenec -pouzdrový základ (4x 0,02m3)
9	460080012	podbetonování a přebetonování chrániček (7m x 0,5m x 0,2m)+(53m x 0,35m x 0,2m)
10	460080012	obetonování základu pilíře 1x(0,6m x 0,25m x 0,2m)
11	460100023	pouzdrový zákl.pro stožár VO 300x1000mm vč. mater.
12	460120019	naložení výkopku - odvoz zeminy a čistého kameniva na skládku (0,35m x 0,2m x 185m)+(0,5m x 0,2m x 7m) + 4x(1,0m x 0, 6m x 0,6m)+ 1x(0,6m x 0,25m x 0,2m)
13	460120020	naložení výkopku - odvoz obalovaného kameniva a živice na recyklaci (1,0x0,11x48)
14	460150173	kabel.ryha 35cm/šif. 90cm/hl. zem.tř.3
15	460150303	kabel.ryha 50cm/šif. 120cm/hl. zem.tř.3
16	460151113	výkop pro základ pilíře 1x(0,6m x0,25m x1,0m)
17	460151553	přídavný výkop pro uložení uzem. vodiče (0,1m x 0,1m x102m)

18	460421282	kabelové pískové lože rýha 35cm 2x tl.10cm
19	460490013	folie výstražná z PVC šířky 33cm
20	460490051	vypodl.,odděl. a krytí zemní kabelové spojky
21	460510014	betonové korytko křížení FeZn s plyn. potrubím (4x3m)
22	460510401	utěsnění rezervních trubek v podchodech
23	460520172	trubka PVC ohebná pr. 50
24	460520173	trubka PVC ohebná pr.75
25	460520174	dvoupříšťová chránička pr.110
26	460560173	ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.90cm hl.zem.tř.3 vč. hutnění
27	460560303	ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.3 vč. hutnění
28	460561603	zához.přídavného výkopu pro uložení uzem. vodíče vč. hutnění (0,1m x 0,1m x 102m)
29	460600023	odvoz zeminy a čistého kameniva do 1km (0,35m x 0,2m x 185m)+(0,5m x 0,2m x 7m) + 4x(1,0m x 0,6m x 0,6m) + 1x(0,6m x 0,25m x 0,2m)
30	460600031	odvoz zeminy a čistého kameniva za dalších 14 km (14km x15,12m3)
31	460600061	odvoz obalovaného kameniva a živice na recyklaci do 1km (1,0m x 0,11m x 48m) x 2,4
32	460600071	odvoz obalovaného kameniva a živice na recyklaci za dalších 19 km (19km x 12,67 t)
33	460620013	úprava povrchu vč. zhutnění u základů osv.bodů (4x2,2m2)
34	460620013	provizorní úprava terénu vč. zhutnění - v trase výkopů (185m x 0,35m)+(7m x 0,50m)
35	460620013	provizorní úprava terénu vč. zhutnění - okolo pilife 1x 2 m2
36	460650062	zřízení podkl. vrsvy vč. rozproštění, úpravy podkladu a zhutnění ze šterkodrti SD 0/32 do tl. 15 cm (48 x 0,35m)
37	460650072	zřízení podkl. vrsvy vč. rozproštění, úpravy podkladu a zhutnění z kameniva obalovaného do tl. 10 cm (1,0m x48m)
38	460650133	zřízení podkl. vrsvy vč. rozproštění, úpravy podkladu z litého asfaltu do tl. 4 cm (1,0m x48m)
39	460700001	zemní kabelová značka
40	R1	geodetické zaměření kabelové trasy VO
41	R2	poplatek za uložení zeminy a čistého kameniva na skládku (15,12 m3 x 1,8 t)
42	R3	poplatek za uložení živice k recyklaci na skládku (5,28 m3 x2,4 t)

em za ceník:

DPH základ 21% základ 15% základ 0%

ceník celkem:

237638,03

Výchozí revize elektro

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH viz příloha č.
--------	------------	---------------	-----------	----------------	-------------	--------------------

DEKAKOM plus s.r.o.

Prážská 1178, Nové Město, 337 01 Rokycany
IČ: 26373611 | DIČ: CZ26373611

Tel.: +420 371 723 968 | +420 739 589 105

1 320410002 Celk.prohl.el.zař.a.vyhot.rev.zprávy 1,00 ks 3500,00 21% 3500,00 1
Celkem:

em za ceník:

DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

ceník celkem:

Materiály

poř.č.	číslo pol.	popis položky
1	283234200	folie z polyethylenu šíře 330mm
2	286137000	trubka PVC ohebná pr. 75
3	286137000	trubka PVC ohebná pr. 50
4	286138130	dvooplášťová chránička pr.110
5	316740000	stožár ocelový bezpaticový 6m nad ÚT např. KL6
6	341000000	elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh
7	341110300	CYKY 3,4x1,5mm2
8	341110760	CYKY 4,4x10mm2
9	341123100	AYKY 4,4x25mm2
10	348000000	LED svítidlo 3142,08 lm; 30.0 W, 3000 K, např. Guida XS-GXS-3X-WE3
11	354360000	spojka kabelová SVCZC 25 AL
12	354410730	FeZn prům.10mm
13	358254000	nožová pojistka PNI/25A
14	358254000	nožová pojistka PH00/50A
15	581565620	kopaný písek

n za materiály:

PH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

5% (5,00%):

d DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

teriály celkem:

Dodávky zařízení (specifikace)

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství jedn.	celkem [Kč]	DPH	viz příloha č.
1	1	betonový žlab	490,00	3,00 m	1470,00	21%	1, 2
2	2	plast. pilř se skříní SRM 12x160 A/P	15500,00	1,00	15500,00	21%	1, 2, 3

m za dodávky:

Základ DPH 21% =

16970,00

DPH Základ 21% Základ 15% Základ 0%

odávky celkem:



Prozátká 1178, Nové Město, 337 01 Rokycany
IČ: 26373611 | DIČ: CZ26373611

Teĭ: +420 371 723 968 | +420 739 589 105