



S00JP01CV5Y1

**statutární město Zlín**

se sídlem Zlín, náměstí Míru 12, PSČ 761 00

zastoupené [redacted]

zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

zástupce ve věcech technických: [redacted]

odpovědný útvar: Odbor městské zeleně

IČ: 00283924

DIČ: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., číslo účtu: [redacted]

tel.: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Sportovní hřiště s.r.o.**

se sídlem L. Košuta 2907, 760 01 Zlín

zastoupená [redacted]

zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

zástupce ve věcech technických: [redacted]

IČ: 04929845

DIČ: [redacted]

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 92673

bankovní spojení: KB a.s. Zlín, číslo účtu: ve tvaru 115-7681040287/0100

tel. [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto

## SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění předpisů následujících

číslo smlouvy objednatele:

1800520121

číslo smlouvy zhotovitele:

.....

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2) Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti nutné k provedení akce:

#### "Dílčí oprava vnitrobloku Hony I – oprava asfaltového hřiště"

(dále jen „dílo“),

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).

3) Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci povrchu dětského hřiště (DH 247), sadové úpravy a prvky městského mobiliáře (lavičky).

Součástí stavby je vybourání zpevněných ploch z asfaltu a podkladní betonové armované desky, rozebrání betonového prefa chodníkového obrubníku vč. obetonování, rozebrání betonového prefa silničního obrubníku vč. obetonování, odhumusování pruhu v tl. 100 mm. Předkládaný objekt zahrnuje betonovou herní plochu a chodníkové plochy z betonové mrazuvzdorné dlažby 200/200/80mm, barvy přírodní šedé, povrch standard a bez zkosených hran. Plocha bude doplněna o 3 ks parkových lavic.

Jedná se o zpevněné plochy nad stropem stávajících garáží a tomu je zapotřebí přizpůsobit technologii výstavby.

Dodavatel je povinen koordinovat postup prací s dodavatelem stavby „Zlín, Hony I – vnitroblok etapa II – rekonstrukce chodníků“, která bude probíhat současně s předmětnou stavbou. Obě stavby budou koordinovány tak, aby nedošlo k negativnímu ovlivnění výstavby nebo k poškození již provedeného díla.

- 4) Dílo bude provedeno podle projektové dokumentace včetně výkazu výměr, kterou zpracovala společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 01643541, v prosinci 2021 (příloha č. 4 výzvy k podání nabídky), a dále podle podmínek výběrového řízení k předmětné veřejné zakázce, zejména obchodních podmínek zadavatele, sestavených jako smlouva o dílo (příloha č. 3 výzvy).
- 5) V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a ve výkazu výměr, bude platit vymezení díla ve výkazu výměr. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.
- 6) **Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je:**
  - a) vytyčení stavby, vytyčení podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací
  - b) ochrana dřevin, ochrana stávajících konstrukcí, vybavení a zařízení
  - c) zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich uvedení do předchozího stavu
  - d) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
  - e) projednání a zajištění povolení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
  - f) zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými tabulkami a zařízeními
  - g) spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu
  - h) náklady na energie, vodu, dopravu a případné oplocení
  - i) opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek
  - j) zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování pokynů koordinátora BOZP a všech platných předpisů v oblasti bezpečnosti práce
  - k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň atd.)
  - l) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
  - m) provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
  - n) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem
  - o) projektová dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn, 1x dwg
  - p) geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem včetně písemného protokolu o odsouhlasení datové struktury správcem JDTM ZK v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x .pdf., 1x .dgn, 1x dwg.
  - q) zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla (včetně případných prohlášení o shodě ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění předpisů následujících)
  - r) zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu
  - s) předání záručních listů, návodů k obsluze v českém jazyce, protokolů o shodě, certifikátů výrobků a jiných dokladů požadovaných objednatelem (pokynů pro provoz, kontrolu a údržbu v českém jazyce)
  - t) úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla
  - u) odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

- v) fotodokumentace stavu dotčených pozemků dočasného záboru před zahájením díla a fotodokumentace stavu dotčených pozemků po dokončení díla
  - w) fotodokumentace postupu prací během provádění díla v tištěné i digitální podobě
- 7) Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v podkladech pro provedení díla (článek II. této smlouvy) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.
- 8) Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, aby dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky dodržoval vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání ve smyslu zákona. Dodavatel je povinen při plnění veřejné zakázky zajistit zejména legální zaměstnání, důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostředí. O splnění těchto podmínek je dodavatel povinen předložit čestné prohlášení (příloha č. 5 výzvy k podání nabídky). Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím způsobem rovněž u svých poddodavatelů.
- 9) Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, a to v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob, přičemž je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit.
- 10) Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.
- 11) Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce.

## Článek II.

### Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla tvoří podmínky k výběrovému řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce "Dílní oprava vnitrobloku Hony I – oprava asfaltového hřiště", a to:
  - a. výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace včetně příloh,
  - b. nabídka zhotovitele,
  - c. oceněný výkaz výměr (příloha č. 1 této smlouvy).
2. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cena jsou dány výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a který je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat. Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla, musí odpovídat platným ČSN, případně EN.
3. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady pro provedení díla a prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně způsobilý subjekt seznámil, a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel prohlašuje, že podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

### Článek III.

#### Účel díla

Účelem díla je rekonstrukce povrchu dětského hřiště, sadové úpravy a prvky městského mobiliáře (lavičky) v ul. Na Honech I, Jižní svahy, Zlín.

### Článek IV.

#### Doba a místo plnění

##### 1. Doba plnění

**Zahájení provádění díla: do 5 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště**  
(předpoklad květen 2022)

K předání a převzetí staveniště dojde na výzvu objednatele (zástupce ve věcech technických). O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

**Ukončení provádění díla: nejpozději do 3 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště**

2. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodloužení s plněním závazku.
3. Termín provedení může být měněn jen v případě dohody o změně této smlouvy dle článku VIII. Bodu 2.
4. Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z technologických důvodů nelze provádět práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují dešťové srážky, třeba i krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5° C. Zhotovitel opět zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s technologickým předpisem. O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
5. Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě budou smluvní strany postupovat dle článku IV. bod 6. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v jejím důsledku.
6. Nastanou-li okolnosti předvídané článkem IV. bod 5., bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle článku VIII. bod 2) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.

##### 7. Místo plnění

Místem plnění jsou parc. č. st. 7266 a 2801/46 v k.ú. Zlín (kód NUTS CZ0724), ul. Na Honech I, Zlín, Jižní Svahy, Zlínský kraj (kód NUTS CZ072); blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci (příloha č. 4 výzvy k podání nabídek).

## **Článek V. Cena za dílo**

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno jinak.
2. Cena za kompletní dílo byla dohodnuta dle oceněného závazného výkazu výměr (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši:

|              |              |
|--------------|--------------|
| 1 704 229,70 | Kč bez DPH   |
| 357 888,24   | Kč DPH (21%) |
| 2 062 117,94 | Kč vč. DPH   |

3. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle oceněného závazného výkazu výměr, který tvoří součást nabídky (příloha č. 1 této smlouvy), a to do úplného dokončení díla.
4. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla a současně i předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví, a rovněž i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám, a to až do úplného dokončení díla.

## **Článek VI. Platební podmínky**

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatel (osobu zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací a dodávek, odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění dle § 21 zákona o DPH je den odsouhlasení soupisu prací a dodávek provedených v daném období. Dílčí daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
3. Úhrada dílčích daňových dokladů objednatel bude prováděna do 90% celkové ceny díla. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech následujících podmínek:
  - a. dokončení a předání kompletního díla
  - b. odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji
  - c. odstranění případných škod třetím osobám vzniklých v souvislosti s realizací díla.

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy, se lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho doručení.
5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z bankovního účtu objednatele.
6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla či k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla či od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

7. Objednatel zdanitelného plnění nejedná jako osoba povinná k dani, proto se pro práce zařazené do číselného kódu CZ-CPA 41-43 Klasifikace produkce, nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

#### Článek VII.

### Ochrana poddodavatelů

1. Při zapojení jakéhokoliv poddodavatele do plnění veřejné zakázky je o tom zhotovitel povinen písemně informovat objednatele a zároveň mu předložit:
  - a) identifikační údaje poddodavatele analogicky dle § 28 odst. 1 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)
  - b) informaci o tom, kterou konkrétní část veřejné zakázky bude příslušný poddodavatel plnit,
  - c) potvrzení (i jen e-mailové) příslušného poddodavatele o tom, že byl seznámen s možností a podmínkami přímé platby poddodavatelům,
2. V případě porušení povinnosti podle odst. 1 má objednatel právo vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení.
3. Zhotovitel je povinen uhradit svým poddodavatelům cenu ve sjednané výši a za jimi sjednaných podmínek.
4. Objednatel si analogicky k ustanovení § 106 ZZVZ vyhrazuje možnost úhrady splatných částek odpovídajících stavebním pracím, dodávkám nebo službám poskytnutých poddodavatelem, a to na základě písemné žádosti poddodavatele, jestliže je zhotovitel v prodlení s úhradou příslušné částky poddodavateli po dobu nejméně 45 dnů.
5. Poddodavatel může objednatele žádat o úhradu splatné částky pouze za takové plnění, jehož realizace byla uvedena v soupisu skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vystaveném zhotovitelem za předchozí kalendářní měsíc a odsouhlaseném objednatelem nebo jeho zástupcem; o odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací objednatelem nebo jeho zástupcem je povinen zhotovitel informovat poddodavatele na základě žádosti poddodavatele.
6. Přímá platba poddodavateli bude objednatelem provedena na základě daňového dokladu - faktury vystaveného poddodavatelem objednateli, která bude obsahovat informaci o výši částky, která má být přímo uhrazena poddodavateli (dále jen „částka k přímé úhradě“). Nedílnou součástí faktury bude také:
  - a) kopie dokladu o existujícím závazku mezi zhotovitelem a poddodavatelem (objednávka, smlouva či jiný obdobný dokument) a výši sjednané ceny (případně cen za dílní plnění) ve vazbě na plnění veřejné zakázky dle této smlouvy,
  - b) zhotovitelem odsouhlasený (podepsaný) soupis skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávací protokol, ze kterého bude zřejmé, že částka k přímé úhradě uvedená na faktuře je stanovena ve správné výši; pokud poddodavatel není schopen doložit realizované plnění podepsaným soupisem skutečně provedených stavebních prací/dodávek/služeb, vč. jejich ocenění nebo předávacím protokolem, je poddodavatel oprávněn poskytnuté plnění doložit smlouvou se zhotovitelem a dokladem o uskutečnění plnění poddodavatele, pokud z nich plyne požadovaná částka a
  - c) informace o tom, kdy byla částka, kterou měl zhotovitel uhradit poddodavateli, splatná.
7. Částka k přímé úhradě, uvedená poddodavatelem na faktuře k úhradě objednatelem, nesmí být vyšší než částka odpovídající skutečně provedeným stavebním pracím, dodávkám nebo službám, kterou zhotovitel uvedl v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
8. Objednatel informuje zhotovitele o skutečnosti, že obdržel fakturu poddodavatele k přímé úhradě poddodavateli a též o dokumentech dle čl. VII bod 6. V případě, že zhotovitel do 10 dnů ode dne obdržení informace od objednatele neprokáže, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle odst. 6 jsou nesprávná, má se za to, že s provedením přímé úhrady poddodavateli souhlasí.
9. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu tehdy, pokud zhotovitel ve stanovené

lhůtě prokázal, že tvrzení uváděná poddodavatelem v dokumentech dle čl. VII bod 6 jsou nesprávná. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti.

10. V případě, že plnění, o jehož přímou úhradu žádá poddodavatel objednatel, již bylo uhrazeno zhotoviteli, objednatel uhradí poddodavateli částku k přímé úhradě a o tuto částku bude snížena následující platba nebo platby, které budou hrazeny objednatel zhotoviteli na základě této smlouvy; o zápočtu proti pohledávce zhotovitele musí objednatel zhotovitele písemně informovat. Není-li již budoucí platba, kterou by objednatel mohl započíst proto pohledávce zhotovitele, představuje výše částky uhrazená na základě této smlouvy objednatel přímo poddodavateli výši smluvní pokuty za neplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu objednateli zaplatit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení výzvy k zaplacení.

### **Článek VIII. Změny díla**

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele Ing. Nadim Eid – jednatel, za objednatel pak zástupce ve věcech technických.
2. Jiné změny díla musí být sjednány pouze formou písemného číslovaného dodatku k této smlouvě, jehož obsah bude předem schválen příslušným orgánem objednatel, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

### **Článek IX. Stavební deník a bezpečnost**

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VIII. bodu 1 této smlouvy a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.
2. Smluvní strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění předpisů následujících, a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků poddodavatelů v místě provádění díla a za dodržování všech právních předpisů a norem ČSN souvisejících s vykonávanými činnostmi dle této smlouvy, specifikovanými v projektové dokumentaci.
4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi**  
Zhotovitel je povinen, v případě, že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění předpisů následujících (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“) a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:
  - a. zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost ve smyslu ustanovení § 16 písm. a) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  - b. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s ustanovením § 16 písm. b) zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby,
  - c. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatel dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády

č. 136/2016 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,

- d. zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit,
- e. zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisů, a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých poddodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby ve smyslu ustanovení § 17 citovaného zákona,
- f. dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

#### Článek X. Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit. O termínu kontrolního dnu bude zhotovitel objednatelem minimálně 2 pracovní dny předem informován.
2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny.

#### Článek XI. Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.
3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla.
4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou jednotlivě uvedeny v předávacím protokolu a současně bude dohodnut nejkratší možný termín jejich odstranění, který bude rovněž uveden v předávacím protokolu.
5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevzme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení a tento zápis podepíší. V případě odepření podpisu se do zápisu uvede důvod tohoto odepření.
6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení tyto dokumenty:
  - a. předávací protokol
  - b. stavební deník
  - c. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, Příloha č. 14 ve třech vyhotoveních v listinné formě a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg

- d. geodetické polohopisné a výškopisné zaměření dokončené stavby v souřadném systému JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání, se zákresem průběhu inženýrských sítí před jejich záhozem včetně písemného protokolu o odsouhlasení datové struktury správcem JD TM ZK v listinné formě (3x) a digitální formě na CD - 1x . pdf., 1x .dgn ,1x dwg
- e. záruční listy, protokoly o shodě, případně protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN (či EN), certifikáty výrobků, a jiné doklady požadované objednatelem (pokyny pro provoz, kontrolu a údržbu v českém jazyce)
- f. doklady o likvidaci odpadu
- g. popř. další doklady související s řádným provedením díla.

## Článek XII.

### Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem, ve smyslu článku XI. bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku XI. bodu 3.
3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla.
4. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu** vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám minimálně na pojistnou částku ve výši **2 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).
5. Zhotovitel musí mít sjednáno **pojištění stavebních a montážních rizik**, které mohou vzniknout v průběhu stavby nebo montáže, vztahující se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště. Pojistná částka je minimálně ve výši **2 000 000 Kč**. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele kopii platné pojistné smlouvy předložit, a to nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na poddodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.
6. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje, že výše uvedené pojistné smlouvy bude udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, tj. až do jeho předání objednateli ve smyslu čl. XI. bodu 3 této smlouvy.
7. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle článku IX. bod 4. nebo 5. ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

## Článek XIII.

### Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.
2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Zjištěné vady objednatel bezodkladně oznámí písemně zhotoviteli. Drobné vady (viz článek XI. bod 4.), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny do 15 dnů, popř. v písemně

dohodnutém nejkratším možném termínu. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, má objednatel právo zajistit nápravu u třetí osoby na náklady zhotovitele, a tyto náklady započíst oproti pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

4. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIV.).

#### Článek XIV.

##### **Smluvní záruka za jakost**

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností zhotovitelem.
2. Záruční doba je **60 měsíců**. Na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení), kde je výrobcí a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek XI. bod 3 této smlouvy).
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.
4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem. Havárie na díle se hlásí následujícím způsobem: Ing. Nadim Eid, 739 506 73, n.eid@egoe.eu.
5. Pokud se v záruční době vyskytnou jakékoliv vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami.
7. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný nebo je neodstraní ve sjednané či dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto vzniklé náklady jsou k tíži zhotovitele, a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
8. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad se použijí ustanovení § 2619 a ustanovení § 2113 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

#### Článek XV.

##### **Smluvní pokuty**

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla (dokončením a předáním díla objednateli), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla dle článku IV. bodu 1 o více jak 3 pracovní dny, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují (viz článek XI. bod 4. této smlouvy). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu či nedodělek a za každý započatý den prodlení s jejich odstraněním, s tím, že za první den prodlení se považuje kalendářní den následující po uplynutí dohodnutého termínu.
4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle článku XVII. bodu 4. se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6. Za porušení povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou a ve vztahu k BOZP a zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
7. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou ve článku VI. bodě 2. této smlouvy, tzn. nedoručí daňový doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je dále povinen uhradit objednateli případné sankce udělené objednateli Finančním úřadem.
8. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku XII. bodu 4. a 5. této smlouvy, tzn. nepředloží-li objednateli kopii pojistné smlouvy se stanovenou pojistnou částkou nejpozději do 5 pracovních dní od doručení písemné výzvy objednatele, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení se splněním závazku.
9. Pokud v případě havárie zhotovitel nezačne práce na jejím odstranění ve lhůtě dle článku XIV. bodu 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení.
10. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla přítomnost osoby, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, k provádění odborného vedení stavby (stavbyvedoucí). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ absence této osoby na stavbě.
11. Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů. Ve výběrovém řízení, musí se tento podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal při prokazování kvalifikace. Změna je možná pouze na základě žádosti zhotovitele a se souhlasem objednatele, a za předpokladu, že tento nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném nebo vyšším rozsahu jako původní poddodavatel. Objednatel udělí souhlas se změnou poddodavatele bez zbytečného odkladu od doručení žádosti ze strany zhotovitele, jejíž přílohou budou doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. Pro případ porušení kterékoli povinnosti zhotovitele stanovené v tomto odstavci, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.
12. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
13. Smlouvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

#### Článek XVI.

#### Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, ohledně které je v prodlení.

#### Článek XVII.

#### Jiná ustanovení

1. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen zajistit zvláštní užívání komunikace a zvláštní užívání místa s veřejnou či sídlištní zelení pro potřeby záboru veřejného prostranství. Zhotovitel je dále povinen zajistit povolení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
2. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si na své náklady zajistí zhotovitel.
3. Před zahájením stavby díla bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace příjezdové části a po skončení výstavby bude místo uvedeno do původního stavu. Fotodokumentace bude

uložena ve stavebním deníku a v rámci předávacího řízení bude předána s dalšími doklady objednateli (čl. XI. této smlouvy).

4. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.
5. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.
6. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

#### Článek XVIII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem a to v případě:
  - a. prodlení se zahájením nebo provedením díla, po dobu delší než 5 pracovních dnů,
  - b. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 pracovních dnů v rozporu s touto smlouvou,
  - c. kdy zhotovitel nedodrží svou povinnost tím, že nepředloží objednateli kopii pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě nebo nepředloží-li kopii pojistné smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik (čl. XII. této smlouvy) ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů.
2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně.

#### Článek XIX.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.
3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.
4. Zhotovitel bere na vědomí:
  - a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
  - b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na [www.zlin.eu/gdpr](http://www.zlin.eu/gdpr).
  - c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
6. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, porozuměly jejímu obsahu, ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr

schválení finančních prostředků:

**doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
 schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
 dne: 24. 1. 2022, č.j. 38/2R/2022 RO 3/2022 T 45

schválení veřejné zakázky:


**doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
 schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
 dne: 28. 2. 2022, č. j. 80/4R/2022

schválení smlouvy o dílo:


**doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**  
 schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
 dne: 28. 2. 2022, č. j. 80/4R/2022



objednatel  
 statutární město Zlín



zhotovitel  
 Sportovní hřiště s.r.o.



| zodpovídá | odbor | dat. m    |
|-----------|-------|-----------|
| věcně     | OMZ   | 4/4/22    |
| právně    | OP    | 4/4/22    |
|           | OE    | 4.4. 2022 |

|  |            |
|--|------------|
|  | 0/2001 Sb. |
|  | datum      |
|  | 4. 4. 2022 |
|  | 4. 4. 2022 |

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **21189** Dílčí oprava vnitrobloku Hony I - oprava asfaltového hřiště

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

**Celkem**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

**15** %

Snížená DPH

**15** %

Základ pro základní DPH

**21** %

Základní DPH

**21** %

Zaokrouhlení

**0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**2 062 117,94 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                             | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem  | %   |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|--------------|-----|
|                  | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b> | 0,0                     |                         |            |              |     |
| 01               | VRN                               | 0,0                     |                         |            |              |     |
|                  | <b>Stavební objekt</b>            |                         |                         |            |              |     |
| <b>SO 400</b>    | <b>Dětské hřiště</b>              | 0,0                     |                         |            |              |     |
| 01               | Stavební rozpočet                 | 0,0                     |                         |            |              |     |
| Celkem za stavbu |                                   | 0,0                     | 1 704 229,70            | 337 666,24 | 2 002 117,94 | 100 |

Popis stavby: 21189 - Dílčí oprava vnitrobloku Hony I - oprava asfaltového hřiště

### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

#### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb.

#### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

#### Cenová soustava

#### Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

#### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

#### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

#### Závaznost a změna soupisu

##### Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

##### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

##### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

##### Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

##### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

##### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

### Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

#### Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

#### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Popis objektu: 000 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - VRN

Popis objektu: SO 400 - Dětské hřiště

Popis rozpočtu: 01 - Stavební rozpočet

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                                          | Typ dílu |  |  | Celkem       | %   |
|-------------|------------------------------------------------|----------|--|--|--------------|-----|
| 1           | Zemní práce                                    | HSV      |  |  |              |     |
| 11          | Přípravné a přidružené práce                   | HSV      |  |  |              |     |
| 27          | Základy                                        | HSV      |  |  |              |     |
| 28          | Zpevňování hornin a konstrukcí                 | HSV      |  |  |              |     |
| 56          | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch | HSV      |  |  |              |     |
| 59          | Dlažby a předlažby komunikací                  | HSV      |  |  |              |     |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci                 | HSV      |  |  |              |     |
| 93          | Dokončovací práce inženýrských staveb          | HSV      |  |  |              |     |
| 99          | Staveništní přesun hmot                        | HSV      |  |  |              |     |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot                | PSU      |  |  |              |     |
| VN          | Vedlejší náklady                               | VN       |  |  |              |     |
| ON          | Ostatní náklady                                | ON       |  |  |              |     |
| Cena celkem |                                                |          |  |  | 1 704 229,70 | 100 |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |       |                                                             |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 21189 | Dílčí oprava vnitrobloku Hony I - oprava asfaltového hřiště |
| O: | 000   | Vedlejší a ostatní náklady                                  |
| R: | 01    | VRN                                                         |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |           |        |       |                          |
| 1              | 005111020R    | Vytyčení stavby<br>Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.<br>Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) h                                                                                                                                                                                           | Soubor | 1,00000  | 12 000,00 |        |       | RTS 21/ II               |
| 2              | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí<br>Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soubor | 1,00000  | 5 500,00  |        |       | RTS 21/ II               |
| 3              | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště<br>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, p<br>území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.<br>ZŘÍZENÍ A NÁSKLEDNĚ ZRUŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – na 3 měsíce,<br>Pronájem TOI na 3 měsíce,                                                        | Soubor | 1,00000  | 1 500,00  |        |       | RTS 21/ II               |
| 4              | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště<br>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení<br>náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojka<br><br>ZŘÍZENÍ A NÁSKLEDNĚ ZRUŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – na 3 měsíce,<br>Pronájem TOI na 3 měsíce, | Soubor | 1,00000  | 1 500,00  |        |       | RTS 21/ II               |
| 5              | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště<br>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zař<br>staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.<br>ZŘÍZENÍ A NÁSKLEDNĚ ZRUŠENÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ – na 3 měsíce,<br>Pronájem TOI na 3 měsíce,                                                               | Soubor | 1,00000  | 1 500,00  |        |       | RTS 21/ II               |
| 6              | 005123010R    | Extrémní místo provádění<br>lehké mechanické prostředky a ruční mechanizace - strop garáže                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soubor | 1,00000  | 1 500,00  |        |       | RTS 21/ II               |
| 7              | 005124010R    | Koordinační činnost<br>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soubor | 1,00000  | 1 500,00  |        |       | RTS 21/ II               |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |           |        |       |                          |
| 8              | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště<br>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 1 500,00  |        |       | RTS 21/ II               |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |       |                                                             |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 21189 | Dílčí oprava vnitrobloku Hony I - oprava asfaltového hřiště |
| O: | 000   | Vedlejší a ostatní náklady                                  |
| R: | 01    | VRN                                                         |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 9             | 005211020R    | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi                                                                                                                                                                                                                      | Soubor | 1,00000  |           |                   |       | RTS 21/ II               |
|               |               | Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbami, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.                      |        |          |           |                   |       |                          |
| 10            | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                                                                                                                                                                                                                                            | Soubor | 1,00000  |           |                   |       | RTS 21/ II               |
|               |               | Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení výstavby.             |        |          |           |                   |       |                          |
| 11            | 005211040R    | Užívání veřejných ploch a prostranství                                                                                                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000  |           |                   |       | RTS 21/ II               |
|               |               | Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími pracemi užívány plochy v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.                                                  |        |          |           |                   |       |                          |
| 12            | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi                                                                                                                                                                                                                     | Soubor | 1,00000  |           |                   |       | RTS 21/ II               |
|               |               | Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska dopravního řádu. |        |          |           |                   |       |                          |
| 13            | 005231010R    | Revize                                                                                                                                                                                                                                                               | Soubor | 1,00000  |           |                   |       | RTS 21/ II               |
|               |               | Náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prvků. Dvě kopané sondy pro zjištění výšky stávajícího stropu garáží                                                                      |        |          |           |                   |       |                          |
| 14            | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                                     | Soubor | 1,00000  |           |                   |       | RTS 21/ II               |
|               |               | Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném množství.                                                                                                                                  |        |          |           |                   |       |                          |
| 15            | 005241020R    | Geodetické zaměření skutečného provedení                                                                                                                                                                                                                             | Soubor | 1,00000  |           |                   |       | RTS 21/ II               |
|               |               | Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.                                                                                                                                                         |        |          |           |                   |       |                          |
| 16            | 0050001       | 3 x cedule pro vyznačení obchůzích tras pro obyvatele po dobu výstavby,                                                                                                                                                                                              | soubor | 1,00000  |           |                   |       | Vlastní                  |
| 17            | 0050002       | Oprava poškozených dlážděných chodníků stavbou (délka 55m x šířka veřejného chodníku je 2,50m)                                                                                                                                                                       | soubor | 1,00000  |           |                   |       | Vlastní                  |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           | <b>103 900,00</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 21189  | Dílčí oprava vnitrobloku Hony I - oprava asfaltového hřiště |
| O: | SO 400 | Dětské hřiště                                               |
| R: | 01     | Stavební rozpočet                                           |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           | <b>285 064,75</b> |       |                          |
| 1             | 121101101R00  | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m<br>nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením 257,50*0,10                                                                           | m3 | 25,75000  | 90,00     |                   | -1    | RTS 21/ II               |
| 2             | 122202202R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.<br>pro konstrukci bet.povrch :<br>32,50<br>pro konstrukci - dl.povrch :<br>84,00 | m3 | 116,50000 | 140,00    |                   | 0-1   | RTS 21/ II               |
| 3             | 122202209R00  | Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny<br>s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.                                                                         | m3 | 116,50000 | 15,00     |                   | 0-1   | RTS 21/ II               |
| 4             | 162301101R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.<br>tam a zpět :<br>25,75<br>25,75                                                        | m3 | 51,50000  | 80,00     |                   | 0-1   | RTS 21/ II               |
| 5             | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.<br>116,50-26,50                                                                    | m3 | 90,00000  | 150,00    |                   | 0-1   | RTS 21/ II               |
| 6             | 167101101R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4                                                                                                                                                                  | m3 | 25,75000  | 65,00     |                   | 0-1   | RTS 21/ II               |
| 7             | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách<br>z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,                                                                                                                      | m3 | 26,50000  | 45,00     |                   | 0-1   | RTS 21/ II               |
| 8             | 180402111R00  | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5<br>na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,<br>175,00+68,00                                                                             | m2 | 243,00000 | 50,00     |                   | 3-1   | RTS 21/ II               |
| 9             | 181101102R00  | Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuštěním                                                                                                                                                                                                             | m2 | 550,00000 | 30,00     |                   | 0-1   | RTS 21/ II               |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 21189  | Dílčí oprava vnitrobloku Hony I - oprava asfaltového hřiště |
| O: | SO 400 | Dětské hřiště                                               |
| R: | 01     | Stavební rozpočet                                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                       | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                |               | vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.                                            |    |           |           |                   |       |                          |
|                |               | chodník :                                                                                                           |    |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 182,50*1,10                                                                                                         |    | 200,75000 |           |                   |       |                          |
|                |               | bet.plocha :                                                                                                        |    |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 317,50*1,10                                                                                                         |    | 349,25000 |           |                   |       |                          |
| 10             | 181301101R00  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm                       | m2 | 243,00000 |           |                   | -1    | RTS 21/ II               |
|                |               | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo |    |           |           |                   |       |                          |
|                |               | 175,00+68,00                                                                                                        |    | 243,00000 |           |                   |       |                          |
| 11             | 183403114R00  | Obdělávání půdy kultivátorem, v rovině nebo na svahu 1:5                                                            | m2 | 729,00000 | 50,00     | 36 450,00         | -1    | RTS 21/ II               |
|                |               | 243,00*3                                                                                                            |    | 729,00000 |           |                   |       |                          |
| 12             | 183403151R00  | Obdělávání půdy smykáním, v rovině nebo na svahu 1:5                                                                | m2 | 729,00000 | 50,00     |                   | -1    | RTS 21/ II               |
| 13             | 183403152R00  | Obdělávání půdy vláčením, v rovině nebo na svahu 1:5                                                                | m2 | 729,00000 | 50,00     |                   | -1    | RTS 21/ II               |
| 14             | 183403153R00  | Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5                                                                | m2 | 729,00000 | 50,00     |                   | -1    | RTS 21/ II               |
| 15             | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                | m3 | 90,00000  | 250,00    |                   | -1    | RTS 21/ II               |
| 16             | 00572440R     | směs travní hřištní, pro vysokou zátěž                                                                              | kg | 7,29000   | 150,00    |                   | CM    | RTS 21/ II               |
|                |               | 243,00*0,03                                                                                                         |    | 7,29000   |           |                   |       |                          |
| 17             | 10371500R     | substrát zahradnický B; balení volně loženo                                                                         | m3 | 6,80000   | 2 500,00  |                   | CM    | RTS 21/ II               |
|                |               | 68,00*0,10                                                                                                          |    | 6,80000   |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 11</b> |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                 |    |           |           | <b>208 910,00</b> |       |                          |
| 18             | 113108405R00  | Odstranění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm                          | m2 | 485,00000 | 200,00    |                   | -1    | RTS 21/ II               |
| 19             | 113109420R00  | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm              | m2 | 485,00000 | 200,00    |                   | -1    | RTS 21/ II               |
|                |               | vč.vyztužení                                                                                                        |    |           |           |                   |       |                          |
| 20             | 113201111R00  | Vytrhání obrub chodníkových ležatých                                                                                | m  | 115,00000 | 70,00     |                   | -1    | RTS 21/ II               |
|                |               | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek         |    |           |           |                   |       |                          |
| 21             | 113202111R00  | Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých                                                                  | m  | 98,00000  | 70,00     |                   | -1    | RTS 21/ II               |
|                |               | s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek         |    |           |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 27</b> |               | <b>Základy</b>                                                                                                      |    |           |           | <b>260 159,00</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 21189  | Dílčí oprava vnitrobloku Hony I - oprava asfaltového hřiště |
| O: | SO 400 | Dětské hřiště                                               |
| R: | 01     | Stavební rozpočet                                           |

| P.č.                                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 22                                                            | 273321611R00  | Beton základových desek železový třídy C 30/37<br>bez dodávky a uložení výztuže<br>vč. dilatace<br>317,50*0,14                                                                                                                    | m3 | 44,45000  | 3 500,00  |                   | 1     | RTS 21/ II               |
|                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 44,45000  |           |                   |       |                          |
| 23                                                            | 273351215R00  | Bednění stěn základových desek zřízení<br>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, sacích, včetně<br>případných vzpěr,<br>odhad :<br>5,00 | m2 | 5,00000   | 700,00    |                   | 1-1   | RTS 21/ II               |
|                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 5,00000   |           |                   |       |                          |
| 24                                                            | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek odstranění<br>svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách<br>případných vzpěr,                                 | m2 | 5,00000   | 500,00    |                   | 01-1  | RTS 21/ II               |
| 25                                                            | 273361921RT9  | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm<br>včetně distančních prvků<br>317,50*5,40*1,15*0,001                                                                                     | t  | 1,97168   | 50 000,00 |                   | 01-1  | RTS 21/ II               |
|                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 1,97168   |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí</b>                 |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>34 450,00</b>  |       |                          |
| 26                                                            | 289971212R00  | Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka přes 3 do 6 m<br>chodník :<br>182,50*1,10<br>bet.plocha :<br>317,50*1,10                                                                                    | m2 | 550,00000 | 45,00     | 24 750,00         | 800-2 | RTS 21/ II               |
|                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 200,75000 |           |                   |       |                          |
|                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 349,25000 |           |                   |       |                          |
| 27                                                            | 693660192R    | geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná<br>hmotnost 300 g/m2<br>550,00*1,20                                                                                              | m2 | 660,00000 | 45,00     |                   | CM    | RTS 21/ II               |
|                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 660,00000 |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>205 147,50</b> |       |                          |
| 28                                                            | 564861111RT4  | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm<br>bet.plocha :<br>317,50*1,10                                                                                                      | m2 | 349,25000 | 160,00    | 55 880,00         | 822-1 | RTS 21/ II               |
|                                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                   |    | 349,25000 |           |                   |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 21189  | Dílčí oprava vnitrobloku Hony I - oprava asfaltového hřiště |
| O: | SO 400 | Dětské hřiště                                               |
| R: | 01     | Stavební rozpočet                                           |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 29             | 56487111TT4   | Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 300 mm, šterkodrt frakce 0-63 mm<br>chodník :<br>182,50*1,10                                                                                                 | m2  | 200,75000 |           |                   | 822-1 | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 200,75000 |           |                   |       |                          |
| 30             | 567411115R00  | Podklad ze šterku částečně vyplněného maltou (SCM) tloušťka 150 mm<br>podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1<br>bet.plocha :<br>317,50                                                                                                                  | m2  | 317,50000 |           |                   | 822-1 | RTS 21/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 317,50000 |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 59</b> |               | <b>Dlažby a předlažby komunikací</b>                                                                                                                                                                                                                |     |           |           | <b>108 354,25</b> |       |                          |
| 31             | 596215040R00  | Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na kraj<br>lože a výplň spár.<br>chodník :<br>182,50 | m2  | 182,50000 |           |                   | 822-1 | RTS 21/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 182,50000 |           |                   |       |                          |
| 32             | 596291113R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm                                                                                                                                                                                                                | m   | 5,00000   |           |                   | 822-1 | RTS 21/ II               |
| 33             | 5924511915R   | dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm<br>bez fazety<br>182,50*1,01                                                                                                                                         | m2  | 184,32500 |           |                   | PCM   | RTS 21/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 184,32500 |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 91</b> |               | <b>Doplňující práce na komunikaci</b>                                                                                                                                                                                                               |     |           |           | <b>112 525,80</b> |       |                          |
| 34             | 917862111R00  | Osazení silničního nebo chodnikového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu<br>prostého, do lože z betonu prostého C 12/15<br>S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.<br>145,50+69,00                                               | m   | 214,50000 |           |                   | 822-1 | RTS 21/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 214,50000 |           |                   |       |                          |
| 35             | 59217421R     | obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá<br>145,50*1,01                                                                                                                                            | kus | 146,95500 |           |                   | PCM   | RTS 21/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 146,95500 |           |                   |       |                          |
| 36             | 59217487R     | obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 300,0 mm; barva šedá<br>69,00*1,01                                                                                                                                               | kus | 69,69000  |           |                   | PCM   | RTS 21/ II               |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 69,69000  |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 93</b> |               | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                                                                                                                                                                                        |     |           |           | <b>45 000,00</b>  |       |                          |
| 37             | 93001         | parková lavice, vč.betonových patek a zerních prací                                                                                                                                                                                                 | kus | 3,00000   | 15 000,00 | 45 000,00         |       | Vlastní                  |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |        |                                                             |
|----|--------|-------------------------------------------------------------|
| S: | 21189  | Dílčí oprava vnitrobloku Hony I - oprava asfaltového hřiště |
| O: | SO 400 | Dětské hřiště                                               |
| R: | 01     | Stavební rozpočet                                           |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                          | MJ | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 99</b>  |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                         |    |             |           |                     |       |                          |
| 38              | 998225111R00  | Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živinový jakékoliv délky objektu                                 | t  | 608,76060   | 80,00     |                     |       | RTS 21/ II               |
|                 |               | vodorovně do 200 m                                                                                     |    |             |           |                     |       |                          |
|                 |               | Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                              |    |             |           |                     |       |                          |
|                 |               | 16,17,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36, :                                                     |    |             |           |                     |       |                          |
|                 |               | Součet: : 608,76060                                                                                    |    | 608,76060   |           |                     |       |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>                                                                 |    |             |           |                     |       |                          |
| 39              | 979082213R00  | Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km | t  | 337,91000   | 50,00     |                     |       | RTS 21/ II               |
|                 |               | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                   |    |             |           |                     |       |                          |
|                 |               | 18,19,20,21, :                                                                                         |    |             |           |                     |       |                          |
|                 |               | Součet: : 337,91000                                                                                    |    | 337,91000   |           |                     |       |                          |
| 40              | 979082219R00  | Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km              | t  | 3 041,19000 | 45,00     |                     |       | RTS 21/ II               |
|                 |               | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                   |    |             |           |                     |       |                          |
|                 |               | 18,19,20,21, :                                                                                         |    |             |           |                     |       |                          |
|                 |               | Součet: : 3041,19000                                                                                   |    | 3 041,19000 |           |                     |       |                          |
| 41              | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů                                  | t  | 337,91000   | 350,00    |                     |       | RTS 20/ I                |
|                 |               | Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :                                                   |    |             |           |                     |       |                          |
|                 |               | 18,19,20,21, :                                                                                         |    |             |           |                     |       |                          |
|                 |               | Součet: : 337,91000                                                                                    |    | 337,91000   |           |                     |       |                          |
| <b>Celkem</b>   |               |                                                                                                        |    |             |           | <b>1 600 329,70</b> |       |                          |