

Zadavatel: **Městská část Praha - Březiněves**  
Sídlo: U parku 140/3, 182 00 Praha  
IČ: 00240109

**„Úprava budovy "B" centrum sociálních služeb“ a**  
**„Březiněves objekt "B" - úpravy pro kosmetický salón a**  
**pedikúru“**

## NABÍDKA

17.3.2022

**ABP HOLDING a.s.**



Thámova 21/34  
186 00 Praha 8  
IČ: 152 68 446  
DIČ: CZ 152 68 446

[www.abpholding.cz](http://www.abpholding.cz)

Městská část Praha - Březiněves  
U parku 140/3  
182 00 Praha  
IČ: 00240109, DIČ: CZ00240109

V Praze, dne 17.3.2021

**Cenová nabídka na akci: „Úprava budovy "B" centrum sociálních služeb“ a „Březiněves objekt "B" - úpravy pro kosmetický salón a pedikúru“**

Vážený,

Na základě Vaší poptávky a po prostudování poskytnutých podkladů Vám tímto zasíláme cenovou nabídku na realizaci akce **„Úprava budovy "B" centrum sociálních služeb“ a „Březiněves objekt "B" - úpravy pro kosmetický salón a pedikúru“**

A) Identifikační údaje dodavatele:

**ABP HOLDING a.s.**

Thámová 21/34

186 00 Praha 8

IČ: 152 68 446, DIČ: CZ 152 68 446

Osoba oprávněná jednat: Ing. Jiří Procházka, předseda představenstva

**Kontaktní osoba: Josef Matys**

tel.: 721 772 164, e-mail: matys@abpholding.cz

B) Cenová nabídka: dle oceněného rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1:

	Cena bez DPH:	DPH 21%:	Cena s DPH:
Úprava budovy "B" centrum sociálních služeb	348.826,31 Kč	73.254,- Kč	422.080,- Kč
Březiněves objekt "B" - úpravy pro kosmetický salón a pedikúru	833.844,33 Kč	175.107,- Kč	1.008.951,- Kč
<b>CELKEM</b>	<b>1.182.670,64 Kč</b>	<b>248.361,- Kč</b>	<b>1.431.031,- Kč</b>

Jsem s pozdravem

  
**ABP HOLDING a.s.**  
Thámová 21/34  
186 00 Praha 8  
DIČ: CZ15268446 ©  
Ing. Jiří Procházka  
předseda představenstva ABP HOLDING a.s.

**Přílohy: Příloha č. 1 – položkový rozpočet**

**ABP HOLDING a.s.**

Thámová 21/34, 186 00 Praha 8

E-mail: abp@abpholding.cz, tel.: +420 222 328 723

IČ: 152 68 446, DIČ: CZ 152 68 446, B 573 vedená u Městského soudu v Praze

Bankovní spojení: 196190300/0300, 3951712349/0800

## Položkový rozpočet stavby

stavba: **2121** **Březiněves objekt "B" - úpravy pro kosmetický salón a pedikúru**  
 objekt: **01** **Březiněves objekt "B" - úpravy pro kosmetický salón a pedikúru**  
 rozpočet: **01** **Březiněves objekt "B" - úpravy pro kosmetický salón a pedikúru**

objednatel: \_\_\_\_\_ IČO: \_\_\_\_\_  
 DIČ: \_\_\_\_\_

zhotovitel: **ABP HOLDING a.s.** IČO: **15268446**  
**Thámová 21/34** DIČ: **CZ15268446**  
**18600 Praha-Karlín**

vypracoval: \_\_\_\_\_

rozpis ceny	Celkem
ISV	170 727,54
SV	148 417,27
MON	742,40
odlejší náklady	0,00
ostatní náklady	28 939,10
<b>celkem</b>	<b>348 826,31</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>348 826,31 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>73 254,00 CZK</b>

Zaokrouhlení -0,31 CZK

**Cena celkem s DPH 422 080,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**ABP HOLDING a.s.**

Thámová 21/34  
 186 00 Praha 8  
 DIČ: CZ15268446

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## kapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 626,40	1
	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 614,00	1
	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			61 368,93	18
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			2 479,04	1
	Bourání konstrukcí	HSV			39 673,48	11
	Staveništní přesun hmot	HSV			6 532,72	2
	Vnitřní kanalizace	PSV			4 982,99	1
	Vnitřní vodovod	PSV			11 303,46	3
	Zařizovací předměty	PSV			19 736,13	6
	Konstrukce zámečnické	PSV			443,35	0
	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			5 710,05	2
	Podlahy povlakové	PSV			93 110,69	27
	Malby	PSV			13 130,60	4
	Elektromontáže	MON			742,40	0
	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			52 432,97	15
	Ostatní náklady	ON			28 939,10	8
na celkem					348 826,31	100



## Položkový rozpočet

S:	2121	Březiněves objekt "B" - úpravy pro kosmetický salón a pedikúru				
O:	01	Březiněves objekt "B" - úpravy pro kosmetický salón a pedikúru				
R:	01	Březiněves objekt "B" - úpravy pro kosmetický salón a pedikúru				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>3 626,40</b>
1	342013221RT1	Příčka SDK tl.125 mm,ocel.kce.,RB 12,5mm izolace tloušťky 80 mm. EI 60 - po demontáži oken 2*1,2	m2	2,40000	1 511,00	3 626,40
				2,40000		
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>4 614,00</b>
2	612421331RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi 20	m2	20,00000	230,70	4 614,00
				20,00000		
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>61 368,93</b>
3	631416212RT1	Mazanina betonová PROFI, tloušťka 8 - 12 cm PROFI Beton, pevnost v tlaku 25 MPa 16*0,15*0,2 33*0,15	m3	5,43000	8 227,50	44 675,33
				0,48000		
				4,95000		
4	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm 55 33	m2	88,00000	189,70	16 693,60
				55,00000		
				33,00000		
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>2 479,04</b>
5	954313201R00	Opláštění z SDK,3.str.,do 500x500 mm,RB tl.12,5 mm - na vstupu nad dveřmi 1,6	m	1,60000	1 549,40	2 479,04
				1,60000		
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>39 673,48</b>
6	965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm - 4m2 4*0,15 33*0,15	m3	5,55000	5 826,50	32 337,08
				0,60000		
				4,95000		
7	974042565R00	Vysekání rýh v podlaze betonové, 15x20 cm - odpad a vodovodní potrubí 16	m	16,00000	411,10	6 577,60
				16,00000		
8	973011190VD	Vysekání kapes lehký beton 15 x 15 x 10 cm - podlahová krabice 2	kus	2,00000	379,40	758,80
				2,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>6 532,72</b>
9	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	15,15713	431,00	6 532,72
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>4 982,99</b>
10	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm - odpad 13	m	13,00000	376,90	4 899,70
				13,00000		
11	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	48,99700	1,70	83,29
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>11 303,46</b>
12	722172611R00	Potrubí z PPR Instaplast, D 20x2,8 mm, PN 16 - voda 2*13	m	26,00000	273,90	7 121,40
				26,00000		
13	722190222R00	Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 a odpadu DN 50 - připojení na stávající rozvody 1	soubor	1,00000	4 037,00	4 037,00
				1,00000		
14	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	111,58400	1,30	145,06
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>19 736,13</b>
15	725017163R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus , 60 x 49 cm, bílé 2 1	soubor	3,00000	1 762,80	5 288,40
				2,00000		
				1,00000		
16	725814106R00	Ventil rohový s filtrem IVAR.ART.230 DN 15 x DN 15 4	soubor	6,00000	464,50	2 787,00
				4,00000		



## Položkový rozpočet

S:	2121	Březiněves objekt "B" - úpravy pro kosmetický salón a pedikúru
O:	01	Březiněves objekt "B" - úpravy pro kosmetický salón a pedikúru
R:	01	Březiněves objekt "B" - úpravy pro kosmetický salón a pedikúru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		2		2,00000		
17	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu standardní	kus	3,00000	2 435,00	7 305,00
		2		2,00000		
		1		1,00000		
18	725860251R00	Sifon umyvadlový chromovaný Raf SV1410	kus	3,00000	1 425,70	4 277,10
		2		2,00000		
		1		1,00000		
19	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	196,57500	0,40	78,63
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>443,35</b>
20	767631800R00	Demontáž oken pro beztmelé zasklení,vč.zasklení 2*1,2	m2	2,40000	182,00	436,80
				2,40000		
21	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	4,36800	1,50	6,55
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>5 710,05</b>
22	771575111RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 40x40 cm weberfor profiflex (tep).webercolor premium (sp)	m2	4,00000	895,20	3 580,80
		4		4,00000		
23	597642030VD	Dlažba 400x400	m2	4,80000	375,20	1 800,96
		4		4,00000		
		Koeficient : 0,2		0,80000		
		Koeficient :				
24	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	53,81760	6,10	328,29
<b>Díl: 776</b>		<b>Podlahy povlakové</b>				<b>93 110,69</b>
25	776511820R00	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	88,00000	147,20	12 953,60
		55		55,00000		
		33		33,00000		
26	776521200R00	Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl)	m2	88,00000	262,80	23 126,40
		55		55,00000		
		33		33,00000		
27	28410301R	Podlaha lepená Vinyl lamely	m2	88,00000	637,60	56 108,80
		55		55,00000		
		33		33,00000		
28	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	921,88800	1,00	921,89
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>13 130,60</b>
29	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	113,00000	29,60	3 344,80
		80		80,00000		
		33		33,00000		
30	784165222R00	Malba HET Super malba, barva, bez penetrace, 2x	m2	113,00000	86,60	9 785,80
		80		80,00000		
		33		33,00000		
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>742,40</b>
31	210111012R00	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení - montáž	kus	2,00000	184,10	368,20
		2		2,00000		
32	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod SDK včetně dodávky kabelu	m	2,00000	74,20	148,40
		2		2,00000		
33	210111010VD	Demontáž zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení	kus	2,00000	112,90	225,80
		2		2,00000		

### Položkový rozpočet


S:	2121	Březiněves objekt "B" - úpravy pro kosmetický salón a pedikúru
O:	01	Březiněves objekt "B" - úpravy pro kosmetický salón a pedikúru
R:	01	Březiněves objekt "B" - úpravy pro kosmetický salón a pedikúru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
34	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	13,51400	272,90	<b>52 432,97</b>
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	391,90600	16,40	3 687,97
36	979990182R00	Poplatek za skládku sutí - koberce, beton, okna, dlažba	t	13,51400	3 131,40	6 427,26
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				
37	001289VD	Ostatní, blíže nespecifikované položky	kpl	1,00000	28 939,10	<b>28 939,10</b>
		1		1,00000		28 939,10

**Celkem**

**348 826,31**

Poznámky uchazeče k zadání





## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2211 Úprava budovy "B" centrum sociálních služeb  
**Objekt:** 01 Úprava budovy "B" centrum sociálních služeb  
**Rozpočet:** 01 Úprava budovy "B" centrum sociálních služeb

**Objednatel:** \_\_\_\_\_ **IČO:** \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ **DIČ:** \_\_\_\_\_

**Zhotovitel:** ABP HOLDING a.s. **IČO:** 15268446  
 Thámová 21/34 **DIČ:** CZ15268446  
 18600 Praha-Karlín

**Vypracoval:** \_\_\_\_\_

Rozpis ceny	Celkem
HSV	408 512,80
PSV	366 766,03
MON	16 901,50
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	41 664,00
<b>Celkem</b>	<b>833 844,33</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	833 844,33 CZK
Základní DPH	21 %	175 107,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,33 CZK

**Cena celkem s DPH** **1 008 951,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**ABP HOLDING a.s.**

Thámová 21/34

186 00 Praha 8

DIČ: CZ15268446

Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			72 795,51	9
4	Vodorovné konstrukce	HSV			152 046,84	18
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			10 363,39	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 694,00	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			105 018,26	13
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			41 563,07	5
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 197,60	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			539,52	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 294,61	1
713	Izolace tepelné	PSV			119 803,73	14
735	Otopná tělesa	PSV			10 292,95	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			21 348,24	3
764	Konstrukce klempířské	PSV			9 232,80	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			67 294,30	8
776	Podlahy povlakové	PSV			109 628,54	13
784	Malby	PSV			29 165,47	3
M21	Elektromontáže	MON			16 901,50	2
ON	Ostatní náklady	ON			41 664,00	5
Cena celkem					833 844,33	100

## Položkový rozpočet

S:	2211	Úprava budovy "B" centrum sociálních služeb
O:	01	Úprava budovy "B" centrum sociálních služeb
R:	01	Úprava budovy "B" centrum sociálních služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>72 795,51</b>
1	347015122R00	Předstěna SDK, tl.95mm, ocel. kce CW, 1x RF 12,5mm (9,36*4,5)+((8,3-4,5)*9,36/2)	m2	59,90400	1 140,90	68 344,47
				59,90400		
2	347015300Vd	Ostění oken z SDK 2*1*4*0,6	m2	4,80000	927,30	4 451,04
				4,80000		
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>152 046,84</b>
3	447115122RZ1	Podkrovní SDK,OK CD, st.třmen, izolace,1xRF tl.12,5 bez dodávky a montáže izolace 6,87*2*10	m2	137,40000	1 106,60	152 046,84
				137,40000		
<b>Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy</b>						<b>10 363,39</b>
4	602029141R00	Štuk vnitřní Kerastuk K, tl. 2 mm, ručně (9,36*4,5)+((9,36*(8,3-4,5))/2)	m2	59,90400	173,00	10 363,39
				59,90400		
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>8 694,00</b>
5	612421231RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi 10*4,5*2	m2	90,00000	96,60	8 694,00
				90,00000		
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>105 018,26</b>
6	631591125R00	Násyp pod podlahy z perlitu 10*9,36*0,1	m3	9,36000	3 240,90	30 334,82
				9,36000		
7	635111011R00	Podlaha Fermacell 2E11,desky 10 +10 mm 10*9,36	m2	93,60000	797,90	74 683,44
				93,60000		
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>41 563,07</b>
8	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m 10*9,36*8,3	m3	776,88000	25,90	20 121,19
				776,88000		
9	943943298R00	Pronájem - příplatek za každý den používání prostorového lešení 10*9,36*8,3	m3	776,88000	2,30	1 786,82
				776,88000		
10	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m 10*9,36*8,3	m3	776,88000	25,30	19 655,06
				776,88000		
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>13 197,60</b>
11	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m 10*9,36	m2	93,60000	141,00	13 197,60
				93,60000		
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>539,52</b>
12	978041104R00	Odstranění ostění, EPS F tl. 40 mm s omítkou 2*1*4*0,6	m2	4,80000	112,40	539,52
				4,80000		
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>4 294,61</b>
13	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	13,25497	324,00	4 294,61
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>119 803,73</b>
14	713111130RV8	Izolace tepelné stropů spodem, vložená mezi krokve 2 vrstvy - včetně dodávky plsti Orsik 160+60 mm 6,87*2*10	m2	137,40000	854,00	117 339,60
				137,40000		
15	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	1 173,39600	2,10	2 464,13
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>10 292,95</b>
16	7351511001VD	Vypuštění systému a napuštění systém včetně tlakové zkoušky 1	soubor	1,00000	2 315,30	2 315,30
				1,00000		
17	735151113VD	Demontáž a zpětná montáž panelových otopných těles včetně připojení 4	kus	4,00000	1 909,80	7 639,20
				4,00000		

## Položkový rozpočet

S:	2211	Úprava budovy "B" centrum sociálních služeb
O:	01	Úprava budovy "B" centrum sociálních služeb
R:	01	Úprava budovy "B" centrum sociálních služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	99,54500	3,40	338,45
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						
19	762084111R00	Příplatek za práce ve výšce od 4 do 8 m	m	18,00000	14,30	257,40
<b>21 348,24</b>						
20	762714130RT3	M.vázan.konstr.hraněných do 288 cm2 ocel. spojkami včetně dodávky řeziva, hranoly 16/18 cm - výměny - střešní okna	m	24,00000	809,10	19 418,40
21	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	196,75800	8,50	1 672,44
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						
22	764238611RT1	Lemování střešního okna	kus	3,00000	3 014,30	9 042,90
<b>9 232,80</b>						
23	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	90,42900	2,10	189,90
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						
24	766664915R00	Seřiznutí dveřních křidel kompletizovaných	kus	1,00000	87,10	87,10
<b>67 294,30</b>						
25	766694121R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 100 cm včetně dodávky	kus	2,00000	947,80	1 895,60
26	766624040VD	Montáž střešních oken	kus	3,00000	2 062,40	6 187,20
27	6114022065R	Okno střešní GPU 0066 UK08 š. 134 x v. 140cm Velux výklopně-kyvné, celodřevěné, bezúdržbové, s hliníkovým oplechováním	kus	3,00000	19 268,30	57 804,90
28	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	659,74800	2,00	1 319,50
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						
29	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	38,72000	104,80	4 057,86
<b>109 628,54</b>						
30	776572100RV1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních včetně zátežového koberce	m2	107,21920	973,50	104 377,89
$10 \times 9,36$ $(10 \times 2 + 9,36 \times 2) \times 0,1$ Koeficient : 0,1						
<b>93,60000</b>						
<b>3,87200</b>						
<b>9,74720</b>						
31	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	1 084,35750	1,10	1 192,79
<b>Díl: 784 Malby</b>						
32	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, Klasik, 1 x	m2	347,20800	19,90	6 909,44
$(9,36 \times (8,3 - 4,5))$ obvod : $(9,36 \times 2 + 10 \times 2) \times 4,5$ $6,87 \times 2 \times 10$						
<b>35,56800</b>						
<b>174,24000</b>						
<b>137,40000</b>						
33	784165512R00	Malba HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	347,20800	64,10	22 256,03
štíty : $9,36 \times (8,3 - 4,5)$ obvod : $(9,36 \times 2 + 10 \times 2) \times 4,5$ $6,87 \times 2 \times 10$						
<b>35,56800</b>						
<b>174,24000</b>						
<b>137,40000</b>						
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						
34	210000001VD	Elektromontáže zásuvek včetně kabeláže	kpl	1,00000	10 135,30	10 135,30
<b>16 901,50</b>						
35	210000002VD	Demontáž a zpětná montáž zářivek	kus	14,00000	483,30	6 766,20
<b>14,00000</b>						
<b>Díl: ON Ostatní náklady</b>						
<b>41 664,00</b>						



### Položkový rozpočet

S:	2211	Úprava budovy "B" centrum sociálních služeb
O:	01	Úprava budovy "B" centrum sociálních služeb
R:	01	Úprava budovy "B" centrum sociálních služeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
36	001289VD	Ostatní, blíže nespecifikované položky	kpl	1,00000	41 664,00	41 664,00
		1		1,00000		

<b>Celkem</b>	<b>833 844,33</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání