

Rekonstrukce mostu M 117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. OVZ/VZZR/2020/018

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č.: OVZ/VZZR/2020/018 (objednatele) č. 2024048 (zhotovitele)

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem, primátorem města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořákem, vedoucím odd. investic a tech. správy
Tel: 466 859 449, 739 505 861, e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz
, technikem odd. investic a tech. správy MmP
Tel: 466 859 470, 736 519 022, e-mail: '
IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Společnost most Pardubice, Kyjevská
Se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupený: Vedoucím společníkem: SILNICE GROUP a.s.
Se sídlem: Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zastoupen: , předsedou představenstva
místopředsedou představenstva
IČO: 62242105
DIČ: CZ62242105
Tel: '
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 12069

a

Společníkem 2: Společnost T.A.Q. s.r.o.
Se sídlem: Fetrovská 1002/59, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zastoupen: jednatelem
IČO: 28868781
DIČ: CZ28868781
Tel:
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 150147

Zastoupený ve věcech smluvních

_____, předsedou představenstva SILNICE GROUP a.s.
_____, MBA, místopředsedou
představenstva SILNICE GROUP a.s.
_____, jednatelem Společnost T.A.Q. s.r.o.

Zastoupený ve věcech technických.

_____, ředitelem divize Morava, SILNICE GROUP a.s.

Odpovědný stavbyvedoucí:

_____, č. autorizace: 40713
Tel: _____
_____, č. autorizace 22376
Tel: _____

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.
Číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou dne 3. 12. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2020/018, jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla „Rekonstrukce mostu M 117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“ (dále jen SOD nebo Smlouva), tj. kompletní rekonstrukce mostního objektu ev.č. M117 – nadjezd Kyjevská v Pardubicích (dále jen DÍLO).

Při vlastní realizaci akce „Rekonstrukce mostu M 117 – nadjezd Kyjevská“ bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Část změn je vyvolána na základě zjištění skutečného stavu konstrukcí, provedení změn prací je v souladu s jeho celkovým přístupem k uvedené akci s cílem dosažení kvalitního uživatelského a stavebně technického standardu.

Vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu provádění DÍLA, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a které nebylo ze strany objednatele možné předvídat, bylo nutné v průběhu realizace DÍLA přistoupit k technickým úpravám, které jsou blíže specifikovány v přílohách č. 1 až č. 6 tohoto dodatku.

II.

Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu DÍLA, a to na rozšíření DÍLA o vícepráce a zároveň zmenšení DÍLA o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena ve změnových listech č. 8 až č. 13 (dále jen ZL č. 8 až č. 13), které jsou přílohami a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4, v důsledku toho se navyšuje i cena DÍLA o cenu těchto víceprací a méněprací ve výši + 2 457 033,80 Kč bez DPH.

Jelikož shora uvedené skutečnosti mají vliv na rozsah předmětu plnění dle této Smlouvy, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 4 a na níže uvedených změnách Smlouvy.

Odůvodnění změn – vícepráce, méněpráce:

Změnový list č. 08 – Jádrové vrtání přes základy, svodidlo na jižním předpolí, svorníkové koše

- a) Vrtání před základy ze železobetonu (ŽB) – stávající základy pilířů, u kterých bylo v rámci DPS navrženo zajištění mikropilotami, obsahovaly velké množství betonářské výztuže a nebylo je tak možné provrtat technologií mikropilotového vrtání. Betonářskou výztuž bylo nutné provrtat jinou technologií – jádrového vrtání, která je finančně a časově výrazně náročnější.
- b) Svodidlo na jižním předpolí – provizorní svodidla na jižním předpolí by mohla být v případě velmi silného nárazu posunuta mimo mostní konstrukci, z tohoto důvodu je nutné tyto svodidla zajistit proti posunu pomocí kotvení do nosné konstrukce.
- c) Svorníkové koše pro kotvení trakčních stožárů – pro zajištění dostatečné tuhosti spojení trakčního stožáru a stativa byly navrženy kotevní svorníkové koše, které se před betonáží osadí do konzol stativ a zajistí funkční propojení trakčního stožáru a konzoly se s stativem.

(podrobně viz ZL č. 8/příloha č. 1 tohoto dodatku)

Vícepráce: 2 269 304,00 Kč bez DPH

Méněpráce: - 461 100,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 09 – Závěrná zídka OP1 a kotvení zdí na předpolí

- a) Závěrná zídka OP1 – stávající závěrná zídka na opěře č. 1 vykazovala značné poruchy betonu, které nebylo možné opravit sanačními postupy tak aby, závěrná zídka dále plnila svoji funkci. Stávající závěrná zídka OP1 musí být odbourána a provedena nová železobetonová závěrná zídka kotvena do stávajícího úložného prahu
- b) Kotvení zdí na předpolí – v průběhu zpracování (RDS) bylo detailně posouzeno kotvení zdí na severním a jižním předpolí. Na základě statického výpočtu byly upraveny průměry, počty a délky zakotvení kotevních trnů. Tato změna má dopad do ceny díla a je nezbytná pro řádné dokončení díla.
- c) Čištění stávajících nosníků – po odstranění čel nosníků bylo zjištěno, že ve stávajících nosnících se nachází zbytky stavebního odpadu z původní výstavby nadjezdu. Na základě požadavku investora a projektanta bylo provedeno čištění všech ponechaných nosníků.

(podrobně viz ZL č. 9/příloha č. 2 tohoto dodatku)

Vícepráce: 774 554,00 Kč bez DPH

Méněpráce – 76 253,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 10 – Spojky výztuže na jižním předpolí Spojky výztuže na jižním předpolí.

Popis změny:

V průběhu zpracování realizační dokumentace (RDS, bylo upraveno zadání využití levé části jižního předpolí od navazující investice do areálu Link City (bývalý areál TESLA). Původně dle prováděcí dokumentace (DPS) měla být na římsové části provedena příprava pro rozšíření komunikace o chodníkovou část, nový požadavek vyžaduje přípravu římsové části jižního předpolí na rozšíření o připojovací pruh. Z tohoto důvodu je nutné osadit namísto lisovaných spojek výztuže, šroubované spojky ve větším počtu a ve větších dimenzích, navržené na mezní stav únavy (podrobně viz ZL č. 10/příloha č. 3 tohoto dodatku).

Vícepráce: 596 799,00 Kč bez DPH

Méněpráce – 0,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 11– Změny dle upřesnění RDS

Změny vznikly z důvodu podrobného rozpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v rámci zpracování realizační dokumentace stavby (RDS). Zpřesnění výkazu výměr reaguje na současné podmínky na staveništi, které nastaly v období od zpracování PDPS 2020 po dokončení RDS 2021 (podrobně viz ZL č. 11/příloha č. 4 tohoto dodatku).

Vícepráce: 4 063 440,00 Kč bez DPH

Méněpráce – 6 152 256,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 12 – Změny z důvodu prodloužení termínu provádění díla

Popis změny:

Změny z důvodu prodloužení termínu provádění díla vznikly vlivem změn díla oproti DPS, které nebylo možné předvídat, jako například objevení materiálu s obsahem azbestových částic v mostních římsách, výměna všech původních ložisek a doplnění přídržných ložisek, reinjektáž kabelových kanálků a kotev stávajících nosníků, demolice a výstavba nového pilíře P13 vč. dočasných podpěrných konstrukcí a zvedání přilehlých mostních polí (podrobně viz ZL č. 12/příloha č. 5 tohoto dodatku).

Vícepráce: 781 967,80 Kč bez DPH

Méněpráce – 0,00 Kč bez DPH

Změnový list č. 13 – Změny z důvodu klimatických opatření

Popis změny:

Změny z důvodu nutnosti použití klimatických opatření vznikly vlivem změn díla oproti DPS, které nebylo možné předvídat, jako například objevení materiálu s obsahem azbestových částic v mostních římsách, výměna všech původních ložisek a doplnění přídržných ložisek, reinjektáž kabelových kanálků a kotev stávajících nosníků, demolice a výstavba nového pilíře P13 vč. dočasných podpěrných konstrukcí a zvedání přilehlých mostních polí, které zapříčinily posun některých činností do období s nevhodnými klimatickými podmínkami. (podrobně viz ZL č. 13/příloha č. 6 tohoto dodatku)

Vícepráce: 660 578,00 Kč bez DPH

Méněpráce – 0,00 Kč bez DPH

Podrobná rekapitulace Dodatku č. 4:

	CENA CELKEM	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZMĚNOVÝ LIST Č. 08	1 808 204,00	- 461 100,00	2 269 304,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 09	698 301,00	- 76 253,00	774 554,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 10	596 799,00	- 0,00	596 799,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 11	- 2 088 816,00	- 6 152 256,00	4 063 440,00
ZMĚNOVÝ LIST Č. 12	781 967,80	- 0,00	781 967,80
ZMĚNOVÝ LIST Č. 13	660 578,00	- 0,00	660 578,00
		celkem méněpráce	celkem vícepráce
Celková cena dodatku č.4 bez DPH	2 457 033,80	- 6 689 609,00	9 146 642,80

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně ceny za provedení DÍLA, a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 4 zní cena za DÍLO nově takto:

Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č. 1 a č. 2 a č. 3 bez DPH	216 905 805,00 Kč
Cena méněprací dle ZL č. 8	- 461 100,00 Kč
Cena víceprací dle ZL č. 8	2 269 304,00 Kč
Cena méněprací dle ZL č. 9	- 76 253,00 Kč
Cena víceprací dle ZL č.9	774 554,00 Kč
Cena méněprací dle ZL č. 10	0,00 Kč
Cena víceprací dle ZL č.10	596 799,00 Kč
Cena méněprací dle ZL č. 11	- 6 152 256,00 Kč
Cena víceprací dle ZL č.11	4 063 440,00 Kč
Cena méněprací dle ZL č. 12	0,00 Kč
Cena víceprací dle ZL č.12	781 967,80 Kč
Cena méněprací dle ZL č. 13	0,00 Kč
Cena víceprací dle ZL č. 13	660 578,00 Kč
 Cena vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 4 bez DPH	 2 457 033,80 Kč
Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č. 1 a č. 2 a č. 3 a č. 4 bez DPH	219 362 838,80 Kč
DPH 21%	46 066 196,15 Kč
Celková cena za DÍLO vč. Dodatků č. 1 a č. 2 a č. 3 a č. 4 s DPH	265 429 034,95 Kč

(slovy: Dvěstěšedesátpětmilionůčtyřistadvacetdevěttisícetčtyřikorunčeskýchdevadesátpěthaléřů včetně DPH)

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ/VZZR/2020/018 ze dne 3. 12. 2020 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 7. 2021 a ve znění dodatku č. 2 ze dne 4.10.2021 a ve znění dodatku č. 3 ze dne 1.11.2021 jsou nedotčena výše uvedenou změnou a zůstávají v platnosti v původním znění.

S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 4 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

Tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dodatek č. 4 okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 4 smlouvy o dílo zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Smluvní strany si tento dodatek č. 4 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svým elektronickým podpisem.


Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku č. 4 nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Příloha č. 1: Změnový list č. 08
Příloha č. 2: Změnový list č. 09
Příloha č. 3: Změnový list č. 10
Příloha č. 4: Změnový list č. 11
Příloha č. 5: Změnový list č. 12
Příloha č. 6: Změnový list č. 13

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 11.4.2022 č. usnesení R/7686/2022

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne.....


za objednatele

za zhotovitele

.....

Ing. Martin Charvát
primátor města

.....

předseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.

.....

jednatel
Společnost T.A.Q. s.r.o.



Název akce:	„Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“	
Změnový list č. 8		SOD č. OVZ/VZZR/2020/018
Jádrové vrtání přes základy, svodidlo na jižním předpolí, svorníkové koše		
Popis změny: A) Vrtání před základy ze železobetonu (ŽB) V průběhu rekonstrukce nadjezdu Kyjevská - provádění mikropilotového založení (podchycení stávajících základů) bylo zjištěno, že stávající základ obsahuje velké množství betonářské výztuže. Technologii pro provádění mikropilotážních vrtů je možné vrtat pouze do prostého betonu, proto bylo nutné stávající základy obsahující betonářskou výztuž provrtat jinou technologií - jádrového vrtání, která je finančně a časově výrazně náročnější. Prováděcí dokumentace (DPS) předpokládala pouze použití technologie mikropilotového vrtání, což dle výše uvedeného nebylo možné a pro dokončení dané části díla bylo nezbytné provést jádrové vrtání. Tato změna má dopad do ceny díla a do doby provádění. Jelikož se jedná o práce, které naruší kritickou cestu harmonogramu (HMG) je dopad do celkové doby výstavby a uzavírky mostu je 14 dní. Časový dopad je již zohledněn v HMG dle dodatku SoD č.3. B) Svodidlo na jižním předpolí V průběhu zpracování realizační dokumentace (RDS), bylo z důvodů zvýšení bezpečnosti dopravy na mostě a zajištění ochrany osob pohybujících se na mostě a pod mostem, navrženo dodatečné kotvení dočasných svodidel a zvýšení výšky svodidla pomocí svařovaných sítí. Tato změna nebyla obsažena v prováděcí dokumentaci a nedala se předvídat. Zároveň je nezbytné pro bezpečný provoz vozidel a chodců. C) Svorníkové koše pro kotvení trakčních stožárů V průběhu zpracování (RDS) bylo detailně posouzeno kotvení trakčních stožárů na mostní konstrukci. Aby byla zjištěna dostatečná tuhost kotvení a spojení se stativem, byly navrženy speciální svorníkové koše, které se před betonáží osadí do konzol stativ a zajišťují funkční propojení trakčního stožáru a konzoly se s stativem. Tato změna má dopad do ceny díla a je nezbytná pro řádné dokončení díla. Popis příčiny změny: A) Stávající základy pilířů, u kterých bylo v rámci DPS navrženo zajištění mikropilotami, obsahovaly velké množství betonářské výztuže a nebylo je tak možné provrtat technologií mikropilotového vrtání. B) Provizorní svodidla na jižním předpolí by mohla být v případě velmi silného nárazu posunuta mimo mostní konstrukci, z tohoto důvodu je nutné tyto svodidla zajistit proti posunu pomocí kotvení do nosné konstrukce. C) Pro zajištění dostatečné tuhosti spojení trakčního stožáru a stativa byly navrženy kotvení svorníkové koše. Popis způsobu ocenění změny: Výše popsané změny mají vliv na cenu díla – změnou dojde k navýšení finančních prostředků. Jako podklad pro stanovení ceny SO 201 a a SO 201.1 byly využity jednotkové ceny uvedené v smluvním rozpočtu a z ceníků URS 2020 a OTSKP 2020		
Technik OITS OMI MmP:	Ing. Jan Dvořák, vedoucí odd. investic a technické zprávy OMI MmP Technický dozor stavby	
Dne :	Podpis: _____	
Stanovisko projektanta:		
S takto navrženou změnou souhlasím.		
Dne :	Podpis: _____	
Stanovisko zhotovitele:		
Společnost most Pardubice, Kyjevská		
S takto navrženou změnou souhlasím.		
Dne :	Podpis: _____	
S takto navrženou změnou souhlasím.		
Dne :	Podpis: _____	

Ocenění dohodnuté změny:	
Cena méněprací SO 201 činí:	-278 400,00 Kč bez DPH
Cena víceprací SO 201 činí:	1 713 792,00 Kč bez DPH
Cena méněprací SO 201 činí:	-336 864,00 Kč s DPH
Cena víceprací SO 201 činí:	2 073 688,32 Kč s DPH
Cena méněprací SO 201.1 činí:	-182 700,00 Kč bez DPH
Cena víceprací SO 201.1 činí:	555 512,00 Kč bez DPH
Cena méněprací SO 201.1 činí:	-221 067,00 Kč s DPH
Cena víceprací SO 201.1 činí:	672 169,52 Kč s DPH
Původní celková cena SO 201 po ZL č.7:	
	134 100 136,00 Kč bez DPH
	162 261 164,56 Kč s DPH
Původní celková cena SO 201.1:	
	22 965 342,00 Kč bez DPH
	27 788 063,82 Kč s DPH
Navrhovaná změna celkové ceny SO 201:	
	135 535 528,00 Kč bez DPH
	163 997 988,88 Kč s DPH
Navrhovaná změna celkové ceny SO 201.1:	
	23 338 154,00 Kč bez DPH
	28 239 166,34 Kč s DPH
Smluvní cena stavby dle SoD D3 po ZL č.7:	
	216 905 805,00 Kč bez DPH
	262 456 024,05 Kč s DPH
Aktuální cena stavby po změně č. 8	
	218 714 009,00 Kč bez DPH
	264 643 950,89 Kč s DPH
Způsob finančního krytí změny:	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: _____	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: _____	
Přílohy:	
č. 1 – Rozdílový soupis prací	
Souhlas vedoucího OMI MmP:	
Podpis: _____	Datum: 27.7.22
Podpis Zhotovitele	
Podpis: _____	Datum: _____
Podpis: _____	Datum: _____

Změna stavby č. 8 - Jádrové vrtání přes základy, svodidlo na jižním předpolí, svorníkové koše

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice
Název PS, SO : Rekonstrukce mostu

Datum zpracování :

134 100 136,00	-278 400,00	1 713 792,00	135 535 528,00
Cena za objekt dle ZL_7 [Kč]	Změny záporné [Kč]	Změny kladné [Kč]	Cena celkem ve Změně č. 8 [Kč]

mj dle JKSO

SO 201 Změna SO č. 8 1 435 392,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_7	Množství změna č. 8	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL_7	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 8	Kód dle základy
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
	0	Všeobecné konstrukce a práce											
	1014102.1.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	531,200	531,200	0,000	viz položka č. 18 265,8*2,0=277,000 [A] Celkem A+B = 531,20	186,90	99 281,28	0,00	0,00	99 281,28	2019_OTSKP
	Doplň. popis	výkopová zemina skládka Zdechovice											
	2014102.2.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 658,063	1 671,763	15,700	Zb konstrukce, viz položka č. 110 238,64*2,5=596,600 [A] provizorní základ podél trati: 27,2*2,3=62,560 [B] římky, viz položka č. 114 (394,875-160,0)*2,5=587,168 [C] Frézování a broušení spádové desky, 2,5*14=35 [D] Připočet betonu z říms který nebyl kontaminován azbestem: 26,08 [E] Přibetonávka obruby na zdech jižního a severního předpolí: 0,3*0,2*241=14,46 [F] Jádrové vrtý pro zvedání a odvodnění izolace: 12,67 [G] Čela KA nosníků a boků stativ - viz pol. 208: 205,030*0,1*2,5=51,258 [H] viz pol. 205: 1228,772*0,05*2,5=153,597 [I] viz pol. 112 a 213: (32,2+14,7)*2,5=117,25 [J] Jádrové vrtý v základech: 3,14*128*0,125*0,125*2,5=15,70 [K] Celkem: A+B+C+D+E+FG+H+I+J+K=1671,763	330,60	547 494,43	0,00	5 190,42	552 694,85	2019_OTSKP
	Doplň. popis	sul z bourání betonových konstrukcí skládka Zdechovice											
	3014102.3.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	44,508	44,508	0,000	viz položka č. 14 18,545*2,4=44,5080 [A]	316,30	14 077,88	0,00	0,00	14 077,88	2019_OTSKP
	Doplň. popis	bourané asfaltové vrstvy pod mostem skládka Zdechovice											
	4014102.4.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	0,000	0,000	viz položka č. 16 627 550*2,4=1 266,1200 [A]	316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	odpad z frézování asfaltových vrstev vozovky skládka Zdechovice											
	5014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	437,570	437,570	0,000	izolace 8,02*300*2*4,5/1000*2,4=58,4496 potrubí 320*0,010=3,2000 [B] odvodňovače 40*0,05=2,0000 [C] Změna 1: připočet říms s azbestem bez obrubníků (0,6*0,311+0,12)*2*300=183,96m (0,16*0,25)*2*300= 24,0 m3 ((198-24)*2,5)= 400,0t (D) Odpočet betonu z říms který nebyl kontaminován azbestem -26,08 [E] Celkem: a+b+c+d+e=437,57	2 875,10	1 258 057,51	0,00	0,00	1 258 057,51	2019_OTSKP
	602620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU kontrola provádění sanačních prací (odtrhy aj.~..)	KPL	1,000	1,000	0,000		143 752,30	143 752,30	0,00	0,00	143 752,30	2019_OTSKP
	Doplň. popis												
	702940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby v papírové podobě	KPL	1,000	1,000	0,000		237 191,30	237 191,30	0,00	0,00	237 191,30	2019_OTSKP
	Doplň. popis												
	8029412.1.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Grafická a textová část mostního listu	KUS	1,000	1,000	0,000		43 125,70	43 125,70	0,00	0,00	43 125,70	2019_OTSKP
	Doplň. popis												
	9029412.2.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000		359 380,70	359 380,70	0,00	0,00	359 380,70	2019_OTSKP

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_7	Množství změna č. 8	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL_7	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 8	Kód dle tabulky základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
	Doplň. popis	Výpočet zatížitelnosti mostu											
10	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,040	1,040	0,000	Dokumentace RDS - P10/P13	4 312 568,50	4 485 071,24	0,00	0,00	4 485 071,24	2019_OTSKP
	Doplň. popis	vypracování realizační dokumentace stavby (RDS) včetně potřebné inženýrské činnosti											
11	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	1,000	0,000		43 125,70	43 125,70	0,00	0,00	43 125,70	2019_OTSKP
	Doplň. popis	vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DPS) v digitální forma											
12	02963	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLIDKA	KUS	1,000	1,000	0,000		136 564,70	136 564,70	0,00	0,00	136 564,70	2019_OTSKP
13	03720.R	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ REGULACÍ A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000	0,000	Viz příloha č. E.2	71 876,10	71 876,10	0,00	0,00	71 876,10	2019_OTSKP
	Doplň. popis	ochrana kolejového kote přes znečištěním zakrytým geotextilií											
120	R02851.R	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	SOUBOR	1,000	1,000	0,000	Viz příloha č. C.1,7	646 885,30	646 885,30	0,00	0,00	646 885,30	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Diagnostika mostu po odstranění zakrytí a po zvednutí NK - 14 polí Diagnostika úložných prahů (25), stáv pilířů (12), diagnostika kotevních oblastí předpinací výztuže (14*2=28)											
	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce							8 085 884,14	0,00	5 190,42	8 091 074,56	
	1	Zemní práce											
14	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	18,545	18,545	0,000	Viz příloha č. C.1,3.1 13*0.15*(12.20-2.69)=18,5445 [A]	503,10	9 329,99	0,00	0,00	9 329,99	2019_OTSKP
	Doplň. popis	vybourání asfaltových ploch pod mostem kolem pilířů											
15	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	1 335,240	1 335,240	0,000	Viz položka č. 14 18.545*2.4*30=1 335,2400 [A]	6,50	8 679,06	0,00	0,00	8 679,06	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Doprava Pardubice Kyjevská - skládka Zdechovice: 30 km											
16	11372A	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY		527,550	527,550	0,000	Viz příloha č. C.1,3.1 zdi za O1:67,4*8=539,2000 [B] pole 1-17:259*8=2 072,0000 [C] pole 18-20:49*8=392,0000 [D] zdi za O2:51,9*8=415,2000 [E] přesahy frézování na koncích:4*8*6*11,1=98,6000 [F] (b+c+d+e+f)*0,15=527,5500 [G]	379,50	200 205,23	0,00	0,00	200 205,23	2019_OTSKP
17	11372B.R	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	5 064,480	5 064,480	0,000	Viz položka č. 16 527,550*2.4*30=37 983,6000 [A]	6,50	32 919,12	0,00	0,00	32 919,12	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Doprava Pardubice Kyjevská - skládka Zdechovice: 30 km											
18	13773A	VYKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	265,600	265,600	0,000	Viz příloha č. C.1,3.2 a C.1.4.1 nová pilíře:4*2.0*2.5*4=80,0000 [A] původní pilíře:12*6.5*1.5*0.5=58,5000 [B] viz příloha K 2 = 23,1(C) úprava terénu a zpevnění plochy u P13: 84,00 (D) Celkem: a+b+c+d=265,60	934,40	248 176,64	0,00	0,00	248 176,64	2019_OTSKP
19	13773B	VYKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	15 936,000	15 936,000	0,000	Viz položka č. 18 265,6*2*30=15 936,00 [A]	6,50	103 584,00	0,00	0,00	103 584,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Doprava Pardubice Kyjevská - skládka Zdechovice: 30 km											
20	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	770,000	770,000	0,000	Viz příloha č. C.1,3.1 20*16+15*17+15*13=770,0000 [A]	172,50	132 825,00	0,00	0,00	132 825,00	2019_OTSKP
21	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	770,000	770,000	0,000	Viz položka č. 20 20*16+15*17+15*13=770,0000 [A]	43,10	33 187,00	0,00	0,00	33 187,00	2019_OTSKP
22	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	770,000	770,000	0,000	Viz položka č. 21 20*16+15*17+15*13=770,0000 [A]	28,80	22 176,00	0,00	0,00	22 176,00	2019_OTSKP
	Celkem za 1	Zemní práce							791 082,04	0,00	0,00	791 082,04	
	2	Základy											
23	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	3,404	3,404	0,000	Viz příloha č. C.1,3.1 a C.1.10 425.5*0.1*2*0.04=3,4040 [A]	79 063,80	269 133,18	0,00	0,00	269 133,18	2019_OTSKP
	Doplň. popis	drenážní plastbeton v úžlabí NK											
24	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	8,435	8,435	0,000	Viz příloha č. E.2 zápory:(4.5*10+5*4.5*6+2*4.5*2)*0.0426=8,4348 [A]	24 758,50	208 837,95	0,00	0,00	208 837,95	2019_OTSKP
28	22695	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	9,350	9,350	0,000	Viz příloha č. E.2 12*1.7*0.1+5*8*1.7*0.1+3*1.7*0.1=9,3500 [A]	17 718,90	165 671,72	0,00	0,00	165 671,72	2019_OTSKP
29	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	448,000	448,000	0,000	Viz příloha č. C.1,3.2 SO 201.14*8*4=448,0000 [A]	2 793,10	1 251 308,80	0,00	0,00	1 251 308,80	2019_OTSKP
	Doplň. popis	zesílení 4 ks základů pro nové pilíře											
27	26125.R	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 300MM	M	198,000	198,000	0,000	Viz příloha č. C.1.9.1 4.5*10+5*4.5*6+2*4.5*2=198,0000 [A]	3 237,30	640 985,40	0,00	0,00	640 985,40	2019_OTSKP
	Doplň. popis	vrty pro záporny											

[illegible]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_7	Množství změna č. 8	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ _ZL_7	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 8	Kód dleové zakázky
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
36	31715R	ŘÍMSY Z DÍLCŮ Z PLASTICKÝCH HMOT	M	774,300	774,300	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 zdi za opěrou O1:67,4*2=134,8000 [A] pole 1-20:309*2=618,0000 [B] zdi za opěrou O2:21,5=21,5000 [C] a+b+c=774,3000 [D]	8 608,00	6 665 174,40	0,00	0,00	6 665 174,40	2019_OTSKP
	Doplň. popis	lícni prefabrikát											
37	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	5 420,100	5 420,100	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 "Římsové kotvy - obě římsy M24/1,0m-7kg/ks" 774,3*7=5 420,1000 [A]	165,30	895 942,53	0,00	0,00	895 942,53	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Kotvy římsy M24 á 1,0 m, do vývrtu v NK, vč. vlepění kotvy a vyvrtání otvoru											
38	31732S	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	125,057	125,057	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 zdi za opěrou O1:67,4*2*0,155=20,8940 [A] pole 1-20:309*2*0,155=95,7800 [B] zdi za opěrou O2:21,5*0,155=3,3325 [C] rozšíření říms v polích 10, 11, 12: 2*40*0,2*0,15+4*1,1*0,5*0,2=5,0400 [D] Celkem: A+B+C+D=125,0565 [E]	24 391,60	3 050 340,32	0,00	0,00	3 050 340,32	2019_OTSKP
	Doplň. popis	monoliticky betonovaná římsa - C30/37 - XF4											
39	31736	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI	T	21,885	21,885	0,000	viz položky č. 38 0,175*125,057=21,8850 [A]	35 219,30	770 774,36	0,00	0,00	770 774,36	2019_OTSKP
	Doplň. popis	výztuž monolitické části říms, 175 kg/m3											
40	33432S.R1	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	75,300	75,300	0,000	viz příloha č. C.1.4.1 "díky nových pilířů: 0,8*3*(5,21+5,21+5,47+5,1)=50,3760 [A] pilířky pro rozvodnice VO na předpolích: 0,6*0,3*0,6*3=0,3240 [B] Nový dík P13 viz příloha K.3: 24,6 (C) a+b+c=75,3	30 098,90	2 266 447,17	0,00	0,00	2 266 447,17	2019_OTSKP
	Doplň. popis	díky 4 ks nových pilířů											
41	33432S.R2	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	86,500	86,500	0,000	viz příloha č. C.1.4.1 "stativa nových pilířů: 2*(15,51*1,0+15,35*1,4)=74,0000 [A] Nové stativo P13 viz příloha K.3: 12,5(B) Celkem: A+B = 86,5	27 333,40	2 364 339,10	0,00	0,00	2 364 339,10	2019_OTSKP
	Doplň. popis	stativa 4ks nových pilířů											
42	33432S.R3	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	12,549	12,549	0,000	viz příloha č. C.1.4.1 "podložkové bloky: 0,85*0,85*0,15*8=0,8670 [A] 0,6*0,6*0,15*8=0,4320 [B] "konzoly pro sloupce TV: 0,75*1,5*0,5*2*6=6,7500 [C] "konzoly bez sloupů: 0,5*1,5*0,5*2*6=4,5000 [D] Celkem: A+B+C+D=12,5490 [E]	41 650,80	522 675,89	0,00	0,00	522 675,89	2019_OTSKP
	Doplň. popis	podložkové bloky a konzoly pro sloupce TV											
43	33436	VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI	T	30,070	30,070	0,000	viz položky č. 40, 41, 42 0,175*(50,376+74,000+12,549)=23,9619 [A] Nový pilíř a stativo P13 viz příloha K.3: 6,108 (B) Celkem: A+B = 30,070	35 218,30	1 059 044,35	0,00	0,00	1 059 044,35	2019_OTSKP
	Celkem za 3	Svislé konstrukce							17 594 738,14	0,00	0,00	17 594 738,14	
4		Vodorovné konstrukce											
44	42132	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU	M3	1,523	1,523	0,000	viz příloha č. C.1.7 9,06*0,6*0,07*14*2=10,6546 [A]	17 910,30	27 277,39	0,00	0,00	27 277,39	2019_OTSKP
	Doplň. popis	dobetonávky šel 14 ks nosníků z betonu C30/37 - XF2											
45	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	334,271	334,271	0,000	viz příloha č. C.1.4.1 7,42*45,05=334,2710 [A]	15 573,50	5 205 769,42	0,00	0,00	5 205 769,42	2019_OTSKP
	Doplň. popis	nová část NK z betonu C35/45 - XF2											
46	42136	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI	T	58,497	58,497	0,000	viz položky č. 45 0,175*334,271=58,4974 [A]	35 219,30	2 060 223,39	0,00	0,00	2 060 223,39	2019_OTSKP
47	421373	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDPJ Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ	T	24,236	24,236	0,000	viz příloha č. C.1.4.3 23*19*47*0,00118=24,2360 [A] Opětovné zvedání pole č. 14*1=15 (A) podopření pole č. 13 a 14 = 2 (B) Celkem: A+B = 17	91 580,10	2 219 535,30	0,00	0,00	2 219 535,30	2019_OTSKP
48	425113.R	SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 1,5M	KUS	17,000	17,000	0,000	Opětovné zvedání pole č. 14*1=15 (A) podopření pole č. 13 a 14 = 2 (B) Celkem: A+B = 17	177 778,50	3 022 234,50	0,00	0,00	3 022 234,50	2019_OTSKP
	Doplň. popis	zvednutí a spuštění mostních polí o cca 1,0 m pro sanaci stativa úložných prahů, podhledu NK a rekonstrukci ložisek - 14 polí											
49	425133.R	SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M PŘES 400T NA VÝŠ DO 1,5M	KUS	1,000	1,000	0,000	viz příloha č. C.1.4.1	680 011,00	680 011,00	0,00	0,00	680 011,00	2019_OTSKP

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_7	Množství změna č. 8	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL_7	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 8	Kód dleové zakázky
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
	Doplň. popis	synchronizované spuštění spojitého nosníku o třech polích o cca 1,5 m na ložiska											
50	428400 R	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA	KUS	0,000	0,000	0,000		3 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	reparační ocelolitiny pod nosníky											
51	42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRANOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	16,000	16,000	0,000	viz příloha č. C.1.4.1	61 758,30	988 148,80	0,00	0,00	988 148,80	2019_OTSKP
	Doplň. popis	ložiska pod novou částí NK, 1x pevné, 8x jednosměrně posuvné, 8x všesměrně posuvné											
52	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	540,000	540,000	0,000	2 ks pod každým koncem každého nosníku KA-61 2*2*9*14=504 Nová ložiska na polež 14: 2*9*2 = 36	16 126,10	8 708 094,00	0,00	0,00	8 708 094,00	2019_OTSKP
53	45147	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ	M3	3,835	3,835	0,000	viz příloha č. C.1.5 C.1.10 pod hracovými ložisky: 0,85*0,85*0,015*2*8=0,1734 [A] 0,6*0,6*0,015*2*8=0,0864 [B] pod elastomerovými ložisky: 604*0,3*0,4*0,04=2,4192 [C] pod sloupky svodidel: 0,45*0,3*0,015*400=0,81 [D] pod přídržnými ložisky: 18*0,4*0,06=0,1728 [E] Pod Odvodňovači: 0,435*0,2=0,087 [F] pod a nad ložisky pole P14 viz příloha B.2 0,2*0,3*0,02*2*2*2*9=0,086 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=3,835	158 127,50	606 482,21	0,00	0,00	606 482,21	2019_OTSKP
54	45161 R	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	M3	136,500	136,500	0,000	viz příloha č. C.1.3.2 nové pilíře: 4*2*0*2*5*4=80,0000 [A] původní pilíře: 12*6*5*1*5*0,5=58,5000 [B] Celkem: A+B=138,5000 [C]	424,10	58 737,85	0,00	0,00	58 737,85	2019_OTSKP
	Doplň. popis	zásyp kolem pilířů štěrkokem stabilizovanou cementem v oblasti pod vozovkami a zpevněnými plochami											
55	457325 R	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3	24,139	24,139	0,000	nad stativy 12*9,06*0,15*0,45=7,339 jádrové vrtky, kapey pro skruž 14*0,15*9=16,8 CELKEM 24,139	23 104,40	557 717,11	0,00	0,00	557 717,11	2019_OTSKP
56	45736	VÝŽTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI	T	1,462	1,462	0,000	profil R8, oka 100 x 100, v jedné vrstvě, přesahy 15% (12*9,06*0,45+14*8)*20*0,000395*1,15=1,462	35 219,30	51 490,62	0,00	0,00	51 490,62	2019_OTSKP
	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce							24 195 721,59	0,00	0,00	24 195 721,59	
5		Komunikace											
57	572211	BPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	5 519,341	5 519,341	0,000	zdi za O1:67,4*8=539,2000 [A] pole 1-9:2*134*8=2 144,0000 [B] pole 10-12:45,25*9,5=429,8750 [C] pole13-17:2*74,9*8=1198,4000 [D] pole 18-20:49*9,5=15*1,5/2=454,2500 [E] zdi za O2:49,9*11,1-21,4*0,76=537,6260 [F] přesahy frézování na koncích:4*8*6*11,1=98,6000 [G] doplnění:2,6*45,15=117,3900 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=5519,3410 [I]	22,00	121 425,50	0,00	0,00	121 425,50	2019_OTSKP
58	572422	JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM	M2	435,000	435,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 2*0,5*435=435,0000 [A]	49,70	21 619,50	0,00	0,00	21 619,50	2019_OTSKP
	Doplň. popis	uzavírací nátěr v útlabí podél římsy											
59	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL, 40MM	M2	123,630	123,630	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 13*(12,2-2,69)=123,6300 [A]	508,50	62 865,86	0,00	0,00	62 865,86	2019_OTSKP
	Doplň. popis	obnova asfaltových ploch pod mostem kolem pilířů											
60	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+1, 11S TL, 40MM	M2	3 848,141	3 848,141	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 zdi za O1:67,4*8=539,2000 [A] pole 1-9:134*8=1 072,0000 [B] pole 10-12:45,25*9,5=429,8750 [C] pole13-17:74,9*8=599,2000 [D] pole 18-20:49*9,5=15*1,5/2=454,2500 [E] zdi za O2:49,9*11,1-21,4*0,76=537,6260 [F] přesahy frézování na koncích:4*8*6*11,1=98,6000 [G] doplnění:2,6*45,15=117,3900 [H] A+B+C+D+E+F+G+H=3 848,1410 [I]	316,30	1 217 167,00	0,00	0,00	1 217 167,00	2019_OTSKP

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_7	Množství změna č. 8	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě_ZL_7	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 8	Kód datové základny
1	2	3	4	5	6	7	15	9	7	8	9	10	13
	Doplň. popis	asfaltový beton střednězrný modifikovaný											
61	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 50MM	M2	637,800	637,800	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 přesahy frézování na koncích: 4*8+6*11,1=98,6000 [A] zdi za O1: 67,4*8=539,2000 [B] Celkem: A+B=637,8000 [C]	328,10	209 262,18	0,00	0,00	209 262,18	2019_OTSKP
	Doplň. popis	ložná vrstva vozovky mimo most (mezi zdmi za O1 a v přesazích frézování)											
62	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	123,630	123,630	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 13*(12 2-2.69)=123,6300 [A]	537,00	66 389,31	0,00	0,00	66 389,31	2019_OTSKP
	Doplň. popis	obnova asfaltových ploch pod mostem kolem pilířů											
63	575A55	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 16 TL 40MM	M2	3 192,626	3 192,626	0,000	pole 10-12: 45,25*10,6=479,6500 [A] pole 16-20: 49*9,5=15*1,5/2=454,2500 [B] zdi za O2: 49,9*11,1=21,4*0,76=537,6260 [C] odv. proužek zdi za O2: 2*0,5*49,9=49,9 [D] pole 1-9(5cm): 134*8=1072,00 [E] pole 13-17 (5cm): 74,9*8=599,20 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=3192,626 [E]	934,40	2 983 189,73	0,00	0,00	2 983 189,73	2019_OTSKP
64	58303R	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	1 728,000	1 728,000	0,000	viz příloha č. A.2, A.3, A.4 silniční panely tl. 215 mm pod provizorní podpory (délka x šířka x počet podpor x počet vrstev): 10*4*12*3=1 440,0000 [A] ochrana IS (počet, délka, šířka): 4*15*1,5=90,0000 [B] Pro demolicí P 13 a zajištění poli č.13 a14: 3*11*2+3*10*4+3*4 = 198,00 (C) Celkem: A+B+C=1 728,00	2 035,50	3 517 344,00	0,00	0,00	3 517 344,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	dodávka, montáž a demontáž panelových ploch včetně podkladní vrstvy (ochrana elif, podklad pod podpurné konstrukce).											
	Celkem za 5	Komunikace							8 199 263,08	0,00	0,00	8 199 263,08	
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů											
65	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	211,120	211,120	0,000	viz tabulka v příloze č. C, 1,7	934,40	197 270,53	0,00	0,00	197 270,53	2019_OTSKP
66	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	302,450	302,450	0,000	viz tabulka v příloze č. C, 1,7	2 156,30	652 172,94	0,00	0,00	652 172,94	2019_OTSKP
67	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	1 607,600	1 607,600	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odečet nového pilíře a stativa	3 593,80	5 777 392,88	0,00	0,00	5 777 392,88	2019_OTSKP
68	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	4 085,936	4 085,936	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odečet nového pilíře a stativa	258,80	1 057 440,24	0,00	0,00	1 057 440,24	2019_OTSKP
69	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	3 708,132	3 708,132	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odečet nového pilíře a stativa	402,50	1 492 523,13	0,00	0,00	1 492 523,13	2019_OTSKP
70	62652	OCHRANA VÝŽTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	172,722	172,722	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odečet nového pilíře a stativa	790,60	136 554,01	0,00	0,00	136 554,01	2019_OTSKP
	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							9 313 353,73	0,00	0,00	9 313 353,73	
7		Přidružená stavební výroba											
71	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2	3 497,890	3 497,890	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 pole 1-9: 134*9=1 206,0000 [A] pole 10-12: 45,25*11,6=524,5000 [B] pole 13-17: 74,9*9=674,1000 [C] pole 18-20: 49*11=15*1,5/2=527,7500 [D] zdi za O2: 49,9*11,1=553,8900 [E] 1,5*7,5=11,25 izolace šířky pilíře P13 (F) a+b+c+d+e+f=3 497,89	657,00	2 298 113,73	0,00	0,00	2 298 113,73	2019_OTSKP
72	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	514,200	514,200	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 0,8*2*(259+49)+21,4=514,2000 [A]	565,00	290 523,00	0,00	0,00	290 523,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	ochrana izolace pod firmou											
73	744210 R	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRAZDNÁ PLASTOVÁ PRO OPTICKOU SÍŤ	KUS	4,000	4,000	0,000	viz příloha č. B.2	12 506,50	50 026,00	0,00	0,00	50 026,00	2019_OTSKP
74	78383 R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	256,200	256,200	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 nátěr odrazných ploch 0.30*42*2=256,2000 [A]	431,30	110 499,06	0,00	0,00	110 499,06	2019_OTSKP
75	78386	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E)	M2	4 729,634	4 729,634	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odečet nového pilíře a stativa	848,10	4 011 202,60	0,00	0,00	4 011 202,60	2019_OTSKP
	Doplň. popis	ochranný protikarbonační nátěr											
	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba							6 760 364,39	0,00	0,00	6 760 364,39	
8		Potrubi											
76	84913	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM	M	400,000	400,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 20*2*10=400,0000 [A]	3 904,30	1 561 720,00	0,00	0,00	1 561 720,00	2019_OTSKP

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_7	Množství změna č. 8	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/_ZL_7	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 8	Kód datové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
		Doplň. popis											
77	84914	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM	M	320,000	320,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 20*(8+8)=320,000 [A]	4 191,80	1 341 376,00	0,00	0,00	1 341 376,00	2019_OTSKP
		Doplň. popis											
78	87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	3 110,000	3 110,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.3.3 5*430=2 150,000 [A] 4*240=960,000 [B] a+b=3 110,000 [C]	64,70	201 217,00	0,00	0,00	201 217,00	2019_OTSKP
		Doplň. popis											
79	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	430,000	430,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.3.3 1*430=430,000 [A]	93,40	40 162,00	0,00	0,00	40 162,00	2019_OTSKP
		Doplň. popis											
80	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	18,000	18,000	0,000	viz příloha č. B.2 2*9=18,000 [A]	215,60	3 880,80	0,00	0,00	3 880,80	2019_OTSKP
		Doplň. popis											
		Celkem za 8							3 148 355,80	0,00	0,00	3 148 355,80	
	9	Ostatní konstrukce a práce											
81	9113C2	SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	14,000	14,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.3.2 pod mostem 9+5=14,000 [A]	1 653,20	23 144,80	0,00	0,00	23 144,80	2019_OTSKP
		Doplň. popis											
82	9113C3	SVODIDLO OCEĽ SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	14,000	14,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.3.2 pod mostem 9+5=14,000 [A]	402,50	5 635,00	0,00	0,00	5 635,00	2019_OTSKP
		Doplň. popis											
83	9117C1 R	SVOD OCEĽ ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	772,200	772,200	0,000	viz příloha č. C.1.3.1, C.1.3.3 a C.1.10 zdi za O1:67,4*2=134,8000 [A] pole 1-20:(259+49)*2=616,0000 [B] zdi za O2:21,4=21,4000 [C] a+b+c=772,2000 [D]	8 984,50	6 937 830,90	0,00	0,00	6 937 830,90	2019_OTSKP
		Doplň. popis											
84	9117C2	SVOD OCEĽ ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	8,000	8,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1, C.1.3.2 pod mostem 8=8,000 [A]	934,40	7 475,20	0,00	0,00	7 475,20	2019_OTSKP
85	9117C32 R	SVOD OCEĽ ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	858,900	858,900	0,000	viz příloha č. C.1.2.1, C.1.2.2 na mostě 2*425,45=850,9000 [A] pod mostem 8=8,000 [B] Celkem: A+B=858,9000 [C]	503,10	432 112,59	0,00	0,00	432 112,59	2019_OTSKP
86	911CC1	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	78,400	84,000	5,600	viz příloha č. C.1.3.1, C.1.3.3 a C.1.10, zpravení RD5; západní strana zdi za O2:13*4=52,000 [A] východní strana zdi za O2:8*4=32,000 [B] a+b=84,000 [C]	6 109,50	478 964,00	0,00	34 213,20	513 177,20	2019_OTSKP
		Doplň. popis											
87	914A1	EV ČÍSLO MOSTU OCEĽ S FOLII TR.3 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	13*4=52,000	2 156,30	4 312,60	0,00	0,00	4 312,60	2019_OTSKP
88	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	271,875	271,875	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 V1a (0,125) - Podélná čára souvislá + 2x V4 (0,25) - Vodič čára 0.625*435=271,8750 [A]	71,90	19 547,81	0,00	0,00	19 547,81	2019_OTSKP
		Doplň. popis											
89	915231	VODOR DOPRAV. ZNAČ. PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD. A POKLÁDKA	M2	271,875	271,875	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 V1a (0,125) - Podélná čára souvislá + 2x V4 (0,25) + Vodič čára 0.625*435=271,8750 [A]	575,00	156 328,13	0,00	0,00	156 328,13	2019_OTSKP
90	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 222,200	1 222,200	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 podél říms zdi za O1:67,4*2=134,8000 [A] římsy pole 1-20:(259+49)*2=616,0000 [B] podél říms zdi za O2:21,4=21,4000 [C] příčné spáry v místě dilatací: 45*10=450,0000 [D] a+b+c+d=1 222,2000 [E]	57,50	70 276,50	0,00	0,00	70 276,50	2019_OTSKP
		Doplň. popis											
91	91914	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	24,000	24,000	0,000	viz příloha č. C.1.11 4*2,5*1,2*2=24,0000 [A]	5 482,80	131 102,40	0,00	0,00	131 102,40	2019_OTSKP
		Doplň. popis											

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_7	Množství změna č. 8	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL_7	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 8	Kód dle výkazu základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
92	919149.R2	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 600MM	M	712,800	712,800	0,000	viz příloha č. C.1.11 počet mostních polí x počet řezů na mostní pole x délka řezu 3*8*14,6=350,4000 [A] příčné řezy oddělují cíl pole 40*9,06*362,4000 [B] Celkem: A+B=712,8000 [C]	5 462,60	3 893 741,28	0,00	0,00	3 893 741,28	2019_OTSKP
	Doplň. popis	rozřezání spár mezi nosníky pro jejich snesení a podélné oddělení stávajících nosníků od živých želez na pilích a opěrách.											
93	931326.R	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 800MM2	M	2 151,800	2 151,800	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 2*425,45*2+45*10=2 151,8000 [A]	122,20	262 949,98	0,00	0,00	262 949,98	2019_OTSKP
	Doplň. popis	těsnění vozovky podél říms a mostních závrů dle VL 4 - 403.42											
94	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	850,900	850,900	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 2*425,45=850,9000 [A]	71,90	61 179,71	0,00	0,00	61 179,71	2019_OTSKP
	Doplň. popis	předtěsnění zářevk v krytu vozovky podél říms											
95	93151.R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	76,000	76,000	0,000	9,5*B=76 m	19 853,60	1 508 873,60	0,00	0,00	1 508 873,60	2019_OTSKP
	Doplň. popis	mostní závěry pro posun do 60 mm nad pohyblivými ložisky původních polí											
96	93152.R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	24,000	24,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.8 2*12,0=24,0000 [A]	20 788,20	498 916,80	0,00	0,00	498 916,80	2019_OTSKP
	Doplň. popis	mostní závěry pro posun do 100 mm na koncích nové NK (pole 10, 11, 12)											
97	93161	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKE PRŮŘEZU DO 0,015M2	M	207,000	207,000	0,000	17*9,06+5*10,56=207m	934,40	193 420,80	0,00	0,00	193 420,80	2019_OTSKP
	Doplň. popis	elastická zářevka ve vozovce a římsách nad pevným uložením nosníků, na opěře O1, za křídly opěry O2 a v místech dilatačních spár zdi za opěrou O2											
98	932121.R	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	M2	64,000	64,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 16*2*2=64,0000 [A]	8 596,40	550 169,60	0,00	0,00	550 169,60	2019_OTSKP
	Doplň. popis	výplň plá											
99	932122	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - DEMONTÁŽ	M2	64,000	64,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.10 16*2*2=64,0000 [A]	718,80	46 003,20	0,00	0,00	46 003,20	2019_OTSKP
100	932132.R	ZÁBRANY SÍŤOVÉ - DEMONTÁŽ	M2	2 116,250	2 116,250	0,000	viz příloha č. C.1.2.3 (1559+135)*1,25=2 116,2500 [A]	57,50	121 684,38	0,00	0,00	121 684,38	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Odstranění ocelových a textálních sítí na stávajících římsách											
101	93631	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT	KS	2,000	2,000	0,000		1 437,50	2 875,00	0,00	0,00	2 875,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	vyznačení letopctu výstavby výseem do betonu římsy											
102	93653.R	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA	KUS	40,000	40,000	0,000		17 250,30	690 012,00	0,00	0,00	690 012,00	2019_OTSKP
103	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	80,000	80,000	0,000	viz příloha č. C.1.4.1 a C.1.10 20*2*2=80,0000 [A]	2 343,20	187 456,00	0,00	0,00	187 456,00	2019_OTSKP
104	938544.R	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	5 692,552	5 692,552	0,000	viz tabulka v příloze č. B.3a, podle typů sanace A+B+C+D+E	316,30	1 800 554,20	0,00	0,00	1 800 554,20	2019_OTSKP
105	938554	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DŘTÍ	M2	2 895,550	2 895,550	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 9,02*308+2,6*45,15=2 895,5500 [A]	402,50	1 165 458,88	0,00	0,00	1 165 458,88	2019_OTSKP
	Doplň. popis	otřeskání povrchu NK ocelovými kuřkami - příprava podkladu pro aplikaci teploizolace											
106	94390	PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA	M3OP	12 470,220	12 470,220	0,000	viz příloha č. C.1.7 5,5*10,5*15,0*14=12 127,5000 [A] pilíř (13,2*4,6+9,80*1,2)*7,0=342,72	215,60	2 688 579,43	0,00	0,00	2 688 579,43	2019_OTSKP
107	94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	M2	5 925,800	5 925,800	0,000	viz příloha č. C.1.7 Ochranná konstrukce(2*10,5+2)*298,4+45,15*12,8=4 904,7200 [A] Provizorní zábradlí na mostě 2*425,45*1,2=1 021,0800 [B] Celkem: A+B=5 925,8000 [C]	215,60	1 277 602,48	0,00	0,00	1 277 602,48	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Ochranná konstrukce při sanačních a bouracích pracích, Dočasné zábradlí proti pádu osob (včetně manipulace při zvedání konstrukcí).											
108	94890.R1	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	5 005,500	5 005,500	0,000	viz příloha č. C.1.4.1 a C.1.3.2 15*13,8*(8,0+7,0+8,5)=4 864,5000 [A] poděpení stávající P13 během ručního bourání = 2*9,4*7,5=141,0 [B] Celkem: A+B = 4984,5	632,50	3 165 978,75	0,00	0,00	3 165 978,75	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Zřízení, pronájem, odstranění podpůrných konstrukcí pro betonáž nové monolitické konstrukce											
109	94890.R2	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	KPL	18,123	18,123	0,000	Opětovné zvedání pole č.8 14+1=15 (A) poděpení pole č. 13 a 14 = 2 (B) Celkem: A+B = 17	614 227,60	11 131 646,79	0,00	0,00	11 131 646,79	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Zřízení, pronájem a odstranění konstrukcí pro zvednutí polí pro sanaci a výměnu ložisek.											

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/D2/ZL_7	Množství změna č. 8	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ZL_7	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 8	Kód dlevo základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
110	96616A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY	M3	238,641	238,641	0,000	viz příloha č. C.1.11 NK: 14,6*3*0,31*9=122,2020 [A] stavivo: 2,08*2*4*1,6=26,6240 [B] dírk: 2,69*(7,9+7,8+8,1+7,7)=84,7350 [C] konzola pod skoupy VO: 0,5*0,5*2,2*4=2,2000 [D] pilířky s rozvaděči VO na předpolích - 4x 0,6*1,2*4=2,8800 [E] Celkem: a+b+c+d+e=238,641	3 881,30	926 237,31	0,00	0,00	926 237,31	2019_OTSKP
	Doplň popis	bourání 3 mostních pol z prefabrikátů KA, 4 stativ a dříví pilířů											
111	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	20 310,000	20 310,000	0,000	viz položka č. 213 32,200m3 * 2,5*30=2 415,00	17,30	351 363,00	0,00	0,00	351 363,00	2019_OTSKP
	Doplň popis	Doprava Pardubice Kyjevská - skládka Zdechovice: 30 km											
112	96715A	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - BEZ DOPRAVY	M3	41,900	41,900	0,000	Pažící zídka, 14,70 m3	2 731,30	114 441,47	0,00	0,00	114 441,47	2019_OTSKP
	Doplň popis	dočasné základ poděle koleje											
113	96715B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - DOPRAVA	tkm	9 124,920	9 124,920	0,000	pol. 112: 41,8*2,5*30=3142,50 pol. 205: 1228,77*2,5*0,06*30=4607,895 pol. 208: 205,03*2,5*0,10*30=1537,725 CELKEM: 9 124,62	5,80	52 924,54	0,00	0,00	52 924,54	2019_OTSKP
	Doplň popis	Doprava Pardubice Kyjevská - skládka Zdechovice: 30 km											
114	96716A	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET - BEZ DOPRAVY	M3	400,675	400,675	0,000	viz příloha č. C.1.11 řimsy: (0,6*0,35+0,12)*2*428,3=282,6780 [A] Část spádového betonu+ostatní: viz pol č. 55 = 24,139 [B] bourání spádových betonů při snášení polí 10-12 a 18-20 3*14,95+2*15,05+13,8=88,75 m (0,04+0,15)*0,5*9,02*88,75=88,058 [C] Přibetonávka obrub na předpoli: 5,6 [D] Celkem: A+B+C=400,675 [D]	1 365,70	547 201,85	0,00	0,00	547 201,85	2019_OTSKP
	Doplň popis	bourání řims na mostě, spádové betony mostovky											
115	96718B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET - DOPRAVA	tkm	32 095,635	32 095,635	0,000	viz položka č. 114, 201, 202 400,675*2,5*30=30050,63 (35+12,67)*30=1430,01 Celkem: 32095,635	5,80	186 154,68	0,00	0,00	186 154,68	2019_OTSKP
	Doplň popis	Doprava Pardubice Kyjevská - skládka Zdechovice: 30 km											
116	96786A	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY)	KUS	756,000	756,000	0,000	viz příloha č. C.1.11 8*9*4+14*9*2+2*9=486,0000 [A] Ložiska viz Pol. Č. 50: 9*2*14-9=234,000 [B] Vybourání ložisek v poli č. 14, po zvednutí pole: 36 [C] Celkem: A+B+C= 756,000	718,80	543 412,80	0,00	0,00	543 412,80	2019_OTSKP
	Doplň popis	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY)											
117	96787	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ	KUS	40,000	40,000	0,000	viz příloha č. C.1.11 2*20=40,0000 [A]	359,40	14 376,00	0,00	0,00	14 376,00	2019_OTSKP
	Doplň popis	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ											
118	96923A	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	320,000	320,000	0,000	viz příloha č. C.1.11 20*(8+8)=320,0000 [A]	287,50	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	2019_OTSKP
	Doplň popis	Odstranění stávajícího odvodňovacího potrubí - svody											
119	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	2 706,000	2 706,000	0,000	viz příloha č. C.1.11 9,02*300=2 706,0000 [A]	136,60	369 639,60	0,00	0,00	369 639,60	2019_OTSKP
	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce							40 711 604,64	0,00	34 213,20	40 745 818,04	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 2											
120	R-AZC01	Zřízení otevřeného kontrolovaného pásma samostatně vždy pro dva segmenty (Délka 3 km řimsy)	ks	200,00	200,00	0,00		763,46	152 692,00	0,00	0,00	152 692,00	
	Doplň popis	zahrnuje celý rozsah otevřeného kontrolovaného pásma nutný k provedení vybourání dvou kusů segmentů řimsy (2x 1,5m řimsy). V rozsahu otevřeného kontrolovaného pásma je zahrnuto: vertikální zábrana z vysokopevnostní PE plachty 6x4m, horizontální podkladová vysokopevnostní PE plachta 6x4m, výsrazné označení pro práce s azbestem, vytyčovací páska. Rozsah je shodný pro bourání řimsy v části "A" i části "B"											
121	R-AZC02	Montáž, dekontaminace a demontáž personální dekontaminační propusti	soubor	39,00	39,00	0,00		4 987,10	194 496,90	0,00	0,00	194 496,90	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_7	Množství změna č. 8	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ _ZL_7	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 8	Kód dleové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
	Doplň. popis	zahrnuje vybudování tříkomorové dekontaminační komory (hygienické smyčky) pro dekontaminaci osob odstraňujících materiály s obsahem azbestu, jeří dekontaminaci po ukončení prací na pracovním poli a následnou demontáž											
122	R-AZC03	Prevoz filtračních a odsávacích jednotek v dekontaminační personální komoře	6ks FVJ	39,00	39,00	0,00		13 949,49	544 030,11	0,00	0,00	544 030,11	
	Doplň. popis	zahrnuje dodávku odsávací filtrační techniky(FVJ), dodávku a výměnu filtrů HEPA a předsažených filtrů M5 a G4 po celou dobu trvání prací. Filtrační a odsávací jednotka bude instalována v špinavé šatně, v místě hygienické očišty a v čisté šatně. Po ukončení prací na jednom poli mostní konstrukce bude provedena výměna filtrů. Použité filtry budou odstraněny jako nebezpečný odpad											
123	R-AZC04	Použití prostředku osobní ochrany zaměstnance	soubor	200,00	200,00	0,00		3 235,02	647 004,00	0,00	0,00	647 004,00	
	Doplň. popis	použití základních prostředků osobní ochrany zaměstnance pro práce s azbestem - polomaska s filtry FF P3, jednorázový overal s certifikací pro práce s azbestem č. 4510, ochranné PVD rukavice. Prostředky osobní ochrany se mění za nové po každém opouštění vyhrazeného pracovního prostoru a minimálně po dvou hodinách práce											
124	R-AZC05	Stabilizace vybouraných segmentů římsy v části "B"	bm	30,00	30,00	0,00		368,04	11 041,20	0,00	0,00	11 041,20	
	Doplň. popis	enkapsulační ošetření jednotlivých bouraných kusů římsy části "B", ošetření sanace obalů a ruční transport do mazepone odpadu											
125	R-AZC06	Sanace pracovní části "B" mostovky po odstranění římsy	bm	30,00	30,00	0,00		114,93	3 447,90	0,00	0,00	3 447,90	
	Doplň. popis	vystříká částí mostní konstrukce vysavači třídy H14 se zachytými sáčky po odstranění bloku římsy, enkapsulace zbytkového prachu											
126	R-AZC07	Enkapsulace vytrženého bloku segmentu římsy části "A" (délka osa 1,5m)	ks	200,00	200,00	0,00		207,96	41 592,00	0,00	0,00	41 592,00	
	Doplň. popis	provedení enkapsulačního ošetření vybouraného bloku segmentu římsy											
127	R-AZC8	Separece demontovatelných částí azbestocementových desek z bloku vytrženého segmentu římsy části "A"	ks	380,00	380,00	0,00		119,02	45 227,60	0,00	0,00	45 227,60	
	Doplň. popis	odstranění demontovatelných částí azbestocementových panelů, jejich opětovná enkapsulace, balení do PE obalů											
128	R-AZC9	Bezpečnostní opatření na dopadové ploše pod mostní konstrukcí vzniklých z utržívání segmentu římsy části "A"	soubor	380,00	380,00	0,00		396,77	150 772,60	0,00	0,00	150 772,60	
	Doplň. popis	zachyt padajících segmentů betonu a azbestových úlomků vzniklých z utržívání bloku římsy do zachytné plachty z vysokopevnostní PE. Provádění průběžné enkapsulace padajících fragmentů											
129	R-AZC10	Nakládání s odpady ze zachytne plochy pod mostní konstrukcí části "A"	soubor	380,00	380,00	0,00		419,56	159 432,60	0,00	0,00	159 432,60	
	Doplň. popis	Po ukončení pracovní činnosti na mostní konstrukci se celá zachytne plachta i s upadanými fragmenty betonu a azbestu neprodělně uloží a zabalí do BIG BAGU, obal se enkapsuluje a odstraní jako odpad											
130	R-AZC11	Sanace pracovní části mostní konstrukce části "A" po odstranění římsy	ks	380,00	380,00	0,00		238,06	90 462,80	0,00	0,00	90 462,80	
	Doplň. popis	vystříká částí mostní konstrukce vysavači třídy H14 se zachytými sáčky po odstranění bloku římsy, enkapsulace zbytkového prachu											
131	R-AZC12	Průběžný monitoring dle ČSN ISO EN 18000-7	ks	14,00	14,00	0,00		13 519,68	189 275,52	0,00	0,00	189 275,52	
	Doplň. popis	zahrnuje pracovní měření pro ověření expozice pracovníka a ověření správnosti technologického postupu prací s azbestem											
132	R-AZC13	Příplatek za odvoz nebezpečných odpadů na příslušnou skládku	t	400,00	400,00	0,00		300,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
	Doplň. popis	zahrnuje manipulaci s kontejnerem, založení vystýlky do kontejneru, zvýšené náklady počet odvozu dle ADR											
	Gelkem za NP 2	Nové položky soupisu prací - ZL č. 2							2 349 475,43	0,00	0,00	2 349 475,43	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 4											
201	113155111	Frézování betonového krytu do tl. 30 mm pruh 5 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	1 722,000	1 722,000	0,000	Úprava stávající spádové desky: Celoplošné: 7,00*15*14= 1470,0 Lokální: 14*18=252 Celkem: 1 722,00	207,90	358 003,80	0,00	0,00	358 003,80	2020_URS
202	919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm	M2	1 795,440	1 795,440	0,000	Úprava stávající spádové desky: 9,0*15*14= 1890,0 Odečet pole č.6: 7*15=105,0 Broušení pod odvodňovače: 0,435*24=10,44 Celkem: 1795,44	409,50	735 232,68	0,00	0,00	735 232,68	2020_URS
203	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 70MM	M2	1 671,200	1 671,200	0,000	pole 1-9:134*8=1 072,0000 [A] pole13-17:74,9*8=599,2000 [B] Celkem: A+B=1 671,200 [C]	315,00	526 428,00	0,00	0,00	526 428,00	2020_OTSKP
204	826221	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOULVRST TL DO 40MM	M2	525,000	525,000	0,000	doplňení protispádu: 2*14*1,0*15,0=420,0000 [A] přespádování pole č. 6: 7,0*15=105,00 [B] Celkem: A+B=525,000 [C]	2 385,00	1 252 125,00	0,00	0,00	1 252 125,00	2020_OTSKP

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_7	Množství změna č. 8	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ _ZL_7	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 8	Kód dle tabulky základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
205	967041112	Přisekání betonu	M2	1 228,772	1 228,772	0,000	viz tabulka v příloze č. B.3a, podle typů sanace A+Bc kromě čel stáv. 23,8 m2 započítáno v položce 208 navíc ruční odbourání kapes pro odvodňovače 2*4*0,435*2=20,880 Celkem 1230,272-22,380+20,880=1228,772	659,70	810 620,89	0,00	0,00	810 620,89	2020_URS
Celkem za NP 4		Nové položky soupisu prací - ZL č. 4							3 682 410,37	0,00	0,00	3 682 410,37	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 5											
206	9854R	Reinjezáž kabelových kanálků	KUS	229,000	229,000	0,000	linjeování kanálků a předpínacích kotev	2 330,15	533 604,35	0,00	0,00	533 604,35	2020_URS
207	428991	MOŠTNI LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	18,000	18,000	0,000	Přídavná ložiska	79 177,00	1 353 186,00	0,00	0,00	1 353 186,00	2020_OTSKP
Celkem za NP 5		Nové položky soupisu prací - ZL č. 5							1 886 790,35	0,00	0,00	1 886 790,35	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 6											
208	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	M2	205,030	205,030	0,000	Plošné odbourání čel KA nosníků 9,06*0,72*2*14=182,6496 Plošné odbourání boků stáv. P1-P6 8*2=16 P13-P16 4*2=8 (1,6*0,4+0,45*0,65)=0,9325 m2 *(16+8)=22,3800 CELKEM: 182,6496+22,3800=205,0296	387,90	79 531,14	0,00	0,00	79 531,14	2020_URS
209	985562511	Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 2 mm velikost ok do 100 mm - kompozitní síť	M2	1 420,532	1 420,532	0,000	viz tabulka v příloze č. B3 RDS	476,10	676 315,29	0,00	0,00	676 315,29	2020_URS
210	R153271111	Kotvíčky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl do 0,2 m	KS	11 072,000	11 072,000	0,000	Kotvy pro připevnění kompozitní sítě, 9KS/m2 883*9=7947,00	89,82	994 487,04	0,00	0,00	994 487,04	2020_URS
211	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m, svisle do 6 m a použitím mechanizace	T	204,854	204,854	0,000	k pol. 206. 205,03*0,2500t =51,257 k pol. 205. 903,98*0,0660t =60,2 CELKEM: 111,457	440,10	90 156,25	0,00	0,00	90 156,25	2020_URS
212	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘESKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2	619,092	619,092	0,000	k pol. 75. Inhibitor koroze - viz tabulka v příloze č. B.3a, podle typů sanace B: 619,092	153,00	94 721,08	0,00	0,00	94 721,08	2020_OTSKP
Celkem za NP 6		Nové položky soupisu prací - ZL č. 6							1 935 210,80	0,00	0,00	1 935 210,80	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 7											
212	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M	84,000	84,000	0,000	úprava terénu a zpevnění plochy u P13	799,20	67 132,80	0,00	0,00	67 132,80	2020_OTSP
213	R96616	RUČNÍ BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY	M3	32,200	32,200	0,000	ruční bourání dířku a stativa P13, viz příloha č. K.2. 52,20 (F)	16 700,00	537 740,00	0,00	0,00	537 740,00	
214	985422321	Injektáž spár š od 2 mm do 5 mm v ŽB kolch tl do 100 mm aktivovanou cementovou maltou (š. průměr 0,35 cm * 10 cm = plocha průřezu 3,5 cm2)	M	24,500	24,500	0,000	skutečná plocha průřezu prům. 2,5 cm; 4,90 cm2 4,9 * 0,2 = 24,5	876,60	21 476,70	0,00	0,00	21 476,70	2020_URS
215	871350420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	M	24,000	24,000	0,000	Potrubí v místě zasypaného železničního přikopu	132,30	3 175,20	0,00	0,00	3 175,20	2020_URS
216	28617207	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN12	M	24,000	24,000	0,000	Potrubí v místě zasypaného železničního přikopu	314,10	7 538,40	0,00	0,00	7 538,40	2020_URS
217	921952321	šláňový přejezd na jednu kolej s vozovkou z pražců tvrdých - provizorní přejezd z dřevěných prvků	M	4,000	4,000	0,000	šlůka přejezdu 4,00 m (měřeno v ose koleje)	11 610,00	46 440,00	0,00	0,00	46 440,00	2020_URS
Celkem za NP 7		Nové položky soupisu prací - ZL č. 7							683 503,10	0,00	0,00	683 503,10	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 8											
218	977151127	žárové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	M	0,000	128,000	128,000	Vrtání přes základy ze ŽB: 4*8*4 = 128 m	6 048,00	0,00	0,00	774 144,00	774 144,00	2020_URS (-10%)

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_7	Množství změna č. 8	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ _ZL_7	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 8	Kód datové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
219	261714	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR I NA POVRCHU D DO 35MM - hlubé vrtání přes jádrové vrtý	M	0,000	128,000	128,000	Hlubé vrtání přes jádrové vrtý viz pol. Č.30: 128,00 m	524,78	0,00	0,00	67 161,60	67 161,60	2020_OTSKP (-10%)
220	261514	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM	M	0,000	15,060	15,060	Vrtý pro kovení svodidla: 21*4*0,215=18,06 (G)	1 506,00	0,00	0,00	28 281,96	28 281,96	2020_OTSKP (-10%)
221	55342415	Přítový panel svařovaný v 1,0-1,5m š a 2,5m průměru drátu 5mm sika 55x200mm s dvojítm horizontálním drátem, vč. montáže	KS	0,000	34,000	34,000	Přítový 2D panel na ocelové svodidlo: 55/2,5 = 34 KS	1 467,00	0,00	0,00	49 878,00	49 878,00	2020_URS (-10%)
222	709513	PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM	KG	0,000	1 746,200	1 746,200	Svorníkové koše pro trakční sloupky a VO (4*82,4)+(18*78,7) = 1746,2 kg	414,00	0,00	0,00	722 926,80	722 926,80	2020_OTSKP (-10%)
	Celkem za NP 8	Nové položky soupisu prací - ZL č. 8							0,00	0,00	1 642 392,36	1 642 392,36	

A) Jádrové vrtání přes základy

B) Svodidlo nazižním předpoli

C) Svorníkové koše

Por. číslo	Číslo položky	Název položky	Měna jednotka	Množství ve Smlouvě	Množství změna č. 8	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL 7	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 8	Kód dat. ově. zákl. adn. y
11	272325 R Doplň. popis	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 obetonování hlav mikropilot	M3	12,240	12,240	0,000	viz příloha č. C.1.5.1 1,2*3,4*1*3=12,2400 [A]	25 175,00	308 142,00	0,00	0,00	308 142,00	2019_OTSKP
12	272365 R Doplň. popis	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 1050S, B500B 175 kg/m3	T	2,142	2,142	0,000	viz položka č. 11 0,175*12,24=2,1420 [A]	35 219,30	75 439,74	0,00	0,00	75 439,74	2019_OTSKP
13	285394	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ	KUS	77,000	77,000	0,000	viz příloha č. C.1.11 nové dráčky pilířů 3*6,5*2=39,0000 [A] úložný práh a křídla 2*(5+9+5)=38,0000 [B] Celkem: A+B=77,0000 [C]	380,90	29 329,30	0,00	0,00	29 329,30	2019_OTSKP
14	333325 R Doplň. popis	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 nový úložný práh	M3	31,009	31,009	0,000	viz příloha č. C.1.5.1 úložný práh 1,28*9,46=12,1088 [A] křídla včetně krycí desky 5,25*3,6=18,9000 [B] Celkem: A+B=31,0088 [C]	23 022,20	713 895,40	0,00	0,00	713 895,40	2019_OTSKP
15	33336 Doplň. popis	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI výztuž úložného prahu	T	5,427	5,427	0,000	viz položka č. 14 0,175*31,009=5,4266 [A]	35 219,30	191 135,14	0,00	0,00	191 135,14	2019_OTSKP
16	334325 R1	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	24,050	24,050	0,000	viz příloha č. C.1.5.1 dráčky nových pilířů: 1,0*2,5*(4*21+3,38+2,03)=24,0500 [A]	51 352,00	1 235 015,60	0,00	0,00	1 235 015,60	2019_OTSKP
17	334325 R2	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	30,656	30,656	0,000	viz příloha č. C.1.5.1 stativa nových pilířů: 11,62*1,4+11,99*1,2=30,6560 [A]	51 113,00	1 566 920,12	0,00	0,00	1 566 920,12	2019_OTSKP
18	334325 R3	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	1,299	1,299	0,000	viz příloha č. C.1.5.1 podlažkové bloky: 0,85*0,85*0,15*8=0,8670 [A] 0,6*0,6*0,15*8=0,4320 [B] Celkem: A+B=1,2990 [C]	111 169,50	144 409,18	0,00	0,00	144 409,18	2019_OTSKP
19	33436	VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI	T	9,801	9,801	0,000	viz položky č. 16, 17 a 18 0,175*(24,050+30,656+1,299)=9,8009 [A]	35 219,30	345 184,36	0,00	0,00	345 184,36	2019_OTSKP
20	421336 Doplň. popis	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPĚJATÉHO BETONU C40/50 nová část NK z betonu C35/45 - XF2	M3	300,854	300,854	0,000	viz příloha č. C.1.5.2 6,88*44,58-4,88*2*0,6=300,8544 [A]	16 845,40	5 068 005,97	0,00	0,00	5 068 005,97	2019_OTSKP
21	42136	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI	T	52,649	52,649	0,000	viz položka č. 20 0,175*300,854=52,6495 [A]	35 219,30	1 854 260,93	0,00	0,00	1 854 260,93	2019_OTSKP
22	421373	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ	T	16,860	16,860	0,000	viz příloha č. C.1.5.3 16*19*47*0,00118=16,8598 [A]	96 517,00	1 627 276,62	0,00	0,00	1 627 276,62	2019_OTSKP
23	425133 R Doplň. popis	SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 1,5M synchronizované spuštění spojitého nosníku o třech polích o cca 1,5 m na ložiska	KUS	1,000	1,000	0,000	viz příloha č. C.1.5.2 6,88*44,58-4,88*2*0,6=300,8544 [A]	690 011,00	690 011,00	0,00	0,00	690 011,00	2019_OTSKP
24	42652 Doplň. popis	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN ložiska pod novou částí NK, 1x pevné, 6x jednosměrně posuvné, 9x všesměrně posuvné	KUS	16,000	16,000	0,000	viz příloha č. C.1.5.2 6,88*44,58-4,88*2*0,6=300,8544 [A]	61 759,30	988 148,80	0,00	0,00	988 148,80	2019_OTSKP
25	451312 Doplň. popis	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 podkladní beton pod deskou mezi křídly	M3	5,220	5,220	0,000	viz příloha č. C.1.5.1 průřez x délka 1,45*3,6=5,2200 [A]	7 475,10	39 020,02	0,00	0,00	39 020,02	2019_OTSKP
26	45147	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ	M3	0,259	0,259	0,000	viz příloha č. C.1.5.2 pod hmočovými ložisky: 0,85*0,85*0,015*2*8=0,1734 [A] 0,6*0,6*0,015*2*8=0,0864 [B] Celkem: A+B=0,2598 [C]	158 127,50	40 955,02	0,00	0,00	40 955,02	2019_OTSKP

Por. číslo	Číslo položky	Název položky	Měra jednotka	Množství ve Smlouvě	Množství změna č. 8	Množství rozdíl	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL 7	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 8	kg datová ověřena
27	45161.R	PODKL. A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	M3	80,800	80,800	0,000	viz příloha č. C.1.3.2 nové pilíře 3*2,0*2,5*4=60,0000 [A] za rubem opěry: 1,3*2*8=20,8000 [B] Celkem: A+B=80,8000 [C]	424,10	34 267,28	0,00	0,00	34 267,28	2019_OTSKP
	Doplň. popis	zásep kolem pilířů šetrností stabilizovanou cementem v oblasti pod vozovkami a zpevněnými plochami											
28	91914	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	18,000	18,000	0,000	viz příloha č. C.1.11 3*2,5*1,2*2=18,0000 [A]	5 462,60	98 326,80	0,00	0,00	98 326,80	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Odfržnutí dřívku a stativ pilířů											
29	919149.R2	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 600MM	M	350,400	350,400	0,000	viz příloha č. C.1.11 počet mostních polí x počet řezů na mostní pole x délka řezu 3*8*14,6=350,4000 [A]	5 462,60	1 914 095,04	0,00	0,00	1 914 095,04	2019_OTSKP
	Doplň. popis	vazřezání spár mezi nosníky pro jejich snesení											
30	93152R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	24,000	24,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.8 2*12,0=24,0000 [A]	20 786,20	496 916,80	0,00	0,00	496 916,80	2019_OTSKP
	Doplň. popis	mostní závěry pro posun do 100 mm											
31	94890.R1	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	3 933,000	3 933,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.2 a C.1.5.2 15*13,8*(5,5+6,5+7,0)=3 933,0000 [A]	632,50	2 487 622,50	0,00	0,00	2 487 622,50	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Zřízení, pronájem, odstranění podpůrných konstrukcí pro betonáž nové monolitické konstrukce											
32	96616A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY	M3	200,631	200,631	0,000	viz příloha č. C.1.11 NK: 14,6*3*0,31*9=122,2020 [A] stativo: 2,08*3*2*1,6=19,9680 [B] dřík: 2,68*(4,7+5,7+6,5)=45,4610 [C] konzola pod sloupy VO: 0,5*0,5*2,2*4=2,2000 [D] úložný práh 9*0,9*0,5=4,0500 [E] křídla 2*1,5*0,5*4,5=6,7500 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=200,6310 [G]	3 881,30	778 709,10	0,00	0,00	778 709,10	2019_OTSKP
	Doplň. popis	bourání 3 mostních polí z prefabrikátů KA, 3 stativ, 3 dřívků pilířů, úložného prahu a částí křídla											
33	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	15 047,325	15 047,325	0,000	viz položka č. 32 200,631*2,5*30=15 047,3250 [A]	17,30	260 318,72	0,00	0,00	260 318,72	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Doprava Pardubice Kyjevska - skládka Zdechovice: 30 km											
Nové položky soupisu prací - ZL č. 8													
218	977151127	Jádrové vrtí diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	M	0,000	84,000	84,000	Vrtání přes základy ze ŽB: 3*8*3,5 = 84 m	6 048,00	0,00	0,00	508 032,00	508 032,00	2020_URS (-10%)
219	261714	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR I NA POVRCHU D DO 35MM	M	0,000	84,000	84,000	Hluchého vrtání přes jádrové vrtí viz. Pol. Č 10: 84,00 m	524,70	0,00	0,00	44 074,80	44 074,80	2020_URS (-10%)
	Celkem za NP 8	Nové položky soupisu prací - ZL č. 8							0,00	0,00	552 106,80	552 106,80	

A) Jádrové vrtání přes základy



Název akce:	„Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“	
Změnový list č. 9		SOD č. OVZ/VZZR/2020/018
Závěrná zídka OP1 a kotvení zdí na předpolí		
Popis změny: A) Závěrná zídka OP1 V průběhu rekonstrukce nadjezdu Kyjevská, bylo zjištěno, že stávající závěrná zídka na opěře č. 1, vykazuje značné poruchy a není možné ji ponechat, tak jak předpokládala DPS. Na základě místní prohlídky za účasti objednatele bylo rozhodnuto, že stávající závěrná zídka musí být odbourána a provedena nová železobetonová závěrná zídka kotvena do stávajícího úložného prahu. Tato změna má dopad do ceny a doby provádění díla, nebyla obsažena v prováděcí dokumentaci a nedala se předvídat. Zároveň je nebytná pro řádné dokončení díla. B) Kotvení zdí na předpolí V průběhu zpracování (RDS) bylo detailně posouzeno kotvení zdí na severním a jižním předpolí. Na základě statického výpočtu byly upraveny průměry, počty a délky zakotvení kotevních trnů. Tato změna má dopad do ceny díla a je nezbytná pro řádné dokončení díla. C) Čištění stávajících nosníků Po odstranění čel nosníků bylo zjištěno, že ve stávajících nosnících se nachází zbytky stavebního odpadu z původní výstavby nadjezdu. Na základě požadavku investora a projektanta bylo provedeno čištění všech ponechaných nosníků. Tato změna má dopad do ceny díla. Popis příčiny změny: A) Stávající závěrná zídka vykazovala značné poruchy betonu, které nebylo možné opravit sanačními postupy tak aby, závěrná zídka dále plnila svoji funkci. B) Na základě upřesnění v rámci zpracování RDS došlo ke změně průměrů, počtu a kotevních délek kotevních trnů na zdech jižního a severního předpolí. C) Ponechání zbytků stavebního odpadu ve stávajících nosnících z původní výstavby nadjezdu. Popis způsobu ocenění změny: Výše popsané změny mají vliv na cenu díla – změnou dojde k navýšení finančních prostředků. Jako podklad pro stanovení ceny SO 201 a a SO 201.2 byly využity jednotkové ceny uvedené v smluvním rozpočtu a z ceníků URS 2020 a OTSKP 2020		
Technik OITS OMI MmP:	Ing. Jan Dvořáček, vedoucí odd. investic a technické zprávy OMI MmP , Technický dozor stavby	
Dne:	Podpis: _____	
Stanovisko projektanta:	TOP CON SERVIS s.r.o.	
S takto navrženou změnou souhlasím.	Podpis: _____	
Dne:	_____	
Stanovisko zhotovitele:	Společnost most Pardubice, Kyjevská	
S takto navrženou změnou souhlasím.	Podpis: _____	
Dne:	_____	
S takto navrženou změnou souhlasím.	Podpis: _____	
Dne:	_____	

Ocenění dohodnuté změny:	
Cena méněprací SO 201 čini:	0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací SO 201 čini:	615 904,00 Kč bez DPH
Cena méněprací SO 201 čini:	0,00 Kč s DPH
Cena víceprací SO 201 čini:	745 243,84 Kč s DPH
Cena méněprací SO 201.2 čini:	-76 253,00 Kč bez DPH
Cena víceprací SO 201.2 čini:	158 650,00 Kč bez DPH
Cena méněprací SO 201.2 čini:	-92 266,13 Kč s DPH
Cena víceprací SO 201.2 čini:	191 966,50 Kč s DPH
Původní celková cena SO 201 po ZL č.8:	
	135 535 528,00 Kč bez DPH
	163 997 988,88 Kč s DPH
Původní celková cena SO 201.2:	
	7 106 912,00 Kč bez DPH
	8 599 363,52 Kč s DPH
Navrhovaná změna celkové ceny SO 201:	
	136 151 432,00 Kč bez DPH
	164 743 232,72 Kč s DPH
Navrhovaná změna celkové ceny SO 201.2:	
	7 189 309,00 Kč bez DPH
	8 699 063,89 Kč s DPH
Smluvní cena stavby dle SoD D3 po ZL č.8:	
	218 714 009,00 Kč bez DPH
	264 643 950,89 Kč s DPH
Aktuální cena stavby po změně č. 9	
	219 412 310,00 Kč bez DPH
	265 488 895,10 Kč s DPH
Způsob finančního krytí změny: <i>zdroj rozpočtové výkaly</i>	
Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: _____	
Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: _____	
Přílohy:	
č. 1 – Rozdílový soupis prací	
č. 2 – Kalkulace - čišění stávajících nosníků	
Souhlas vedoucího OMI MmP	
Podpis: _____	Datum: <i>27.7.22</i>
Podpis Zhotovitele	
Podpis: _____	Datum: _____
Podpis: _____	Datum: _____

Změna stavby č. 9 - Závěrná zídka OP1, kotvení zdi, čištění nosníků

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice
 Název PS,SO : Rekonstrukce mostu

Datum zpracování :

135 535 528,00	0,00	615 904,00	136 151 432,00
Cena za objekt dle ZL_8 [Kč]	Změny záporné [Kč]	Změny kladné [Kč]	Cena celkem ve Změně č. 9 [Kč]

mj dle JKSO

SO 201	Změna SO č. 9	615 904,00
--------	---------------	------------

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_8	Množství změna č. 9	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL_8	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 9	Kód dle zakázky
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
	0	Všeobecné konstrukce a práce											
	1 014102.1 R	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	531,200	555,140	23,940	viz položka č. 18. 265,6*2,0=277,0000 [A] Výkopy za OP1 viz pol.č 18_11,87*2=23,94 (B) Celkem A+B = 555,140	186,90	99 281,28	0,00	4 474,39	103 755,67	2019_OTSKP
	Doplň. popis	výkopová zemina skládka Zdechovice											
	2 014102.2 R	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 671,763	1 702,313	30,550	ZB konstrukce, viz položka č. 110 238,64*2,5=596,6000 [A] provizorní základ podél trati: 27,2*2,3=62,5000 [B] římky, viz položka č. 114 [394,875-180,0]*2,5=587,188 [C] Frézování a broušení spádové desky, 2,5*14=35 [D] Připčet betonu z říms který nebyl kontaminován azbestem: 26,08 [E] Přibetonávka obrubky na zdech jedniho a severního předpolí: 0,3*0,2*241=14,46 [F] Jádrové vývity pro zvedání z izolace: 12,67 (G) Žela KA nosníků a boků stativ - viz pol. 208: 205,030*0,1*2,5 =51,258 [H] viz pol. 205: 1228,772*0,05*2,5 =153,597 [I] viz pol. 112 a 213: (32,2+14,7)*2,5=117,25 [J] Jádrové vývity v základech: 3,14*128*0,125*0,125*2,5=15,70 [K] Bourání ZZ OP1 a Podkladních vrstev: 0,6*1,3*84+8,4*0,3*(1,85+0,6)*2,5= 30,55 [L] Celkem: A+B+C+D+E+FG+H+I+J+K+L=1702,313	330,60	552 684,85	0,00	10 099,83	562 784,68	2019_OTSKP
	Doplň. popis	suf z bourání betonových konstrukcí skládka Zdechovice											
	3 014102.3 R	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	44,508	44,508	0,000	viz položka č. 14 18,545*2,4=44,5080 [A]	316,30	14 077,88	0,00	0,00	14 077,88	2019_OTSKP
	Doplň. popis	bourané asfaltové vrstvy pod mostem skládka Zdechovice											
	4 014102.4 R	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	0,000	0,000	viz položka č. 16 527,550*2,4=1 266,1200 [A]	316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	odpad z frézování asfaltových vrstev vozovky skládka Zdechovice											
	5 014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	437,570	437,570	0,000	izolace 9,02*300*2*4,5/1000*2,4=58,4496 potrubí 320*0,010=3,2000 [B] odvodňovače 40*0,05=2,0000 [C] Změna 1: připčet říms s azbestem bez obrubníků ((0,6*0,311+0,12)*2*300=183,96m3 -(0,16*0,25)*2*300= 24,0 m3 ((198-24)*2,5)= 400,0t (D) Odpčet betonu z říms který nebyl kontaminován azbestem: -26,08 [E] Celkem: a+b+c+d+s=437,57	2 875,10	1 258 057,51	0,00	0,00	1 258 057,51	2019_OTSKP
	6 02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSĚBNOU kontrola provádění sanačních prací (odtrhy aj...)	KPL	1,000	1,000	0,000		143 752,30	143 752,30	0,00	0,00	143 752,30	2019_OTSKP
	Doplň. popis												
	7 02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného zavedení stavby v papírové podobě	KPL	1,000	1,000	0,000		237 191,30	237 191,30	0,00	0,00	237 191,30	2019_OTSKP
	Doplň. popis												
	8 029412.1 R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Grafická a textová část mostního listu	KUS	1,000	1,000	0,000		43 125,70	43 125,70	0,00	0,00	43 125,70	2019_OTSKP
	Doplň. popis												
	9 029412.2 R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000		359 380,70	359 380,70	0,00	0,00	359 380,70	2019_OTSKP

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_8	Množství změna č. 9	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL_8	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 9	Kód dle výkazu
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
	Doplň. popis	Výpočet zatížitelnosti mostu											
10	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KČ	1,040	1,040	0,000	Dokumentace RDS - Pilř P13	4 312 568,50	4 485 071,24	0,00	0,00	4 485 071,24	2019_OTSKP
	Doplň. popis	vypracování realizační dokumentace stavby (RDS) včetně potřebné inženýrské činnosti											
11	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	1,000	0,000		43 125,70	43 125,70	0,00	0,00	43 125,70	2019_OTSKP
	Doplň. popis	vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DPS) v digitální formě											
12	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KLS	1,000	1,000	0,000		136 564,70	136 564,70	0,00	0,00	136 564,70	2019_OTSKP
13	03720 R	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000	0,000	Viz příloha č. E 2	71 876,10	71 876,10	0,00	0,00	71 876,10	2019_OTSKP
	Doplň. popis	ochrana kolejového lože před znečištěním zakrytím geotextilií											
120	R02851 R	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	SOUBOR	1,000	1,000	0,000	Viz příloha č. C.1,7	646 885,30	646 885,30	0,00	0,00	646 885,30	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Diagnostika mostu po odstranění zakrytí a po zvednutí NK - 14 polí Diagnostika úložných prahů (25), stativ pilířů (12), diagnostika kotvených oblastí předpínací výztuže (14*2=28)											
		Celkem za 0							8 091 074,56	0,00	14 574,22	8 105 648,78	
	1	Zemní práce											
14	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	18,545	18,545	0,000	viz příloha č. C.1,3.1 13*0,15*(12,20-2,69)=18,5445 [A]	503,10	9 329,99	0,00	0,00	9 329,99	2019_OTSKP
	Doplň. popis	výběrování asfaltových ploch pod mostem kolem pilířů											
15	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	1 335,240	1 335,240	0,000	viz položka č. 14 18 545*2,4*30=1 335,2400 [A]	6,50	8 679,06	0,00	0,00	8 679,06	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Doprava Pardubice Kyjevská - skládka Zdechovice: 30 km											
16	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY		527,550	527,550	0,000	viz příloha č. C.1,3.1 zdi za O1:67,4*8=539,2000 [B] pole 1-17:259*8=2 072,0000 [C] pole 18-20:49*8=392,0000 [D] zdi za O2:51,9*8=415,2000 [E] přesahy frézování na koncích:4*8*6*1,1=98,6000 [F] (b+c+d+e+f)*0,15=527,5500 [G]	379,50	200 205,23	0,00	0,00	200 205,23	2019_OTSKP
17	11372B R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	5 064,480	5 064,480	0,000	viz položka č. 16 527,550*2,4*30=37 963,6000 [A]	6,50	32 919,12	0,00	0,00	32 919,12	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Doprava Pardubice Kyjevská - skládka Zdechovice: 30 km											
18	13773A	VÝKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	265,600	277,570	11,970	viz příloha č. C.1,3.2 a C.1,4.1 nová pilíře:4*2,0*2,5*4=80,0000 [A] původní pilíře:12*6,5*1,5*0,5=58,5000 [B] viz příloha K 2 = 23,1(C) úprava terénu a zpevnění plochy u P13: 84,00 (D) Výkopy ZZ_OP1: 8,4*(1,65*1*0,5+1*0,6)=11,87 (E) Celkem: a+b+c+d+e=278,920	934,40	248 176,64	0,00	11 184,77	259 361,41	2019_OTSKP
19	13773B	VÝKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	15 936,000	16 295,100	359,100	viz položka č. 18 265,6*2*30=15 936 [A] 11,97*2*15=359,1 [B] Celkem: A+B = 16 295,10	6,50	103 584,00	0,00	2 334,15	105 918,15	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Doprava Pardubice Kyjevská - skládka Zdechovice: 30 km											
20	16210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	770,000	770,000	0,000	viz příloha č. C.1,3.1 20*16*15*17*15*13=770,0000 [A]	172,50	132 825,00	0,00	0,00	132 825,00	2019_OTSKP
21	16243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	770,000	770,000	0,000	viz položka č. 20 20*16*15*17*15*13=770,0000 [A]	43,10	33 167,00	0,00	0,00	33 167,00	2019_OTSKP
22	16247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ	M2	770,000	770,000	0,000	viz položka č. 21 20*16*15*17*15*13=770,0000 [A]	28,80	22 176,00	0,00	0,00	22 176,00	2019_OTSKP
		Celkem za 1							791 062,04	0,00	13 518,92	804 600,96	
	2	Základy											
23	21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3	3,404	3,404	0,000	viz příloha č. C.1,3.1 a C.1,10 425,5*0,1*2*0,04=3,4040 [A]	79 063,80	269 133,16	0,00	0,00	269 133,16	2019_OTSKP
	Doplň. popis	drenážní plastbeton v úžlabí NK											
24	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KCVU DOČASNĚ	T	8,435	8,435	0,000	viz příloha č. E 2 Zápory: (4,5*10+5*4,5*6+2*4,5*2)*0,0426=8,4348 [A]	24 758,50	208 837,95	0,00	0,00	208 837,95	2019_OTSKP
25	22695	VÝDŘEVA ZÁPOROVÝCH PAŽENÍ DOČASNĚ (KUBATURA)	M3	9,350	9,350	0,000	viz příloha č. E 2 12*1,7*0,1+5*8*1,7*0,1+3*1,7*0,1=9,3500 [A]	17 718,90	165 671,72	0,00	0,00	165 671,72	2019_OTSKP
26	227831	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	448,000	448,000	0,000	viz příloha č. C.1,3.2 SO 201:14*8*4=448,0000 [A]	2 793,10	1 251 308,80	0,00	0,00	1 251 308,80	2019_OTSKP
	Doplň. popis	zesílení 4 ks základů pro nové pilíře											

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/Zl_8	Množství změna č. 9	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/_Zl_8	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 9	Kód datové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
27	26125 R <i>Doplň. popis</i>	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 300MM vrtý do záporů	M	198,000	198,000	0,000	viz příloha č. C, 1,9,1 4,5*10+5*4,5*6+2*4,5*2=198,0000 [A]	3 237,30	640 985,40	0,00	0,00	640 985,40	2019_OTSKP
28	26152 <i>Doplň. popis</i>	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 100MM vrtý do spár mezi nosníky pro zvedání a spouštění mostních polí	M	124,600	124,600	0,000	viz příloha č. C, 1,7 počet zvedaných polí: 14=14,0000 [A] počet vrtů/pole: 4*2=8,0000 [B] délka vrtu: 0,6=0,6000 [C] Vrtání přes stávající spádovou desku: 112*0,12=13,44 (D) Vrtání trubek odvodnění izolace: 28*0,72=20,16 € Vrty pro spřahovací výtuž P13: 0,7*34 = 23,8 (F) A*B*C+D+E+F=124,00	3 806,60	474 302,36	0,00	0,00	474 302,36	2019_OTSKP
29	26184 R <i>Doplň. popis</i>	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 200MM vrtý pro mikropiloty	M	144,000	144,000	0,000	viz příloha č. C, 1,9,1 část mikropiloty pod základů 4,5*8*4=144,0000 [A]	2 175,00	313 200,00	0,00	0,00	313 200,00	2019_OTSKP
30	26194 <i>Doplň. popis</i>	VRTY PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 200MM vrtý pro mikropiloty	M	160,000	160,000	0,000	viz příloha č. C, 1,9,1 provrtání stávajících základů 4,5*8*4=144,0000 [A] spodní části mikropiloty 4,5*8*4=144,0000 [B] Odpočet vrtů jádrového vrtání: -128,00 [C] Celkem: A+B+C=160,00	2 175,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00	2019_OTSKP
31	272314 <i>Doplň. popis</i>	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 dočasný základ pod skruži podél koleje	M3	45,687	63,767	18,080	viz příloha č. E,2 10*1,6*1,7=27,2000 [A] Beton do zápor: (6*2,0+26*1,6)*0,15*0,15*3,14=3,787 (B) pážíci zídka: 14,7 @ ZZ_OP1, podkladní a mezerovitý beton: 3,53+14,55= 18,08 (D) Celkem: A+B+C+D = 63,767	5 052,90	230 851,84	0,00	91 356,43	322 208,27	2019_OTSKP
32	272325 R <i>Doplň. popis</i>	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 obetonování hlav mikropilů nových základů pilířů (4 ks)	M3	16,320	23,120	6,800	viz příloha č. C,1,4,1 1,2*3,4*1*4=16,3200 [A] ZZ_OP1: 8,4*0,6*1,35=6,8 (B) Celkem: A+B=23,120	23 567,30	384 618,34	0,00	160 257,64	544 875,98	2019_OTSKP
33	272365 R <i>Doplň. popis</i>	VÝTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10S05, B500B 175 kg/m3	T	3,108	3,282	0,174	viz položka č. 32 0,175*16,32=2,8560 [A] pážíci zídka, viz příloha č. K,2 = 0,252 (B) ZZ_OP1: 0,135+0,039 (C) Celkem A+B+C = 3,282	35 219,30	109 461,58	0,00	6 128,16	115 589,74	2019_OTSKP
34	285392 <i>Doplň. popis</i>	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ spřahovací výtuž spádového betonu, průměr 20 mm, délka 150 mm	KUS	0,000	0,000	0,000	viz příloha č. C,1,7 délka spár mezi nosníky (14 polí): 14,85*8*14=1 663,2000 [A] 3 spřahovací tmy na metr běžný spáry celkem: a*3=4 989,6000 [B]	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2019_OTSKP

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_8	Množství změna č. 9	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL_8	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 9	Kód datové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
35	265394	DODATEČNÉ KOTVENÍ JLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ	KUS	314,000	783,500	469,500	viz příloha č. C.1.3.3 a C.1.4.1 konzoly stávaj nad pilín bez sloupů: 12*4=48,0000 [A] se sloupy TV: 12*8=96,0000 [B] nové dřívky pilířů 4*8,5*2=52,0000 [C] Spřáhovací trny základ u dřív.pr. 32mm, viz příloha K.4: 34 KS (D) Kotvení svadidla: 21*4 = 84,00 (E) ZZ_OP1: 17 = 17 (F) Kotvení zdi na severním předpokl: 271*1,67=452,5 (G) Celkem: A+B+C+D+E+F+G=783,5	380,90	119 602,60	0,00	178 832,55	298 435,15	2019_OTSKP
Celkem za 2		Základy							4 515 973,77	0,00	436 574,78	4 952 548,55	
36	31715R	ŘÍMSY Z DÍLCŮ Z PLASTICKÝCH HMOT	M	774,300	774,300	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 zdi za opěrou O1:67,4*2=134,8000 [A] pole 1-20:309*2=618,0000 [B] zdi za opěrou O2:21,5=21,5000 [C] a+b+c=774,3000 [D]	8 608,00	6 665 174,40	0,00	0,00	6 665 174,40	2019_OTSKP
	Doplň. popis	lícní prefabrikát											
37	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	5 420,100	5 420,100	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 Římsové kotvy - obě římsy M24/1,0m-7kg/kus/ 774,3*7=5 420,1000 [A]	165,30	895 942,53	0,00	0,00	895 942,53	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Kotvy římsy M24 ø 1,0 m, do vývrtu v NK, vě. vlepení kotvy a vyvrtání otvoru											
38	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	125,057	125,057	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 zdi za opěrou O1:67,4*2*0,155=20,8940 [A] pole 1-20:309*2*0,155=95,7900 [B] zdi za opěrou O2:21,5*0,155=3,3325 [C] rozšíření římsy v polích 10, 11, 12: 2*40*0,2*0,15+4*1,1*0,5*6*0,2=5,0400 [D] Celkem: A+B+C+D=125,0565 [E]	24 391,60	3 050 340,32	0,00	0,00	3 050 340,32	2019_OTSKP
	Doplň. popis	monoliticky betonovaná římsa - C30/37 - XF4											
39	31736	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI	T	21,885	21,885	0,000	viz položka č. 38 0,175*125,057=21,8850 [A]	35 219,30	770 774,38	0,00	0,00	770 774,38	2019_OTSKP
	Doplň. popis	výztuž monolitické části říms, 175 kg/m3											
40	334325 R1	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	75,300	75,300	0,000	viz příloha č. C.1.4.1 dřívky nových pilířů: 0,8*3*(5,21+5,21+5,47+5,1)=50,3760 [A] pilířky pro rozvodnice VO na předpokl: 0,8*0,3*0,6*3=0,3240 [B] Nový dřík P13 viz příloha K.3: 24,6 (C) a+b+c=75,3	30 068,90	2 266 447,17	0,00	0,00	2 266 447,17	2019_OTSKP
	Doplň. popis	dřívky 4 ks nových pilířů											
41	334325 R2	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	86,500	86,500	0,000	viz příloha č. C.1.4.1 stativa nových pilířů: 0,2*(15,51*0,4+15,35*1,4)=74,0000 [A] Nové stativo P13 viz příloha K.3: 12,5(B) Celkem: A+B = 86,5	27 333,40	2 364 339,10	0,00	0,00	2 364 339,10	2019_OTSKP
	Doplň. popis	stativa 4ks nových pilířů											
42	334325 R3	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	12,549	12,549	0,000	viz příloha č. C.1.4.1 podložiskové bloky: 0,85*0,85*0,15*8=0,8670 [A] 0,6*0,6*0,15*8=0,4320 [B] konzoly pro sloupy TV: 0,75*1,5*0,5*2*6=6,7500 [C] konzoly bez sloupů: 0,8*1,5*0,5*2*6=4,5000 [D] Celkem: A+B+C+D=12,5490 [E]	41 650,80	522 675,89	0,00	0,00	522 675,89	2019_OTSKP
	Doplň. popis	podložiskové bloky a konzoly pro sloupy TV											
43	33436	VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI	T	30,070	30,070	0,000	viz položky č. 40, 41, 42 0,175*(50,376+74,000+12,549)=23,9619 [A] Nový pilíř a stativa P13 viz příloha K.3: 6,108 (B) Celkem: A+B = 30,070	35 219,30	1 059 044,35	0,00	0,00	1 059 044,35	2019_OTSKP

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Márná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_8	Množství změna č. 9	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/_ZL_8	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 9		Kód dleové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10		13
	Celkem za 3	Svislé konstrukce							17 594 736,14	0,00	0,00	17 594 736,14		
	4	Vodorovné konstrukce												
44	42132	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU	M3	1,523	1,523	0,000	viz příloha č. C.1.7 9,06*0,6*0,07*14*2=10,6546 [A]	17 910,30	27 277,39	0,00	0,00	27 277,39		2019_OTSKP
	Doplň. popis	dobetonávky čel 14 ks nosníků z betonu C30/37 - XF2												
45	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	334,271	334,271	0,000	viz příloha č. C.1.4.1 7,42*45,05=334,2710 [A]	16 673,50	5 205 769,42	0,00	0,00	5 205 769,42		2019_OTSKP
	Doplň. popis	nová část NK z betonu C35/45 - XF2												
46	42136	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI	T	58,497	58,497	0,000	viz položka č. 45 0,175*334,271=58,4974 [A]	35 219,30	2 060 223,39	0,00	0,00	2 060 223,39		2019_OTSKP
47	421373	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ	T	24,236	24,236	0,000	viz příloha č. C1.4.3 23*19*47*0,00118=24,2360 [A] Odvodnění střešního pole č. 14+1=15 (A) podepření pole č. 13 a 14 = 2 (B) Celkem: A+B = 17	91 580,10	2 219 535,30	0,00	0,00	2 219 535,30		2019_OTSKP
48	425113 R	SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 1,5M	KUS	17,000	17,000	0,000		177 778,50	3 022 234,50	0,00	0,00	3 022 234,50		2019_OTSKP
	Doplň. popis	zvednutí a spuštění mostních polí o cca 1,0 m pro sanaci stativa úložných prahů, podle NK a rekonstrukci ložísek - 14 polí												
49	425133 R	SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 1,5M	KUS	1,000	1,000	0,000	viz příloha č. C.1.4.1	690 011,00	690 011,00	0,00	0,00	690 011,00		2019_OTSKP
	Doplň. popis	synchronizované spuštění spojitého nosníku o všech polích o cca 1,5 m na ložiska												
50	428400 R	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - UDRŽBA	KUS	0,000	0,000	0,000		3 593,60	0,00	0,00	0,00	0,00		2019_OTSKP
	Doplň. popis	rapase pevných ocelolitkových ložísek pod nosníky												
51	42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	18,000	18,000	0,000	viz příloha č. C.1.4.1	61 759,30	988 148,80	0,00	0,00	988 148,80		2019_OTSKP
	Doplň. popis	ložiska pod novou částí NK, 1x pevné, 6x jednostranně posuvné, 9x všesměrně posuvné												
52	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	540,000	540,000	0,000	2 ks pod každým koncem každého nosníku KA-61 2*2*9*14=504 Nová ložiska na poli č. 14: 2*9*2 = 36	16 126,10	8 708 094,00	0,00	0,00	8 708 094,00		2019_OTSKP
53	45147	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ	M3	3,835	3,835	0,000	viz příloha č. C.1.8 C.1.10 pod hmočovými ložisky: 0,85*0,85*0,015*2*8=0,1734 [A] 0,8*0,8*0,015*2*8=0,0864 [B] pod elastomero-vými ložisky: 504*0,3*0,4*0,04=2,4192 [C] pod sloupky svodidel: 0,45*0,3*0,015*400=0,81 [D] pod přídržnými ložisky: 18*0,4*0,4*0,06=0,1728 [E] Pod Odvodňovači: 0,435*0,2=0,087 [F] pod a nad ložisky pole P14 viz příloha B.2 0,2*0,3*0,02*2*2*2*9=0,086 (G) Celkem: A+B+C+D+E+F+G=3,835	158 127,58	606 482,21	0,00	0,00	606 482,21		2019_OTSKP
54	45161 R	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	M3	138,500	138,500	0,000	viz příloha č. C.1.3.2 nové pilře: 4*2,0*2,5*4=80,0000 [A] původní pilře: 12*6,5*1,5*0,5=58,5000 [B] Celkem: A+B=138,5000 [C]	424,10	58 737,85	0,00	0,00	58 737,85		2019_OTSKP
	Doplň. popis	zásyp kolem pilířů šetrností stabilizovanou cementem v oblasti pod vozovkami a zpevněnými plochami												
55	457325 R	VYROVNÁVACÍ A SPÁDCVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3	24,139	24,139	0,000	nad stavby 12*9,06*0,15*0,45=7,339 údrové vrty, kapsy pro sroub 14*0,15*8=16,8 CELKEM 24,139	23 104,40	557 717,11	0,00	0,00	557 717,11		2019_OTSKP
56	45736	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI	T	1,462	1,462	0,000	profil R8, oka 100 x 100, v jedné vrstvě, přesahy 15% (12*9,06*0,45+14*8)*20*0,000395*1,15=1,462	35 219,30	51 490,62	0,00	0,00	51 490,62		2019_OTSKP
	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce							24 195 721,59	0,00	0,00	24 195 721,59		
5		Komunikace												

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_8	Množství změna č. 9	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL_8	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 9	Kód dle zákona
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
57	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	5 519,341	5 519,341	0,000	zdi za O1:67,4*8=539,2000 [A] pole 1-9:2*134*8=2 144,0000 [B] pole 10-12:45,25*9,5=429,8750 [C] pole 13-17:2*74,9*8=1198,4000 [D] pole 18-20:49*9,5-15*1,5/2=454,2500 [E] zdi za O2:49,9*11,1-21,4*0,76=537,6260 [F] přesahy frézování na koncích:4*8*6*11,1=98,6000 [G] doplnění:2,6*45,15=117,3900 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=5519,3410 [I]	22,00	121 425,50	0,00	0,00	121 425,50	2019_OTSKP
58	572422	JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM uzavírací nátěr v úžabí pcděl římsy	M2	435,000	435,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 2*0,5*435=435,0000 [A]	49,70	21 619,50	0,00	0,00	21 619,50	2019_OTSKP
59	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL 40MM <i>obnova asfaltových ploch pod mostem kolem pilířů</i>	M2	123,630	123,630	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 13*(12-2-2-69)=123,6300 [A]	508,50	62 865,86	0,00	0,00	62 865,86	2019_OTSKP
60	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM <i>asfaltový beton střednězrný modifikovaný</i>	M2	3 848,141	3 848,141	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 zdi za O1:67,4*8=539,2000 [A] pole 1-9:134*8=1 072,0000 [B] pole 10-12:45,25*9,5=429,8750 [C] pole 13-17:74,9*8=599,2000 [D] pole 18-20:49*9,5-15*1,5/2=454,2500 [E] zdi za O2:49,9*11,1-21,4*0,76=537,6260 [F] přesahy frézování na koncích:4*8*6*11,1=98,6000 [G] doplnění:2,6*45,15=117,3900 [H] a+b+c+d+e+f+g+h=3 848,1410 [I]	316,30	1 217 167,00	0,00	0,00	1 217 167,00	2019_OTSKP
61	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACO 16+, 16S TL 50MM <i>kožná vrstva vozovky mimo most (mezi zdmi za O1 a v přesazích frézování)</i>	M2	637,800	637,800	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 přesahy frézování na koncích:4*8*6*11,1=98,6000 [A] zdi za O1:67,4*8=539,2000 [B] Celkem: A+B=637,8000 [C]	328,10	209 262,18	0,00	0,00	209 262,18	2019_OTSKP
62	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM <i>obnova asfaltových ploch pod mostem kolem pilířů</i>	M2	123,630	123,630	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 13*(12-2-2-69)=123,6300 [A]	537,00	66 389,31	0,00	0,00	66 389,31	2019_OTSKP
63	575A55	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL 40MM	M2	3 192,626	3 192,626	0,000	pole 10-12:45,25*10,8=479,6500 [A] pole 18-20:49*9,5-15*1,5/2=454,2500 [B] zdi za O2:49,9*11,1-21,4*0,76=537,6260 [C] odv. proužek zdi za O2: 2*0,5*49,9=49,9 [D] pole 1-9(5cm):134*8=1072,00 [E] pole 13-17 (5cm):74,9*8=599,20 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=3192,626 [E]	934,40	2 983 189,73	0,00	0,00	2 983 189,73	2019_OTSKP
64	58303R	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM <i> Dodávka, montáž a demontáž panelových ploch včetně podkladní vrstvy (ochrana sil, podklad pod podpurné konstrukce).</i>	M2	1 728,000	1 728,000	0,000	viz příloha č. A.2, A.3, A.4 silniční panely tl. 215 mm pod provizorní podpory (délka x šířka x počet podpor x počet vrstev): 10*4*12*3=1 440,0000 [A] ochrana IS (počet, délka, šířka): 4*15*1,5=90,0000 [B] Pro demolicí P 13 s zajištěním polí č.13 a14: 3*11*2*3*10*4*3*4 = 198,00 [C] Celkem: A+B+C+D=1 728,00	2 035,50	3 517 344,00	0,00	0,00	3 517 344,00	2019_OTSKP
Celkem za 5		Komunikace							8 199 263,08	0,00	0,00	8 199 263,08	
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů													
65	626111	REPRČFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	211,120	211,120	0,000	viz tabulka v příloze č. C.1.7	934,40	197 270,53	0,00	0,00	197 270,53	2019_OTSKP
66	626113	REPRČFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	302,450	302,450	0,000	viz tabulka v příloze č. C.1.7	2 156,90	652 172,94	0,00	0,00	652 172,94	2019_OTSKP
67	626122	REPRČFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	1 607,600	1 607,600	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odečet nového pilíře a stěna	3 593,80	5 777 392,86	0,00	0,00	5 777 392,86	2019_OTSKP
68	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	4 085,936	4 085,936	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odečet nového pilíře a stěna	258,80	1 057 440,24	0,00	0,00	1 057 440,24	2019_OTSKP
69	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	3 708,132	3 708,132	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odečet nového pilíře a stěna	402,50	1 492 523,13	0,00	0,00	1 492 523,13	2019_OTSKP
70	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	172,722	172,722	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odečet nového pilíře a stěna	790,60	136 554,01	0,00	0,00	136 554,01	2019_OTSKP
Celkem za 6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							9 313 353,73	0,00	0,00	9 313 353,73	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_8	Množství změna č. 9	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/_ZL_8	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 9	Kód datové zakázky
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
	7	Přidružená stavební výruba											
71	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	3 497,890	3 525,360	27,470	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 pole 1-9:134*9=1 205,0000 [A] pole 10-12:45,25*11,6=524,9000 [B] pole13-17:74,9*9=674,1000 [C] pole 18-20:49*11-15*1,5/2=527,7500 [D] zdi za O2:49,9*11,1=553,8900 [E] 1,5*7,5=11,25 izolace drtiku přítě P13 (F) za OP1: 27,47 (G) a+b+c+d+e+f+g=3 525,360	657,00	2 298 113,73	0,00	18 047,79	2 316 161,52	2019_OTSKP
72	711502	ochrana izolace na povrchu asfaltovými pásy	M2	514,200	514,200	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 0 8*2*(259+49)*21,4=514,2000 [A]	565,00	290 523,00	0,00	0,00	290 523,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	ochrana izolace pod firmou											
73	744210 R	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRAZDINÁ PLASTOVÁ PRO OPTICKOU SÍŤ	KUS	4,000	4,000	0,000	viz příloha č. B.2	12 506,50	50 026,00	0,00	0,00	50 026,00	2019_OTSKP
74	78363 R	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S4 (OS-C)	M2	256,200	256,200	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 nátěr odrazných ploch 0.30*427*2=256,2000 [A]	431,30	110 499,06	0,00	0,00	110 499,06	2019_OTSKP
75	78386	NÁTĚRY BETON KONSTR. TYP S9 (OS-E)	M2	4 729,634	4 729,634	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odešet nového pilíře a stativa	848,19	4 011 202,60	0,00	0,00	4 011 202,60	2019_OTSKP
	Doplň. popis	ochranný protikarbonátový nátěr											
	Celkem za 7	Přidružená stavební výruba							6 760 364,33	0,00	18 047,79	6 778 412,12	
	8	Potrubí											
76	84913	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM	M	400,000	400,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 20*2*10=400,0000 [A]	3 904,30	1 561 720,00	0,00	0,00	1 561 720,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	odpad z trubíček odvodnění izolace											
77	84914	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM	M	320,000	320,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 20*(8+8)=320,0000 [A]	4 191,80	1 341 376,00	0,00	0,00	1 341 376,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	svody od odvodňovačů											
78	87614	CHRÁŇÍČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	3 110,000	3 110,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.3.3 5*430=2 150,0000 [A] 4*240=960,0000 [B] a+b=3 110,0000 [C]	64,70	201 217,00	0,00	0,00	201 217,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	1 x chránička pro kabel EDERA DN 40/33 4 x chránička DN40/33 (zestřím neobsazené) - pro optickou síť Města Pardubic 4 x chránička DN 40/33 ze strany od centra po křižení s U36 pro kamerový systém											
79	87627	CHRÁŇÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	430,000	430,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.3.3 1*430=430,0000 [A]	93,40	40 162,00	0,00	0,00	40 162,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	1 x chránička pro kabel VO DN80											
80	87633	CHRÁŇÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	18,000	27,750	9,750	viz příloha č. B.2 2*9=18,0000 [A] Drenáž na OP1_9=0,75 (B) Celkem: A+B=27,75	215,60	3 880,80	0,00	2 102,10	5 982,90	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Chránička DN110 osazena do příčného překupu komunikace pro propojení kabelových skříní na předpolích											
	Celkem za 8	Potrubí							3 148 355,80	0,00	2 102,10	3 150 457,90	
	9	Ostatní konstrukce a práce											
81	9113C2	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	14,000	14,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.3.2 pod mostem 9+5=14,0000 [A]	1 653,20	23 144,80	0,00	0,00	23 144,80	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Dočasně odstranění svodidel pod mostem pro založení pilířů.											
82	9113C3	SVODIDLO OCEĽ SILNÍČ. JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	14,000	14,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.3.2 pod mostem 9+5=14,0000 [A]	402,50	5 635,00	0,00	0,00	5 635,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Dočasně odstranění svodidel pod mostem pro založení pilířů.											
83	9117C1 R	SVOD OCEĽ ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	772,200	772,200	0,000	viz příloha č. C.1.3.1, C.1.3.3 a C.1.10 zdi za O1:67,4*2=134,8000 [A] pole 1-20:(259+49)*2=616,0000 [B] zdi za O2:21,4*21,4000 [C] a+b+c=772,2000 [D]	8 984,50	6 937 830,90	0,00	0,00	6 937 830,90	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Zábradelní svodidlo s plnou výplní viz. detail DPS											
84	9117C2	SVOD OCEĽ ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	8,000	8,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1, C.1.3.2 pod mostem 8=8,0000 [A]	934,40	7 475,20	0,00	0,00	7 475,20	2019_OTSKP
85	9117C32 R	SVOD OCEĽ ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	858,900	858,900	0,000	viz příloha č. C.1.2.1, C.1.2.2 na mostě 2*425,45=850,9000 [A] pod mostem 8=8,0000 [B] Celkem: A+B=858,9000 [C]	503,10	432 112,59	0,00	0,00	432 112,59	2019_OTSKP

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_8	Množství změna č. 9	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL_8	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 9	Kód účelové základny
1	2	3	4	5	6	7	15	9	7	8	9	10	13
86	911CC1	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	84,000	84,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1, C.1.3.3 a C.1.10 západní strana zdi za O2:13*4=52,000 [A] východní strana zdi za O2:8*4=32,000 [B] a+b=84,000 [C]	6 109,50	513 198,00	0,00	0,00	513 198,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	dočasné betonové svodidlo v místě budoucího odbočení do nemocnice a areálu Tesly											
87	914A41	EV ČÍSLO MOSTU OCELI S FOLII TR.3 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000	13*4=52,000	2 156,30	4 312,60	0,00	0,00	4 312,60	2019_OTSKP
88	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	271,875	271,875	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 V1a (0,125) - Podélná čára souvislá + 2x V4 (0,25) - Vodič čára 0,625*435=271,8750 [A]	71,90	19 547,81	0,00	0,00	19 547,81	2019_OTSKP
	Doplň. popis	předznačení barvou											
89	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	271,875	271,875	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 V1a (0,125) - Podélná čára souvislá + 2x V4 (0,25) - Vodič čára 0,625*435=271,8750 [A]	575,00	156 328,13	0,00	0,00	156 328,13	2019_OTSKP
90	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 222,200	1 222,200	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 podélné řezání zdi za O1:57,4*2=134,8000 [A] řezání pole 1-20:(259+49)*2=616,0000 [B] podélné řezání zdi za O2:21,4*2=42,8000 [C] příčné spáry v místě dilatací:45*10=450,0000 [D] a+b+c+d=1 222,2000 [E]	57,50	70 276,50	0,00	0,00	70 276,50	2019_OTSKP
	Doplň. popis	těsnění vozovky podél říms a mostních závrů dle VL 4 - 403.42											
91	91914	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	24,000	24,000	0,000	viz příloha č. C.1.11 4*2,5*1,2*2=24,0000 [A]	5 462,60	131 102,40	0,00	0,00	131 102,40	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Odříznutí dřívka a stativ pilů											
92	919149 R2	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 600MM	M	712,800	712,800	0,000	viz příloha č. C.1.11 počet mostních polí x počet řezů na mostní pole x délka řezu3*8*14,8=350,4000 [A] příčné řezy oddělující pole 40*9,06=362,4000 [B] Celkem: A+B=712,8000 [C]	5 462,60	3 893 741,28	0,00	0,00	3 893 741,28	2019_OTSKP
	Doplň. popis	rozřezání spár mezi nosníky pro jejich snesení a podélné oddělení stávajících nosníků od závrných zdiček na pilách a opěrách											
93	931326 R	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2	M	2 151,800	2 151,800	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 2*425,45*12*45*10=2 151,8000 [A]	122,20	262 949,96	0,00	0,00	262 949,96	2019_OTSKP
	Doplň. popis	těsnění vozovky podél říms a mostních závrů dle VL 4 - 403.42											
94	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	850,900	850,900	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 2*425,45=850,9000 [A]	71,90	61 179,71	0,00	0,00	61 179,71	2019_OTSKP
	Doplň. popis	předtěsnění závrů v krytu vozovky podél říms											
95	93151 R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	76,000	76,000	0,000	9,5*8=76 m	19 853,60	1 508 873,60	0,00	0,00	1 508 873,60	2019_OTSKP
	Doplň. popis	mostní závěry pro posun do 60 mm nad pohyblivými ložisky původních polí											
96	93152 R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	24,000	24,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.8 2*12,0=24,0000 [A]	20 788,20	498 916,80	0,00	0,00	498 916,80	2019_OTSKP
	Doplň. popis	mostní závěry pro posun do 100 mm na koncích nové NK (pole 10, 11, 12)											
97	93161	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2	M	207,000	207,000	0,000	17*9,06+5*10,56=207m	934,40	193 420,80	0,00	0,00	193 420,80	2019_OTSKP
	Doplň. popis	elastické závrky ve vozovce a římsách nad pevným uložením nosníků, na opěře O1, za křížky opěry O2 a v místech dilatačních spár zdi za opěrou O2											
98	932121 R	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	M2	64,000	64,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 16*2*2=64,0000 [A]	8 596,40	550 169,60	0,00	0,00	550 169,60	2019_OTSKP
	Doplň. popis	výplň plná											
99	932122	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - DEMONTÁŽ	M2	64,000	64,000	0,000	viz příloha č. C.1.3.10 16*2*2=64,0000 [A]	718,80	46 003,20	0,00	0,00	46 003,20	2019_OTSKP
100	932132 R	ZÁBRANY SÍŤOVÉ - DEMONTÁŽ	M2	2 116,250	2 116,250	0,000	viz příloha č. C.1.2.3 (1558+135)*1,25=2 116,2500 [A]	57,50	121 684,38	0,00	0,00	121 684,38	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Odstranění ocelových a textilních sítí na stávajících římsách											
101	93631	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT	KS	2,000	2,000	0,000		1 437,50	2 875,00	0,00	0,00	2 875,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	vymačání letopřítu výstavby výsem do betonu římsy											
102	93653 R	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA	KUS	40,000	40,000	0,000		17 250,30	690 012,00	0,00	0,00	690 012,00	2019_OTSKP
103	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	80,000	80,000	0,000	viz příloha č. C.1.4.1 a C.1.10 20*2*2=80,0000 [A]	2 343,20	187 456,00	0,00	0,00	187 456,00	2019_OTSKP
104	936544 R	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	5 692,552	5 692,552	0,000	viz tabulka v příloze č. B.3a, podle typů sanace A+B+C+D+E	316,30	1 800 554,20	0,00	0,00	1 800 554,20	2019_OTSKP
105	938554	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ	M2	2 895,550	2 895,550	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 9,02*308*2,6*45,15=2 895,5500 [A]	402,50	1 165 458,88	0,00	0,00	1 165 458,88	2019_OTSKP

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_8	Množství změna č. 9	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ _ZL_8	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 9	Kód dle výkazu základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
	Doplň. popis	jetřiskání povrchu NK ocevoými kuličkami - příprava podkladu pro aplikaci celoplošné izolace											
106	94390	PROSTOROVÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ PŘES 3 KPA	M3OP	12 470,220	12 470,220	0,000	viz příloha č. C.1.7 5,5*10,5*15,0*14=12 127,5000 [A] pálř (13,2*4,6-8,80*1,2)*7,0=342,72	215,60	2 688 579,43	0,00	0,00	2 688 579,43	2019_OTSKP
107	94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	M2	5 925,800	5 925,800	0,000	viz příloha č. C.1.7 Ochranná konstrukce(2*10,5*2)*298,4+45,15*12,8=4 904,7200 [A] Provozovní zábradlí na mostě 2*425,45*1,2=1 021,0800 [B] Celkem: A+B=5 925,8000 [C]	215,60	1 277 602,48	0,00	0,00	1 277 602,48	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Ochranná konstrukce při sázečních a bouracích pracech, Dočasně zábradlí proti pádu osob (včetně manipulace při zvedání konstrukcí).											
108	94890 R1	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	5 005,500	5 005,500	0,000	viz příloha č. C.1.4.1 a C.1.3.2 15*13,8*(8,0+7,0+8,5)=4 864,5000 [A] podpěření stávie P13 během ručního bourání = 2*9,4*7,5=141,0 (B) Celkem: A+B = 4984,5	632,50	3 165 978,75	0,00	0,00	3 165 978,75	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Zřízení, pronájem, odstranění podpůrných konstrukcí pro betonáž nové monolitické konstrukce											
109	94890 R2	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	KPL	18,123	18,123	0,000	Opětovné zvedání pole č.8 14+1=15 (A) podpěření pole č. 13 a 14 = 2 (B) Celkem: A+B = 17	614 227,60	11 131 646,79	0,00	0,00	11 131 646,79	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Zřízení, pronájem a odstranění konstrukcí pro zvednutí polí pro sanaci a výměnu ložisek											
110	96616A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY	M3	238,641	238,641	0,000	viz příloha č. C.1.11 NK 14 6*3*0 31*9=122,2020 [A] stávie 2,08*2*4*1 6=26,6240 [B] dřík 2,69*(7,8+7,8+8,1+7,7)=84,7350 [C] konzola pod sloupy VO 0 5*0 5*2 2*4=2,2000 [D] pilířky s rozvaděči VO na předpolích - 4x 0 6*1 2*4=2,8800 [E] Celkem: a+b+c+d+e=238,641	3 881,30	926 237,31	0,00	0,00	926 237,31	2019_OTSKP
	Doplň. popis	bourání 3 mostních polí z prefabrikátů KA, 4 stáv a dřík pilířů											
111	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	20 310,000	20 310,000	0,000	viz položka č. 213 32,200m3 * 2,5*30=2 415,00	17,30	351 363,00	0,00	0,00	351 363,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Doprava Pardubice Kyjevská - skládka Zdechovice: 30 km											
112	96715A	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - BEZ DOPRAVY	M3	41,900	54,120	12,220	Viz příloha E2: 27,2 (A) Pozici zídka: 14,70 m3 (B) ZZ_OP1_6,55+5,67=12,22 (C) Celkem: A+B+C = 54,120	2 731,30	114 441,47	0,00	33 376,49	147 817,96	2019_OTSKP
	Doplň. popis	dočasný základ podél koleje											
113	96715B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON - DOPRAVA	tkm	9 124,920	9 746,370	621,450	pol 112: 41,9*2,5*30=3142,50 pol.112-ZZ_OP1: 12,22*2,5*15= 458,25 pol 205: 1228,772*2,5*0,050*30=4607,895 pol 208: 205,03*2,5*0,100*30=1537,725 CELKEM: 10204,62	5,80	52 924,54	0,00	3 604,41	56 528,95	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Doprava Pardubice Kyjevská - skládka Zdechovice: 30 km											
114	96716A	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET - BEZ DOPRAVY	M3	400,675	400,675	0,000	viz příloha č. C.1.11 řimsy:(0,6*0,35+0,12)*2*428,3=282,6780 [A] Část spádového betonu+ostatní: viz pol.č. 55 = 24,139 [B] bourání spádových betonů při snášení polí 10-12 a 18-20 3*14,95+2*15,05+13,8=88,75 m (0,04+0,15)*0,5*9,02*88,75=88,058 [C] Přibetonávka obrub na předpoli: 5,8 [D] Celkem: A+B+C=400,675 [D]	1 385,70	547 201,85	0,00	0,00	547 201,85	2019_OTSKP
	Doplň. popis	bourání řims na mostě, spádové betony mostovky											
115	96716B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET - DOPRAVA	tkm	32 095,635	32 095,635	0,000	viz položka č. 114, 201, 202 400,675*2,5*30=30050,63 (35+12,67)*30=1430,01 Celkem: 32095,635	5,80	186 154,68	0,00	0,00	186 154,68	2019_OTSKP

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_8	Množství změna č. 9	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/_ZL_8	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 9	Kód dle výkazu
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
	Doplň. popis	Doprava Pardubice Kyjevská - skládka Zdechovice: 30 km											
116	967864	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY)	KUS	756,000	756,000	0,000	viz příloha č. C.1.11 6*9*4+14*9*2+2*9=486,0000 [A] Ložiska viz Pol. č. 50: 9*2*14-9=234,000 [B] Vybourání ložisek v poli č. 14, po zvednutí pola: 36 [C] Celkem: A+B+C= 756,000	718,80	543 412,80	0,00	0,00	543 412,80	2019_OTSKP
	Doplň. popis	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY)											
117	96787	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ	KUS	40,000	40,000	0,000	viz příloha č. C.1.11 2*20=40,0000 [A]	359,40	14 376,00	0,00	0,00	14 376,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ											
118	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	320,000	320,000	0,000	viz příloha č. C.1.11 20*(8+8)=320,0000 [A]	287,50	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Odstranění stávajícího odvodňovacího potrubí - svody.											
119	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	2 706,000	2 706,000	0,000	viz příloha č. C.1.11 8 02*300=2 706,0000 [A]	136,60	369 639,60	0,00	0,00	369 639,60	2019_OTSKP
	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce							40 745 818,04	0,00	36 960,90	40 782 798,94	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 2											
120	R-AZC01	Zřízení otevřeného kontrolovaného pásma samostatně vždy pro dva segmenty (Délka 3 bm římsy)	ka	200,00	200,00	0,00		763,48	152 692,00	0,00	0,00	152 692,00	
	Doplň. popis	zahrnuje celý rozsah otevřeného kontrolovaného pásma nutný k provedení vybourání dvou kusů segmentů římsy (2x 1,5m římsy). V rozsahu otevřeného kontrolovaného pásma je zahrnuto: vertikální zábrana z vysokopevnostní PE plachty 6x4m, horizontální podkladová vysokopevnostní PE plachta 6x4m, výstražné označení pro práce s azbestem, vytyčovací páska. Rozsah je shodný pro bourání římsy v části "A" i části "B"											
121	R-AZC02	Montáž, dekontaminace a demontáž personální dekontaminační propusti	soubor	39,00	39,00	0,00		4 987,10	194 496,90	0,00	0,00	194 496,90	
	Doplň. popis	zahrnuje vybavení tříkomorové dekontaminační komory (hygienické smýčky) pro dekontaminaci osob odstraňujících materiály s obsahem azbestu, její dekontaminaci po ukončení prací na pracovišti poli a následnou demontáž											
122	R-AZC03	Provoz filtračních a odsávacích jednotek v dekontaminační personální komoře	6ks FVJ	39,00	39,00	0,00		13 948,48	544 030,11	0,00	0,00	544 030,11	
	Doplň. popis	zahrnuje dodávku odsávací filtrační techniky(FVJ), dodávku a výměnu filtrů HEPA a předsažných filtrů M5 a G4 po celou dobu trvání prací. Filtrační a odsávací jednotka bude instalována v špinavé zóně, v místě hygienické odšaty a v čisté zóně. Po ukončení prací na jednom poli mostní konstrukce bude provedena výměna filtru. Použité filtry budou odstraněny jako nebezpečný odpad											
123	R-AZC04	Použití prostředků osobní ochrany zaměstnance	soubor	200,00	200,00	0,00		3 235,02	647 004,00	0,00	0,00	647 004,00	
	Doplň. popis	použití základních prostředků osobní ochrany zaměstnance pro práce s azbestem - polomaska s filtry PF P3, jednorázový overal s certifikací pro práce s azbestem č. 4510, ochranné PVD rukavice. Prostředky osobní ochrany se mění za nové po každém opuštění vyhrazeného pracovního prostoru a minimálně po dvou hodinách práce											
124	R-AZC05	Stabilizace vybouraných segmentů římsy v části "B"	bm	30,00	30,00	0,00		368,04	11 041,20	0,00	0,00	11 041,20	
	Doplň. popis	enkapsulační ošetření jedr otvůrých bouraných kusů římsy částí "B", balení sanace obalů a ruční transport do mezidepozice odpadu											
125	R-AZC06	Sanace pracovní části "B" mostavky po odstranění římsy	bm	30,00	30,00	0,00		114,93	3 447,90	0,00	0,00	3 447,90	
	Doplň. popis	vyšší část mostní konstrukce vysavači třídy H14 se zachytými sáčky po odstranění bloku římsy, enkapsulace zbytkového prachu											
126	R-AZC7	Enkapsulace vytrženého bloku segmentu římsy částí "A" (délka cca 1,5m)	ks	200,00	200,00	0,00		207,96	41 592,00	0,00	0,00	41 592,00	
	Doplň. popis	provedení enkapsulačního ošetření vybouraného bloku segmentu římsy											
127	R-AZC8	Separace demontovatelných částí azbestocementových desek z bloku vytrženého segmentu římsy částí "A"	ks	380,00	380,00	0,00		119,02	45 227,60	0,00	0,00	45 227,60	
	Doplň. popis	odstranění demontovatelných částí azbestocementových panelů, jejich opětovná enkapsulace, balení do PE obalů											
128	R-AZC9	Bezpečnostní opatření na depadové ploše pod mostní konstrukcí vzniklých z uhlavání segmentu římsy částí "A"	soubor	380,00	380,00	0,00		396,77	150 772,60	0,00	0,00	150 772,60	
	Doplň. popis	zachyt padajících segmentů betonu a azbestových úlomků vzniklých z uhlavání bloku římsy do zachytné plachty z vysokopevnostní PE. Provedení průběžné enkapsulace padajících fragmentů											
129	R-AZC10	Nakládání s odpady ze zachytné plochy pod mostní konstrukcí částí "A"	soubor	380,00	380,00	0,00		419,56	159 432,80	0,00	0,00	159 432,80	
	Doplň. popis	Pe ukončení prací na mostní konstrukci se celá zachytná plachta i s upadlými fragmenty betonu a azbestu neprodyšně uloží a zabalí do BIG BAGU, obal se enkapsuluje a odstraňuje jako odpad											
130	R-AZC11	Sanace pracovní částí mostní konstrukce částí "A" po odstranění římsy	ks	380,00	380,00	0,00		238,06	90 462,80	0,00	0,00	90 462,80	
	Doplň. popis	vyšší část mostní konstrukce vysavači třídy H14 se zachytými sáčky po odstranění bloku římsy, enkapsulace zbytkového prachu											

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_8	Množství změna č. 9	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ _ZL_8	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 9	Kód dle účtové osnovy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	R-AZC12	Průběžný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7	ks	14,00	14,00	0,00		13 519,66	189 275,52	0,00	0,00	189 275,52	
	Doplň. popis	Zahrnuje pracovní měření pro ověření expozice pracovníka a ověření správnosti technologického postupu prací s azbestem											
132	R-AZC13	Příplatek za odvoz nebezpečných odpadů na příslušnou skládku	t	400,00	400,00	0,00		300,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	
	Doplň. popis	Zahrnuje manipulaci s kontejnerem, založení výstřelky do kontejneru, zvýšené náklady počet odvozů dle ADR											
	Celkem za NP 2	Nové položky soupisu prací - ZL č. 2							2 349 475,43	0,00	0,00	2 349 475,43	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 4											
201	113155111	Frézování betonového krytu do tl. 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	1 722,000	1 722,000	0,000	Úprava stávající spádové desky: Celoplošně: 7,00*15*14= 1470,0 Lokálně: 14*18=252 Celkem: 1 722,00	207,90	358 003,80	0,00	0,00	358 003,80	2020_URS
202	919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm	M2	1 795,440	1 795,440	0,000	Úprava stávající spádové desky: 9,0*15*14= 1890,0 Odečet pole č.6: 7*15=105,0 Broušení pod odvodňovače: 0,435*24=10,44 Celkem: 1795,44	409,50	735 232,68	0,00	0,00	735 232,68	2020_URS
203	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16*, 16S TL 70MM	M2	1 671,200	1 671,200	0,000	pole 1-9:134*8=1 072,000 [A] pole13-17:74,5*8=596,000 [B] Celkem: A+B=1 671,200 [C]	315,00	526 428,00	0,00	0,00	526 428,00	2020_OTS KP
204	626221	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM	M2	525,000	525,000	0,000	doplnění protisrádu: 2*14*1,0*15,0=420,000 [A] přesrádování pole č. 6: 7,0*15=105,00 [B] Celkem: A+B=525,000 [C]	2 385,00	1 252 125,00	0,00	0,00	1 252 125,00	2020_OTS KP
205	967041112	Přísekanie betonu	M2	1 228,772	1 228,772	0,000	viz tabulka v příloze č. B.3a, podle typů sanace A+Bc kromě čel stativ, 23,8 m2 započítáno v položce 208 navíc ruční odbourání kapes pro odvodňovače 24*0,435*2=20,880 Celkem 1230,272+22,380+20,880=1273,532	659,70	810 620,89	0,00	0,00	810 620,89	2020_URS
	Celkem za NP 4	Nové položky soupisu prací - ZL č. 4							3 682 410,37	0,00	0,00	3 682 410,37	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 5											
206	9854R	Reinjektáž kabelových kanálků	KUS	229,000	229,000	0,000	liniování kanálků a předpínacích kotv	2 330,15	533 604,35	0,00	0,00	533 604,35	2020_URS
207	428991	MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ DO 1.0MN	KUS	18,000	18,000	0,000	Přídavná ložiska	75 177,00	1 353 186,00	0,00	0,00	1 353 186,00	2020_OTS KP
	Celkem za NP 5	Nové položky soupisu prací - ZL č. 5							1 886 790,35	0,00	0,00	1 886 790,35	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 6											
208	967042712	Odkládání zdiva z kamene nebo betonu plošně tl do 100 mm	M2	205,030	205,030	0,000	Plošné odbourání čel KA nosníků 9,06*0,72*2*14=182,6496 Plošné odbourání boků stativ P1-P8 8*2=16 P13-P16 4*2=8 (1,6*0,4+0,45*0,65)=0,9325 m2 *(16+8)=22,3800 CELKEM: 182,6496+22,3800=205,0296	387,90	79 531,14	0,00	0,00	79 531,14	2020_URS
209	985562511	Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí/ jednovrstvých D drátu 2 mm velikost ok do 100 mm - kompozitní síť	M2	1 420,532	1 420,532	0,000	viz tabulka v příloze č. B3 RDS	476,10	676 315,29	0,00	0,00	676 315,29	2020_URS
210	R153271111	Kotvíčky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl do 0,2 m	KS	11 072,000	11 072,000	0,000	Kotvy pro připevnění kompozitní sítě, 9KS/m2 883*9=7947,00	89,82	994 487,04	0,00	0,00	994 487,04	2020_URS
211	997013111	Vnitrostaveništní doprava suť a vybraných hmot vodorovně do 50 m, svisle do 5 m s použitím mechanizace	T	204,854	204,854	0,000	k pol 206: 205,03*0,2500t =51,257 k pol 205: 903,88*0,0660t =60,2 CELKEM: 111,457	440,10	90 156,25	0,00	0,00	90 156,25	2020_URS

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_8	Množství změna č. 9	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/_ZL_8	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 9	Kód dleové základy
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
212	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2	619,092	619,092	0,000	K pol. 75: Inhibitor koroze - viz tabulka v příloze č. B.3a, podle typů sanace B: 619,092	153,00	94 721,08	0,00	0,00	94 721,08	2020_OTSKP
Celkem za NP 6		Nové položky soupisu prací - ZL č. 6							1 935 210,80	0,00	0,00	1 935 210,80	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 7											
212	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M	84,000	84,000	0,000	úprava terénu a zpevnění plochy u P13	799,20	67 132,80	0,00	0,00	67 132,80	2020_OTSP
213	996616	RUČNÍ BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY	M3	32,200	32,200	0,000	ruční bourání dřívku a stativa P13, viz příloha č. K.2: 32,20 (F)	16 700,00	537 740,00	0,00	0,00	537 740,00	
214	985422321	Injektáž spár š od 2 mm do 5 mm v ŽB kcih tl do 100 mm aktivovanou cementovou maltou (tj. průměr 0,35 cm * 10 cm = plocha průřezu 3,5 cm2)	M	24,500	24,500	0,000	skutečná plocha průřezu prům. 2,5 cm, 4,86 cm2: 4,9 * 0,2 = 24,5	876,80	21 476,70	0,00	0,00	21 476,70	2020_URS
215	871350420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	M	24,000	24,000	0,000	Potrubí v místě zasypaného železničního příkopu	132,30	3 175,20	0,00	0,00	3 175,20	2020_URS
216	25617267	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN12	M	24,000	24,000	0,000	Potrubí v místě zasypaného železničního příkopu	314,10	7 538,40	0,00	0,00	7 538,40	2020_URS
217	921952321	Silniční přejezd na jednu kolej s vozovkou z pražcu tvrdých - provizorní přejezd z dřevěných prvků	M	4,000	4,000	0,000	šluka přejezdu 4,00 m (měřeno v ose koleje)	11 610,00	46 440,00	0,00	0,00	46 440,00	2020_URS
Celkem za NP 7		Nové položky soupisu prací - ZL č. 7							683 503,10	0,00	0,00	683 503,10	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 8 a 9											
218	977151127	Jádrové vrtí diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	M	128,000	128,300	0,300	Vrtání přes základy ze ŽB: 4*8*4 = 128 (A) Drenáž u OP1: 0,3 (B) Celkem: A+B=128,3	6 048,00	774 144,00	0,00	1 814,40	775 958,40	2020_URS (-10%)
219	261714	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TRÍ NA POVRCHU D DO 35MM - hluché vrtání přes jádrové vrtí	M	128,000	128,000	0,000	Hluchého vrtání přes jádrové vrtí viz pol. č. 30: 128,00 m	524,70	67 161,60	0,00	0,00	67 161,60	2020_OTSKP (-10%)
220	261514	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TRÍ V NA POVRCHU D DO 35MM	M	18,060	23,160	5,100	Vrtí pro kování svodidla: 21*4*0,215=18,06 (A) Vrtí pro ZZ_OP1: 5,1m (B) Celkem: A+B = 23,16	1 506,00	26 281,98	0,00	7 986,80	36 268,56	2020_OTSKP (-10%)
220	55342415	Plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvoubýlým horizontálním drátem, vč. montáže	KS	34,000	34,000	0,000	Plotový 2D panel na ocelová svodidla: 85/2,5 = 34 KS	1 467,00	49 878,00	0,00	0,00	49 878,00	2020_URS (-10%)
221	709513	PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A SROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM	KG	1 746,200	1 746,200	0,000	Svorníkové koše pro trakční sloupy a VO (4*82,4)+(18*79,7) = 1746,2 kg	414,00	722 926,80	0,00	0,00	722 926,80	2020_OTSKP (-10%)
222	R_001	Čištění krajních částí komor KA nosníků, vč. odvozu a likvidace odpadu	KS	0,000	252,000	252,000	Čištění komor KA nosníků: 9*2*14=252 KS	334,54	0,00	0,00	84 304,08	84 304,08	Die kalkulace
Celkem za NP 8		Nové položky soupisu prací - ZL č. 8 a 9							1 642 392,36	0,00	94 105,08	1 736 497,44	

A) Závěrná zídka OP1

B) Kotvení zdí na předpoli

C) Čištění stávajících nosníků

Změna stavby č. 9 - Kotvení zdí na JP

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice
Název PS, SO : Úprava jižního předpoří

Datum zpracování :

7 106 912,00	-76 253,00	158 650,00	7 189 309,00	
Cena za objekt dle SeD [Kč]	Změny záporné [Kč]	Změny kladné [Kč]	Cena celkem ve Změně č. 9 [Kč]	mj dle JKSO

SO 201.2 Změna SO č. 9

82 397,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě	Množství změna č. 9	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 9	Kód datové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
0		Všeobecné konstrukce a práce											
1	014102 1 R	POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina skládka Zdechovice	T	30,100	30,100	0,000	viz položka č. 6 15,05*2 0=30,1000 [A]	186,90	5 625,69	0,00	0,00	5 625,69	2019_OTSKP
	Doplň. popis												
2	014102 2 R	POPLATKY ZA SKLÁDKU suť z bourání betonových konstrukcí horních částí zdí skládka Zdechovice	T	77,850	77,850	0,000	viz položka č. 22 31,140*2,5=77,8500 [A]	330,60	25 737,21	0,00	0,00	25 737,21	2019_OTSKP
	Doplň. popis												
3	014102 5 R	POPLATKY ZA SKLÁDKU podklad asfaltových vrstev	T	627,251	627,251	0,000	viz položka č. 4 272,718*2,3=627,2514 [A]	316,30	198 399,49	0,00	0,00	198 399,49	2019_OTSKP
	Doplň. popis												
	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce							229 762,39	0,00	0,00	229 762,39	
1		Zemní práce											
4	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY odstranění částí podkladních vrstev komunikace mezi zdmi pro roznášecí desku odstranění částí pochozí vrstvy asfaltového chodníku podél zdí pro výkop pro napojení svodu odvodnění na kanalizaci	M3	272,718	272,718	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 mezi zdmi: 51,9*8,7*0,6=270,9180 [A] rhodnik: 2*3*0,3=1,8000 [B] Celkem: A+B=272,7180 [C]	603,80	164 667,13	0,00	0,00	164 667,13	2019_OTSKP
	Doplň. popis												
5	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	18 817,542	18 817,542	0,000	viz položka č. 4 272,718*2,3*30=18 817,5420 [A]	6,50	122 314,02	0,00	0,00	122 314,02	2019_OTSKP
6	13773A	VÝKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I - BEZ DOPRAVY výkop pro napojení svodu odvodnění komunikace do kanalizace výkop pro osazení chráničky pro odvodnění komunikace	M3	15,050	15,050	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.3.2 a C.1.3.3 výkop v rhodniku: 2*2,0000 [A] výkop pod vozovkou mezi zdmi: 1,0*1,5*8,7=13,0500 [B] Celkem: A+B=15,0500 [C]	790,60	11 898,53	0,00	0,00	11 898,53	2019_OTSKP
	Doplň. popis												
7	13773B	VÝKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	903,000	903,000	0,000	viz položka č. 6 15,05*2,0*30=903,0000 [A]	6,50	5 869,50	0,00	0,00	5 869,50	2019_OTSKP
	Doplň. popis												
	Celkem za 1	Zemní práce							304 749,18	0,00	0,00	304 749,18	
2		Základy											
8	285393	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝTZUŽE D DO 20MM DO VRTŮ pro kotvení betonové desky do dílků zdí	KUS	208,000	0,000	- 208,000	viz příloha č. C.1.6 2*52*2=208,0000 [A]	366,60	76 252,80	- 76 252,80	0,00	0,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis												
	Celkem za 2	Základy							76 252,80	- 76 252,80	0,00	0,00	
3		Svislé konstrukce											2019_OTSKP
9	31794	ŘÍMSY Z KOVU dočasné římsy z oceli v místě připojení odbočení do nemocnice a a reálu Tesly včetně PKO (žárový požární) kotvení šrouby do betonu z čela betonové konzoly	T	4,062	4,062	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 0,6*0,010*(49,9+28,5)*7,85*1,1=4,0619 [A]	50 313,30	204 372,62	0,00	0,00	204 372,62	
	Doplň. popis												
	Celkem za 3	Svislé konstrukce							204 372,62	0,00	0,00	204 372,62	
4		Vodorovné konstrukce											
10	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 nasazená deska na dílky zdí	M3	264,668	264,668	0,000	viz příloha č. C.1.6 5,21*50,8=264,6680 [A]	9 174,70	2 428 249,50	0,00	0,00	2 428 249,50	2019_OTSKP
	Doplň. popis												
11	42136	VÝTZUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI	T	52,934	52,934	0,000	viz položka č. 10 0 2*264,67=52,9340 [A]	35 219,30	1 864 298,43	0,00	0,00	1 864 298,43	2019_OTSKP
	Doplň. popis												
12	42136R	VÝTZUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI strana u nemocnice: 49,9=49,9000 [A] strana u Tesly: 28,5=28,5000 [B] (a+b)*5=392,0000 [C]	KS	392,000	392,000	0,000	viz příloha č. C.1.6 strana u nemocnice: 49,9=49,9000 [A] strana u Tesly: 28,5=28,5000 [B] (a+b)*5=392,0000 [C]	431,30	169 069,60	0,00	0,00	169 069,60	2019_OTSKP

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě	Množství změna č. 9	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 9	Kód datové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
	Doplň. popis	výztuž se spojkami (5ks/m) pro budoucí rozšíření betonové desky o chodník a odbočení do nemocnice a areálu Tesly											
13	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	79,050	79,050	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.3.3 a C.1.10 podkladní beton desky: 1,45*51,0=73,9500 [A] obetonování chráničky: 1,0*0,6*8,5=5,1000 [B] Celkem: A+B=79,0500 [C]	4 621,60	365 337,48	0,00	0,00	365 337,48	2019_OTSKP
	Doplň. popis	podkladní beton pod betonovou deskou mezi zdmi včetně obetonování chráničky pro odvodnění komunikace pod deskou											
	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce							4 826 955,01	0,00	0,00	4 826 955,01	
	7	Přidružená stavební výroba											
14	711442	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	580,800	580,800	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.3.3 a C.1.10 11*50,8*2=580,8000 [A]	674,20	391 575,36	0,00	0,00	391 575,36	2019_OTSKP
	Doplň. popis	izolace desky mezi zdmi											
15	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	17,120	17,120	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.3.3 a C.1.10 0,8*21,4=17,1200 [A]	268,80	4 601,86	0,00	0,00	4 601,86	2019_OTSKP
	Doplň. popis	ochrana izolace pod filmsou											
	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba							396 177,22	0,00	0,00	396 177,22	
	8	Potrubí											
16	84145	POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 300MM	M	10,000	10,000	0,000	viz příloha č. C.1.10	790,60	7 906,00	0,00	0,00	7 906,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Chránička pro vodorovný svod odvodnění komunikace pod deskou mezi zdmi											
17	84914	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM	M	20,000	20,000	0,000	viz příloha č. C.1.10 2*10*8=20,0000 [A]	4 191,80	83 836,00	0,00	0,00	83 836,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	svody od odvodňovačů											
	Celkem za 8	Potrubí							91 742,00	0,00	0,00	91 742,00	
	9	Ostatní konstrukce a práce											
18	919149 R2	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 600MM	M	103,800	103,800	0,000	viz příloha č. C.1.11 2*51,9=103,8000 [A]	5 462,60	567 017,88	0,00	0,00	567 017,88	2019_OTSKP
	Doplň. popis	vodorovné odřezání horní části zdi											
19	93653 R	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA	KUS	2,000	2,000	0,000	viz příloha č. C.1.6	17 250,30	34 500,60	0,00	0,00	34 500,60	2019_OTSKP
	Doplň. popis	odvodnění komunikace mezi zdmi - 2 ks mostních odvodňovačů											
20	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	16,000	16,000	0,000	viz příloha č. C.1.6	2 343,20	37 491,20	0,00	0,00	37 491,20	
21	938554	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ	M2	558,800	558,800	0,000	viz položka č. 14 11*50,8=558,8000 [A]	402,50	224 917,00	0,00	0,00	224 917,00	
	Doplň. popis	otryskání povrchu NK ocelovými kulíčkami - příprava podkladu pro aplikaci celoplošné izolace											
22	96616A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY	M3	31,140	31,140	0,000	viz příloha č. C.1.11 2*0,5*0,6*51,9=31,1400 [A]	2 731,30	85 052,68	0,00	0,00	85 052,68	2019_OTSKP
	Doplň. popis	bourání horní části díků zdi											
23	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	2 335,500	2 335,500	0,000	viz položka č. 22 31,140*2,5*30=2 335,5000 [A]	5,80	13 545,90	0,00	0,00	13 545,90	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Doprava Pardubice Kyjevská - skládka Zdechovice: 30 km											
24	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	2,000	0,000	viz příloha č. C.1.11	7 187,60	14 375,20	0,00	0,00	14 375,20	2019_OTSKP
	Doplň. popis	výbourání odvodnění komunikace mezi zdmi - 2 ks uličních vpustí											
	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce							976 900,48	0,00	0,00	976 900,48	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 9											
100	265394	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ	KUS	0,000	417,500	417,500	Kotvení zdi na jižním předpolí díl. 500mm: 250*1,67= 417,5	380,00	0,00	0,00	158 650,00	158 650,00	SO 201 Pol.č 35 2020_OTSKP
	Celkem za NP 8	Nové položky soupisu prací - ZL č. 9							0,00	0,00	158 650,00	158 650,00	



Název akce:	„Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“	
Změnový list č. 10		SOD č. OVZ/VZZR/2020/018
Spojky výztuže na jižním předpolí		
Popis změny: <u>Spojky výztuže na jižním předpolí</u> V průběhu zpracování realizační dokumentace (RDS), bylo upraveno zadání využití levé části jižního předpolí od navazující investice do areálu Link City (bývalý areál TESLA). Původně dle prováděcí dokumentace (DPS) měla být na římsové části provedena příprava pro rozšíření komunikace o chodníkovou část, nový požadavek vyžaduje přípravu římsové části jižního předpolí na rozšíření o přípojovací pruh. Z tohoto důvodu je nutné osadit namísto lisovaných spojek výztuže, šroubované spojky ve větším počtu a ve větších dimenzích, navržené na mezní stav únavy. Tato změna má dopad do ceny díla, nebyla obsažena v prováděcí dokumentaci a nedala se předvídat. Zároveň je nebytná pro řádné dokončení díla. Popis příčiny změny: Dle průvodní dokumentace měla být na římsové části v rámci navazujících investic provedena příprava pro napojení chodníkové konzoly. Tento požadavek se v průběhu zpracování RDS změnil na přípravu pro rozšíření o konzolu poježděnou vozidly. Popis způsobu ocenění změny: Výše popsané změny mají vliv na cenu díla – změnou dojde k navýšení finančních prostředků. Jako podklad pro stanovení ceny SO 201.2 byly využity jednotkové ceny uvedené v smluvním rozpočtu a z ceníků URS 2020 a OTSKP 2020.		
Technik OITS OMI MmP:	Ing. Jan Dvořáček, vedoucí odd. investic a technické správy OMI MmP Technický dozor stavby	
Dne :	Podpis: _____	
Stanovisko projektanta:	TOP CON SERVIS s.r.o.	
S takto navrženou změnou souhlasím.	Dne : _____ Podpis: _____	
Stanovisko zhotovitele:	Společnost most Pardubice, Kyjevská	
S takto navrženou změnou souhlasím.	Dne : _____ Podpis: _____	
S takto navrženou změnou souhlasím.	Dne : _____ Podpis: _____	

Ocenění dohodnuté změny:

Cena méněprací SO 201.2 činí:	0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací SO 201.2 činí:	596 799,00 Kč bez DPH
Cena méněprací SO 201.2 činí:	0,00 Kč s DPH
Cena víceprací SO 201.2 činí:	722 126,79 Kč s DPH

Původní celková cena SO 201.2 po ZL č. 9:

7 189 309,00 Kč bez DPH
8 699 063,89 Kč s DPH

Navrhovaná změna celkové ceny SO 201.2:

7 786 108,00 Kč bez DPH
9 421 190,68 Kč s DPH

Smluvní cena stavby dle SoD D3 po ZL č.9:

219 412 310,00 Kč bez DPH
265 488 895,10 Kč s DPH

Aktuální cena stavby po změně č. 10

220 009 109,00 Kč bez DPH
266 211 021,89 Kč s DPH

Způsob finančního krytí změny: *KRYTÍ ROZPOČTEM PRACÍ*

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: _____

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: _____

Přílohy:

č. 1 – Rozdílový soupis prací

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: _____

Datum: *22.2.22*

Podpis Zhotovitele

Podpis: _____

Datum: _____

Podpis: _____

Datum: _____

Kalkulace ceny

Položka	96691R	Čištění koncových částí KA nosníků	MJ	ks
---------	--------	------------------------------------	----	----

H	Přímý materiál		0,00
M	Mzdové náklady		236,69
P	z toho přímé mzdy		176,90
O	odvody 33,8 % z mezd		59,79
S	Stroje		30,00
T	Ostatní přímé náklady - doprava		22,95
SUB	Poddodávky		0,00
PZN Přímé zpracovací náklady [M] + [S] + [T]			289,64
Přímé náklady [H] + [SUB] + [PZN] + [NK]			289,64
R1	Výrobní režie 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]		14,48
R2	Správní režie 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]		14,48
R3	0,00 % z []		0,00
Nepřímé náklady [R1] + [R2] + [R3]			28,96
Náklady celkem [H] + [SUB] + [PZN] + [R1] + [R2] + [R3] + [NK]			318,61
Z	Zisk 5,00 % z [P]+[O]+[S]+[T]+[R1]+[R2]		15,93
R4	0,00 % z []		0,00
NK	Nekalkulované náklady		0,00
Celkem [H] + [SUB] + [PZN] až [NK]			334,54
Jednotková cena			334,54

P.Č.	T	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Celkem
1				kus	0,00000	0,00	0,00
			Materiál				0,00
2			Dělník	Nh	0,61000	290,00	176,90
			Mzdy				176,90
3			Pracovní nářadí	kpl	1,00000	30,00	30,00
			Stroje + nářadí				30,00
			Nájezd na stavbu	km	1,35000	17,00	22,95
			Doprava				22,95

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_9	Množství změna č. 10	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ZL_9	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 10	Kód datové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
13	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	79,050	79,050	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.3.3 a C.1.10 podkladní beton desky: 1,45*51,0=73,9500 [A] obetonování chládky: 1,0*0,8*8,5=5,1000 [B] Celkem: A+B=79,0500 [C]	4 621,60	365 337,48	0,00	0,00	365 337,48	2019_OTSKP
	Doplň. popis	podkladní beton pod betonovou deskou mezi zdmi včetně obetonování chládky pro odvodnění komunikace pod deskou											
	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce							4 626 955,01	0,00	5 606,90	4 632 561,91	
	7	Přidružená stavební výroba											
14	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU	M2	580,800	580,800	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.3.3 a C.1.10 11*(50,8+2)=580,8000 [A]	674,20	391 575,36	0,00	0,00	391 575,36	2019_OTSKP
	Doplň. popis	izolace desky mezi zdmi											
15	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	17,120	17,120	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.3.3 a C.1.10 0,8*21,4=17,1200 [A]	268,80	4 601,86	0,00	0,00	4 601,86	2019_OTSKP
	Doplň. popis	ochrana izolace pod římsou											
	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba							396 177,22	0,00	0,00	396 177,22	
	8	Potrubí											
16	84145	POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 300MM	M	10,000	10,000	0,000	viz příloha č. C.1.10	790,60	7 906,00	0,00	0,00	7 906,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Chládky pro vodorovný svod odvodnění komunikace pod deskou mezi zdmi											
17	84914	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTU ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM	M	20,000	20,000	0,000	viz příloha č. C.1.10 2*10*8=20,0000 [A]	4 191,80	83 836,00	0,00	0,00	83 836,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	řivody sd odvodňovačů											
	Celkem za 8	Potrubí							91 742,00	0,00	0,00	91 742,00	
	9	Ostatní konstrukce a práce											
18	919149 R2	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 600MM	M	103,800	103,800	0,000	viz příloha č. C.1.11 2*51,9=103,8000 [A]	5 462,60	567 017,88	0,00	0,00	567 017,88	2019_OTSKP
	Doplň. popis	vodorovné oděžení horní části zdi											
19	93653 R	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA	KUS	2,000	2,000	0,000	viz příloha č. C.1.6	17 250,30	34 500,60	0,00	0,00	34 500,60	2019_OTSKP
	Doplň. popis	odvodnění komunikace mezi zdmi - 2 ks mostních odvodňovačů											
20	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	16,000	16,000	0,000	viz příloha č. C.1.6	2 343,20	37 491,20	0,00	0,00	37 491,20	
21	938554	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ	M2	558,800	558,800	0,000	viz položka č. 14 11*50,8=558,8000 [A]	402,50	224 917,00	0,00	0,00	224 917,00	
	Doplň. popis	otřeskání povrchu NK ocelovými kuličkami - příprava podkladu pro aplikaci celoplošné izolace											
22	96616A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY	M3	31,140	31,140	0,000	viz příloha č. C.1.11 2*0,5*0,6*51,9=31,1400 [A]	2 731,30	85 052,68	0,00	0,00	85 052,68	2019_OTSKP
	Doplň. popis	bourání horní části dřívku zdi											
23	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	2 335,500	2 335,500	0,000	viz položka č. 22 31,140*2,5*30=2 335,5000 [A]	5,80	13 545,90	0,00	0,00	13 545,90	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Doprava Pardubice Kyjevská - skládka Zdechovice: 30 km											
24	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	2,000	0,000	viz příloha č. C.1.11	7 187,60	14 375,20	0,00	0,00	14 375,20	2019_OTSKP
	Doplň. popis	výbourání odvodnění komunikace mezi zdmi - 2 ks uličních vpustí											
	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce							976 900,46	0,00	0,00	976 900,46	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 9 a 10											
100	285394	ODDATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ	KUS	417,500	417,500	0,000	Kotvení zdi má jižním předpolí dl. 500mm: 250*1,67= 417,5	380,00	158 650,00	0,00	0,00	158 650,00	2020_OTSKP (-10%)
101	548790520	Spojky výztuže s objímkou D 28mm dl 1930mm Viz výkres RDS č.J.3a	KS	0,000	552,000	552,000	Spojky výztuže pro napojení římsové části, Viz výkres RDS č.J.3a: 552 KS	1 071,00	0,00	0,00	591 192,00	591 192,00	2020_URS (-10%)
	Celkem za NP 8	Nové položky soupisu prací - ZL č. 9 a 10							158 650,00	0,00	591 192,00	749 842,00	



Název akce:	„Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“	
Změnový list č. 11		SOD č. OVZ/VZZR/2020/018
Změny dle upřesnění RDS		
Popis změny: Změny dle upřesnění RDS: z důvodu podrobného rozpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v rámci zpracování realizační dokumentace stavby (RDS) vznikly upřesnění výměr některých položek rozpočtu. Zpřesnění výkazu výměr reaguje na současné podmínky na staveništi, které nastaly v období od zpracování PDPS (2020) po dokončení RDS (2021). Důležitým faktorem bylo zjištění skutečného stavu stávajících konstrukcí mostu. V rámci ZL 11 celkově dochází k úspoře financí. Tyto skutečnosti nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a nebylo možné je předvídat.		
Popis příčiny změny: Změny vznikly z důvodu podrobného rozpracování projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) v rámci zpracování realizační dokumentace stavby (RDS). Zpřesnění výkazu výměr reaguje na současné podmínky na staveništi, které nastaly v období od zpracování PDPS (2020) po dokončení RDS (2021).		
Popis způsobu ocenění změny: Výše popsané změny mají vliv na cenu díla – změnou dojde k ponížení finančních prostředků. Jako podklad pro stanovení ceny SO 201, SO 201.1, SO 201.2 a SO 402 byly využity jednotkové ceny uvedené v smluvním rozpočtu a z ceníků URS 2020 a OTSKP 2020.		
Technik OITS OMI MmP:	Ing. Jan Dvořáček, vedoucí odd. investic a technické zprávy OMI MmP , Technický dozor stavby	
Dne:	Podpis: _____	
Stanovisko projektanta:	TOP CON SERVIS s.r.o.	
S takto navrženou změnou souhlasím. Dne: _____ Podpis: _____		
Stanovisko zhotovitele:	Společnost most Pardubice, Kyjevská	
S takto navrženou změnou souhlasím. Dne: _____ Podpis: _____		
S takto navrženou změnou souhlasím. Dne: _____ Podpis: _____		

Ocenění dohodnuté změny:		
Cena méněprací SO 201 číní:	-4 125 987,00 Kč	bez DPH
Cena víceprací SO 201 číní:	2 848 514,00 Kč	bez DPH
Cena méněprací SO 201 číní:	-4 992 444,27 Kč	s DPH
Cena víceprací SO 201 číní:	3 446 701,94 Kč	s DPH
Cena méněprací SO 201.1 číní:	-1 752 481,00 Kč	bez DPH
Cena víceprací SO 201.1 číní:	1 212 583,00 Kč	bez DPH
Cena méněprací SO 201.1 číní:	-2 120 502,01 Kč	s DPH
Cena víceprací SO 201.1 číní:	1 467 225,43 Kč	s DPH
Cena méněprací SO 201.2 číní:	-247 869,00 Kč	bez DPH
Cena víceprací SO 201.2 číní:	2 343,00 Kč	bez DPH
Cena méněprací SO 201.2 číní:	-299 921,49 Kč	s DPH
Cena víceprací SO 201.2 číní:	2 835,03 Kč	s DPH
Cena méněprací SO 402 číní:	-25 919,00 Kč	bez DPH
Cena víceprací SO 402 číní:	0,00 Kč	bez DPH
Cena méněprací SO 402 číní:	-31 361,99 Kč	s DPH
Cena víceprací SO 402 číní:	0,00 Kč	s DPH
Původní celková cena SO 201 po ZL č. 9:		
	136 151 432,00 Kč	bez DPH
	164 743 232,72 Kč	s DPH
Původní celková cena SO 201.1 po ZL č. 9:		
	7 106 912,00 Kč	bez DPH
	8 599 363,52 Kč	s DPH
Původní celková cena SO 201.2 po ZL č. 10:		
	7 106 912,00 Kč	bez DPH
	8 599 363,52 Kč	s DPH
Původní celková cena SO 402 dle SoD:		
	882 466,00 Kč	bez DPH
	1 067 783,86 Kč	s DPH
Navrhovaná změna celkové ceny SO 201:		
	134 873 959,00 Kč	bez DPH
	163 197 490,39 Kč	s DPH
Navrhovaná změna celkové ceny SO 201.1:		
	4 986 409,99 Kč	bez DPH
	6 033 556,09 Kč	s DPH
Navrhovaná změna celkové ceny SO 201.2:		
	6 861 386,00 Kč	bez DPH
	8 302 277,06 Kč	s DPH
Navrhovaná změna celkové ceny SO 402:		
	856 548,00 Kč	bez DPH
	1 036 423,08 Kč	s DPH
Smluvní cena stavby dle SoD D3 po ZL č.10:		
	220 009 109,00 Kč	bez DPH
	266 211 021,89 Kč	s DPH
Aktuální cena stavby po změně č. 11		
	217 920 293,00 Kč	bez DPH
	263 683 554,53 Kč	s DPH

Způsob finančního krytí změny: KRYTO ROZPOČTEM MXCE

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Přílohy:

č. 1 – Rozdílový soupis prací

Souhlas vedoucího OMI MmP:

Podpis: _____

Datum:

27.7.22

Podpis Zhotovitele

Podpis: _____

Datum:

Podpis: _____

Datum:

Změna stavby č. 11 - Aktualizace dle zpfesnění RDS

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice

Název PS,SO: Rekonstrukce mostu

Datum

zpracování:

136 151 432,00	-4 125 987,00	2 848 514,00	134 873 959,00
Cena za objekt dle ZL_9 [Kč]	Změny záporné [Kč]	Změny kladné [Kč]	Cena celkem ve Změně č. 11 [Kč]

mj dle JKSO

SO 201 Změna SO č. 11

-1 277 473,00

2 088 816,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/D2/ZL_9	Množství změna č. 11	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ZL_9	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 11	Kód dle OTSKP
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
	0	Všeobecné konstrukce a práce											S
	1 014102.1.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	555,140	632,740	77,600	viz položka č. 18 316,37*2,0=632,74	186,90	103 755,67	0,00	14 503,44	118 259,11	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	výkopová zemina skládka Zdechovice											
	2 014102.2.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1 702,313	2 053,623	351,310	dle položky č. 28: 0,05*0,05*3,14*163*2,5 = 4,097 [A] dle položky č. 110: 238,641*2,5 = 596,603 [B] dle položky č. 112: 35,22*2,5 = 88,05 [C] dle položky č. 114: 400,675*2,5 = 1001,688 [D] dle položky č. 201: 35,000 [E] dle položky č. 202: 12,670 [F] dle položky č. 205: 1228,772*0,05*2,5 = 153,597 [G] dle položky č. 208: 205,030*0,1*2,5 = 51,258 [H] dle položky č. 213: 32,2*2,5 = 80,5 [J] dle položky č. 218: 3,14*128*0,125*0,125*2,5=15,70 [J] Přibetonávka obruby na zdech jižního a severního předpolí: 0,3*0,2*241=14,46 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K = 2053,623	330,60	562 784,68	0,00	116 143,09	678 927,77	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	suť z bourání betonových konstrukcí skládka Zdechovice											
	3 014102.3.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	44,508	44,508	0,000	viz položka č. 14 18 545*2,4=44,5080 [A]	316,30	14 077,88	0,00	0,00	14 077,88	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	bourané asfaltové vrstvy pod mostem skládka Zdechovice											
	4 014102.4.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,000	0,000	0,000	viz položka č. 16 527,550*2,4=1 266,1200 [A]	316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	odpad z frézování asfaltových vrstev vozovky skládka Zdechovice											
	5 014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	437,570	437,570	0,000	izolace 9,02*300*2*4,5/1000*2,4=58,4496 potrubí 320*0,010=3,2000 [B] odvodňovače 40*0,05=2,0000 [C] Změna 1: připočet říms s azbestem bez obrubníků ((0,6*0,311+0,12)*2*300=183,96m3 -(0,16*0,25)*2*300= 24,0 m3 ((198-24)*2,5)= 400,0t (D) Odpočet betonu z říms který nebyl kontaminován azbestem: -26,08 (E) Celkem: a+b+c+d+e=437,57	2 875,10	1 258 057,51	0,00	0,00	1 258 057,51	#2019_OTSKP
	6 02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	1,000	1,000	0,000		143 752,30	143 752,30	0,00	0,00	143 752,30	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	kontrola provádění sanačních prací (odtrhy aj....)											
	7 02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000	1,000	0,000		237 191,30	237 191,30	0,00	0,00	237 191,30	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	Dokumentace skutečného provedení stavby v papírové podobě											
	8 029412.1.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000		43 125,70	43 125,70	0,00	0,00	43 125,70	#2019_OTSKP

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/D2/ZL_9	Množství změna č. 11	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ZL_9	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 11	Kód datové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
	Doplň. popis	Grafická a textová část mostního listu											
9	029412.2_R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	1,000	0,000		359 380,70	359 380,70	0,00	0,00	359 380,70	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	Výpočet zatížitelnosti mostu											
10	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování realizační dokumentace stavby (RDS) včetně potřebné inženýrské činnosti	KČ	1,040	1,040	0,000	Dokumentace RDS - Píliř P13	4 312 566,50	4 465 071,24	0,00	0,00	4 465 071,24	#2019_OTSKP
	Doplň. popis												
11	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KČ	1,000	1,000	0,000		43 125,70	43 125,70	0,00	0,00	43 125,70	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSP) v digitální formě											
12	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000		136 564,70	136 564,70	0,00	0,00	136 564,70	#2019_OTSKP
13	03720.R	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000	0,000	Viz příloha č. A.2, A.3, A.4	71 876,10	71 876,10	0,00	0,00	71 876,10	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	ochrana kolejového lože před znečištěním zakrytím geotextilií											
120	R02851.R	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU	SOUBOR	1,000	1,000	0,000	Viz příloha č. A.2, A.3, A.4	646 885,30	646 885,30	0,00	0,00	646 885,30	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	Diagnostika mostu po odstranění zakrytí a po zvednutí NK - 14 polí Diagnostika úložných prahů (25), stativ pílířů (12), diagnostika kotveních oblastí předpínací výztuže (14*2=28)											
	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce							8 105 648,78	0,00	130 646,53	8 236 295,31	
1		Zemní práce											S
14	11313A	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	18,545	18,545	0,000	Viz příloha č. A.2, A.3, A.4 13*0,15*(12,20-2,69)=18,5445 [A]	503,10	9 329,99	0,00	0,00	9 329,99	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	vybourání asfaltových ploch pod mostem kolem pílířů											
15	11313B	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA	tkm	1 335,240	1 335,240	0,000	Viz položka č. 14 18,545*2,4*30=1 335,2400 [A]	6,50	8 679,06	0,00	0,00	8 679,06	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	Doprava Pardubice Kyjevska - skládka Zdechovice: 30 km											
16	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY		527,550	527,550	0,000	Viz příloha č. A.2 zdi za O1:67,4*8=539,2000 [B] pole 1-17:259*8=2 072,0000 [C] pole 18-20:49*8=392,0000 [D] zdi za O2:51,9*8=415,2000 [E] přesahy frézování na koncích:4*8+6*11,1=98,6000 [F] (b+c+d+e+f)*0,15=527,5500 [G]	379,50	200 205,23	0,00	0,00	200 205,23	#2019_OTSKP
17	11372B.R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	5 064,480	5 064,480	0,000	Viz položka č. 16 527,550*2,4*30=37 983,6000 [A]	6,50	32 919,12	0,00	0,00	32 919,12	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	Doprava Pardubice Kyjevska - skládka Zdechovice: 30 km											
18	13773A	VYKOP ŠACHT PÍLÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	277,570	316,370	38,800	nové pílíře, viz příloha D.2: 21,9+42,1+42,5+43,3=138,8 [A] původní pílíře:12*6,5*1,5*0,5=58,5000 [B] viz příloha K 2 = 23,1(C) úprava terénu a zpevnění plochy u P13: 84,00 (D) Výkopy ZZ_OP1: 8,4*(1,65*1*0,5+1*0,6)=11,97 (E) Celkem: a+b+c+d+e=316,370	934,40	259 361,41	0,00	36 254,72	295 616,13	#2019_OTSKP
19	13773B	VYKOP ŠACHT PÍLÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	16 295,100	9 491,100	- 6 804,000	Viz položka č. 18 316,370*30=9491,1000	6,50	105 918,15	- 44 226,00	0,00	61 692,15	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	Doprava Pardubice Kyjevska - skládka Zdechovice: 30 km											
20	18210	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	770,000	770,000	0,000	Viz příloha č. A.2 20*16+15*17+15*13=770,0000 [A]	172,50	132 825,00	0,00	0,00	132 825,00	#2019_OTSKP
21	18243	ŽALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	770,000	770,000	0,000	Viz položka č. 20 20*16+15*17+15*13=770,0000 [A]	43,10	33 187,00	0,00	0,00	33 187,00	#2019_OTSKP
22	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	770,000	770,000	0,000	Viz položka č. 21 20*16+15*17+15*13=770,0000 [A]	28,80	22 176,00	0,00	0,00	22 176,00	#2019_OTSKP
	Celkem za 1	Zemní práce							804 600,96	+ 44 226,00	36 254,72	796 629,68	

[illegible]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_9	Množství změna č. 11	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL_9	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 11	Kód dle přílohy	Kód dle přílohy
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10		13
42	334325 R3	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	12,549	20,269	7,720	podložíkové bloky: 0,85*0,85*0,15*8=0,8670 [A] 0,6*0,6*0,15*8=0,4320 [B] konzoly původních stativ dle C.2.2: 18,97 [C] Celkem: A+B+C = 17,899	41 650,80	522 675,89	0,00	321 544,18	844 220,07	#2019_OTSKP	
	Doplň. popis	podložíkové bloky a konzoly pro sloupce TV												
43	33436	VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI	T	30,070	30,700	0,630	výztuž pilířů a stativ včetně konzol původních stativ dle výkresů výztuže P9+P10+P11+P12+P13+konzoly-pův.: 5,912+4,848+4,929+6,632+6,135+2,244=30,700	35 219,30	1 059 044,35	0,00	22 188,16	1 081 232,51	#2019_OTSKP	
	Celkem za 3	Svislé konstrukce			24,57		24,57		17 594 738,14	- 512 744,17	1 057 486,35	18 139 480,32		
							24,565							
44	42132	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. ZE ŽELEZOBETONU	M3	1,523	1,523	0,000	9,06*0,6*0,07*14*2=10,6546 [A]	17 910,30	27 277,39	0,00	0,00	27 277,39	#2019_OTSKP	
	Doplň. popis	dobetonávky čel 14 ks nosníků z betonu C30/37 - XF2												
45	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPĚTÉHO BETONU C40/50	M3	334,271	334,271	0,000	viz příloha č. G.2 7,42*45,05=334,2710 [A]	15 573,50	5 205 769,42	0,00	0,00	5 205 769,42	#2019_OTSKP	
	Doplň. popis	nová část NK z betonu C35/45 - XF2												
46	42136	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. Z OCELI	T	58,497	36,884	- 21,613	viz příloha č. G.4	35 219,30	2 080 223,39	- 761 194,73	0,00	1 289 028,66	#2019_OTSKP	
47	421373	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONSTR. PŘEDP. Z LAN PRO VNITŘ. PŘEDP.	T	24,236	20,340	- 3,896	viz příloha č. G.3	91 580,10	2 219 535,30	- 358 796,07	0,00	1 862 739,23	#2019_OTSKP	
48	425113 R	SYNCHR. ZVED. MOST POLE ŠÍŘ. DO 10M HMOT. DO 200T NA VÝŠ. DO 1,5M	KUS	17,000	17,000	0,000	Opětovné zvednutí pole C.14+1=15 (A) podepření pole č. 13 a 14 = 2 (B) Celkem: A+B = 17	177 778,50	3 022 234,50	0,00	0,00	3 022 234,50	#2019_OTSKP	
	Doplň. popis	zvednutí a spuštění mostních polí o cca 1,0 m pro sanaci stativa úložných prahů, podhledu NK a rekonstrukci ložisek - 14 polí												
49	425133 R	SYNCHR. ZVED. MOST POLE ŠÍŘ. DO 10M HM. PŘES 400T NA VÝŠ. DO 1,5M	KUS	1,000	0,000	- 1,000		690 011,00	690 011,00	- 690 011,00	0,00	0,00	#2019_OTSKP	
	Doplň. popis	synchronizované spuštění spojitěho nosníku o třech polích o cca 1,5 m na ložiska												
50	428400 R	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA	KUS	0,000	0,000	0,000		3 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	#2019_OTSKP	
	Doplň. popis	repase pevných ocelolitinných ložisek pod nosníky												
51	42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	16,000	16,000	0,000	viz příloha č. G.5	61 759,30	988 148,80	0,00	0,00	988 148,80	#2019_OTSKP	
	Doplň. popis	ložiska pod novou částí NK, 1x pevné, 6x jednosměrně posuvné, 9x všesměrně posuvné												
52	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	540,000	540,000	0,000	2 ks pod každým koncem každého nosníku KA-61 2*2*9*14=504 Nová ložiska na poli č. 14: 2*9*2 = 36	16 126,10	8 708 094,00	0,00	0,00	8 708 094,00	#2019_OTSKP	
53	45147	PODKL. A VÝPLŇ. VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ	M3	3,835	4,848	1,013	viz příloha č. C.1.8 C.1.10 pod hrncovými ložisky: 0,85*0,85*0,015*2*8=0,1734 [A] 0,6*0,6*0,015*2*8=0,0864 [B] pod elastomerymi ložisky: 504*0,3*0,4*0,04=2,4192 [C] pod sloupky svodidel: 0,45*0,3*0,015*400=0,81 [D] pod přídržnými ložisky: 18*0,4*0,4*0,06=0,1728 [E] Pod Odvodňovači: 0,435*0,2=0,087 [F] pod a nad ložisky pole P14 viz příloha B 2 0,2*0,3*0,02*2*2*2*9=0,086 [G] Pod trakčními sloupky: 0,660 [H] U protispadu: (0,01*0,15)/2*470,7=0,353 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=4,848	158 127,50	606 482,21	0,00	160 119,91	766 602,12	#2019_OTSKP	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/D2/ZL_9	Množství změna č. 11	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ZL_9	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 11	Kód datové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
54	45161 R	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	M3	138,500	138,500	0,000	viz příloha č. D.2 nové pilíře: 4*2.0*2.5*4=80,0000 [A] původní pilíře: 12*6.5*1.5*0.5=58,5000 [B] Celkem: A+B=138,5000 [C]	424,10	58 737,85	0,00	0,00	58 737,85	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	zásep kolem pilířů štěrkodrti stabilizovanou cementem v oblasti pod vozovkami a zpevněnými plochami											
55	457325 R	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3	24,139	24,139	0,000	nad stativy 12*9,06*0,15*0,45=7,339 jádrové vrty, kapsy pro skruž 14*0,15*8=16,8 CELKEM 24,139	23 104,40	557 717,11	0,00	0,00	557 717,11	#2019_OTSKP
56	45736	VÝTŽUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z OCELI	T	1,462	1,462	0,000	profil R8, oka 100 x 100, v jedné vrstvě, přesahy 15% (12*9,06*0,45+14*8)*20*0.000395*1.15=1,462	35 219,30	51 490,62	0,00	0,00	51 490,62	#2019_OTSKP
	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce							24 195 721,99	- 1 808 001,80	160 119,91	22 547 839,70	
5		Komunikace											S
57	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	5 519,341	5 519,341	0,000	zdi za O1.67,4*8=539,2000 [A] pole 1-9:2*134*8=2 144,0000 [B] pole 10-12:45,25*9,5=429,8750 [C] pole 13-17:2*74,9*8=1198,4000 [D] pole 18-20:49*9,5-15*1,5/2=454,2500 [E] zdi za O2:49,9*11,1-21,4*0,76=537,6260 [F] přesahy frézování na koncích:4*8+6*11,1=98,6000 [G] doplnění:2,6*45,15=117,3900 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=5519,3410 [I]	22,00	121 425,50	0,00	0,00	121 425,50	#2019_OTSKP
58	572422	JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM	M2	435,000	382,850	- 52,150	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 2*0.5*(433,65-50,8) = 382,850	49,70	21 619,50	- 2 591,86	0,00	19 027,65	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	uzavírací nátěr v úžlabí podél římsy											
59	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	123,630	123,630	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 13*(12.2-2.69)=123,6300 [A]	508,50	62 865,86	0,00	0,00	62 865,86	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	obnova asfaltových ploch pod mostem kolem pilířů											
60	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 848,141	3 848,141	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 zdi za O1.67,4*8=539,2000 [A] pole 1-9:134*8=1 072,0000 [B] pole 10-12:45,25*9,5=429,8750 [C] pole 13-17:74,9*8=599,2000 [D] pole 18-20:49*9,5-15*1,5/2=454,2500 [E] zdi za O2:49,9*11,1-21,4*0,76=537,6260 [F] přesahy frézování na koncích:4*8+6*11,1=98,6000 [G] doplnění:2,6*45,15=117,3900 [H] a+b+c+d+e+f+g+h=3 848,1410 [I]	316,30	1 217 167,00	0,00	0,00	1 217 167,00	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	asfaltový beton střednězrný modifikovaný											
61	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	637,800	637,800	0,000	viz příloha č. A.2, A.3, A.4 přesahy frézování na koncích:4*8+6*11,1=98,6000 [A] zdi za O1.67,4*8=539,2000 [B] Celkem: A+B=637,8000 [C]	328,10	209 262,18	0,00	0,00	209 262,18	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	ložná vrstva vozovky mimo most (mezi zdmi za O1 a v přesazích frézování)											
62	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	123,630	123,630	0,000	viz příloha č. A.2, A.3, A.4 13*(12.2-2.69)=123,6300 [A]	537,00	66 389,31	0,00	0,00	66 389,31	#2019_OTSKP
	Doplň. popis	obnova asfaltových ploch pod mostem kolem pilířů											
63	575A55	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNICE) 16 TL. 40MM	M2	3 192,626	3 192,626	0,000	pole 10-12:45,25*10,8=479,6500 [A] pole 18-20:49*9,5-15*1,5/2=454,2500 [B] zdi za O2:49,9*11,1-21,4*0,76=537,6260 [C] dv. proužek zdi za O2: 2*0.5*49,9=49,9 [D] pole 1-9(5cm):134*8=1072,00 [E] pole 13-17 (5cm):74,9*8=599,20 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=3192,626 [E]	934,40	2 983 189,73	0,00	0,00	2 983 189,73	#2019_OTSKP

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/D2/ZL_9	Množství změna č. 11	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě_ZL_9	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 11	Kód dle osnovy	Kód dle osnovy
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10		13
64	58303R	KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	1 728,000	1 728,000	0,000	viz příloha č. A.2, A.3, A.4 siniční panely tl. 215 mm pod provizorní podpory (délka x šířka x počet podpor x počet vrstev): 10*4*12*3=1 440,0000 [A] ochrana IS (počet, délka, šířka): 4*15*1,5=90,0000 [B] Pro demolicí P 13 a zajištění poli č.13 a14: 3*11*2+3*10*4+3*4 = 198,00 (C) Celkem: A+B+C+D=1 728,00	2 035,50	3 517 344,00	0,00	0,00	3 517 344,00	#2019_OTSKP	
	Doplň. popis	dodávka, montáž a demontáž panelových ploch včetně podkladní vrstvy (ochrana sil, podklad pod podpůrné konstrukce),												
	Celkem za 6	Komunikace							8 199 263,08	- 2 591,86	0,00	8 196 671,23		
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů												S
65	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	211,120	211,120	0,000	viz tabulka v příloze č. C.1.7	934,40	197 270,53	0,00	0,00	197 270,53	#2019_OTSKP	
66	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	302,450	302,450	0,000	viz tabulka v příloze č. C.1.7	2 156,30	652 172,94	0,00	0,00	652 172,94	#2019_OTSKP	
67	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOVRST TL 50MM	M2	1 607,600	1 607,600	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odečet nového pilíře a stativa	3 593,80	5 777 392,88	0,00	0,00	5 777 392,88	#2019_OTSKP	
68	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	4 085,936	4 085,936	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odečet nového pilíře a stativa	258,80	1 057 440,24	0,00	0,00	1 057 440,24	#2019_OTSKP	
69	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	3 708,132	3 708,132	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odečet nového pilíře a stativa	402,50	1 492 523,13	0,00	0,00	1 492 523,13	#2019_OTSKP	
70	62652	OCHRANA VÝTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	172,722	172,722	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odečet nového pilíře a stativa	790,60	136 554,01	0,00	0,00	136 554,01	#2019_OTSKP	
	Celkem za 6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							9 313 353,73	0,00	0,00	9 313 353,73		
7		Přidružená stavební výroba												S
71	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2	3 525,360	3 522,390	- 2,970	viz příloha č. A.2 a A.4 pole 1-9: 134*9 = 1 206,0000 [A] pole 10-12: 45,25*11,6 = 524,9000 [B] pole 13-17: 74,9*9 = 674,1000 [C] pole 18-20: 49*11-15*1,5/2 = 527,7500 [D] dřík P12: 1,5*9,0 = 13,5 [E] dřík P13: 1,5*7,5 = 11,25 [F] Zdi za O2: 10,6*50,7=537,42 [G] rub O1 dle C.7: 27,47 [H] A+B+C+D+E+F+G = 3522,39	657,00	2 316 161,52	- 1 951,29	0,00	2 314 210,23	#2019_OTSKP	
72	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	514,200	524,360	10,160	viz příloha č. A.2 a A.4 0,8*2*(433,65-63,6-4,9-50,8)+21,4 = 524,36	565,00	290 523,00	0,00	5 740,40	296 263,40	#2019_OTSKP	
	Doplň. popis	ochrana izolace pod římsou												
73	744210 R	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ PRO OPTICKOU SÍŤ	KUS	4,000	24,000	20,000	na koncích úpravy: 4 [A] u stožárů VO - malé: 10 [B] u přechodů OPT do NK - malé: 6 [C] u přechodů VO do NK - velké: 4 [D] CELKEM A+B+C+D = 24	12 506,50	50 026,00	0,00	250 130,00	300 156,00	#2019_OTSKP	
74	78383 R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	256,200	256,200	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 nátěr odrazných ploch 0,30*427*2=256,2000 [A]	431,30	110 499,06	0,00	0,00	110 499,06	#2019_OTSKP	
75	78386	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E)	M2	4 729,634	4 729,634	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odečet nového pilíře a stativa	848,10	4 011 202,60	0,00	0,00	4 011 202,60	#2019_OTSKP	
	Doplň. popis	ochranný protikarbonační nátěr												
	Celkem za 7	Přidružená stavební výroba							6 778 412,18	- 1 951,29	255 870,40	7 032 331,29		
8		Potrubí												S
76	84913	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM	M	400,000	225,700	- 174,300	viz příloha č. C.4	3 904,30	1 561 720,00	- 680 519,49	0,00	881 200,51	#2019_OTSKP	
	Doplň. popis	odpád z trubiček odvodnění izolace												
77	84914	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM	M	320,000	251,400	- 68,600	viz příloha č. C.4	4 191,80	1 341 376,00	- 287 557,48	0,00	1 053 818,52	#2019_OTSKP	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/D2/ZL_9	Množství změna č. 11	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ZL_9	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 11	Kód dle přílohy	Kód dle přílohy
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10		13
		Doplň. popis												
		svodů od odvodňovačů												
76	87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM	M	3 110,000	2 825,000	- 285,000	viz příloha č. A.2 a A.4 6*440=2 640,0000 [A] 1*185=185,0000 [B] a+b=2825,0000 [C]	64,70	201 217,00	- 18 439,50	0,00	182 777,50		#2019_OTSKP
		Doplň. popis												
		1 x chránička pro kabel EDERA DN 40/33 4 x chránička DN40/33 (zatím neobsazené) - pro optickou síť Města Pardubic 4 x chránička DN 40/33 ze strany od centra po křížení s I/36 pro kamerový systém												
79	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM	M	430,000	466,000	36,000	viz příloha č. A.2 a A.4 DN110: 1*430=430,0000 [A] DN50: 12*2*1,5=36,000 [B] Celkem: A+B = 466,000	93,40	40 162,00	0,00	3 362,40	43 524,40		#2019_OTSKP
		Doplň. popis												
		1 x chránička pro kabel VO DN80												
80	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM	M	27,750	30,750	3,000	viz příloha č. A.1 9*12=21,0000 [A] Drenáž na OP1: 9*0,75 = 9,75 [B] Celkem: A+B = 30,75	215,80	5 982,90	0,00	646,80	6 629,70		#2019_OTSKP
		Doplň. popis												
		Chránička DN110 osazená do příčného překopu komunikace pro propojení kabelových skříní na předpolích												
Celkem za 8		Potrubi							3 150 457,90	- 986 516,47	4 009,20	2 167 950,63		
9	Ostatní konstrukce a práce													5
81	9113C2	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	14,000	14,000	0,000	viz příloha č. A.2 pod mostem 9*5=14,0000 [A]	1 653,20	23 144,80	0,00	0,00	23 144,80		#2019_OTSKP
		Doplň. popis												
		Dočasně odsíranění svodidel pod mostem pro založení piliřů.												
82	9113C3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 + DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	14,000	14,000	0,000	viz příloha č. A.2 pod mostem 9*5=14,0000 [A]	402,50	5 635,00	0,00	0,00	5 635,00		#2019_OTSKP
		Doplň. popis												
		Dočasně odsíranění svodidel pod mostem pro založení piliřů.												
83	9117C1 R	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	772,200	783,500	11,300	viz příloha č. C.5: 2*371+3*4,5+18 = 773,5 (A) Náhradní části: 10,0 (B) Celkem: A+B=783,50	8 984,50	6 937 830,90	0,00	101 524,85	7 039 355,75		#2019_OTSKP
		Doplň. popis												
		Zabrádelní svodidlo s plnou výplní viz. detail DPS												
84	9117C2	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	8,000	8,000	0,000	viz příloha č. A.2 pod mostem 8=8,0000 [A]	934,40	7 475,20	0,00	0,00	7 475,20		#2019_OTSKP
85	9117C32 R	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	858,900	858,900	0,000	viz příloha č. A.2 na mostě 2*425,45=850,9000 [A] pod mostem 8=8,0000 [B] Celkem: A+B=858,9000 [C]	503,10	432 112,59	0,00	0,00	432 112,59		#2019_OTSKP
86	911CC1	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	84,000	84,000	0,000	svodidla VarioGurd, viz příloha č. C,6	6 109,50	513 198,00	0,00	0,00	513 198,00		#2019_OTSKP
		Doplň. popis												
		dočasně betonové svodidlo v místě budoucího odbočení do nemocnice a areálu Testy												
87	914A41	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLII TR.3 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000		2 156,30	4 312,60	0,00	0,00	4 312,60		#2019_OTSKP
88	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	271,875	271,875	0,000	viz příloha č. A.2 V1a (0,125) - Podélná čára souvislá + 2x V4 (0,25) - Vodič čára 0,625*435=271,8750 [A]	71,90	19 547,81	0,00	0,00	19 547,81		#2019_OTSKP
		Doplň. popis												
		předznačení barvou												
89	915231	VODOR. DOPRAV. ZNAČ. PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD. A POKLÁDKA	M2	271,875	271,875	0,000	viz příloha č. A.2 V1a (0,125) - Podélná čára souvislá + 2x V4 (0,25) - Vodič čára 0,625*435=271,8750 [A]	575,00	156 328,13	0,00	0,00	156 328,13		#2019_OTSKP

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/D2/ZL_9	Množství změna č. 11	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě_ZL_9	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 11	Kód datové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
90	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 222,200	1 677,350	455,150	viz příloha č. A.2, A.4, C.3.1, C.3.2 podél říms zdi za O1: 67,4*2=134,8000 [A] římsy pole 1-20: (259+46)*2=616,0000 [B] podél říms zdi za O2: 21,4*2=42,8000 [C] příčné spáry v místě dilatací: 45*10=450,0000 [D] podélná středová spára: 433,15+5,5=438,15 [E] Příčná spára starý/nový kryt: 2*8 = 16 [F] a+b+c+d+e+f=1677,350 [E]	57,50	70 276,50	0,00	26 171,13	96 447,63	F2019_OTSKP
	Doplň. popis	těsnění vozovky podél říms a mostních závěrů dle VL 4 - 403,42											
91	91914	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	24,000	24,000	0,000	viz příloha č. A.3, A.4 4*2,5*1,2*2=24,0000 [A]	5 462,60	131 102,40	0,00	0,00	131 102,40	F2019_OTSKP
	Doplň. popis	Odfiznutí dřívka a stativ pilníků											
92	919149_R2	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 500MM	M	712,800	712,800	0,000	viz příloha č. A.3, A.4 počet mostních polí x počet řezů na mostní pole x délka řezu 3*8*14,6=350,4000 [A] příčné řezy oddávající pole 40*9,06=362,4000 [B] Celkem: A+B=712,8000 [C]	5 462,60	3 893 741,28	0,00	0,00	3 893 741,28	F2019_OTSKP
	Doplň. popis	rozřezání spár mezi nosníky pro jejich snesení a podélné oddělení stávajících nosníků od závěrných zídek na pilířích a opěrách.											
93	931326 R	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	2 151,800	2 606,950	455,150	viz příloha č. A.3, A.4, C.3.1 (2*425,45)*2+45*10=2 151,8000 [A] podélná středová spára: 433,15+5,5=438,15 [B] Příčná spára starý/nový kryt: 2*8 = 16,00 [C] Celkem: a+b+c = 2606,950	122,20	262 949,96	0,00	55 619,33	318 569,29	F2019_OTSKP
	Doplň. popis	těsnění vozovky podél říms a mostních závěrů dle VL 4 - 403,42											
94	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	850,900	850,900	0,000	viz příloha č. A.2 2*425,45=850,9000 [A]	71,90	61 179,71	0,00	0,00	61 179,71	F2019_OTSKP
	Doplň. popis	předtěsnění zálevk v krytu vozovky podél říms											
95	93151 R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	76,000	85,500	9,500	dle A.3.1: 9,5*9 = 85,5	19 853,60	1 508 873,60	0,00	188 609,20	1 697 482,80	F2019_OTSKP
	Doplň. popis	mostní závěry pro posun do 50 mm nad pohyblivými ložisky původních polí											
96	93152 R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	24,000	9,500	- 14,500	viz příloha č. A.3.1	20 788,20	498 916,80	- 301 428,90	0,00	197 487,90	F2019_OTSKP
	Doplň. popis	mostní závěry pro posun do 100 mm na koncích nové NK (pole 10, 11, 12)											
97	93161	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2	M	207,000	225,000	18,000	17*9,06+5*10,58=207 (A) Zdvojení MDZ na P13=18 (B) Celkem: A+B=225m	934,40	193 420,80	0,00	16 819,20	210 240,00	F2019_OTSKP
	Doplň. popis	elastická zálevka ve vozovce a římsách nad pevným uložením nosníků, na opěře O1, za křídly opěry O2 a v místech dilatačních spár zdi za opěrou O2											
98	932121 R	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	M2	64,000	68,520	4,520	viz příloha č. C.5 2*(17,32 + 16,94) = 68,52	8 596,40	550 169,60	0,00	38 855,73	589 025,33	F2019_OTSKP
	Doplň. popis	výplň plná											
99	932122	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - DEMONTÁŽ	M2	64,000	64,000	0,000	viz příloha č. A.5: 16*2*2=64,0000	718,80	46 003,20	0,00	0,00	46 003,20	F2019_OTSKP
100	932132 R	ZÁBRANY SÍŤOVÉ - DEMONTÁŽ	M2	2 116,250	2 116,250	0,000	viz příloha č. A.5: (1558+135)*1,25=2 116,2500 [A]	57,50	121 684,38	0,00	0,00	121 684,38	F2019_OTSKP
	Doplň. popis	Odstanění ocelových a textilních sítí na stávajících římsách											
101	93631	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT	KS	2,000	2,000	0,000		1 437,50	2 875,00	0,00	0,00	2 875,00	F2019_OTSKP
	Doplň. popis	vyznačení letopočtu výstavby výseem do betonu římsy											
102	93653 R	MOSTNÍ ODVOĐNOVACÍ SOUPRAVA	KUS	40,000	34,000	- 6,000	dle C.4: 36-2 = 34	17 250,30	690 012,00	- 103 501,80	0,00	586 510,20	F2019_OTSKP
103	936541	MOSTNÍ ODVOĐNOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	80,000	61,000	- 19,000	dle C.4: 78-17 = 61	2 343,20	187 456,00	- 44 520,80	0,00	142 935,20	F2019_OTSKP

[illegible]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/D2/ZL_9	Množství změna č. 11	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/_ZL_9	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 11	Kód dle osnovy	Kód dle osnovy základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10		13
114	96716A	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET - BEZ DOPRAVY	M3	400,675	400,675	0,000	viz příloha č. A.5 řimsy: (0,6*0,35+0,12)*2*428,3=282,6780 [A] Část spádového betonu+ostatní: viz pol.č. 55 = 24,139 [B] bourání spádových betonů při snášení poli 10-12 a 18-20 3*14,95+2*15,05+13,8=88,75 m (0,04+0,15)*0,5*9,02*88,75=88,058 [C] Přibetonávka obrub na předpoli: 5,8 [D] Celkem: A+B+C=400,675 [D]	1 365,70	547 201,85	0,00	0,00	547 201,85		#2019_OTSKP
	Doplň. popis	bourání řims na mostě, spádové betony mostovky												
115	96716B	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET - DOPRAVA	tkm	32 095,635	34 923,450	2 827,815	doprava veškeré sítě, kromě položek 110 a 112 Výpočet hmotnosti v tunách: dle položky č. 28: 0,05*0,05*3,14*163*2,5 = 4,097 [A] dle položky č. 114: 400,675*2,5 = 1001,688 [B] dle položky č. 201: 35,000 [C] dle položky č. 202: 12,670 [D] dle položky č. 213: 32,2*2,5 = 80,5 [G] dle položky č. 218: 3,14*128*0,125*0,125*2,5=15,70 [H] Přibetonávka obruby na zdech jižního a severního předpoli: 0,3*0,2*241=14,46 [I] Celkem: A+B+C+D+G+H+I = 1164,115 [J] Přepočet na vzdálenost 30 km: 30*J = 34 923,45 tkm	5,80	186 154,68	0,00	16 401,33	202 556,01		#2019_OTSKP
	Doplň. popis	Doprava Pardubice Kyjevská - skládka Zdechovice: 30 km												
116	967864	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY)	KUS	756,000	756,000	0,000	všechna ložiska na mostě + v poli č. 14 podruhé 20 + 1 poli, 9 nosníků, 4 ks pod nosníkem 21*9*4 = 756	718,80	543 412,80	0,00	0,00	543 412,80		#2019_OTSKP
	Doplň. popis	VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY)												
117	96787	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ	KUS	40,000	40,000	0,000	2*20=40,0000 [A]	359,40	14 376,00	0,00	0,00	14 376,00		#2019_OTSKP
	Doplň. popis	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ												
118	969234	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM KANALIZAČ	M	320,000	320,000	0,000	20*(8+8)=320,0000 [A]	287,50	92 000,00	0,00	0,00	92 000,00		#2019_OTSKP
	Doplň. popis	Odstranění stávajícího odvodňovacího potrubí - svody.												
119	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	2 706,000	2 706,000	0,000	9,02*300=2 706,0000 [A]	136,60	369 639,60	0,00	0,00	369 639,60		#2019_OTSKP
	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce							40 782 798,94	- 548 362,85	706 954,01	40 941 390,10		
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 2												
120	R-AZC01	Zřízení otevřeného kontrolovaného pásma samostatně vždy pro dva segmenty (Délka 3 bm řimsy)	ks	200,00	200,00	0,00		763,48	152 692,00	0,00	0,00	152 692,00		
	Doplň. popis	zahrnuje celý rozsah otevřeného kontrolovaného pásma nutný k provedení vybourání dvou kusů segmentů řimsy (2x 1,5m řimsy). V rozsahu otevřeného kontrolovaného pásma je zahrnuto: vertikální zabrana z vysokopevnostní PE plachty 6x4m, horizontální podkladová vysokopevnostní PE plachta 6x4m, výstražné označení pro práce s azbestem, výtýčovací páska. Rozsah je shodný pro bourání řimsy v části "A" i části "B"												
121	R-AZC02	Montáž, dekontaminace a demontáž personální dekontaminační propusti	soubor	39,00	39,00	0,00		4 987,10	194 496,90	0,00	0,00	194 496,90		
	Doplň. popis	zahrnuje vybudování tříkomorové dekontaminační komory (hygienické smyčky) pro dekontaminaci osob odstraňujících materiály s obsahem azbestu, její dekontaminaci po ukončení prací na pracovním poli a následnou demontáž												
122	R-AZC03	Provoz filtračních a odsávacích jednotek v dekontaminační personální komoře	6ks PVJ	39,00	39,00	0,00		13 949,49	544 030,11	0,00	0,00	544 030,11		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_9	Množství změna č. 11	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL_9	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 11	Kód datové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
	Doplň. popis	zahrnuje dodávku odsávací filtrační techniky(FVJ), dodávku a výměnu filtrů HEPA a předsazených filtrů M5 a G4 po celou dobu trvání prací. Filtrační a odsávací jednotka bude instalována v špinavé šatně, v místě hygienické očisty a v čisté šatně. Po ukončení prací na jednom poli mostní konstrukce bude provedena výměna filtrů. Použité filtry budou odstraněny jako nebezpečný odpad											
123	R-AZC04	Použití prostředků osobní ochrany zaměstnance	soubor	200,00	200,00	0,00		3 235,02	647 004,00	0,00	0,00	647 004,00	
	Doplň. popis	použití základních prostředků osobní ochrany zaměstnance pro práce s azbestem - polomaska s filtrací FF P3, jednorázový overal s certifikací pro práce s azbestem č. 4510, ochranné PVD rukavice. Prostředky osobní ochrany se mění za nové po každém opuštění vyhrazeného pracovního prostoru a minimálně po dvou hodinách práce											
124	R-AZC05	Stabilizace vybouraných segmentů římsy v části "B"	bm	30,00	30,00	0,00		368,04	11 041,20	0,00	0,00	11 041,20	
	Doplň. popis	enkapsulační ošetření jednotlivých bouraných kusů římsy části "B", balení sanace obalů a ruční transport do mezideponie odpadů											
125	R-AZC06	Sanace pracovní části "B" mostovky po odstranění římsy	bm	30,00	30,00	0,00		114,93	3 447,90	0,00	0,00	3 447,90	
	Doplň. popis	vysátí části mostní konstrukce vysavači třídy H14 se zachytými sádky po odstranění bloku římsy, enkapsulace zbytkového prachu											
126	R-AZC7	Enkapsulace vytrženého bloku segmentu římsy části "A" (délka cca 1,5m)	ks	200,00	200,00	0,00		207,96	41 592,00	0,00	0,00	41 592,00	
	Doplň. popis	provedení enkapsulačního ošetření vybouraného bloku segmentu římsy											
127	R-AZC8	Separace demontovatelných částí azbestocementových desek z bloku vytrženého segmentu římsy části "A"	ks	380,00	380,00	0,00		119,02	45 227,60	0,00	0,00	45 227,60	
	Doplň. popis	odstranění demontovatelných částí azbestocementových panelů, jejich opětovná enkapsulace, balení do PE obalů											
128	R-AZC9	Bezpečnostní opatření na dopadové ploše pod mostní konstrukcí vzniklých z utržívání segmentu římsy části "A"	soubor	380,00	380,00	0,00		396,77	150 772,60	0,00	0,00	150 772,60	
	Doplň. popis	záchyt padajících segmentů betonu a azbestových úlomků vzniklých z utržívání bloku římsy do zachytné plachty z vysokopevnostní PE. Provádění průběžné enkapsulace padajících fragmentů											
129	R-AZC10	Nakládání s odpady ze zachytné plochy pod mostní konstrukcí části "A"	soubor	380,00	380,00	0,00		419,56	159 432,80	0,00	0,00	159 432,80	
	Doplň. popis	Po ukončení pracovní činnosti na mostní konstrukci se celá zachytná plachta i s upadlými fragmenty betonu a azbestu neprodyšně uloží a zabalí do BIG BAGU, obal se enkapsuluje a odstraní jako odpad											
130	R-AZC11	Sanace pracovní části mostní konstrukce části "A" po odstranění římsy	ks	380,00	380,00	0,00		238,06	90 462,80	0,00	0,00	90 462,80	
	Doplň. popis	vysátí části mostní konstrukce vysavači třídy H14 se zachytými sádky po odstranění bloku římsy, enkapsulace zbytkového prachu											
131	R-AZC12	Průběžný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7	ks	14,00	14,00	0,00		13 519,68	189 275,52	0,00	0,00	189 275,52	
	Doplň. popis	zahrnuje pracovní měření pro ověření expozice pracovníka a ověření správnosti technologického postupu prací s azbestem											
132	R-AZC13	Příplatek za odvoz nebezpečných odpadů na příslušnou skládku	1	400,00	373,92	-26,08		300,00	120 000,00	-7 824,00	0,00	112 176,00	
	Doplň. popis	zahrnuje manipulaci s kontejnerem, založení vystýlky do kontejneru, zvýšené náklady počet odvozu dle ADR											
	Celkem za Nové položky soupisu prací - ZL č. 2								2 349 475,43	-7 824,00	0,00	2 341 651,43	
	Nové položky soupisu prací - ZL č. 4												
201	113155111	Frézování betonového krytu do tl. 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	1 722,000	1 722,000	0,000	Úprava stývací spádové desky: Celoplošně: 7,00*15*14= 1470,0 Lokálně: 14*18=252 Celkem: 1 722,00	207,90	358 003,80	0,00	0,00	358 003,80	2020_URS

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/D2/ZL_9	Množství změna č. 11	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ZL_9	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 11	Kód datové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
202	919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm	M2	1 795,440	1 795,440	0,000	Úprava stávající spádové desky: 9,0*15*14= 1890,0 Odečet pole č.6: 7*15=105,0 Broušení pod odvodňovače: 0,435*24=10,44 Celkem: 1795,44	409,50	735 232,68	0,00	0,00	735 232,68	2020_URS
203	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL, 70MM	M2	1 671,200	1 671,200	0,000	pole 1-9:134*8=1 072,000 [A] pole 13-17:74,8*8=599,200 [B] Celkem: A+B=1 671,200 [C]	315,00	526 428,00	0,00	0,00	526 428,00	2020_OTSKP
204	626221	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 40MM	M2	525,000	470,700	- 54,300	doplnění protispádu: 2*14*1,0*15,0=420,000 [A] doplnění protispádu jižní předpolí: 1,0*50,7,0=50,700 [B] Celkem: A+B=470,700 [C]	2 385,00	1 252 125,00	- 129 505,50	0,00	1 122 619,50	2020_OTSKP
205	967041112	Přisekání betonu	M2	1 228,772	1 228,772	0,000	viz tabulka v příloze č. B,3a, podle typů sanace A+Bc kromě čel stáliv, 23,8 m2 započítáno v položce 208 navíc ruční odbourání kapes pro odvodňovače 24*0,435*2=20,880 Celkem 1230,272-22,380+20,880=1228,772	659,70	810 620,89	0,00	0,00	810 620,89	2020_URS
Celkem za Nové položky soupisu prací - ZL č. 4									3 682 410,37	-129 505,50	0,00	3 552 904,87	
Nové položky soupisu prací - ZL č. 5													
206	3854R	Reinjektáž kabelových kanálků	KUS	229,000	298,000	69,000	linjekování kanálků a předpínacích kotev, dle pasportizace Kloknerova ústavu	2 330,15	533 604,35	0,00	160 780,35	694 384,70	2020_URS
207	429991	MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	18,000	18,000	0,000	Přidrtná ložiska	75 177,00	1 353 186,00	0,00	0,00	1 353 186,00	2020_OTSKP
Celkem za Nové položky soupisu prací - ZL č. 5									1 886 790,38	0,00	160 780,35	2 047 570,70	
Nové položky soupisu prací - ZL č. 6													
208	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošně II do 100 mm	M2	205,030	205,030	0,000	Plošné odbourání čel KA nosníků 9,06*0,72*2*14=182,6496 Plošné odbourání boků stáliv P1-P8 8*2=16 P13-P16 4*2=8 (1,6*0,4+0,45*0,65)=0,9325 m2 *(16+8)=22,3800 CELKEM: 182,6496+22,3800=205,0296	387,90	79 531,14	0,00	0,00	79 531,14	2020_URS
209	985562511	Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 2 mm velikost ok do 100 mm - kompozitní síť	M2	1 420,532	1 420,532	0,000	viz tabulka v příloze č. B3 RDS	476,10	676 315,29	0,00	0,00	676 315,29	2020_URS
210	R153271111	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl do 0,2 m	KS	11 072,000	11 072,000	0,000	Kotvy pro připevnění kompozitní sítě, 8KS/m2 863*9=7947,00	89,82	994 487,04	0,00	0,00	994 487,04	2020_URS
211	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m, svisle do 6 m s použitím mechanizace	T	204,854	204,854	0,000	k pol. 206: 205,03*0,2500t =51,257 k pol. 205: 903,88*0,0660t =60,2 CELKEM: 111,457	440,10	90 156,25	0,00	0,00	90 156,25	2020_URS
212	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2	619,092	619,092	0,000	k pol. 75: Inhibitor koroze - viz tabulka v příloze č. B,3a, podle typů sanace B: 619,092	153,00	94 721,08	0,00	0,00	94 721,08	2020_OTSKP
Celkem za Nové položky soupisu prací - ZL č. 6									1 935 210,80	0,00	0,00	1 935 210,80	
Nové položky soupisu prací - ZL č. 7													

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/D2/ZL_9	Množství změna č. 11	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/_ZL_9	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 11	Kód dle ZL	Kód dle ZL
1	2	3	4	5	6	7	15	9	7	8	9	10	11	13
212	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M	84,000	84,000	0,000	úprava terénu a zpevnění plochy u P13	799,20	67 132,80	0,00	0,00	67 132,80	2020_OTSP	
213	R96616	RUČNÍ BOURÁNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY	M3	32,200	32,200	0,000	ruční bourání díku a stativa P13, viz příloha č. K.2: 32,20 (F)	16 700,00	537 740,00	0,00	0,00	537 740,00		
214	985422321	Injektáž spár š. od 2 mm do 5 mm v ŽB koich tl. do 100 mm aktivovanou cementovou maltou (l. průměr 0,35 cm * 10 cm = plocha průřezu 3,5 cm2)	M	24,500	24,500	0,000	skutečná plocha průřezu prům. 2,5 cm, 4,90 cm2: 4,9 * 0,2 = 24,5	876,60	21 476,70	0,00	0,00	21 476,70	2020_URS	
215	871350420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	M	24,000	24,000	0,000	Potrubí v místě zasypaného železničního příkopu	132,30	3 175,20	0,00	0,00	3 175,20	2020_URS	
216	28617267	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN12	M	24,000	24,000	0,000	Potrubí v místě zasypaného železničního příkopu	314,10	7 538,40	0,00	0,00	7 538,40	2020_URS	
217	921952321	Silniční přejezd na jednu kolej s vozovkou z prahů tvrdých - provizorní přejezd z dřevěných prvků	M	4,000	4,000	0,000	šířka přejezdu 4,00 m (měřeno v ose koleje)	11 610,00	46 440,00	0,00	0,00	46 440,00	2020_URS	
Celkem za Nové položky soupisu prací - ZL č. 7									683 503,10	0,00	0,00	683 503,10		
Nové položky soupisu prací - ZL č. 8														
218	977151127	Jádrové vrtly diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	M	128,300	128,300	0,000	Vrtání přes základy ze ŽB: 4*8*4 = 128 (A) Drenáž u OP1: 0,3 (B) Celkem: A+B=128,3	6 048,00	775 958,40	0,00	0,00	775 958,40	2020_URS	
219	261714	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ I NA POVRCHU D DO 35MM - hluché vrtání přes jádrové vrtly	M	128,000	128,000	0,000	Hluchého vrtání přes jádrové vrtly viz pol. č. 30: 128,00 m	524,70	67 161,60	0,00	0,00	67 161,60	2020_OTSKP	
220	261514	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM	M	23,160	56,760	33,600	Vrtly pro kování svodidla: 21*4*0,215=18,06 (A) Vrtly pro ZZ_OP1: 5,1m (B) Konzoly stativ nad pilíř se sloupy TV dle C.2.3: 12*4 *0,7= 33,600 (B) Celkem: A+B+C = 56,76	1 566,00	38 268,56	0,00	52 617,60	88 886,16	2020_OTSKP	
220	55342415	Plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š. do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem, vč. montáže	KS	34,000	34,000	0,000	Plotový 2D panel na ocelová svodidla 85/2,5 = 34 KS	1 467,00	49 878,00	0,00	0,00	49 878,00	2020_URS	
221	709513	PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILO SVAROVANÝCH A SROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM	KG	1 746,200	1 746,200	0,000	Svorníkové koše pro trakční sloupy a VO (4*82,4)+(18*78,7) = 1746,2 kg	414,00	722 926,80	0,00	0,00	722 926,80	2020_OTSKP	
222	R_001	Čištění krajních částí komor KA nosníků, vč. odvozu a likvidace odpadu	KS	252,000	252,000	0,000	Čištění komor KA nosníků: 9*2*14=252 KS	334,54	84 304,08	0,00	0,00	84 304,08		
Celkem za Nové položky soupisu prací - ZL č. 8									1 736 497,44	0,00	52 617,60	1 789 115,04		

Změna stavby č. 11 - Aktualizace dle zpřesnění RDS

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice**

Název PS, SO : Rozšíření mostu

Datum zpracování :

23 338 154,00	-1 752 481,00	1 212 583,00	22 798 257,00	
Cena za objekt ale ZL_10 [Kč]	Změny záporné [Kč]	Změny kladné [Kč]	Cena celkem ve Změně č. 11 [Kč]	mj dle JKSO

SO 201.1	Změna SO č. 11
----------	----------------

-539 898,00

[illegible]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/Zl_9	Množství změna č. 11	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ Zl_9	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 11	Typ řádku	Kód datové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	12	13
10	26194	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 200MM	M	132,000	132,000	0,000	viz příloha č. D.5 provrtání stávajících základů 4,5*8*3=108,0000 [A] spodní část mikropiloty 4,5*8*3=108,0000 [B] Odpočet vrtů jádrového vrtání -84,00 [C] Celkem: A+B+C=132,00	2 175,00	287 100,00	0,00	0,00	287 100,00	P	2019_OTS KP
	Doplň. popis	vrtý pro mikropiloty												
11	272325 R	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	12,240	12,240	0,000	viz výkresy tvaru 1,2*3,4*1*3=12,2400 [A]	25 175,00	308 142,00	0,00	0,00	308 142,00	P	2019_OTS KP
	Doplň. popis	oběť obnovění hlav mikropilot												
12	272365 R	VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10S05, B500B	T	2,142	4,245	2,103	viz výkresy výztuže 3*1,415 = 4,245	35 219,30	75 439,74	0,00	74 066,19	149 505,93		2019_OTS KP
	Doplň. popis	175 kg/m3												
13	285304	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTU	KUS	77,000	90,000	13,000	úložný práh a křídla dle F.9	380,90	29 329,30	0,00	4 951,70	34 281,00	S	2019_OTS KP
	Celkem za 2	Základy							1 673 392,64	0,00	79 017,89	1 952 410,53	P	
	3	Švislé konstrukce											P	
14	333325 R	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	31,009	31,009	0,000	viz výkresy tvaru úložný práh 1,28*9,46=12,1088 [A] křídla včetně krycí desky 5,25*3,6=18,9000 [B] Celkem: A+B=31,0088 [C]	23 022,20	713 895,40	0,00	0,00	713 895,40		2019_OTS KP
	Doplň. popis	nový úložný práh											P	
15	33336	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI	T	5,427	5,331	- 0,096	viz příloha č. F.9	35 219,30	191 135,14	- 3 381,05	0,00	187 754,09	P	2019_OTS KP
	Doplň. popis	výztuž úložného prahu												
16	334325 R1	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	24,050	24,050	0,000	viz výkresy tvaru díky nových pilířů: 1,0*2,5*(4,21+3,38+2,03)=24,0500 [A]	51 352,00	1 235 015,60	0,00	0,00	1 235 015,60	P	2019_OTS KP
17	334325 R2	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	30,656	45,044	14,388	viz výkresy tvaru stativa nových pilířů 11,82*1,4*2*11,99*1,2=45,044 [A]	51 113,00	1 506 920,13	0,00	735 413,84	2 302 333,97	P	2019_OTS KP
18	334325 R3	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	1,299	1,299	0,000	viz výkresy tvaru podložiskové bloky: 0,85*0,85*0,15*8=0,8670 [A] 0,6*0,6*0,15*8=0,4320 [B] Celkem: A+B=1,2990 [C]	111 169,50	144 409,18	0,00	0,00	144 409,18		2019_OTS KP
19	33436	VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI	T	9,801	11,052	1,251	podle výkresů výztuže P17+P18+P19 4,028*3,660+3,364 = 11,052	35 219,30	345 184,36	0,00	44 059,34	389 243,70	P	2019_OTS KP
	Celkem za 3	Švislé konstrukce							4 196 559,81	- 3 381,05	779 473,19	4 972 651,95	P	
													P	
	4	Vodorovné konstrukce												
20	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPŘATÉHO BETONU C40/50	M3	300,854	303,000	2,146	viz příloha č. H.2 303,000 [A]	16 845,40	5 068 005,97	0,00	35 150,23	5 104 156,20		2019_OTS KP
	Doplň. popis	nová část NK z betonu C35/45 - XF2											S	
21	42136	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI	T	52,646	30,251	- 22,395	viz příloha č. H.4	35 219,30	1 854 260,93	- 788 841,88	0,00	1 065 419,05	P	2019_OTS KP
22	421373	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ	T	16,860	18,200	1,340	viz příloha č. H.3	96 517,00	1 627 276,62	0,00	129 332,78	1 756 609,40		2019_OTS KP
23	425133 R	SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 1,5M	KUS	1,000	0,000	- 1,000		690 011,00	690 011,00	- 690 011,00	0,00	0,00	P	2019_OTS KP
	Doplň. popis	synchronizované spuštění spojitého nosníku o třech polích o cca 1,5 m na každé straně											P	
24	42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRANCOVA PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	16,000	16,000	0,000	viz příloha č. H.5	61 759,30	988 148,80	0,00	0,00	988 148,80	P	2019_OTS KP
	Doplň. popis	ložiska pod novou částí NK, 1x pevné, 6x jednosměrně posuvné, 9x všesměrně posuvné												
25	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	5,220	5,220	0,000	viz příloha č. A.2, A.3, A.4 průřez x délka 1,45*3,6=5,2200 [A]	7 475,10	39 020,02	0,00	0,00	39 020,02	P	2019_OTS KP
	Doplň. popis	podkladní beton pod deskou mezi křídly												

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_9	Množství změna č. 11	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL_9	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 11	Typ řádku	Kód datové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	12	13
26	45147	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ	M3	0,259	0,259	0,000	viz příloha č. H.5 pod hrncovými ložisky: 0,85*0,85*0,015*2*8=0,1734 [A] 0,6*0,6*0,015*2*8=0,0864 [B] Celkem: A+B=0,2598 [C]	158 127,50	40 955,02	0,00	0,00	40 955,02	P	2019_OTSKP
27	45161 R	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	M3	80,800	80,800	0,000	viz příloha č. A.2, A.3, A.4 nové pilíře: 3*2,0*2,5*4=60,0000 [A] za rubem opáry: 1,3*2*8=20,8000 [B] Celkem: A+B=80,8000 [C]	424,10	34 267,28	0,00	0,00	34 267,28	P	2019_OTSKP
		Doplň. popis: zásep kolem pilířů štěrkodrtí stabilizovanou cementem v oblasti pod vozovkami a zpevněnými plochami											P	
	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce							10 341 945,84	- 1 478 852,88	165 483,01	9 028 575,77	P	
9		Ostatní konstrukce a práce											P	
28	91914	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	18,000	18,000	0,000	viz příloha č. A.5 3*2,5*1,2*2=18,0000 [A]	5 462,50	98 326,80	0,00	0,00	98 326,80	P	2019_OTSKP
		Doplň. popis: Odřeznutí dřívka a stativ pilířů												
29	919149 R2	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 600MM	M	350,400	350,400	0,000	viz příloha č. A.5 počet mostních polí x počet řezů na mostní pole x délka řezu 3*8*14,6=350,4000 [A]	5 462,50	1 914 095,04	0,00	0,00	1 914 095,04	P	2019_OTSKP
		Doplň. popis: rozřezání spár mezi nosníky pro jejich snesení												
30	93152R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	24,000	11,000	- 13,000	dle A.3.1	20 788,20	498 916,80	- 270 246,60	0,00	228 670,20	P	2019_OTSKP
		Doplň. popis: mostní závěry pro posun do 100 mm												
31	94890 R1	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	3 933,000	3 933,000	0,000	viz příloha č. A.2, A.3, A.4 15*13,8*6,5+6,5*7,0=3 933,0000 [A]	632,50	2 487 622,50	0,00	0,00	2 487 622,50	P	2019_OTSKP
		Doplň. popis: Zřízení, pronájem, odstranění podpůrných konstrukcí pro betonáž nové monolitické konstrukce												
32	96616A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY	M3	200,631	200,631	0,000	viz příloha č. A.5 NK: 14,8*3*0,31*9=122,2020 [A] stativo: 2,08*3*2*1,6=19,9680 [B] dílek: 2,69*(4,7+5,7+6,5)=45,4610 [C] konzola pod sloupy VO: 0,8*0,5*2,2*4=2,2000 [D] uložný práh 9*0,9*0,5=4,0500 [E] křídla 2*1,5*0,5*4,5=6,7500 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=200,6310 [G]	3 881,30	778 709,10	0,00	0,00	778 709,10	P	2019_OTSKP
		Doplň. popis: bourání 3 mostních polí z prefabrikátů KA, 3 stativ, 3 dílků pilířů, uloženého prahu a částí křídel												
33	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	15 047,325	15 047,325	0,000	viz položka č. 32 200,631*2,5*30=15 047,3250 [A]	17,30	260 318,72	0,00	0,00	260 318,72	S	2019_OTSKP
		Doplň. popis: Doprava Pardubice Kyjevská - skládka Zdechovice: 30 km												
	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce							6 037 988,96	- 270 246,60	0,00	5 767 742,36	P	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 8												
218	977151127	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	M	84,000	84,000	0,000	Vrtání přes základy ze ZB: 3*8*3,5 = 84 m	6 048,00	508 032,00	0,00	0,00	508 032,00		2020_URS
219	281714	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘÍ NA POVRCHU D DO 35MM + hlubší vrtání přes jádrové vrtý viz. Pol. Č 10: 84,00 m	M	84,000	84,000	0,000	hlubší vrtání přes jádrové vrtý viz. Pol. Č 10: 84,00 m	524,70	44 074,80	0,00	0,00	44 074,80		2020_URS

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_9	Množství změna č. 11	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ _ZL_9	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 11	Typ řádku	Kód dílové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	12	13
		Celkem za NP 6		Nové položky soupisu prací - ZL č. 6					552 106,80	0,00	0,00	552 106,80		
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 11												
Z20	93151 R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	0,008	9,500	9,500	dle A.3.1	19 853,60	0,00	0,00	188 609,20	188 609,20	P	2019_OTSKP
		<i>Doplň. popis</i>												
		mostní závěry pro posun do 60 mm												
		Celkem za NP 11		Nové položky soupisu prací - ZL č. 11					0,00	0,00	188 609,20	188 609,20		

Změna stavby č. 11 - Aktualizace dle zpřesnění RDS

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice
 Název PS, SO : Úprava jižního předpolí
 Datum zpracování :

7 786 108,00	-247 869,00	2 343,00	7 540 582,00	
Cena za objekt dle ZL_10 [Kč]	Změny záporné [Kč]	Změny kladné [Kč]	Cena celkem ve Změně č. 11 [Kč]	mj dle JKSO

SO 201.2	Změna SO č. 11	-245 526,00
----------	----------------	-------------

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_9	Množství změna č. 11	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL_9	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 11	Typ řádku	Kód dle dle zákona
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0		Všeobecné konstrukce a práce												
1	014102.1.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopová zemina skládka Zdechovice	T	30,100	30,100	0,000	viz položka č. 8 15,05*2,0=30,1000 [A]	166,90	5 625,69	0,00	0,00	5 625,69	2019_OTSKP	
2	014102.2.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU suť z bourání betonových konstrukcí horních částí zdí skládka Zdechovice	T	77,850	77,850	0,000	viz položka č. 22 31,140*2,5=77,8500 [A]	330,60	25 737,21	0,00	0,00	25 737,21	2019_OTSKP	
3	014102.5.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU oddělení asfaltových vrstev	T	627,251	627,251	0,000	viz položka č. 4 272,718*2,3=627,2514 [A]	316,30	198 399,49	0,00	0,00	198 399,49	2019_OTSKP	
	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce							229 762,39	0,00	0,00	229 762,39		
1		Zemní práce												
4	11333A	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY odstranění částí podkladních vrstev komunikace mezi zdmi pro rozdělení desky odstranění části povrchu vrstvy asfaltového chodníku podél zdi pro výkop pro napojení svodu odvodnění na kanalizaci	M3	272,718	272,718	0,000	viz příloha č. A.2, A.3, A.4 mezi zdmi: 51,9*9,7*0,6=270,9180 [A] chodník: 2*3*0,3=1,8000 [B] Celkem: A+B=272,7180 [C]	603,80	164 667,13	0,00	0,00	164 667,13	2019_OTSKP	
5	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	18 817,542	18 817,542	0,000	viz položka č. 4 272,718*2,3*30=18 817,5420 [A]	6,50	122 314,02	0,00	0,00	122 314,02	2019_OTSKP	
6	13773A	VÝKOP ŠACHT PÍLIŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I - BEZ DOPRAVY výkop pro napojení svodu odvodnění komunikace do kanalizace výkop pro osazení chráničky pro odvodnění komunikace	M3	15,050	15,050	0,000	viz příloha č. A.2, A.3, A.4 výkop v chodníku: 2*2,0000 [A] výkop pod vozovkou mezi zdmi: 1,0*1,5*8,7=13,0500 [B] Celkem: A+B=15,0500 [C]	790,60	11 898,53	0,00	0,00	11 898,53	2019_OTSKP	
7	13773B	VÝKOP ŠACHT PÍLIŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	903,000	903,000	0,000	viz položka č. 615,05*2,3*30=903,0000 [A]	6,50	5 869,50	0,00	0,00	5 869,50	2019_OTSKP	
	Celkem za 1	Zemní práce							304 749,18	0,00	0,00	304 749,18		
2		Základy												
6	285393	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 20MM DO VRTŮ pro kotvení betonové desky do dílů zdí	KUS	0,000	0,000	0,000	změněno na profil 25	366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2019_OTSKP	
	Celkem za 2	Základy							0,00	0,00	0,00	0,00		
3		Svislé konstrukce												
9	31794	ŘÍMSY Z KOVU dočasné římsy z oceli v místě připojení odbočení do nemocnice a a řadu Tesly včetně PKO (žárový pazník) kotvení šrouby do betonu z železobetonové konzoly	T	4,062	4,062	0,000	viz příloha č. C.2.8 0,6*0,010*(49,9+28,5)*7,85*1,1=4,0619 [A]	50 313,30	204 372,62	0,00	0,00	204 372,62	2019_OTSKP	
	Celkem za 3	Svislé konstrukce							204 372,62	0,00	0,00	204 372,62		
4		Vodorovné konstrukce												
10	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 naušerná deska na dílky zdí	M3	264,668	264,668	0,000	viz příloha č. J.2 5,21*50,8=264,6680 [A]	9 174,70	2 428 249,50	0,00	0,00	2 428 249,50	2019_OTSKP	
11	42136	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. Z OCELI	T	52 934	45 912	- 7 022	viz příloha č. J.2	35 219,30	1 864 298,43	- 247 309,92	0,00	1 616 988,51	2019_OTSKP	
12	42136R	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. Z OCELI výztuž se spojkami (5ks/m) pro budoucí rozšíření betonové desky o chodník a odbočení do nemocnice a řadu Tesly	KS	405,000	405,000	0,000	Spojky výztuže pro napojení výhledového rozšíření, viz příloha č. J.3	431,30	174 676,50	0,00	0,00	174 676,50	2019_OTSKP	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_9	Množství změna č. 11	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL_9	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 11	Typ řádku	Kód daňové zálohy
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	12	13
13	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	79,050	79,050	0,000	viz příloha č. J.2 podkladní beton desky: 1,45*51,0=73,9500 [A] obetonování chřtáček: 1,0*0,6*8,5=5,1000 [B] Celkem: A+B=79,0500 [C]	4 621,69	365 337,48	0,00	0,00	365 337,48		2019_OTSKP
	Doplň. popis	podkladní beton pod betonovou deskou mezi zdmi včetně obetonování chřtáček pro odvodnění komunikace pod deskou												
	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce							4 632 561,91	- 247 309,92	0,00	4 585 251,99		
7		Přidržená stavební výroba												
14	711442	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	580,800	580,800	0,000	viz příloha č. J.2 11*(50,8+2)=580,8000 [A]	674,20	391 575,36	0,00	0,00	391 575,36		2019_OTSKP
	Doplň. popis	izolace desky mezi zdmi												
15	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	17,120	15,040	- 2,080	viz příloha č. J.2 0,8*19,8=15,04 [A]	268,80	4 601,86	- 559,10	0,00	4 042,76		2019_OTSKP
	Doplň. popis	ochrana izolace pod římsou												
	Celkem za 7	Přidržená stavební výroba							396 177,22	- 559,10	0,00	395 618,12		
8		Potrubí												
16	84145	POTRUBÍ TLAKOVÉ Z TRUB SKLOLAMINÁTOVÝCH DN DO 300MM	M	10,000	10,000	0,000	viz příloha č. C.4	790,69	7 906,00	0,00	0,00	7 906,00		2019_OTSKP
	Doplň. popis	Chřtáček pro vodorovný svaz odvodnění komunikace pod deskou mezi zdmi												
17	84914	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM	M	20,000	20,000	0,000	viz příloha č. C.4 2*10+8=20,0000 [A]	4 191,80	83 836,00	0,00	0,00	83 836,00		2019_OTSKP
	Doplň. popis	svazky od odvodňovačů												
	Celkem za 8	Potrubí							91 742,00	0,00	0,00	91 742,00		
9		Ostatní konstrukce a práce												
18	919149 R2	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 800MM	M	103,800	103,800	0,000	viz příloha č. A.5 2*51,9=103,8000 [A]	5 462,60	567 017,88	0,00	0,00	567 017,88		2019_OTSKP
	Doplň. popis	vodorovné odřezání horní části zdi												
19	93653 R	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA	KUS	2,000	2,000	0,000	viz příloha č. C.4	17 250,30	34 500,60	0,00	0,00	34 500,60		2019_OTSKP
	Doplň. popis	odvodnění komunikace mezi zdmi - 2 ks mostních odvodňovačů												
20	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUSKA (POVRCHU IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	16,900	17,000	1,000	viz příloha č. C.4	2 343,20	37 491,20	0,00	2 343,20	39 834,40		
21	938554	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DŘTÍ	M2	558,800	558,800	0,000	viz položka č. J.2 11*50,8=558,8000 [A]	402,50	224 917,00	0,00	0,00	224 917,00		
	Doplň. popis	otryskání povrchu NK ocelovými kuličkami - příprava podkladu pro aplikaci celoplošné izolace												
22	96616A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY	M3	31,140	31,140	0,000	viz příloha č. A.5 2*0,5*0,6*51,9=31,1400 [A]	2 731,30	85 052,68	0,00	0,00	85 052,68		2019_OTSKP
	Doplň. popis	bourání horní části dílky zdi												
23	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	tkm	2 335,500	2 335,500	0,000	viz položka č. 22 31,140*2,3*30=2 335,5000 [A]	5,80	13 545,90	0,00	0,00	13 545,90		2019_OTSKP
	Doplň. popis	Doprava Pardubice Kyjevská - skládka Zdechovice: 30 km												
24	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	2,000	2,000	0,000	viz příloha č. C.1,11	7 187,60	14 375,20	0,00	0,00	14 375,20		2019_OTSKP
	Doplň. popis	vybourání odvodnění komunikace mezi zdmi - 2 ks uličních vpustí												
	Celkem za 9	Ostatní konstrukce a práce							976 900,46	0,00	2 343,20	979 243,66		
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 9												
100	285394	DOPLATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ	KUS	417,500	417,500	0,000	Kotvení zdi na jižním předpětí dle 500mm: 320*519=167 280	380,00	158 650,00	0,00	0,00	158 650,00		2020_OTSKP
101	548790520	Spojka výtuže s objímkou D 28mm dle 1930mm Viz výkaz RDS č. J.3a	KS	552,000	552,000	0,000	Spojky výtuže pro napojení římsové části. Viz výkaz RDS č. J.3a: 552 KS	1 071,00	591 192,00	0,00	0,00	591 192,00		2020_URS
	Celkem za NP 8	Nové položky soupisu prací - ZL č. 9							749 842,00	0,00	0,00	749 842,00		

Změna stavby č. 11 - Aktualizace dle zpřesnění RDS

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice
 Název PS, SO: Úprava jižního předpolí
 Datum zpracování:

882 466,00	-25 919,00	0,00	856 548,00
Cena za objekt dle SoD [Kč]	Změny záporné [Kč]	Změny kladné [Kč]	Cena celkem ve Změně č. 11 [Kč]

SO 402	Změna SO č. 11
--------	----------------

-25 919,00

[illegible]

Pof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě	Množství změna č. 11	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 11
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10
16		1xSHC do 250W,IP23	ks	13	13	0,00		309,10	4 018,30	0,00	0,00	4 018,30
17	1048-330	VÝLOŽNÍK - ATYPICKÝ - NA TROLEJOVÉ STOŽÁRY J1-1000 vyl.obl.jedn.	ks	13	13	0,00		359,40	4 672,20	0,00	0,00	4 672,20
18	9999-456	UKONČENÍ VODICŮ NA SVORKOVNICI										
19	9999-457	Do 16 mm2	ks	143	143	0,00		15,10	2 159,30	0,00	0,00	2 159,30
20	9999-443	UKONČENÍ VODICŮ V ROZVADĚČÍCH										
21	9999-448	Do 16 mm2	ks	24	24	0,00		14,10	338,40	0,00	0,00	338,40
22	9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY										
23	9999-1281	Demontaz stavajicho zarizeni	hod	13	13	0,00		503,10	6 540,30	0,00	0,00	6 540,30
24	9999-1281a	Strojodiny jeřábu	hod	13	13	0,00		1365,70	17 754,10	0,00	0,00	17 754,10
25	9999-1281b	Strojodiny montážní plošiny	hod	13	13	0,00		733,10	9 530,30	0,00	0,00	9 530,30
		montáže										
26	9999-743	MONTÁŽ ROZVODNIC										
27	9999-744	Do 20 kg	ks	1	1	0,00		646,90	646,90	0,00	0,00	646,90
28	9999-745	Do 50 kg	ks	3	2	- 1,00		977,50	2 932,50	- 977,50	0,00	1 955,00
29		INSTALAČNÍ MATERIÁL										
30	1123-592	TRUBKA FLEXIBILNÍ 50	m	35	35	0,00		57,50	2 012,50	0,00	0,00	2 012,50
31	7002-17	KABEL SILOVÝ JZOLACE PVC										
32	7002-22	CYKY-J 3x1,5	m	175	175	0		43,30	7 577,50	0,00	0,00	7 577,50
33	7002-23	CYKY-J 3x2,5	m	10	10	0		50,30	503,00	0,00	0,00	503,00
34	7002-31	CYKY-J 4x16 , zatažení	m	540	540	0		431,30	232 902,00	0,00	0,00	232 902,00
35	1048-330	VÝLOŽNÍK - ATYPICKÝ - NA TROLEJOVÉ STOŽÁRY rozměry je třeba upřesnit podle skutečného provedení trolejových stožárů J1-750 vyl.obl.jedn. ul.žárově zinkovaný - jednoduchý - na vrchol trolej. stožáru	ks	13	13	0		2443,80	31 769,40	0,00	0,00	31 769,40
36	1048-665	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ										
37	1048-679	BR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2	ks	2	2	0		884,10	1 768,20	0,00	0,00	1 768,20
38	1048-679r	Cu st.výz.1xE27/16mm2 - tř.lí	ks	10	10	0		1880,30	18 803,00	0,00	0,00	18 803,00
39	1048-679r1	doplnění stávající svorkovnice o pojistkový vývod E27 - 6A	ks	1	1	0		362,30	362,30	0,00	0,00	362,30
40	12007	TAVNÁ VLOŽKA E27+STYC.KROUŽEK										
41	1059-6	6A, char.normální	ks	14	14	0		17,30	242,20	0,00	0,00	242,20
42		SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů - svítidla ve tř.lí										
43		Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů SmP										
44		Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných										
45		obousměrná GPRS komunikace, SIM, GPS, fotobuňka, záruka 10 let										
46		A - BGP204 T25 DN10 BL1/830, 7700/5359lm, tř.lí	ks	8	8	0		24680,20	197 441,60	0,00	0,00	197 441,60
47		B - BGP204 T25 DN10 BL1/830, 11000/7656lm, tř.lí	ks	5	5	0		24680,20	123 401,00	0,00	0,00	123 401,00
48		príspevek na recyklaci	ks	13	13	0		10,80	140,40	0,00	0,00	140,40
49		POMOCNÉ STAVEBNÍ PRÁCE										
50	37	Vybourání stávající rozvodnice - do 600x600x250	ks	3	3	0		1150,00	3 450,00	0,00	0,00	3 450,00
51	38	Zazdění oceloplechové rozvodnice - do 600x600x250, včetně opravy povrchu	ks	3	3	0		1725,00	5 175,00	0,00	0,00	5 175,00
52	9999-1280	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY										
53	9999-1283	Uprava stavajicho zarizeni	hod	8	8	0		503,10	4 024,80	0,00	0,00	4 024,80
54	9999-1286	Napojeni na stavajici zarizeni	hod	8	8	0		503,10	4 024,80	0,00	0,00	4 024,80
55	9999-1290	Zabezpeceni pracoviste	hod	16	16	0		503,10	8 049,60	0,00	0,00	8 049,60
56	9999-1281a	Strojodiny jeřábu	hod	13	13	0		1365,70	17 754,10	0,00	0,00	17 754,10
57	9999-1281b	Strojodiny montážní plošiny	hod	13	13	0		733,10	9 530,30	0,00	0,00	9 530,30
58	9999-1292	SPOLUPRÁCE S DODAVATELEM PRI										
59	9999-1293	zapojování a zkoušek	hod	8	8	0		503,10	4 024,80	0,00	0,00	4 024,80
60	9999-1296	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK										
61	9999-1297	DLE CSN 331500										
62	9999-1298	Revizni technik	hod	16	16	0		790,60	12 649,60	0,00	0,00	12 649,60
63	9999-1299	Spolupraxe s reviz.technikem	hod	8	8	0		503,10	4 024,80	0,00	0,00	4 024,80
64		Podružný materiál	soubor	1	1	0		25541,10	25 541,10	0,00	0,00	25 541,10

[illegible]



Název akce:	„Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“	
Změnový list č. 12		SOD č. OVZ/VZZR/2020/018
Změny z důvodu prodloužení termínu provádění díla		
Popis změny: <u>Změny z důvodu prodloužení termínu provádění díla:</u> Od začátku realizace stavby, byly zjišťovány drobné odchylky skutečného stavu rekonstruovaného nadjezdu od prováděcí dokumentace (DPS), tyto drobné odchylky byly v rámci výstavby zrealizovány bez, dopadu do harmonogramu stavby. Zjištěny byly však i zásadní změny oproti DPS, které nebylo možné předvídat, jako například objevení materiálu s obsahem azbestových částic v mostních římsách, výměna všech původních ložisek a doplnění přídržných ložisek, reinjektáž kabelových kanálků a kotev stávajících nosníků, demolice a výstavba nového pilíře P13 vč. dočasných podpěrných konstrukcí a zvedání přilehlých mostních polí. Celkový dopad do HMG stavby je pak výsledkem výše uvedených změn. Termín dokončení kompletního díla bylo nutné posunout z původního 52. týdne 2021 na 17. týden 2022, tedy celkem o 83 dní. Tato změna sumarizuje časový dopad do objektu SO 001 způsobený předchozími změnami na SO 201, SO 201.1 a So 201.2. Tyto skutečnosti nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a nebylo možné je předvídat.		
Popis příčiny změny: Změny z důvodu prodloužení termínu provádění díla vznikly z vlivem změn díla oproti DPS, které nebylo možné předvídat, jako například objevení materiálu s obsahem azbestových částic v mostních římsách, výměna všech původních ložisek a doplnění přídržných ložisek, reinjektáž kabelových kanálků a kotev stávajících nosníků, demolice a výstavba nového pilíře P13 vč. dočasných podpěrných konstrukcí a zvedání přilehlých mostních polí.		
Popis způsobu ocenění změny: Výše popsané změny mají vliv na cenu díla – změnou dojde k navýšení finančních prostředků. Jako podklad pro stanovení ceny SO 001 byly využity jednotkové ceny uvedené v smluvním rozpočtu a z ceníků URS 2020 a OTSKP 2020.		
Technik OITS OMI MmP:	Ing. Jan Dvořáček, vedoucí odd. investic a technické zprávy OMI MmP , Technický dozor stavby	
Dne :	Podpis: _____	
Stanovisko projektanta:	TOP CON SERVIS s.r.o. Ing. Libor Marek	
S takto navrženou změnou souhlasím.		
Dne :	Podpis: _____	
Stanovisko zhotovitele:	Společnost most Pardubice, Kyjevská	
S takto navrženou změnou souhlasím.		
Dne :	Podpis: _____	
S takto navrženou změnou souhlasím.		
Dne :	Podpis: _____	

Ocenění dohodnuté změny:

Cena méněprací SO 001 činí:	0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací SO 001 činí:	781 967,80 Kč bez DPH
Cena méněprací SO 001 činí:	0,00 Kč s DPH
Cena víceprací SO 001 činí:	946 181,04 Kč s DPH

Původní celková cena SO 001

35 356 864,92 Kč bez DPH
42 781 806,55 Kč s DPH

Navrhovaná změna celkové ceny SO 001:

36 138 832,72 Kč bez DPH
43 727 987,59 Kč s DPH

Smluvní cena stavby dle SoD D3 po ZL č.11:

217 920 293,00 Kč bez DPH
263 683 554,53 Kč s DPH

Aktuální cena stavby po změně č. 12

218 702 260,80 Kč bez DPH
264 629 735,57 Kč s DPH

Způsob finančního krytí změny: *KRYTO ROZPOČETNÝ PRÍJEM*

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: _____

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP: _____

Přílohy:

č. 1 – Rozdílový soupis prací

Souhlas vedoucího OMI MmP:

Podpis: _____

Datum: *27.7.22*

Podpis Zhotovitele

Podpis: _____

Datum: _____

Podpis: _____

Datum: _____

CELKEM ZL č.12	35 356 864,92	0,00	781 967,80	36 138 832,72
SO 001	Cena za objekty dle SoD [Kč]	Změny záporné [Kč]	Změny kladné [Kč]	Cena celkem ve ZL 12 [Kč]

ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice
Název PS, SO : SO 001 Všeobecný objekt
Datum zpracování :

SO 001

mj dle
JKSO

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně č.12	Množství rozdílu	Výkaz výměr změna	Cena za MJ	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 12	Kód dle základny
	1	2	3	4			5	9	10				13
0		Všeobecné konstrukce a práce											
1	01400 R1	POPLATKY	KPL	1,000	1,227	0,227	Prodloužení provedení díla o 83 dní: 1/366*83=0,2274	862 513,70	862 513,70	0,00	196 135,62	1 058 649,32	2019_OTSKP
		<i>Doplň. popis: Náklady na spojitání díla po celou dobu jeho realizace</i>											
2	01400 R2	POPLATKY	KPL	1,000	1,000	0,000		693 911,10	693 911,10	0,000	0,000	693 911,10	2019_OTSKP
3	01450 R1	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU	KM	44 096,000	44 096,000	0,000		64,70	2 853 011,20	0,00	0,00	2 853 011,20	2019_OTSKP
4	02510	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELÉ	KPL	1,000	1,010	0,010	Zkoušky na přet. P13	1 840 029,30	1 840 029,30	0,00	18 400,29	1 858 429,59	2019_OTSKP
5	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	SOUBOR	1,000	1,000	0,000		14 375,20	14 375,20	0,000	0,000	14 375,20	2019_OTSKP
6	027121	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ	M2	120,000	120,000	0,000		575,00	69 000,00	0,000	0,000	69 000,00	2019_OTSKP
7	027123	PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ	M2	120,000	120,000	0,000		287,50	34 500,00	0,000	0,000	34 500,00	2019_OTSKP
8	02720 R1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	1,000	0,000		28 750,50	28 750,50	0,000	0,000	28 750,50	2019_OTSKP
9	027212 R1	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	306,000	306,000	0,000		35 000,00	10 710 000,00	0,00	0,00	10 710 000,00	2019_OTSKP
10	027212 R2	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	30,000	30,000	0,000		13 200,00	396 000,00	0,00	0,00	396 000,00	2019_OTSKP
11	027212 R3	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	82,000	82,000	0,000		35 000,00	2 870 000,00	0,00 Kč	0,00	2 870 000,00	2019_OTSKP
12	027213 R1	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - VÝLUKY NA ELEKTRIF TRATI	HOD	188,000	188,000	0,000		200,00	37 600,00	0,00	0,00	37 600,00	2019_OTSKP
13	027215 R	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - PRÁCE ZAJIŠŤUJÍCÍ VÝLUKU TRAKČNÍHO VEDENÍ	KPL	88,000	88,000	0,000		5 000,00	440 000,00	0,00 Kč	0,00	440 000,00	2019_OTSKP
14	02722 R1	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY	HOD	2 286,000	2 286,000	0,000		1 500,00	3 657 600,00	0,00	0,00	3 657 600,00	2019_OTSKP
15	02722 R2	POM PRÁCE ZAJIŠŤ REGUL DOPRAVY - POMALÉ JÍZDY	HOD	690,000	690,000	0,000		800,00	552 000,00	0,00 Kč	0,00	552 000,00	2019_OTSKP
16	02730.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	0,000		71 876,10	71 876,10	0,000	0,000	71 876,10	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně č. 12	Množství rozdílu	Výkaz výměr změna	Cena za MJ	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 12	Kód dle výkazu základny
	1	2	3	4			5	9	10				13
17	02730.2	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KS	12,000	12,000	0,000		71 876,10	862 513,20	0,000	0,000	862 513,20	
18	02730.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	1,000	0,000		43 125,70	43 125,70	0,000	0,000	43 125,70	
19	02861	PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	KPL	1,000	1,000	0,000		323 442,60	323 442,60	0,000	0,000	323 442,60	
20	02861.R1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	KPL	1,000	1,000	0,000		165 315,10	165 315,10	0,000	0,000	165 315,10	
21	02861.R2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	KPL	1,000	1,000	0,000		1 480 519,20	1 480 519,20	0,000	0,000	1 480 519,20	
22	02910.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000		2 070 032,90	2 070 032,90	0,000	0,000	2 070 032,90	
23	02911.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SOUB	1,000	1,000	0,000		230 003,70	230 003,70	0,000	0,000	230 003,70	
24	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE STAVBY	SOUBOR	1,000	1,000	0,000		35 938,10	35 938,10	0,000	0,000	35 938,10	
25	02945.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	1,000	0,000		143 742,30	143 742,30	0,000	0,000	143 742,30	
26	02950.R1	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	1,000	0,000		143 752,32	143 752,32	0,000	0,000	143 752,32	
27	02960.R1	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	HOD	606,000	606,000	0,000		618,10	374 568,60	0,00	0,00	374 568,60	2019_OTSKP
28	02960.R2	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR	KPL	1,000	1,000	0,000		718 761,40	718 761,40	0,000	0,000	718 761,40	2019_OTSKP
29	02960.R3	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Doplň. popis: koordinátní a kompletační činnosti	KPL	1,000	1,081	0,081	Změna ceny dle 218651625.55/202222235=1,0812	71 801,10	71 801,10	0,00	5 830,25	77 631,35	2019_OTSKP
30	02990.R1	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	1,000	0,000		43 125,70	43 125,70	0,000	0,000	43 125,70	2018_OTSKP
31	02990.R2	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KPL	1,000	1,000	0,000		43 125,70	43 125,70	0,000	0,000	43 125,70	2019_OTSKP
32	03100.R	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Doplň. popis: Zařízení staveniště pro všechny SO	KPL	1,000	1,227	0,227	Prodloužení provedení dle s. 83 dle: 1/365*83=0,2274	1 069 642,30	1 069 642,30	0,00	247 764,96	1 337 420,96	2019_OTSKP
33	03360	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ OSTRAHU Doplň. popis: Ostraha staveniště v intravěnu	KPL	1,000	1,227	0,227	Prodloužení provedení dle s. 83 dle: 1/365*83=0,2274	1 360 021,90	1 360 021,90	0,00	313 816,96	1 693 838,86	OTSKP 2018
		Celkem za 0											
1		Zemní práce											
34	12910.R1	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK	KPL	1,000	1,000	0,000		503 133,00	503 133,00	0,000	0,000	503 133,00	2019_OTSKP

Prof. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně č. 12	Množství rozdílů	Výkaz výměr změna	Cena za MJ	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 12	Kód dle základny
	1	2	3	4			5	9	10				13
		Doplň. popis náklady na průběžný úklid a čištění komunikací a ploch vlivem realizace díla											
35	18010 R1	VŠEOBECNÉ ÚPRAVY ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	KPL	1,000	1,000	0,000		143 752,30	143 752,30	0,000	0,000	143 752,30	2019_OTSKP
	Celkem za 1	Zemní práce				0,000000							
	3	Svislé a kompletní konstrukce											
36	34715 R	PROTIHLUKOVÉ OPATŘENÍ	KPL	1,000	1,000	0,000	0,00	359 380,70	359 380,70	0,000	0,000	359 380,70	2019_OTSKP
	Celkem za 3	Svislé a kompletní konstrukce				0,000000							
	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce							35 356 864,92	0,00	781 967,80	36 138 832,72	



Název akce:	„Rekonstrukce mostu M117 – nadjezd Kyjevská, Pardubice“	
Změnový list č. 13		SOD č. OVZ/VZZR/2020/018
Změny z důvodu nutnosti použití klimatických opatření		
Popis změny: <u>Změny z důvodu nutnosti použití klimatických opatření:</u> S ohledem na zásadní změny oproti DPS, které nebylo možné předvídat, jako například objevení materiálu s obsahem azbestových částic v mostních firmách, výměna všech původních ložisek a doplnění přídržných ložisek, reinjektáž kabelových kanálků a kotev stávajících nosníků, demolice a výstavba nového pilíře P13 vč. dočasných podpěrných konstrukcí, zvedání přilehlých mostních polí. Tyto změny způsobily prodloužení termínu výstavby a posun harmonogramu u některých činností (hydroizolace, povrchové závěry) do období s nevhodnými klimatickými podmínkami (01/2022 - 03/2022). Na základě požadavku objednatele s ohledem na termín dokončení díla, bylo nutné provést klimatické opatření - kostrukce pro zastěžení a vytápění zastěženého prostoru, pro provádění hydroizolačního souvrství a povrchových mostních závěrů. Tyto skutečnosti nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a nebylo možné je předvídat.		
Popis příčiny změny: Změny z důvodu nutnosti použití klimatických opatření vznikly z vlivem změn díla oproti DPS, které nebylo možné předvídat, jako například objevení materiálu s obsahem azbestových částic v mostních firmách, výměna všech původních ložisek a doplnění přídržných ložisek, reinjektáž kabelových kanálků a kotev stávajících nosníků, demolice a výstavba nového pilíře P13 vč. dočasných podpěrných konstrukcí a zvedání přilehlých mostních polí, které zapříčinili posun některých činností do období s nevhodnými klimatickými podmínkami.		
Popis způsobu ocenění změny: Výše popsané změny mají vliv na cenu díla – změnou dojde k navýšení finančních prostředků. Jako podklad pro stanovení ceny SO 201 byly využity jednotkové ceny uvedené v smluvním rozpočtu a z ceníků URS 2020 a OTSKP 2020.		
Technik OITS OMI MmP:	Ing. Jan Dvořáček, vedoucí odd. investic a technické zprávy OMI MmP Technický dozor stavby	
Dne :	Podpis: _____	
Stanovisko projektanta:	TOP CON SERVIS s.r.o.	
S takto navrženou změnou souhlasím.	Dne : _____ Podpis: _____	
Stanovisko zhotovitele:	Společnost most Pardubice, Kyjevská	
	Ladislav Majer	
S takto navrženou změnou souhlasím.	Dne : _____ Podpis: _____	
	Ing. Oldřich Káš	
S takto navrženou změnou souhlasím.	Dne : _____ Podpis: _____	

Ocenění dohodnuté změny:

Cena méněprací SO 201 činí:	0,00 Kč bez DPH
Cena víceprací SO 201 činí:	660 578,00 Kč bez DPH
Cena méněprací SO 201 činí:	0,00 Kč s DPH
Cena víceprací SO 201 činí:	799 299,38 Kč s DPH

Původní celková cena SO 201 po ZL 11:

134 873 960,00 Kč bez DPH
163 197 491,60 Kč s DPH

Navrhovaná změna celkové ceny SO 201:

135 534 538,00 Kč bez DPH
163 996 790,98 Kč s DPH

Smluvní cena stavby dle SoD D3 po ZL č.12:

218 702 260,80 Kč bez DPH
264 629 735,57 Kč s DPH

Aktuální cena stavby po změně č. 13

219 362 838,80 Kč bez DPH
265 429 034,95 Kč s DPH

Způsob finančního krytí změny: *KRYTO ROZPOČETNÝ AKCE*

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Přílohy:

č. 1 – Rozdílový soupis prací

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: _____

Datum: *22.7.22*

Podpis Zhotovitele

Podpis: _____

Datum:

Podpis: _____

Datum:

Změna stavby č. 13 - Klimatická opatření
ROZDÍLOVÝ SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Rekonstrukce mostu M117 - nadjezd Kyjevská, Pardubice**
 Název PS,SO: **Rekonstrukce mostu**
 Datum zpracování:

134 873 960,00	0,00	660 578,00	135 534 537,00
Cena za objekt dle ZL_11 [Kč]	Změny záporné [Kč]	Změny kladné [Kč]	Cena celkem ve Změně č. 13 [Kč]

mj dle JKSO

SO 201 Změna SO č. 13

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měna jednotka	Množství ve Smlouvě/D2/ZL_11	Množství změna č. 13	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ZL_11	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 13	Kód dle výkazu
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
	0	Všeobecné konstrukce a práce											
1	014102.1.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Doplň. popis</i> výkopová zemina skládka Zdechovice	T	632,740	632,740	0,000	viz položka č. 18 316,37*2,0=632,74	186,90	118 259,11	0,00	0,00	118 259,11	2019_OTSKP
2	014102.2.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Doplň. popis</i> suť z bourání betonových konstrukcí skládka Zdechovice	T	2 053,623	2 053,623	0,000	dle položky č. 28: 0,05*8,85*3,14*163*2,5 = 4,087 [A] dle položky č. 118: 238,641*2,5 = 596,603 [B] dle položky č. 112: 35,22*2,5 = 88,05 [C] dle položky č. 114: 400,675*2,5 = 1001,688 [D] dle položky č. 201: 35,000 [E] dle položky č. 202: 12,670 [F] dle položky č. 205: 1228,772*0,05*2,5 = 153,597 [G] dle položky č. 208: 285,038*0,1*2,5 = 51,258 [H] dle položky č. 213: 32,2*2,5 = 80,5 [I] dle položky č. 218: 3,14*128*0,125*0,125*2,5=15,79 [J] Přibetonávka obrubky na zdech jižního a severního předpolí: 0,3*0,2*241=14,46 [K] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K = 2053,623	330,60	678 927,76	0,00	0,00	678 927,76	2019_OTSKP
3	014102.3.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Doplň. popis</i> bourané asfaltové vrstvy pod mostem skládka Zdechovice	T	44,508	44,508	0,000	viz položka č. 14 18,545*2,4=44,5080 [A]	316,30	14 077,88	0,00	0,00	14 077,88	2019_OTSKP
4	014102.4.R	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>Doplň. popis</i> odpad z frézování asfaltových vrstev vozovky skládka Zdechovice	T	0,000	0,000	0,000	viz položka č. 16 527,550*2,4=1 266,1200 [A]	316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2019_OTSKP
5	014132	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	437,570	437,570	0,000	izolace 9,02*300*2*4,5/1000*2,4=58,4496 potrubí 320*0,010=3,2000 [B] odvodňovače 40*0,05=2,0000 [C] Změna 1: připočet firm s azbestem bez obrubníků (0,6*0,311+0,12)*2*300=183,96m3 (0,18*0,25)*2*300= 24,0 m3 (198-24)*2,5)= 400,0t (D) Odpočet betonu z firm který nebyl kontaminován azbestem: -28,08 (E) Celkem: a+b+c+d+e=437,57	2 875,10	1 258 057,51	0,00	0,00	1 258 057,51	2019_OTSKP
6	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU <i>Doplň. popis</i> kontrola provádění sanačních prací (odtrhy aj....)	KPL	1,000	1,000	0,000		143 752,30	143 752,30	0,00	0,00	143 752,30	2019_OTSKP
7	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE <i>Doplň. popis</i> Dokumentace skutečného provedení stavby v papírové podobě	KPL	1,000	1,000	0,000		237 191,30	237 191,30	0,00	0,00	237 191,30	2019_OTSKP
8	029412.1.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU <i>Doplň. popis</i> Grafická a textová část mostního listu	KUS	1,000	1,000	0,000		43 125,70	43 125,70	0,00	0,00	43 125,70	2019_OTSKP
9	029412.2.R	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU <i>Doplň. popis</i> Výpočet zatížitelnosti mostu	KUS	1,000	1,000	0,000		359 380,70	359 380,70	0,00	0,00	359 380,70	2019_OTSKP

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_11	Množství změna č. 13	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL_11	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 13	Kód dle výkazu
1	2	3	4	5	6	7	15	9	7	8	9	10	13
10	02943 <i>Doplň. popis</i>	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování realizace dokumentace stavby (RDS) včetně potřebné inženýrské činnosti	KČ	1,040	1,040	0,000	Dokumentace RDS - Píliř P13	4 312 568,50	4 485 071,24	0,00	0,00	4 485 071,24	2019_OTSKP
11	02944 <i>Doplň. popis</i>	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) v digitální formě	KČ	1,000	1,000	0,000		43 125,70	43 125,70	0,00	0,00	43 125,70	2019_OTSKP
12	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	1,000	0,000		136 564,70	136 564,70	0,00	0,00	136 564,70	2019_OTSKP
13	03720.R <i>Doplň. popis</i>	POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY ochrana kolejového lože před znečištěním zakrytím geotextilií	KPL	1,000	1,000	0,000	Viz příloha č. A.2, A.3, A.4	71 876,10	71 876,10	0,00	0,00	71 876,10	2019_OTSKP
120	R02851.R <i>Doplň. popis</i>	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Diagnostika mostu po odstranění zakrytí a po zvednutí NK - 14 polí Diagnostika úložných prahů (25), stativ pilířů (12), diagnostika kotvených oblastí předpínací výztuže (14*2=28)	SOUBOR	1,000	1,000	0,000	Viz příloha č. A.2, A.3, A.4	646 885,30	646 885,30	0,00	0,00	646 885,30	2019_OTSKP
	Celkem za 0	Všeobecné konstrukce a práce							8 236 295,30	0,00	0,00	8 236 295,30	
1		Zemní práce											
14	11313A <i>Doplň. popis</i>	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - BEZ DOPRAVY vybourání asfaltových ploch pod mostem kolem pilířů	M3	18,545	18,545	0,000	Viz příloha č. A.2, A.3, A.4 13*0,15*(12,20-2,69)=18,5445 [A]	503,10	9 329,99	0,00	0,00	9 329,99	2019_OTSKP
15	11313B <i>Doplň. popis</i>	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA Doprava Pardubice Kyjevská - sídádka Zdechovice: 30 km	tkm	1 335,240	1 335,240	0,000	Viz položka č. 14 18,545*2,4*30=1 335,2400 [A]	6,50	8 679,06	0,00	0,00	8 679,06	2019_OTSKP
16	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY		527,550	527,550	0,000	Viz příloha č. A.2 zdi za O1:67,4*8=539,2000 [B] pole 1-17:259*8=2 072,0000 [C] pole 18-20:49*8=392,0000 [D] zdi za O2:51,9*8=415,2000 [E] přesahy frézování na koncích:4*8+6*11,1=98,8000 [F] (b+c+d+e+f)*0,15=527,5500 [G]	379,50	200 205,23	0,00	0,00	200 205,23	2019_OTSKP
17	11372B.R <i>Doplň. popis</i>	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA Doprava Pardubice Kyjevská - sídádka Zdechovice: 30 km	tkm	5 064,480	5 064,480	0,000	Viz položka č. 16 527,550*2,4*30=37 983,6000 [A]	6,50	32 919,12	0,00	0,00	32 919,12	2019_OTSKP
18	13773A	VYKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I - BEZ DOPRAVY	M3	316,370	316,370	0,000	nové pilíře, viz příloha D.2: 21,9+42,1+42,5+43,3=138,8 [A] původní pilíře:12*6,5*1,5*0,5=58,5000 [B] viz příloha K.2 = 23,1(C) úprava terénu a zpevnění plochy u P13: 84,00 (D) Výkopy ZZ_OP1: 8,4*(1,65*1*0,5+1*0,8)=11,87 (E) Celkem: a+b+c+d+e=316,370	934,40	295 616,13	0,00	0,00	295 616,13	2019_OTSKP
19	13773B <i>Doplň. popis</i>	VYKOP ŠACHT PILÍŘŮ, PILOT, STUDNÍ TŘ. I - DOPRAVA Doprava Pardubice Kyjevská - sídádka Zdechovice: 30 km	M3KM	9 491,100	9 491,100	0,000	Viz položka č. 18 316,370*30=9491,1000	6,50	61 692,15	0,00	0,00	61 692,15	2019_OTSKP
20	18210	ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ	M3	770,000	770,000	0,000	Viz příloha č. A.2 20*16+15*17+15*13=770,0000 [A]	172,50	132 825,00	0,00	0,00	132 825,00	2019_OTSKP
21	18243	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA HLUŠINU	M2	770,000	770,000	0,000	Viz položka č. 20 20*16+15*17+15*13=770,0000 [A]	43,10	33 187,00	0,00	0,00	33 187,00	2019_OTSKP
22	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	770,000	770,000	0,000	Viz položka č. 21 20*16+15*17+15*13=770,0000 [A]	28,80	22 176,00	0,00	0,00	22 176,00	2019_OTSKP
	Celkem za 1	Zemní práce							796 629,68	0,00	0,00	796 629,68	
2		Základy											
23	21341 <i>Doplň. popis</i>	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) drenážní plastbeton v úžlabí NK	M3	3,290	3,290	0,000	354,2*0,1*2*0,04+(14*7,0+7,4+8,75)*0,1*0,04=3,290	79 063,80	280 119,90	0,00	0,00	280 119,90	2019_OTSKP
24	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ	T	8,435	8,435	0,000	Viz příloha č. D2a	24 758,50	208 837,95	0,00	0,00	208 837,95	2019_OTSKP
25	22695	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNĚ (KUBATURA)	M3	9,350	9,350	0,000	Viz příloha č. E.2 12*1,7*0,1+5*8*1,7*0,1+3*1,7*0,1=9,3500 [A]	17 718,90	165 671,72	0,00	0,00	165 671,72	2019_OTSKP
26	22696 <i>Doplň. popis</i>	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU zesílení 4 ks základů pro nové pilíře	M	448,000	448,000	0,000	Viz příloha č. C.1.3.2 SO 201:14*8*4=448,0000 [A]	2 793,10	1 251 308,80	0,00	0,00	1 251 308,80	2019_OTSKP

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/D2/ZL_11	Množství změna č. 13	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ZL_11	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 13	Kód datové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
27	26125.R	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. II D DO 300MM	M	198,000	198,000	0,000	viz příloha č. D.2	3 237,30	640 985,40	0,00	0,00	640 985,40	2019_OTSKP
	Doplň. popis	vrty pro záporny											
28	26152	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 100MM	M	163,000	163,000	0,000	Viz příloha č. A.2, A.3, A.4 počet zvedaných polí: 14=14,0000 [A] počet vrtů/pole: 4*2=8,0000 [B] délka vrtu: 0,6=0,6000 [C] Vrtání přes stávající spádovou desku: 112*0,12=13,44 [D] Vrtání trubek odvodnění izolace: 28*0,72=20,16 [E] Vrty pro spřahovací výtruž P13: 0,7*34 = 23,8 [F] Vrty pro kotvení konzol stativ s TV 2*12*(0,7+0,9)=28,4 [G] A*B+C+D+E+F+G=163	3 806,60	620 475,80	0,00	0,00	620 475,80	2019_OTSKP
	Doplň. popis	vrty do spár mezi nosníky pro zvedání a spouštění mostních polí											
29	26184.R	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 200MM	M	144,000	144,000	0,000	viz příloha č. D.4 část mikropiloty pod základy 4,5*8*4=144,0000 [A]	2 175,00	313 200,00	0,00	0,00	313 200,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	vrty pro mikropiloty											
30	26194	VRTY PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR V A VI D DO 200MM	M	160,000	160,000	0,000	viz příloha č. D.4 provrtání stávajících základů 4,5*8*4=144,0000 [A] spodní část mikropiloty 4,5*8*4=144,0000 [B] Odpčet vrtů jádrového vrtání: -128,00 [C] Celkem: A+B+C=160,00	2 175,00	348 000,00	0,00	0,00	348 000,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	vrty pro mikropiloty											
31	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	59,692	59,692	0,000	pažící zídka P12 dle D.2: 13,00 [A] beton do zápor: (6*2,0+26*1,6)*0,15*0,15*3,14=3,787 [B] pažící zídka P13 dle K.2: 14,70 [C] ZZ_OP1 dle C.7 - podkladní a mezerovitý beton: 3,53+14,55= 18,08 [D] podkladní beton podél říms sev.předpolí: 0,15*0,5*(67+68)=10,125 [E] Celkem: A+B+C+D+E =59,692	5 052,90	301 617,71	0,00	0,00	301 617,71	2019_OTSKP
	Doplň. popis	dočasný základ pod skruži podél koleje											
32	272325.R	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	23,120	23,120	0,000	viz výkresy tvaru 1 2*3,4*1*4=16,3200 [A] ZZ_OP1: 8,4*0,6*1,35=6,8 [B] Celkem: A+B=23,120	23 567,30	544 875,98	0,00	0,00	544 875,98	2019_OTSKP
	Doplň. popis	obetonování hlav mikropilot nových základů pilířů (4 ks)											
33	272365.R	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10S05, B500B	T	7,189	7,189	0,000	P9+P10+P11+P12: 1,633+1,646+1,646+1,633=6,558 [A] pažící zídka P12 dle D.2: 0,136+0,026 = 0,162 [B] pažící zídka P13 dle K.2: 0,295 [C] ZZ_OP1 dle C7: 0,135+0,039 = 0,174 [D] Celkem A+B+C+D = 7,189	35 219,30	253 191,55	0,00	0,00	253 191,55	2019_OTSKP
	Doplň. popis	175 kg/m3											
34	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ	KUS	0,000	0,000	0,000	délka spár mezi řísníky (14 polí): 14,85*8*14=1 663,2000 [A] 3 spřahovací trny na metr běžný spáry celkem: a*3=4 989,6000 [B]	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	spřahovací výztuž spádového betonu, průměr 20 mm, délka 150 mm											
35	285394	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ	KUS	640,000	640,000	0,000	konzoly stativ nad pilíři bez sloupů dle C.2.3: 10*4*400/300 = 53,333 [A] odečet konzoly stativ nad pilíři se sloupy TV dle C.2.3: 12*4 = -48 [B] (změna průměru) dílek pilíře P13 dle K.2: 34 [C] kotvení svodidel VarioGuard: 21*4 = 84,00 [D] ZZ_OP1 dle C7: 17 [E] Kotvení říms zdí na severním předpolí dle C.2.4.2: 271*500/300 = 451,667 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F = 688	380,90	243 776,00	0,00	0,00	243 776,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis												
	Celkem za 2	Základy							5 152 060,81	0,00	0,00	5 152 060,81	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_11	Množství změna č. 13	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/_ZL_11	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 13	Kód dle tabulky základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
	3	Svislé konstrukce											
36	31715R	ŘÍMSY Z DÍLCŮ Z PLASTICKÝCH HMOT	M	722,000	722,000	0,000	dle výkresů firms - sev.předp+pův.pole+10a212+18a220+jž.předp: 84+424+97+98+19=722	8 608,00	6 214 976,00	0,00	0,00	6 214 976,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	litní prefabrikát											
37	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	6 175,500	6 175,500	0,000	dle výkresů firms - sev.předp+pův.pole+10a212+18a220+jž.předp: 84+398+90+99+19=690 ks 8,95 kg/ks => 6175,5 kg	165,30	1 020 810,15	0,00	0,00	1 020 810,15	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Kotvy římsy M24 á 1,0 m, do vývrtu v NK, vč., vpleení kotvy a vyvrtání otvoru					5423,700						
38	31732S	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	149,200	149,200	0,000	dle výkresů firms - sev.předp+pův.pole+10a212+18a220+jž.předp: 40,4+63+24+17,5+4,3=149,2	24 391,60	3 639 226,72	0,00	0,00	3 639 226,72	2019_OTSKP
	Doplň. popis	monoliticky betonovaná římsa - C30/37 - XF4					19,04						
39	31736	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI	T	20,386	20,386	0,000	dle výkresů firms - sev.předp+pův.pole+10a212+18a220+jž.předp: 5,65+8,564+2,946+2,239+0,494+0,491=20,386	35 219,30	717 980,65	0,00	0,00	717 980,65	2019_OTSKP
	Doplň. popis	výztuž monolitické části říms, 175 kg/m3											
40	33432S_R1	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	74,976	74,976	0,000	délky nových pilířů: 0.8*3*(5.21+5.21+5.47+5.1)=50,376 [A] Nový dřík P13 dle K.3: 24,6 [B] A+B = 74,976	30 098,90	2 256 695,13	0,00	0,00	2 256 695,13	2019_OTSKP
	Doplň. popis	délky 4 ks nových pilířů											
41	33432S_R2	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	86,500	86,500	0,000	stativa nových pilířů: 2*(15.51*1.0+15,35*1.4)=74,000 [A] Nové stativo P13 dle K.3: 12,5 [B] Celkem: A+B = 86,5	27 333,40	2 364 339,10	0,00	0,00	2 364 339,10	2019_OTSKP
	Doplň. popis	stativa 4ks nových pilířů											
42	33432S_R3	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	20,269	20,269	0,000	podložiskové bloky: 0.85*0.85*0.15*8=0,8670 [A] 0,6*0,6*0,15*8=0,4320 [B] konzoly původních stativ dle C.2.2: 18,97 [C] Celkem: A+B+C = 17,899	41 650,80	844 220,07	0,00	0,00	844 220,07	2019_OTSKP
	Doplň. popis	podložiskové bloky a konzoly pro sloupky TV											
43	33436	VÝZTUŽ MOST PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI	T	30,700	30,700	0,000	výztuž pilířů a stativ včetně konzol původních stativ dle výkresů výztuže P9+P10+P11+P12+P13+konzoly-pův: 5,912+4,848+4,929+6,632+6,135+2,244=30,700	35 219,30	1 081 232,51	0,00	0,00	1 081 232,51	2019_OTSKP
	Celkem za 3	Svislé konstrukce			24,57		24,57		18 139 480,33	0,00	0,00	18 139 480,33	
							24,565						
	4	Vodovodné konstrukce											
44	42132	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU	M3	1,523	1,523	0,000	9,06*0,6*0,07*14*2=10,6546 [A]	17 910,30	27 277,39	0,00	0,00	27 277,39	2018_OTSKP
	Doplň. popis	dobetonávky čel 14 ks nosníků z betonu C30/37 - XF2											
45	421336	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C40/50	M3	334,271	334,271	0,000	viz příloha č. G.2 7,42*45,05=334,2710 [A]	15 573,50	5 205 769,42	0,00	0,00	5 205 769,42	2019_OTSKP
	Doplň. popis	nová část NK z betonu C35/45 - XF2											
46	42136	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI	T	36,884	36,884	0,000	viz příloha č. G.4	35 219,30	1 299 028,66	0,00	0,00	1 299 028,66	2019_OTSKP
47	421373	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDPJ Z LAN PRO VNITŘNÍ PŘEDPJ	T	20,340	20,340	0,000	viz příloha č. G.3	91 580,10	1 862 739,23	0,00	0,00	1 862 739,23	2019_OTSKP
48	425113.R	SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 1,5M	KUS	17,000	17,000	0,000	opisovné zvedání pole č. 14+1=15 (A) podepření pole č. 13 a 14 = 2 (B) Celkem: A+B = 17	177 778,50	3 022 234,50	0,00	0,00	3 022 234,50	2019_OTSKP
	Doplň. popis	zvednutí a spuštění mostních polí o cca 1,0 m pro sanaci stativa úložných prahů, podhledu NK a rekonstrukci ložisek - 14 polí											
49	425133.R	SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HM PŘES 400T NA VÝŠ DO 1,5M	KUS	0,000	0,000	0,000		690 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	synchronizované spuštění spojitého nosníku o třech polích o cca 1,5 m na ložiska											
50	428400.R	MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINOVÝ) - UDRŽBA	KUS	0,000	0,000	0,000		3 593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	repase pevných ocelolitinových ložisek pod nosníky											
51	42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	16,000	16,000	0,000	viz příloha č. G.5	61 759,30	988 148,80	0,00	0,00	988 148,80	2019_OTSKP
	Doplň. popis	ložiska pod novou částí NK, 1x pevné, 6x jednosměrně posuvné, 9x všesměrně posuvné											

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měna jednotka	Množství ve Smlouvě/D2/ZL_11	Množství změna č. 13	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/_ZL_11	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 13	Kód dle tabulky základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
52	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KJS	540,000	540,000	0,000	2 ks pod každým koncem každého nosníku KA-61 2*2*9*14=504 Nová ložiska na polič 14: 2*9*2 = 36	16 126,10	8 708 094,00	0,00	0,00	8 708 094,00	2019_OTSKP
53	45147	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ	M3	4,848	4,848	0,000	viz příloha č. C.1.8 C.1.10 pod hrncovými ložisky: 0,85*0,85*0,015*2*8=0,1734 [A] 0,8*0,6*0,015*2*8=0,0864 [B] pod elastomerovými ložisky: 504*0,3*0,4*0,04=2,4192 [C] pod sloupky svodidel: 0,45*0,3*0,015*400=0,81 [D] pod přídržnými ložisky: 18*0,4*0,4*0,06=0,1728 [E] Pod Odvoňovači: 0,435*0,2=0,087 [F] pod a nad ložisky pole P14 viz příloha B.2 0,2*0,3*0,02*2*2*2*8=0,086 (G) Pod trakčními sloupky: 0,660 (H) U protispádu: (0,01*0,15)/2*470,7=0,353 (I) Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=4,848	158 127,50	766 602,12	0,00	0,00	766 602,12	2019_OTSKP
54	45161.R	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ZEMINY STABIL CEMENTEM	M3	138,500	138,500	0,000	viz příloha č. D.2 nové pilře: 4*2*0,2*5*4=80,0000 [A] původní pilře: 12*6,5*1,5*0,5=58,5000 [B] Celkem: A+B=138,5000 [C]	424,10	58 737,85	0,00	0,00	58 737,85	2019_OTSKP
	Doplň. popis	zásyp kolem pilřů štěrkokem stabilizovanou cementem v oblasti pod vozovkami a zpevněnými plochami											
55	457325.R	VÝROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ ŽELEZOBETON C30/37	M3	24,139	24,139	0,000	nad stavby 12*9,06*0,15*0,45=7,339 jádrové vrtý, kapsy pro skruž 14*0,15*8=16,8 CELKEM 24,139	23 104,40	557 717,11	0,00	0,00	557 717,11	2019_OTSKP
56	45736	VÝZTUŽ VÝROV A SPÁD BETONU Z OCELI	T	1,462	1,462	0,000	proti R8, oka 100 x 100, v jedné vrstvě, přesahy 15% (12*9,06*0,45+14*8)*20*0,000395*1,15=1,462	35 219,30	51 490,82	0,00	0,00	51 490,82	2019_OTSKP
	Celkem za 4	Vodoremné konstrukce							22 547 839,70	0,00	0,00	22 547 839,70	
5	Komunikace												
57	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	5 519,341	5 519,341	0,000	zdi za O1:67,4*8=539,2000 [A] pole 1-9:2*134*8=2 144,0000 [B] pole 10-12:45,25*9,5=429,8750 [C] pole 13-17:2*74,9*8=1198,4000 [D] pole 18-20:49*9,5=15*1,5/2=454,2500 [E] zdi za O2:49,9*11,1-21,4*0,76=537,6260 [F] přesahy frézování na koncích:4*8*6*11,1=98,6000 [G] doplnění 2,6*45,15=117,3900 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=5519,3410 [I]	22,00	121 425,50	0,00	0,00	121 425,50	2019_OTSKP
58	572422	JEDNOVRSTVÝ NÁTĚR Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2 S PODRCENÍM	M2	382,850	382,850	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 2*0,5*(433,65-50,8) = 382,850	49,70	19 027,65	0,00	0,00	19 027,65	2019_OTSKP
	Doplň. popis	uzavírací nátěr v úžlabí podél římsy											
59	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	123,630	123,630	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 13*(12,2-2,89)=123,6300 [A]	508,50	62 865,86	0,00	0,00	62 865,86	2019_OTSKP
	Doplň. popis	obnova asfaltových ploch pod mostem kolem pilřů											
60	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 848,141	3 848,141	0,000	viz příloha č. C.1.3.1 a C.1.10 zdi za O1:67,4*8=539,2000 [A] pole 1-9:134*8=1 072,0000 [B] pole 10-12:45,25*9,5=429,8750 [C] pole 13-17:74,9*8=599,2000 [D] pole 18-20:49*9,5=15*1,5/2=454,2500 [E] zdi za O2:49,9*11,1-21,4*0,76=537,6260 [F] přesahy frézování na koncích:4*8*6*11,1=98,6000 [G] doplnění 2,6*45,15=117,3900 [H] a+b+c+d+e+f+g+h=3 848,1410 [I]	316,30	1 217 167,00	0,00	0,00	1 217 167,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	asfaltový beton střednězrný modifikovaný											
61	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM	M2	637,800	637,800	0,000	viz příloha č. A.2, A.3, A.4 přesahy frézování na koncích:4*8*6*11,1=98,6000 [A] zdi za O1:67,4*8=539,2000 [B] Celkem: A+B=637,8000 [C]	328,10	209 262,18	0,00	0,00	209 262,18	2019_OTSKP

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měna jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_11	Množství změna č. 13	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL_11	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 13	Kód dle základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
	Doplň. popis	ložná vrstva vozovky mimo most (mezi zdmi za O1 a v přesazích frézování)											
62	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 50MM	M2	123,630	123,630	0,000	viz příloha č. A.2, A.3, A.4 13*(12,2-2,69)=123,6300 [A]	537,00	66 389,31	0,00	0,00	66 389,31	2019_OTSKP
	Doplň. popis	obnova asfaltových ploch pod mostem kolem pilířů											
63	575A55	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE, DÁLNIČE) 16 TL 40MM	M2	3 192,626	3 192,626	0,000	pole 10-12:45,25*10,6=479,6500 [A] pole 18-20:49*9,5-15*1,5/2=454,2500 [B] zdi za O2:49,9*11,1-21,4*0,76=537,6260 [C] odv. proužek zdi za O2: 2*0,5*49,9=49,9 [D] pole 1-9(5cm):134*8=1072,00 [E] pole13-17 (5cm):74,9*8=599,20 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=3192,626 [E]	934,40	2 983 189,73	0,00	0,00	2 983 189,73	2019_OTSKP
64	58303R	KRYT ZE SILNÍČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM	M2	1 728,000	1 728,000	0,000	viz příloha č. A.2, A.3, A.4 silniční panely tl. 215 mm pod provizorní podpory (délka x šířka x počet podpor x počet vrstev): 10*4*12*3=1 440,0000 [A] ochrana IS (počet, délka, šířka): 4*15*1,5=90,0000 [B] Pro demolici P 13 a zajištění polí č.13 a14: 3*11*2*3*10*4*3*4 = 198,00 (C) Celkem: A+B+C+D=1 728,00	2 035,50	3 517 344,00	0,00	0,00	3 517 344,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	dodávka, montáž a demontáž panelových ploch včetně podkladní vrstvy (ochrana silni, podklad pod podpurné konstrukce),											
Celkem za 5		Komunikace							8 196 571,23	0,00	0,00	8 196 571,23	
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů												
65	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	211,120	211,120	0,000	viz tabulka v příloze č. C.1,7	934,40	197 270,53	0,00	0,00	197 270,53	2019_OTSKP
66	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	302,450	302,450	0,000	viz tabulka v příloze č. C.1,7	2 156,30	652 172,94	0,00	0,00	652 172,94	2019_OTSKP
67	626122	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	1 607,600	1 607,600	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odečet nového pilíře a stativa	3 593,60	5 777 392,88	0,00	0,00	5 777 392,88	2019_OTSKP
68	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	4 085,936	4 085,936	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odečet nového pilíře a stativa	258,80	1 057 440,24	0,00	0,00	1 057 440,24	2019_OTSKP
69	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	3 708,132	3 708,132	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odečet nového pilíře a stativa	402,50	1 492 523,13	0,00	0,00	1 492 523,13	2019_OTSKP
70	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	172,722	172,722	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odečet nového pilíře a stativa	790,60	136 554,01	0,00	0,00	136 554,01	2019_OTSKP
Celkem za 6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							9 313 353,73	0,00	0,00	9 313 353,73	
7	Přidružená stavební výroba												
71	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	3 522,390	3 522,390	0,000	viz příloha č. A.2 a A.4 pole 1-9: 134*9 = 1 206,0000 [A] pole 10-12: 45,25*11,6 = 524,9000 [B] pole13-17: 74,9*9 = 674,0000 [C] pole 18-20: 49*11-15*1,5/2 = 527,7500 [D] dřík P12: 1,5*9,0 = 13,5 [E] dřík P13: 1,5*7,5 = 11,25 [F] Zdi za O2: 10,6*50,7=537,42 [G] rub O1 dle C.7: 27,47 [H] A+B+C+D+E+F+G = 3522,39	657,00	2 314 210,23	0,00	0,00	2 314 210,23	2019_OTSKP
72	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	524,360	524,360	0,000	viz příloha č. A.2 a A.4 0,6*2*(433,65-63,6-4,9-50,8)+21,4 = 524,36	565,00	296 263,40	0,00	0,00	296 263,40	2019_OTSKP
	Doplň. popis	ochrana izolace pod filmsou											
73	744210 R	KABELOVÁ SKŘÍN VENKOVNÍ PRÁZDNÁ PLASTOVÁ PRO OPTICKOU SÍŤ	KUS	24,000	24,000	0,000	na koncích úpravy: 4 [A] u stožárů VO - malé: 10 [B] u přechodů OPT do NK - malé: 6 [C] u přechodů VO do NK - velké: 4 [D] CELKEM A+B+C+D = 24	12 506,50	300 156,00	0,00	0,00	300 156,00	2019_OTSKP
74	78383 R	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	256,200	256,200	0,000	viz příloha č. C.1,3,1 a C.1,10 nátěr odrazných ploch 0,30*427*2=256,2000 [A]	431,30	110 499,06	0,00	0,00	110 499,06	2019_OTSKP
75	78386	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S9 (OS-E)	M2	4 729,634	4 729,634	0,000	viz tabulka v příloze B.3 Odečet nového pilíře a stativa	848,10	4 011 202,60	0,00	0,00	4 011 202,60	2019_OTSKP
	Doplň. popis	ochranný protikarbonatační nátěr											
Celkem za 7		Přidružená stavební výroba							7 032 331,29	0,00	0,00	7 032 331,29	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/D2/ZL_11	Množství změna č. 13	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/_ZL_11	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 13	Kód dle základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
	8	Potrubí											
76	84913	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM <i>Doplň. popis</i> odpad z trubíček odvodnění izolace	M	225,700	225,700	0,000	viz příloha č. C.4	3 904,30	881 200,51	0,00	0,00	881 200,51	2019_OTSKP
77	84914	POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM <i>Doplň. popis</i> svody od odvodňovačů	M	251,400	251,400	0,000	viz příloha č. C.4	4 191,80	1 053 818,52	0,00	0,00	1 053 818,52	2019_OTSKP
78	87614	CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM <i>Doplň. popis</i> 1 x chránička pro kabel EDERA DN 40/33 4 x chránička DN40/33 (zatím neobsazené) - pro optickou síť Města Pardubic 4 x chránička DN 40/33 ze strany od centra po křižení s I/36 pro kamerový systém	M	2 825,000	2 825,000	0,000	viz příloha č. A.2 a A.4 6*440=2 640,0000 [A] 1*185=185,0000 [B] a+b=2825,0000 [C]	64,70	182 777,50	0,00	0,00	182 777,50	2019_OTSKP
79	87627	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM <i>Doplň. popis</i> 1 x chránička pro kabel VO DN80	M	466,000	466,000	0,000	viz příloha č. A.2 a A.4 DN110: 1*430=430,0000 [A] DN50: 12*2*1,5=36,000 [B] Celkem: A+B = 466,000	93,40	43 524,40	0,00	0,00	43 524,40	2019_OTSKP
80	87633	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM <i>Doplň. popis</i> Chránička DN110 osazená do přileného překopu komunikace pro propojení kabelových skříní na předpolích	M	30,750	30,750	0,000	viz příloha č. A.1 9+12=21,0000 [A] Drenáž na OP1: 9+0,75 = 9,75 [B] Celkem: A+B = 30,75	215,60	6 629,70	0,00	0,00	6 629,70	2019_OTSKP
		Celkem za 8							2 167 950,63	0,00	0,00	2 167 950,63	
	9	Ostatní konstrukce a práce											
81	9113C2	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) <i>Doplň. popis</i> Dočasné odstranění svodidel pod mostem pro založení pilířů.	M	14,000	14,000	0,000	viz příloha č. A.2 pod mostem 9+5=14,0000 [A]	1 653,20	23 144,80	0,00	0,00	23 144,80	2019_OTSKP
82	9113C3	SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Doplň. popis</i> Dočasné odstranění svodidel pod mostem pro založení pilířů.	M	14,000	14,000	0,000	viz příloha č. A.2 pod mostem 9+5=14,0000 [A]	402,50	5 635,00	0,00	0,00	5 635,00	2019_OTSKP
83	9117C1.R	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Doplň. popis</i> Zábradelní svodidlo s plnou výplní viz. detail DPS	M	783,500	783,500	0,000	viz příloha č. C.5: 2*371+3*4,5+18 = 773,5 (A) Náhradní část: 10,0 (B) Celkem: A+B=783,50	8 984,50	7 039 355,75	0,00	0,00	7 039 355,75	2019_OTSKP
84	9117C2	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	8,000	8,000	0,000	viz příloha č. A.2 pod mostem 8=8,0000 [A]	934,40	7 475,20	0,00	0,00	7 475,20	2019_OTSKP
85	9117C32.R	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	858,900	858,900	0,000	viz příloha č. A.2 na mostě 2*425,45=850,9000 [A] pod mostem 8=8,0000 [B] Celkem: A+B=858,9000 [C]	503,10	432 112,59	0,00	0,00	432 112,59	2019_OTSKP
86	911CG1	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ <i>Doplň. popis</i> dočasné betonové svodidlo v místě budoucího odbočení do nemocnice a areálu Tesly	M	84,000	84,000	0,000	svodidlo VarioGurd, viz příloha č. C.6	6 109,50	513 198,00	0,00	0,00	513 198,00	2019_OTSKP
87	914A41	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TR.3 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	2,000	0,000		2 156,30	4 312,60	0,00	0,00	4 312,60	2019_OTSKP
88	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA <i>Doplň. popis</i> předznačení barvou	M2	271,875	271,875	0,000	viz příloha č. A.2 V1a (0,125) - Podélná čára souvislá + 2x V4 (0,25) - Vodič čára 0,625*435=271,8750 [A]	71,90	19 547,81	0,00	0,00	19 547,81	2019_OTSKP
89	915231	VODOR DOPRAV ZNAČ. PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M2	271,875	271,875	0,000	viz příloha č. A.2 V1a (0,125) - Podélná čára souvislá + 2x V4 (0,25) - Vodič čára 0,625*435=271,8750 [A]	575,00	156 328,13	0,00	0,00	156 328,13	2019_OTSKP

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/D2/ZL_11	Množství změna č. 13	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/_ZL_11	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 13	Kód daňové základy
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
90	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	1 677,350	1 677,350	0,000	viz příloha č. A.2, A.4, C.3.1, C.3.2 podél říms zdi za O1:67,4*2=134,8000 [A] římsy pole 1-20:(258+49)*2=616,0000 [B] podél říms zdi za O2:21,4=21,4000 [C] příčné spáry v místě dilatací:45*10=450,0000 [D] podélná středová spára: 433,15+5,5=438,15 [E] Příčná spára starý/nový kryt: 2*B = 16 [F] a+b+c+d+e+f=1677,350 [E]	57,50	96 447,63	0,00	0,00	96 447,63	2019_OTSKP
	Doplň. popis	těsnění vozovky podél říms a mostních závěrů dle VL 4 - 403.42											
91	91914	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ	M2	24,000	24,000	0,000	viz příloha č. A.3, A.4 4*2,5*1,2*2=24,0000 [A]	5 462,60	131 102,40	0,00	0,00	131 102,40	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Odřiznutí dílky a stativ pilířů											
92	919149.R2	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 600MM	M	712,800	712,800	0,000	viz příloha č. A.3, A.4 počet mostních polí x počet řezů na mostní pole x délka řezu3*8*14,6=350,4000 [A] příčné řezy oddělující pole 40*9.06=362,4000 [B] Celkem: A+B=712,8000 [C]	5 462,60	3 893 741,28	0,00	0,00	3 893 741,28	2019_OTSKP
	Doplň. popis	rozřezání spár mezi nosníky pro jejich snesení a podélné oddělení stávajících nosníků od závěrných zdíek na pilířích a opěrách.											
93	931326.R	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2	M	2 606,950	2 606,950	0,000	viz příloha č. A.3, A.4, C.3.1 (2*425,45)*2+45*10=2 151,8000 [A] podélná středová spára: 433,15+5,5=438,15 [B] Příčná spára starý/nový kryt: 2*B = 16,00 [C] Celkem: a+b+c = 2606,950	122,20	318 569,29	0,00	0,00	318 569,29	2019_OTSKP
	Doplň. popis	těsnění vozovky podél říms a mostních závěrů dle VL 4 - 403.42											
94	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM	M	850,900	850,900	0,000	viz příloha č. A.2 2*425,45=850,9000 [A]	71,90	61 179,71	0,00	0,00	61 179,71	2019_OTSKP
	Doplň. popis	předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél říms											
95	93151.R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM	M	85,500	85,500	0,000	dle A.3.1: 9,5*9 = 85,5	19 853,60	1 697 482,80	0,00	0,00	1 697 482,80	2019_OTSKP
	Doplň. popis	mostní závěry pro posun do 60 mm nad pohyblivými ložisky původních polí											
96	93152.R	MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM	M	9,500	9,500	0,000	viz příloha č. A.3.1	20 788,20	197 487,90	0,00	0,00	197 487,90	2019_OTSKP
	Doplň. popis	mostní závěry pro posun do 100 mm na koncích nové NK (pole 10, 11, 12)											
97	93161	MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,015M2	M	225,000	225,000	0,000	17*9,06+5*10,56=207 (A) Zdvojení MDZ na P13=18 (B) Celkem: A+B=225m	934,40	210 240,00	0,00	0,00	210 240,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	elastická zálivka ve vozovce a římsách nad pevným uložením nosníků, na opěře O1, za křídly opěry O2 a v místech dilatačních spár zdi za opěrou O2											
98	932121.R	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM	M2	68,520	68,520	0,000	viz příloha č. C.5 2*(17,32 + 16,94) = 68,52	8 596,40	589 025,33	0,00	0,00	589 025,33	2019_OTSKP
	Doplň. popis	výplň plná											
99	932122	PROTIDOTYKOVÉ ZÁBRANY SÍŤOVÉ - DEMONTÁŽ	M2	64,000	64,000	0,000	viz příloha č. A.5: 16*2*2=64,0000	718,80	46 003,20	0,00	0,00	46 003,20	2019_OTSKP
100	932132.R	ZÁBRANY SÍŤOVÉ - DEMONTÁŽ	M2	2 116,250	2 116,250	0,000	viz příloha č. A.5: (1558+135)*1,25=2 116,2500 [A]	57,50	121 684,38	0,00	0,00	121 684,38	2019_OTSKP
	Doplň. popis	Odstranění ocelových a textálních sítí na stávajících římsách											
101	93631	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT	KS	2,000	2,000	0,000		1 437,50	2 875,00	0,00	0,00	2 875,00	2019_OTSKP
	Doplň. popis	vyznačení letopočtu výstavby výsem do betonu římsy											
102	93653.R	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA	KUS	34,000	34,000	0,000	dle C.4: 36-2 = 34	17 250,30	586 510,20	0,00	0,00	586 510,20	2019_OTSKP
103	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	61,000	61,000	0,000	dle C.4: 78-17 = 61	2 343,20	142 935,20	0,00	0,00	142 935,20	2019_OTSKP
104	938544.R	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	5 692,552	5 692,552	0,000	viz tabulka v příloze č. B.3a, podle typů sanace A+B+C+D+E	316,30	1 800 554,20	0,00	0,00	1 800 554,20	2019_OTSKP
105	938554	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DŘTÍ	M2	3 548,850	3 548,850	0,000	viz položka č. 71	402,50	1 428 412,13	0,00	0,00	1 428 412,13	2019_OTSKP
	Doplň. popis	otřyskání povrchu NK ocelovými kuličkami - příprava podkladu pro aplikaci celoplošné izolace											

[illegible]

[illegible]

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_11	Množství změna č. 13	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL_11	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 13	Kód dle výkazu
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
126	R-AZC7	Enkapsulace vytrženého bloku segmentu římsy části "A" (délka cca 1,5m)	ks	200,00	200,00	0,00		207,96	41 592,00	0,00	0,00	41 592,00	
	Doplň. popis	provedení enkapsulačního ošetření vybouraného bloku segmentu římsy											
127	R-AZC8	Separace demontovatelných částí azbestocementových desek z bloku vytrženého segmentu římsy části "A"	ks	380,00	380,00	0,00		119,02	45 227,60	0,00	0,00	45 227,60	
	Doplň. popis	odstranění demontovatelných částí azbestocementových panelů, jejich opětovná enkapsulace, balení do PE obalů											
128	R-AZC9	Bezpečnostní opatření na dopadové ploše pod mostní konstrukcí vzniklých z utržování segmentu římsy části "A"	soubor	380,00	380,00	0,00		398,77	150 772,60	0,00	0,00	150 772,60	
	Doplň. popis	zachyt padajících segmentů betonu a azbestových úlomků vzniklých z utržování bloku římsy do zachytňné plachty z vysokopevnostní PE. Provádění průběžné enkapsulace padajících fragmentů											
129	R-AZC10	Nakládání s odpady ze zachytňné plochy pod mostní konstrukcí části "A"	soubor	380,00	380,00	0,00		419,56	159 432,80	0,00	0,00	159 432,80	
	Doplň. popis	Po ukončení pracovní činnosti na mostní konstrukci se celá zachytňná plachta i s upadlými fragmenty betonu a azbestu neprodyšně uloží a zabalí do BIG BAGU, obal se enkapsuluje a odstraní jako odpad											
130	R-AZC11	Sanace pracovní činnosti mostní konstrukce části "A" po odstranění římsy	ks	380,00	380,00	0,00		238,06	90 462,80	0,00	0,00	90 462,80	
	Doplň. popis	vyšší části mostní konstrukce vysadí třídy H14 se zachytňnými sádky po odstranění bloku římsy, enkapsulace zbytkového prachu											
131	R-AZC12	Průběžný monitoring dle ČSN ISO EN 18000-7	ks	14,00	14,00	0,00		13 519,68	189 275,52	0,00	0,00	189 275,52	
	Doplň. popis	zahrnuje pracovní měření pro ověření expozice pracovníka a ověření správnosti technologického postupu prací s azbestem											
132	R-AZC13	Příplatek za odvoz nebezpečných odpadů na příslušnou skládku	t	373,92	373,92	0,00		300,00	112 176,00	0,00	0,00	112 176,00	
	Doplň. popis	zahrnuje manipulaci s kontejnerem, založení vystýlky do kontejneru, zvýšené náklady počítá odvoz dle ADR											
	Celkem za NP	Nové položky soupisu prací - ZL č.2							2 341 651,43	0,00	0,00	2 341 651,43	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 4											
201	11315S111	Frézování betonového krytu do tl. 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	M2	1 722,000	1 722,000	0,000	Úprava stávající spádové desky: Celoplošné: 7,00*15*14= 1470,0 Lokálně: 14*18*252 Celkem: 1 722,00	207,90	358 003,80	0,00	0,00	358 003,80	2020_URS
202	919732111	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tl do 2 mm	M2	1 795,440	1 795,440	0,000	Úprava stávající spádové desky: 9,0*15*14= 1890,0 Odečet pole č.6: 7*15=105,0 Broušení pod odvodňovače: 0,435*24=10,44 Celkem: 1795,44	409,50	735 232,68	0,00	0,00	735 232,68	2020_URS
203	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL 70MM	M2	1 671,200	1 671,200	0,000	pole 1-9:134*8=1 072,0000 [A] pole13-17:74,9*8=599,2000 [B] Celkem: A+B=1 671,200 [C]	315,00	526 428,00	0,00	0,00	526 428,00	2020_OTSKP
204	626221	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOLVRST TL DO 40MM	M2	470,700	470,700	0,000	doplnění protispádu: 2*14*1,0*15,0=420,0000 [A] doplnění protispádu jižní předpolí: 1,0*50,7,0=50,7000 [B] Celkem: A+B=470,700 [C]	2 385,00	1 122 619,50	0,00	0,00	1 122 619,50	2020_OTSKP
205	967041112	Přisekání betonu	M2	1 228,772	1 228,772	0,000	viz tabulka v příloze č. B.3a, podle typů sanace A+Bc kromě čel stáv., 23,8 m2 započítáno v položce 208 navíc ruční odbourání kapes pro odvodňovače 24*0,435*2=20,880 Celkem 1230,272+22,380+20,880=1228,772	659,70	810 620,89	0,00	0,00	810 620,89	2020_URS
	Celkem za NP	Nové položky soupisu prací - ZL č.4							3 552 904,87	0,00	0,00	3 552 904,87	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 5											
206	9854R	Reinjekce kabelových kanálků	KUS	298,000	298,000	0,000	linjekování kanálků a předpínacích kotev, dle pasportizace Kloknerova ústavu	2 330,15	694 384,70	0,00	0,00	694 384,70	2020_URS
207	428991	MOSTNÍ LOŽISKA OSTATNÍ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	18,000	18,000	0,000	Přídavná ložiska	75 177,00	1 353 186,00	0,00	0,00	1 353 186,00	2020_OTSKP

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/ D2/ZL_11	Množství změna č. 13	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/ ZL_11	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 13	Kód dleové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
		Celkem za NP Nové položky soupisu prací - ZL č. 5							2 047 570,70	0,00	0,00	2 047 570,70	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 6											
208	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	M2	205,030	205,030	0,000	Plošné odbourání železa nosníků 9,06*0,72*2*14=182,6496 Plošné odbourání boků stávajících P1-P8 8*2=16 P13-P16 4*2=8 (1,6*0,4+0,45*0,65)=0,9325 m2 *(16+8)=22,3800 CELKEM: 182,6496+22,3800=205,0296	387,90	79 531,14	0,00	0,00	79 531,14	2020_URS
209	985562511	Výztuž stříkaného betonu stěn ze svařovaných sítí jednovrstvých D drátu 2 mm velikost ok do 100 mm - kompozitní síť	M2	1 420,532	1 420,532	0,000	viz tabulka v příloze č. B3 RDS	476,10	676 315,29	0,00	0,00	676 315,29	2020_URS
210	R153271111	Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu do malty hl do 0,2 m	KS	11 072,000	11 072,000	0,000	Kotvy pro připevnění kompozitní sítě, 9KS/m2 883*9=7947,00	89,82	994 487,04	0,00	0,00	994 487,04	2020_URS
211	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m, svisle do 5 m s použitím mechanizace	T	204,854	204,854	0,000	k pol. 206: 205,03*0,2500t=51,257 k pol. 205: 903,88*0,0660t=60,2 CELKEM: 111,457	440,10	90 156,25	0,00	0,00	90 156,25	2020_URS
212	938541	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTRUKCÍ OTŘÍSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2	619,092	619,092	0,000	k pol. 75: Inhibitor koroze - viz tabulka v příloze č. B.3a, podle typů sanace B: 619,092	153,00	94 721,08	0,00	0,00	94 721,08	2020_OTSKP
		Celkem za NP Nové položky soupisu prací - ZL č. 6							1 935 210,80	0,00	0,00	1 935 210,80	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 7											
212	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M	84,000	84,000	0,000	Úprava terénu a zpevnění plochy u P13	799,20	67 132,80	0,00	0,00	67 132,80	2020_OTSP
213	R96616	RUČNÍ BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - BEZ DOPRAVY	M3	32,200	32,200	0,000	ruční bourání dílky a stativa P13, viz příloha č. K.2: 32,20 (F)	16 700,00	537 740,00	0,00	0,00	537 740,00	
214	985422321	Injektáž spár 6 od 2 mm do 5 mm v ŽB křehčí tl do 100 mm aktivovanou cementovou maltou (tl. průměr 0,35 cm * 10 cm = plocha průřezu 3,5 cm2)	M	24,500	24,500	0,000	skutečná plocha průřezu prům. 2,5 cm, 4,90 cm2: 4,9 * 0,2 = 24,5	876,60	21 476,70	0,00	0,00	21 476,70	2020_URS
215	871350420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 200	M	24,000	24,000	0,000	Potrubí v místě zasypaného železničního příkopu	132,30	3 175,20	0,00	0,00	3 175,20	2020_URS
216	26617267	trubka kanalizační PP korugovaná DN 200x6000mm SN12	M	24,000	24,000	0,000	Potrubí v místě zasypaného železničního příkopu	314,10	7 538,40	0,00	0,00	7 538,40	2020_URS
217	921952321	Silniční přejezd na jednu kolej s vozovkou z pražců tvrdých - provizorní přejezd z dřevěných prvků	M	4,000	4,000	0,000	šifka přejezdu 4,00 m (měřeno v ose koleje)	11 610,00	46 440,00	0,00	0,00	46 440,00	2020_URS
		Celkem za NP Nové položky soupisu prací - ZL č. 7							683 503,10	0,00	0,00	683 503,10	
		Nové položky soupisu prací - ZL č. 8											
218	977151127	Jádrové vrtání diamantovými korunkami do D 250 mm do stavebních materiálů	M	128,300	128,300	0,000	Vrtání přes základy ze ŽB: 4*8*4 = 128 (A) Drenáž u OP1: 0,3 (B) Celkem: A+B=128,3	6 048,00	775 958,40	0,00	0,00	775 958,40	2020_URS
219	261714	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TRÍ NA POVRCHU D DO 35MM - hluché vrtání přes jádrové vrtání	M	128,000	128,000	0,000	Hluché vrtání přes jádrové vrtání viz pol. Č.30: 128,00 m	524,70	67 161,60	0,00	0,00	67 161,60	2020_OTSKP

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve Smlouvě/D2/ZL_11	Množství změna č. 13	Množství rozdílu	Výkaz výměr	JC	Cena celkem ve Smlouvě/_ZL_11	Změny záporné	Změny kladné	Celkem cena ve Změně č. 13	Kód datové základny
	1	2	3	4			15	9	7	8	9	10	13
220	261514	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 35MM M	M	56,760	56,760	0,000	Vrty pro kování svodidla: 21*4*0,215=18,06 (A) Vrty pro ZZ_OP1: 5,1m (B) Konzoly stáliv nad pilíři se sloupy TV dle C.2.3: 12*4 *0,7=33,600 (B) Celkem: A+B+C = 56,76	1 566,00	88 886,16	0,00	0,00	88 886,16	2020_OTSKP
220	55342415	Plotový panel svařovaný v 1,0-1,5m š do 2,5m průměru drátu 5mm oka 55x200mm s dvojitým horizontálním drátem, vč. montáže	KS	34,000	34,000	0,000	Plotový 2D panel na ocelová svodidla: 85/2,5 = 34 KS	1 467,00	49 878,00	0,00	0,00	49 878,00	2020_URS
221	709513	PODPŮRNÉ A POMOCNÉ KONSTRUKCE OCELOVÉ Z PROFILŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVYM ZINKOVÁNÍM	KG	1 746,200	1 746,200	0,000	Svorníkové koše pro trakční sloupy a VO (4*82,4)+(18*78,7) = 1746,2 kg	414,00	722 926,80	0,00	0,00	722 926,80	2020_OTSKP
222	R_001	Čištění krajních částí komor KA nosníků, vč. odvozu a likvidace odpadu	KS	252,000	252,000	0,000	Čištění komor KA nosníků: 9*2*14=252 KS	334,54	84 304,08	0,00	0,00	84 304,08	
Celkem za NP		Nové položky soupisu prací - ZL č. 8							1 789 115,04	0,00	0,00	1 789 115,04	

		Nové položky soupisu prací - ZL č. 13											
223	916131111	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry bez lože	M	0,000	158,000	158,000	Pro izolace: zatížení/kotvení plachty (pro 7 KS) - 98m Pro MDZ: zatížení/kotvení plachty (pro 6 KS) - 60m	108,80	0,00	0,00	17 348,40	17 348,40	2020_URS
224	943121121	Montáž lešení prostorového trubkového pracovního nebo podpěrného bez podlah v do 20 m	M3OP	0,000	2 540,000	2 540,000	Pro izolace: 1KS/pole - podpěrná konstrukce plachty 8,0*2,5*16,0=320 (pro 6 KS) Pro MDZ: 1KS - podpěrná konstrukce plachty 2,0*2,5*10,0=50 (pro 6 KS)	42,39	0,00	0,00	107 670,60	107 670,60	2020_URS
225	943121821	Demontáž lešení prostorového trubkového pracovního nebo podpěrného bez podlah v do 20 m	M3OP	0,000	2 540,000	2 540,000	Pro izolace: 1KS/pole - podpěrná konstrukce plachty 8,0*2,5*16,0=320 (pro 6 KS) Pro MDZ: 1KS - podpěrná konstrukce plachty 2,0*2,5*10,0=50 (pro 6 KS)	25,74	0,00	0,00	65 379,60	65 379,60	2020_URS
226	94312999R	Doprava podpěrné konstrukce na staveniště a zpět vč. vykládky a nakládky	KM	0,000	600,000	600,000	Pro izolace: 150 km*2=300 km Pro MDZ: 150 km*2=300 km	55,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	
227	94311119R	Nájemné podpěrné konstrukce	DEN	0,000	140,000	140,000	Pro izolace: 1 KS/k-oc - montáž+demontáž+opatření=(1+1+5)*2*7=98 (7*2 KS) Pro MDZ: 1 KS - montáž+demontáž+opatření=(1+1+5)*6=42 (pro 6 KS)	727,30	0,00	0,00	101 822,00	101 822,00	
228	94490	OCHRANNÁ PLACHTA	M2	0,000	1 056,000	1 056,000	Pro izolace: plachty (8,0*8+2,5*32,0)*4=576 (pro 4 KS) Pro MDZ: plachty (2,0*10+2,5*24,0)*6=480 (pro 6 KS)	163,80	0,00	0,00	172 972,80	172 972,80	2020_OTSKP
229	944001R	Pronájem a provoz topidla do 44 kW (DEN = 10 HOD)	KSDEN	0,000	22,000	22,000	Pro izolace: 16 dní Pro MDZ: 6 dní	7 361,11	0,00	0,00	162 384,42	162 384,42	
Celkem za NP		Nové položky soupisu prací - ZL č. 13							0,00	0,00	660 577,82	660 577,82	