

## Smlouva o dílo

SM/0669/2014

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Město Jindřichův Hradec  
**zastoupen:** Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města  
**sídlo:** Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec  
**IČ:** 00246875  
**DIČ:** CZ00246875  
**email:** meu@jh.cz

**bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., č.ú.: 230033-0603140379/0800

**osoby oprávněné k jednání:** ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka, starosta města  
ve věcech technických: Vladimír Krampéra, tel. 606653976  
technický dozor objednatele (TDO): Miroslav Zetl, tel. 602476283  
koordinátor BOZP pro realizaci: Roman Soudek, tel. 602616739

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| MĚSTSKÝ ÚŘAD<br>JINDŘ. HRADEC 6-1 |               |
| Došlo: 05.06.2014                 | Počet příloh: |
| Č.j. SM/0669/2014                 | Počet listů:  |

**Zhotovitel:** HORA s.r.o.  
**zastoupen:** Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti  
**sídlo:** Tržní 274, 390 01 Tábor  
**IČ:** 26015889  
**DIČ:** CZ26015889

**bankovní spojení:**  
**e-mail:**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 9094


**osoby oprávněné k jednání:** ve věcech smluvních: Ing. Jan Hora, jednatel spol.  
ve věcech technických: [redacted]  
stavbyvedoucí: Jan Hora ČKAIT č. 12549  
ve věcech realizace a předání díla: Jan Hora

### Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.
2. Nabídka zhotovitele ze dne 14.4.2014.
3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Stavební úpravy objektu staré radnice čp. 88/I Jindřichův Hradec, vypracovaná projektovou a inženýrskou kanceláří P-ateliér JH s. r. o., Nádražní 249/II, Jindřichův Hradec ze dne 11/2013, arch. č. zakázky J-64/08.

### Článek II. - Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla **Stavební úpravy objektu staré radnice čp. 88/I Jindřichův Hradec** (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované projektovou a inženýrskou kanceláří P-ateliér JH s.r.o., Nádražní 249/II, Jindřichův Hradec ze dne 11/2013 číslo zakázky J-64/08 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.



Zpřístupnění a nové využití Staré radnice Jindřichův Hradec  
CZ.1.14/3.2.00/25.02745

#### Součástí předmětu plnění je dále:

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,
- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě,
- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,
- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,
- zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Auto CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.

#### Kvalitativní podmínky:

- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky.
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.
- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.
- Zhotovitel zavedl a udržuje systém jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009
- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

#### Technické podmínky:

- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.
- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.
- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.
- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

4. Místem plnění je Jindřichův Hradec, nám. Míru čp. 88/I (p. č. 1252, 1243 k. ú. Jindřichův Hradec).

#### **Článek III. - Cena díla**

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.



Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Cena díla bez DPH               | 19.489.404,- Kč        |
| DPH 21%                         | 4.092.775,- Kč         |
| <b>Cena díla celkem vč. DPH</b> | <b>23.582.179,- Kč</b> |

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.


Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GŘŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacená přímo objednatelům a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadované objednatel. V tomto případě zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce. Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce, budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do něž dle ceníku ÚRS náleží daná položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.
4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel právo upravit původní cenu zbývajících díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

#### Článek IV. - Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelům hrazeny na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé skutečně zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k



poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.

3. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

#### **Článek V. - Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: **16. června 2014.**

Dokončení prací: **28. února 2015.**

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel.


#### **Článek VI. - Podmínky realizace díla**

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepiše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.
- 3.1. Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své subdodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících



při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností subdodavatelů seznámit všechny své další subdodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi. O seznámení subdodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem subdodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu subdodavatele na staveniště.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.
5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinut jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo stavební konstrukce.
6. Zhotovitel je povinen si nechat před zahájením prací vytyčit veškerá podzemní vedení procházející stavbou.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.
8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.
9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.
10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu doзору investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověřený pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta. Deník bude veden se dvěma přílohy, originál předloží zhotovitel při převzetí díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných subdodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými subdodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Subdodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu objednatele tyto subdodavatele uvedené v Seznamu změnit. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. XI. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. V případě, že zhotovitel bude navrhopvat změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 30 dní předem. Přílohou oznámení bude přesná specifikace částí plnění, které bude budoucí subdodavatel zhotovitele provádět a dále:
  - a. uzavřená smlouva mezi zhotovitelem a subdodavatelem, ze které vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění předmětu díla dle této smlouvy



zhotovitelem či k poskytnutí věci či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění předmětu díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokázal splnění kvalifikace namísto zhotovitele; závazek ve smlouvě mezi zhotovitelem a subdodavatelem musí být vymezen s ohledem na to, jaké kvalifikační předpoklady zhotovitel prostřednictvím původního subdodavatele uvedeného ve své nabídce prokazoval.


- b. výpis z obchodního rejstříku subdodavatele ne starší více jak 90 dní,
- c. čestné prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,

V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.

- 13. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání.
- 14. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.
- 15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:
  - a. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
  - b. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku
- 16. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.
- 17. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Vlivy klimatické a povětrnostní nejsou důvodem k prodloužení lhůty.
- 18. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
- 19. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.

#### Článek VII. – Součinnost objednatele

- 1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodloužení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodloužení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.



2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.
4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.
5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.


#### Článek VIII. – Součinnost zhotovitele

Zhotovení díla bude spolufinancováno z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad. Na zhotovitele díla se vztahují následující povinnosti při realizaci díla:

1. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu do doby uplynutí tří let od ukončení programu, tj. minimálně do konce roku 2021. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy ČR lhůtu delší, než je lhůta ve výše citovaném článku nařízení, bude postupováno podle předpisů ČR. Lhůta se začíná počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt.
2. Zhotovitel je povinen poskytnout zástupcům Řídícího orgánu ROP NUTS II Jihozápad (Regionální rada regionu soudružnosti Jihozápad) a dalším orgánům ČR a EU součinnost při výkonu kontroly. O provedení kontroly je zhotovitel informován stejným způsobem jako při odpovídajícím typu kontroly u příjemce dotace (objednatele).

#### Článek IX. – Předání a převzetí díla


1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí díla 10 pracovních dnů před termínem předání.
2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a převjímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku převímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.
3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět



- musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.
5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.
  6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
  7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění.

#### Článek X. – odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělků nebránícími jeho užívání dle čl. IX. odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:
  - 6.1. Každá reklamáce bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
  - 6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
  - 6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
  - 6.4. Každá objednatel uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele



na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.

- 6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku XI, odst. 3. této smlouvy.
- 6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
- 6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin.
8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

#### Článek XI. - Smluvní pokuty


1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. X., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinností vyplývajících z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: subdodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných subdodavatelů provádí částí zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, subdodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby subdodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či subdodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI. odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své subdodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinností s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností subdodavatelů seznámit všechny své další subdodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.



6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši **1000,-Kč** za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši **0,1%** z celkové ceny díla bez DPH.
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a autorskému dozoru projektanta ve výši **1000,- Kč** za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
9. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

#### Článek XII. - Zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel předá nejpozději ke dni předání díla bez vad a nedodělků bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Zhotovitel zajistí bankovní záruku ve výši **500 000 Kč** s plněním na prvu výzvu a bez námitek po dobu záruční lhůty dle článku X. odst. 4 této smlouvy.
2. Tato záruka smí být použita pouze v případě nesplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky po dobu trvání této záruční doby dle čl. X. odst. 4 této smlouvy.
3. Není-li stanoveno další omezení, právo na plnění z bankovní záruky smí být objednatelem využito pouze na uspokojení jeho oprávněných nároků na smluvní pokutu, náhradu škody, vrácení bezdůvodného obohacení zhotovitele nebo nákladů na odstranění oprávněně reklamovaných vad objednatelem, které zhotovitel i přes písemnou výzvu neodstranil ve lhůtách stanovených touto smlouvou, a to vždy v rozsahu této smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.
4. Využije-li objednatel plnění z bankovní záruky neoprávněně, je povinen zhotoviteli vydat na základě písemné výzvy zhotovitele bezodkladně prospěch jím získaný jako bezdůvodné obohacení a dále je povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 3% p. a. z neprávem získané částky ode dne doručení výzvy objednateli k vrácení nároku z bezdůvodného obohacení do dne vrácení prospěchu zhotoviteli. Zároveň je objednatel povinen nahradit vzniklou škodu včetně nákladů soudního řízení.
5. Neoprávněné čerpání plnění z bankovní záruky se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o bezdůvodném obohacení.
6. Vystavení bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.



### Článek XIII. - Vyšší moc


1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.
2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.

### Článek XIV. - Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:
  - a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
  - b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
  - c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
  - d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
  - e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
  - f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na smluvní pokutu podle čl. XI. tím není dotčeno.
3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.

### Článek XV. - Ostatní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.
2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.
3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.
4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.
5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.



6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody u UNIQA pojišťovna a.s., č. pojistné smlouvy 2735312317, vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.
8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).

#### Článek XVI. - Závěrečná ustanovení

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.
3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :
  - a. Položkový rozpočet
  - b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných subdodávkou s uvedením subdodavatelů. Seznam předpokládaných subdodavatelů
  - c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář)
7. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 172/8R/2014 ze dne 19. 2. 2014 a usnesením č. 182/9R/2014 ze dne 26. 2. 2014 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 172/8R/2014 ze dne 19. 2. 2014. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 465/18R/2014 ze dne 7. 5. 2014.

V Táboře dne 10. 6. 2014


V Jindřichově Hradci dne 10. 6. 2014

za zhotovitele:

za objednatele:

Ing. Jan Hora, jednatel spol.

Ing. Stanislav Mrv



Zpřístupnění a nové využití Staré radnice Jindřichův Hradec  
CZ.1.14/3.2.00/25.02745

# **Položkový rozpočet stavby**



Datum: 5.6.2014

Stavba : 400000181

Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH

Objednatel : Město Jindřichův Hradec  
Klásterská  
37701 Jindřichův Hradec

IČO :  
DIČ :

Zhotovitel : HORA s.r.o.  
Tržní 274/2  
39001 Tábor

IČO : 26015889  
DIČ : CZ26015889

Za zhotovitele

Za objednatele :

|                              |      | Rozpočtové náklady |
|------------------------------|------|--------------------|
| Základ pro DPH               | 15 % | 0,00               |
| DPH                          | 15 % | 0,00               |
| Základ pro DPH               | 21 % | 19 489 404,00      |
| DPH                          | 21 % | 4 092 775,00       |
| <b>Cena celkem za stavbu</b> |      | <b>23 582 179</b>  |

## **Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů**

| Číslo a název objektu / provozního souboru |                             | Cena celkem       | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem       | %            |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 00                                         | VRN a osl. náklady          | 455 674           | 0                  | 376 590            | 79 084           | 1,9          |
| 01                                         | Objekt staré radnice        | 19 863 092        | 0                  | 16 415 778         | 3 447 313        | 84,2         |
| 02                                         | Veřejné WC                  | 506 150           | 0                  | 418 306            | 87 844           | 2,1          |
| 03                                         | Vestavba technického zázemí | 2 757 263         | 0                  | 2 278 730          | 478 533          | 11,7         |
| <b>Celkem za stavbu</b>                    |                             | <b>23 582 178</b> | <b>0</b>           | <b>19 489 404</b>  | <b>4 092 775</b> | <b>100,0</b> |

## **Rekapitulace stavebních rozpočtů**

| Číslo<br>objektu        | Číslo a název rozpočtu         | Cena celkem       | Základ DPH<br>15 % | Základ DPH 21<br>% | DPH celkem       | %            |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------|
| 00                      | 01 VRN a osl. Náklady          | 455 674           | 0                  | 376 590            | 79 084           | 1,9          |
| 01                      | 01 Objekt staré radnice        | 19 863 092        | 0                  | 16 415 778         | 3 447 313        | 84,2         |
| 02                      | 01 Veřejné WC                  | 506 150           | 0                  | 418 306            | 87 844           | 2,1          |
| 03                      | 01 Vestavba technického zázemí | 2 757 263         | 0                  | 2 278 730          | 478 533          | 11,7         |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                                | <b>23 582 178</b> | <b>0</b>           | <b>19 489 404</b>  | <b>4 092 775</b> | <b>100,0</b> |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |                                            |                 |   |
|----------------------|--------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 1                                          | JKSO            |   |
| Objekt               |                                            | SKP             |   |
| 00                   | VRN a ost. náklady                         | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |                                            | Počet jednotek  | 0 |
| 400000181            | Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |                                            | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |                                            |                 |   |
| Objednatel           | Město Jindřichův Hradec                    |                 |   |
| Dodavatel            | HORA s.r.o.                                | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtovatel        |                                            | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |         | Ostatní rozpočtové náklady |                |
|-----------------------------|---------|----------------------------|----------------|
| HSV celkem                  | 376 590 | 0                          | 0              |
| Z PSV celkem                | 0       |                            |                |
| R M práce celkem            | 0       |                            |                |
| N M dodávky celkem          | 0       |                            |                |
| ZRN celkem                  | 376 590 |                            |                |
|                             |         |                            |                |
| HZS                         | 0       |                            |                |
| ZRN+HZS                     | 376 590 | Ostatní náklady neuvedené  | 0              |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 376 590 | Ostatní náklady celkem     | 0              |
| Vypracoval                  |         | Za zhotovitele             | Za objednatele |
| Jméno :                     |         | Jméno :                    | Jméno :        |
| Datum :                     |         | Datum :                    | Datum :        |
| Podpis :                    |         | Podpis:                    | Podpis:        |
|                             |         |                            |                |
| Základ pro DPH              | 21,0 %  |                            | 376 590 Kč     |
| DPH                         | 21,0 %  |                            | 79 084 Kč      |
| Základ pro DPH              | 0,0 %   |                            | 0 Kč           |
| DPH                         | 0,0 %   |                            | 0 Kč           |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM       |         |                            | 455 674 Kč     |

Poznámka :

|          |                                                      |              |
|----------|------------------------------------------------------|--------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet : 1 |
| Objekt : | 00 VRN a ost. náklady                                |              |

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl         | HSV            | PSV      | Dodávka  | Montáž   | HZS      |
|----------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| VN Vedlejší náklady  | 285 340        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| ON Ostatní náklady   | 91 250         | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>376 590</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

# **Položkový rozpočet**

|                                                               |  |             |
|---------------------------------------------------------------|--|-------------|
| Stavba : 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH |  | Rozpočet: 1 |
| Objekt : 00 VRN a ost. náklady                                |  |             |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                        | MJ     | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|
| <b>Díl: VN</b>   |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                              |        |          |            |                   |
| 1                | 005124010R    | Koordinační činnost                                                  | Soubor | 1,00     | 25 000,00  | 25 000,00         |
| 2                | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                                       | Soubor | 1,00     | 35 000,00  | 35 000,00         |
| 3                | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                                           | Soubor | 1,00     | 102 000,00 | 102 000,00        |
| 4                | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                                       | Soubor | 1,00     | 15 000,00  | 15 000,00         |
| 5                | 005122 R      | Provozní vlivy                                                       | Soubor | 1,00     | 30 000,00  | 30 000,00         |
| 6                | 005211020R    | Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi                  | Soubor | 1,00     | 10 000,00  | 10 000,00         |
| 7                | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření                                            | Soubor | 1,00     | 45 000,00  | 45 000,00         |
| 8                | 005211040R    | Užívání veřejných ploch a prostranství                               | Soubor | 1,00     | 14 700,00  | 14 700,00         |
| 9                | 1             | Vyčištění území, vč. naložení, odvozu a uložení materiálu na skládku | t      | 10,00    | 864,00     | 8 640,00          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>VN Vedlejší náklady</b>                                           |        |          |            | <b>285 340,00</b> |
| <b>Díl: ON</b>   |               | <b>Ostatní náklady</b>                                               |        |          |            |                   |
| 10               | 1.1           | Geodetické zameření stavby (kanalizace, vodovod)                     | ks     | 2,00     | 5 000,00   | 10 000,00         |
| 11               | 1.2           | Dokumentace skutečného pro vedení                                    | ks     | 2,00     | 15 000,00  | 30 000,00         |
| 12               | 1.3           | Archologický průzkum a dohled                                        | hod    | 75,00    | 350,00     | 26 250,00         |
| 13               | 1.4           | Kompletační činnosti                                                 | Soubor | 1,00     | 25 000,00  | 25 000,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>ON Ostatní náklady</b>                                            |        |          |            | <b>91 250,00</b>  |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |    |                                            |                 |   |
|----------------------|----|--------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 01 | Objekt staré radnice                       | JKSO            |   |
| Objekt               |    |                                            | SKP             |   |
| 01                   |    | Objekt staré radnice                       | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |    |                                            | Počet jednotek  | 0 |
| 400000181            |    | Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |    |                                            | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |    |                                            |                 |   |
| Objednatel           |    | Město Jindřichův Hradec                    |                 |   |
| Dodavatel            |    | HORA s.r.o.                                | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtovatel        |    |                                            | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady |            | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|-----------------------------|------------|----------------------------|---|
| HSV celkem                  | 5 930 522  | 0                          | 0 |
| Z PSV celkem                | 8 001 935  |                            |   |
| R M práce celkem            | 673 414    |                            |   |
| N M dodávky celkem          | 1 809 907  |                            |   |
| ZRN celkem                  | 16 415 778 |                            |   |
|                             |            |                            |   |
| HZS                         | 0          |                            |   |
| ZRN+HZS                     | 16 415 778 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ost.náklady+HZS         | 16 415 778 | Ostatní náklady celkem     | 0 |
| Vypracoval                  |            | Za zhotovitele             |   |
| Jméno :                     |            | Jméno :                    |   |
| Datum :                     |            | Datum :                    |   |
| Podpis :                    |            | Podpis:                    |   |
|                             |            |                            |   |
|                             |            |                            |   |
|                             |            |                            |   |
|                             |            |                            |   |
|                             |            |                            |   |
| Základ pro DPH              | 21,0 %     | 16 415 778 Kč              |   |
| DPH                         | 21,0 %     | 3 447 313 Kč               |   |
| Základ pro DPH              | 0,0 %      | 0 Kč                       |   |
| DPH                         | 0,0 %      | 0 Kč                       |   |
| CENA ZA OBJEKT CELKEM       |            | 19 863 091 Kč              |   |

Poznámka :

|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet : 01        |
| Objekt : | 01 Objekt staré radnice                              | Objekt staré radnice |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                      | HSV              | PSV              | Dodávka          | Montáž         | HZS      |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 1 Zemní práce                                     | 101 391          | 0                | 0                | 0              | 0        |
| 2 Základy,zvláštní zakládání                      | 114 071          | 0                | 0                | 0              | 0        |
| 3 Svistě a kompletní konstrukce                   | 242 037          | 0                | 0                | 0              | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                            | 309 829          | 0                | 0                | 0              | 0        |
| 43 Schodiště                                      | 4 666            | 0                | 0                | 0              | 0        |
| 5 Komunikace                                      | 7 525            | 0                | 0                | 0              | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                         | 1 172 097        | 0                | 0                | 0              | 0        |
| 62 Úpravy povrchů vnější                          | 359 112          | 0                | 0                | 0              | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce                 | 552 980          | 0                | 0                | 0              | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy                       | 200 954          | 0                | 0                | 0              | 0        |
| 95 Dokončovací kce na pozem.stav.                 | 74 969           | 0                | 0                | 0              | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                             | 1 331 209        | 0                | 0                | 0              | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                        | 123 285          | 0                | 0                | 0              | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                            | 0                | 319 177          | 0                | 0              | 0        |
| 713 Izolace tepelné                               | 0                | 76 736           | 0                | 0              | 0        |
| 720 Zdravotechnická instalace                     | 0                | 551 453          | 0                | 0              | 0        |
| 730 Ústřední vytápění                             | 0                | 680 321          | 0                | 0              | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské                         | 0                | 84 824           | 0                | 0              | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské                         | 0                | 240 666          | 0                | 0              | 0        |
| T68 Dveře do el. trafostanice 1300/2300 - bez úpr | 1 336 397        | 0                | 0                | 0              | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické                         | 0                | 3 155 852        | 0                | 0              | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic                             | 0                | 75 599           | 0                | 0              | 0        |
| 772 Kamenné dlažby                                | 0                | 1 017 822        | 0                | 0              | 0        |
| 775 Podlahy vlysové a parketové                   | 0                | 459 451          | 0                | 0              | 0        |
| 781 Obklady keramické                             | 0                | 154 450          | 0                | 0              | 0        |
| 783 Nátěry                                        | 0                | 28 710           | 0                | 0              | 0        |
| 784 Malby                                         | 0                | 109 156          | 0                | 0              | 0        |
| 794 Práce restaurátorské                          | 0                | 1 027 966        | 0                | 0              | 0        |
| M21 Elektromontáže                                | 0                | 0                | 1 120 823        | 15 000         | 0        |
| M22 Montáž sdělovací a zabezp.techniky            | 0                | 0                | 674 434          | 0              | 0        |
| M24 Montáže vzduchotechnických zařízení           | 0                | 0                | 14 650           | 34 050         | 0        |
| 743- spiro potrubí                                | 0                | 19 751           | 0                | 0              | 0        |
| M33 Montáže dopravních zařízení a vah             | 0                | 0                | 0                | 540 000        | 0        |
| M43 Montáže ocelových konstrukcí                  | 0                | 0                | 0                | 84 364         | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                              | <b>5 930 522</b> | <b>8 001 935</b> | <b>1 809 907</b> | <b>673 414</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01         |
| Objekt : | 01 Objekt staré radnice                              | Objekt staré radnice |

| P.č.                                             | Číslo položky | Název položky                                                                                           | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| <b>Díl: 1 Zemní práce</b>                        |               |                                                                                                         |     |          |           |                   |
| 1                                                | 113105112R00  | Rozebrání dlažeb z lom kamene na sucho, spáry s MC                                                      | m2  | 132,00   | 116,50    | 15 378,00         |
| 2                                                | 131201111R00  | Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3                                                             | m3  | 39,60    | 154,00    | 6 098,40          |
| 3                                                | 139811101R00  | Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.5-7                                                             | m3  | 8,00     | 2 150,00  | 17 200,00         |
| 4                                                | 564791111R01  | Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm                                                      | m3  | 26,40    | 837,00    | 22 096,80         |
| 5                                                | 139711101RT3  | Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4, hornina 3                                                  | m3  | 11,78    | 805,50    | 9 488,79          |
| 6                                                | 162201201R00  | Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m                                                      | m3  | 11,78    | 92,00     | 1 083,76          |
| 7                                                | 162201209R00  | Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4                                                      | m3  | 35,34    | 75,00     | 2 650,50          |
| 8                                                | 162201251R00  | Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.5-7, do 10m                                                      | m3  | 8,00     | 166,00    | 1 328,00          |
| 9                                                | 162201259R00  | Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.5-7                                                      | m3  | 24,00    | 146,00    | 3 504,00          |
| 10                                               | 162301102R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m                                                        | m3  | 51,38    | 72,80     | 3 740,46          |
| 11                                               | 162301152R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1000 m                                                        | m3  | 8,00     | 82,30     | 658,40            |
| 12                                               | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km                                                       | m3  | 513,80   | 10,50     | 5 394,90          |
| 13                                               | 162701159R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.5-7 za další 1 km                                                       | m3  | 80,00    | 22,30     | 1 784,00          |
| 14                                               | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku                                                  | m3  | 59,38    | 185,00    | 10 985,30         |
| <b>Celkem za 1 Zemní práce</b>                   |               |                                                                                                         |     |          |           | <b>101 391,31</b> |
| <b>Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání</b>         |               |                                                                                                         |     |          |           |                   |
| 15                                               | 273320030RA0  | Základová deska ŽB z betonu C 20/25, vč.bednění výztuž 150 kg/m3, podkladní beton                       | m3  | 2,16     | 3 419,20  | 7 385,47          |
| 16                                               | 274 32-0030.  | Základový pas ŽB z betonu C 16/20, vč. bednění výztuž 120 kg/m3                                         | m3  | 14,73    | 5 925,00  | 87 245,63         |
| 17                                               | 212 81-0010.  | Odvětrání z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkoštěrkem, trubky d 100 mm              | m   | 80,00    | 243,00    | 19 440,00         |
| <b>Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání</b>    |               |                                                                                                         |     |          |           | <b>114 071,10</b> |
| <b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>      |               |                                                                                                         |     |          |           |                   |
| 18                                               | 311230052RAB  | Zdivo z cihel pálených plných na MVC                                                                    | m3  | 8,74     | 3 175,00  | 27 749,50         |
| 19                                               | 311 112320RT  | Stěna z tvárnice ztraceného bednění,vysokopevnostní ,akustické tvárnice, tl.17,5 cm zalití tvárnice bet | m2  | 130,96   | 698,00    | 91 410,08         |
| 20                                               | 317120010RAA  | Osazení překladů, otvor šířky do 105 cm včetně dodávky žb. 119 x 14 x 14                                | kus | 4,00     | 340,00    | 1 360,00          |
| 21                                               | 342248109R00  | Příčky P+D na MVC 5 tl. 8 cm                                                                            | m2  | 95,96    | 394,00    | 37 808,24         |
| 22                                               | 342248112R00  | Příčky P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm                                                                         | m2  | 53,08    | 471,50    | 25 027,22         |
| 23                                               | 317168111R00  | Překlad plochý 11,5/7,1/100 cm                                                                          | kus | 15,00    | 166,50    | 2 497,50          |
| 24                                               | 317 23-8111.  | Nadezdívka překladů š.11,5 cm na MVC 5                                                                  | m   | 15,00    | 203,50    | 3 052,50          |
| 25                                               | 3.1           | Statické zajištění pilířů L profilů,pásovina, kotvení,doplňky,detaily,D+M                               | kus | 7,00     | 1 303,00  | 9 121,00          |
| 26                                               | 3.2           | Stavební přípomocí pro profesní část                                                                    | hod | 180,00   | 150,00    | 27 000,00         |
| 27                                               | 3.3           | Opláštění nosné konstrukce atria, SDK desky kce REI 45 DP1, vč. obalení nosníků min. vatou, viz D.      | m   | 57,45    | 296,10    | 17 010,95         |
| <b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |               |                                                                                                         |     |          |           | <b>242 036,99</b> |
| <b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>               |               |                                                                                                         |     |          |           |                   |
| 28                                               | 4.1           | Ztužení konstrukce klenob skofepin deskou,tl.100mm ,C20/25 + výztuž                                     | m2  | 381,13   | 366,80    | 139 798,48        |
| 29                                               | 4.2           | Ztužující táhla klenob,D+M                                                                              | kus | 10,00    | 2 772,40  | 27 724,00         |
| 30                                               | 4.3           | Zspravení stropních otvorů                                                                              | m2  | 15,00    | 389,00    | 5 835,00          |
| 31                                               | 4.41          | Strop výtahové šachty, ŽB deska C25/30 tl. 200mm, výztuž trapézový plech 38/1150 mm                     | m2  | 4,00     | 889,50    | 3 558,00          |
| 32                                               | 317940012RAA  | Osazení válcovaných profilů na č.22 včetně dodávky ocelových prvků                                      | t   | 2,29     | 25 780,00 | 59 036,20         |
| 33                                               | 4.4           | Ztužující věnec z betonu C25/30,bednění, výztuž                                                         | m   | 92,48    | 258,90    | 23 943,07         |
| 34                                               | 434 10-0001.  | Schodiště ze železobetonu kompletní bez podlahové krytiny                                               | m   | 26,42    | 1 890,00  | 49 933,80         |
| <b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b>          |               |                                                                                                         |     |          |           | <b>309 828,56</b> |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01         |
| Objekt : | 01 Objekt staré radnice                              | Objekt staré radnice |

| P.č.           | Číslo položky    | Název položky                                                                                            | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|----------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------|
| <b>Díl: 43</b> |                  | <b>Schodiště</b>                                                                                         |     |          |           |                     |
| 35             | 43.1             | Reaspe stáv. schodišťových stupňů, vyrovnání stupňů                                                      | kus | 1,00     | 4 665,60  | 4 665,60            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>43 Schodiště</b>                                                                                      |     |          |           | <b>4 665,60</b>     |
| <b>Díl: 5</b>  |                  | <b>Komunikace</b>                                                                                        |     |          |           |                     |
| 36             | 597101030.RA     | Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení C250, D400 včetně dodávky roštu a žlabu                          | m   | 3,00     | 2 508,27  | 7 524,81            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>5 Komunikace</b>                                                                                      |     |          |           | <b>7 524,81</b>     |
| <b>Díl: 61</b> |                  | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                            |     |          |           |                     |
| 37             | 611420016RAA     | Omlítka stropů a kleneb, vnitřní vápenocementová štuková                                                 | m2  | 659,47   | 347,00    | 228 836,09          |
| 38             | 612420014RA0     | Omlítka stěn vnitřní vápenocementová hladká                                                              | m2  | 197,94   | 193,00    | 38 202,42           |
| 39             | 612420016RA0     | Omlítka stěn vnitřní vápenocementová štuková                                                             | m2  | 2 781,81 | 228,00    | 634 252,68          |
| 40             | 612473185R00     | Příplatek za zabudované omlínky v ploše stěn                                                             | m2  | 2 979,75 | 12,20     | 36 352,95           |
| 41             | 612473186R00     | Příplatek za zabudované rohovníky                                                                        | m2  | 943,50   | 19,60     | 18 492,60           |
| 42             | 612403399RT2     | Hrubá výplň ryh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi                                         | m2  | 69,25    | 285,20    | 19 750,10           |
| 43             | 61.1             | Sanační omlítka sanačním systémem, dle PD, napojení HI pásů izolace s HI stěrkou nad úroveň aplikované   | m2  | 222,36   | 882,40    | 196 210,46          |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>                                                                         |     |          |           | <b>1 172 097,30</b> |
| <b>Díl: 62</b> |                  | <b>Upravy povrchů vnější</b>                                                                             |     |          |           |                     |
| 44             | 622471316R00     | Nátěr stěn barvou disperzní složitosti 3, 4                                                              | m2  | 80,00    | 137,60    | 11 008,00           |
| 45             | 62.1             | Venkovní sanační omlítka s tep. izol. vlastnostmi, dle PD a1, doplňky, detaily, D+M                      | m2  | 65,00    | 897,00    | 58 305,00           |
| 46             | 62.2             | Oprava poškozených fasádních rovných ploch z 50%, oškrábání nátěrů                                       | m2  | 85,00    | 395,00    | 33 575,00           |
| 47             | 62.3             | Oprava poškozených fasádních reliéfních a zdobných prvků z 50%, oškrábání nátěrů                         | m2  | 92,00    | 427,00    | 39 284,00           |
| 48             | 62.4             | Oprava fasády, očištění tlakovým vzduchem, proškrábání spár, penetrace, oprava poškozených část          | m2  | 376,00   | 526,60    | 198 001,60          |
| 49             | 62.5             | Oprava fasádního soklu, očištění tlakovým vzduchem, proškrábání spár, penetrace, oprava poškozených část | m2  | 29,75    | 636,60    | 18 938,85           |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>62 Upravy povrchů vnější</b>                                                                          |     |          |           | <b>359 112,45</b>   |
| <b>Díl: 63</b> |                  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                    |     |          |           |                     |
| 50             | 631571003R00     | Náryp ze šetrkopísku zpevňující, hutněný                                                                 | m3  | 6,81     | 910,00    | 6 197,10            |
| 51             | 631571002R00     | Náryp z kameniva těžkého 0 - 4, tř. I                                                                    | m3  | 6,26     | 863,00    | 5 402,73            |
| 52             | 564791111R00     | Podklad z kameniva drceného 0 - 63 mm                                                                    | m3  | 36,72    | 884,00    | 32 460,48           |
| 53             | 564831111R00     | Podklad ze šetrkodrti 8-16 tř. 100 mm                                                                    | m2  | 156,51   | 86,00     | 13 459,86           |
| 54             | 564731111R00     | Podklad z kameniva drceného 16-32, tř. 100 mm                                                            | m2  | 156,51   | 92,90     | 14 539,78           |
| 55             | 631312611R00     | Mazanina betonová tř. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)                                                            | m3  | 30,24    | 2 795,00  | 84 530,85           |
| 56             | 631313621R00     | Mazanina betonová tř. 8 - 12 cm C 20/25 (B 25)                                                           | m3  | 43,55    | 2 718,75  | 118 411,89          |
| 57             | 631319171R00     | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tř. 8 cm                                                           | m3  | 43,55    | 252,00    | 10 975,56           |
| 58             | 631361921RT4     | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm              | t   | 1,54     | 23 380,00 | 36 000,52           |
| 59             | 631361921RT5     | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm              | t   | 0,19     | 23 380,00 | 4 538,06            |
| 60             | 631361921RT8     | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm              | t   | 1,32     | 23 140,00 | 30 567,94           |
| 61             | 631591115R00     | Náryp pod podlahy z keramického lehčeného kameniva                                                       | m3  | 57,17    | 2 074,84  | 118 617,57          |
| 62             | 63.1             | Ziracené bednění systémové pro větrané podlahy výsoce hust. PE, v. 450mm, kotvení, doplňky, D+M          | m2  | 81,59    | 888,82    | 72 518,82           |
| 63             | 631342822R00     | Mazanina z polystyrenbetonu tř. 8 cm, 0,3 Mpa                                                            | m3  | 1,35     | 3 525,00  | 4 758,75            |
|                | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                                 |     |          |           | <b>552 979,92</b>   |
| <b>Díl: 94</b> |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                          |     |          |           |                     |
| 64             | 941955003R00     | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m                                                             | m2  | 803,76   | 105,50    | 84 796,68           |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01         |
| Objekt : | 01 Objekt staré radnice                              | Objekt staré radnice |

| P.č.                                               | Číslo položky                         | Název položky                                                            | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 65                                                 | 94394322R00                           | Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 22 m                         | m3  | 398,80   | 45,00     | 17 946,00         |
| 66                                                 | 943943292R00                          | Příplatek za každý měsíc použití k pol. 3221, 3222                       | m3  | 398,80   | 45,00     | 17 946,00         |
| 67                                                 | 943 94-3822.                          | Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m                         | m3  | 398,80   | 32,00     | 12 761,60         |
| 68                                                 | 941941052R00                          | Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m                        | m2  | 441,20   | 33,00     | 14 559,60         |
| 69                                                 | 941941392R00                          | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol. 1052                      | m2  | 1 323,60 | 27,00     | 35 737,20         |
| 70                                                 | 941941842R00                          | Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m                       | m2  | 441,20   | 25,00     | 11 030,00         |
| 71                                                 | 944944011R00                          | Montáž ochranné sítě z umělých vláken                                    | m2  | 441,20   | 3,00      | 1 323,60          |
| 72                                                 | 944944031R00                          | Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011                        | m2  | 1 323,60 | 3,00      | 3 970,80          |
| 73                                                 | 944944081R00                          | Demontáž ochranné sítě z umělých vláken                                  | m2  | 441,20   | 2,00      | 882,40            |
| <b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>       |                                       |                                                                          |     |          |           | <b>200 953,88</b> |
| <b>Díl: 95</b>                                     | <b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b> |                                                                          |     |          |           |                   |
| 74                                                 | 952901114R00                          | Vyčistění budov o výšce podlaží nad 4 m                                  | m2  | 803,76   | 55,00     | 44 206,80         |
| 75                                                 | 95.1                                  | Dílence výtahové šachty, asf. pás 4mm + min-vařa 30mm                    | m2  | 130,96   | 234,90    | 30 762,50         |
| <b>Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b> |                                       |                                                                          |     |          |           | <b>74 969,30</b>  |
| <b>Díl: 96</b>                                     | <b>Bourání konstrukcí</b>             |                                                                          |     |          |           |                   |
| 76                                                 | 965042141R00                          | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm včetně podkladních vrstev, nad 4 m2 | m3  | 173,79   | 1 560,00  | 271 112,40        |
| 77                                                 | 965049111R00                          | Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm                       | m3  | 21,24    | 750,00    | 15 930,00         |
| 78                                                 | 965200021RAA                          | Odstanění násypů pod podlahami tloušťka 10 cm                            | m3  | 13,83    | 273,50    | 3 782,51          |
| 79                                                 | 965200021RA0                          | Odstanění násypů podlah tl. 458 mm pro odvětrávanou podlahu              | m3  | 37,37    | 190,70    | 7 126,46          |
| 80                                                 | 968061113R00                          | Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2                        | kus | 38,00    | 13,10     | 497,80            |
| 81                                                 | 968061125R00                          | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2                           | kus | 20,00    | 10,90     | 218,00            |
| 82                                                 | 968061126R00                          | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2                          | kus | 28,00    | 19,60     | 548,80            |
| 83                                                 | 968062355R00                          | Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. nad 2 m2                     | m2  | 125,47   | 131,50    | 16 499,80         |
| 84                                                 | 968062455R00                          | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2                         | m2  | 32,13    | 122,50    | 3 935,93          |
| 85                                                 | 968062456R00                          | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2                        | m2  | 78,22    | 102,50    | 8 017,04          |
| 86                                                 | 962032241R00                          | Bourání zdiva z cihel pálených na MC                                     | m3  | 45,18    | 615,00    | 27 785,88         |
| 87                                                 | 962031132R00                          | Bourání příček cihelných tl. 10 cm                                       | m2  | 18,24    | 65,00     | 1 185,60          |
| 88                                                 | 962031133R00                          | Bourání příček cihelných tl. 15 cm                                       | m2  | 18,60    | 82,40     | 1 532,72          |
| 89                                                 | 963012520R00                          | Bourání stropů z žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm                              | m3  | 1,30     | 1 453,00  | 1 888,90          |
| 90                                                 | 971033241R00                          | Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30cm, MVC                       | kus | 10,00    | 52,90     | 529,00            |
| 91                                                 | 971033341R00                          | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC                       | kus | 15,00    | 92,30     | 1 384,50          |
| 92                                                 | 971033441R00                          | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC                       | kus | 5,00     | 186,50    | 932,50            |
| 93                                                 | 974031132R00                          | Vysekáni rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm                                     | m   | 330,00   | 53,80     | 17 688,00         |
| 94                                                 | 974031155R00                          | Vysekáni rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm                                   | m   | 145,00   | 113,50    | 16 457,50         |
| 95                                                 | 976071111R00                          | Vybourání kovových zábradlí a madel                                      | m   | 25,00    | 110,00    | 2 750,00          |
| 96                                                 | 978011191R00                          | Odlučení omítek vnitřních vápenných stropů                               | m2  | 675,75   | 59,80     | 40 409,85         |
| 97                                                 | 978013191R00                          | Odlučení omítek vnitřních stěn                                           | m2  | 2 385,47 | 42,00     | 100 189,74        |
| 98                                                 | 978069531R00                          | Odsékání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2                                 | m2  | 59,70    | 70,90     | 4 232,73          |
| 99                                                 | 771990010RA0                          | Vybourání keramické nebo teracové dlažby                                 | m2  | 9,22     | 76,80     | 708,10            |
| 100                                                | 776510010RA0                          | Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy                            | m2  | 560,30   | 25,90     | 14 511,77         |
| 101                                                | 764410850R00                          | Demontáž oplechování parapetů,řd od 100 do 330 mm                        | m   | 57,85    | 20,00     | 1 157,00          |
| 102                                                | 767996802R00                          | Demontáž prvků zámečnických o hmotnosti do 100 kg                        | kg  | 250,00   | 23,60     | 5 900,00          |
| 103                                                | 762112811R00                          | Demontáž stěn dřevěných vč. dveří                                        | m2  | 61,84    | 45,40     | 2 807,72          |
| 104                                                | 766411821R00                          | Demontáž obložení stěn dřevěnými prvky                                   | m2  | 34,07    | 92,00     | 3 133,98          |
| 105                                                | 766411822R00                          | Demontáž podkladových roštů obložení stěn                                | m2  | 34,07    | 21,10     | 718,77            |
| 106                                                | 96.0                                  | Demontáž obkladů schodiště                                               | m   | 71,10    | 146,00    | 10 380,60         |
| 107                                                | 96.1                                  | Demontáž rozvodů a zařízení ZTI                                          | kus | 10,00    | 150,00    | 1 500,00          |
| 108                                                | 96.2                                  | Demontáž rozvodů a zařízení UT                                           | kus | 25,00    | 150,00    | 3 750,00          |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01         |
| Objekt : | 01 Objekt staré radnice                              | Objekt staré radnice |

| P.č.                                      | Číslo položky | Název položky                                                                   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------|
| 109                                       | 98.3          | Demontáž rozvodů a zařízení EL                                                  | kus | 30,00    | 250,00    | 7 500,00            |
| 110                                       | 98.4          | Demontáž ocelových mříží                                                        | m2  | 7,08     | 130,00    | 920,40              |
| 111                                       | 98.5          | Demontáž světlíků prosklených, vč. nosné OK                                     | m2  | 22,50    | 384,00    | 8 640,00            |
| 112                                       | 98.6          | Vykližení prostor pro výstavbu                                                  | m2  | 803,76   | 10,00     | 8 037,60            |
| 113                                       | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                          | t   | 757,83   | 125,00    | 94 728,75           |
| 114                                       | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                               | t   | 3 789,15 | 15,00     | 56 837,25           |
| 115                                       | 979011211R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením                              | t   | 757,83   | 152,00    | 115 190,16          |
| 116                                       | 979011219R00  | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením                              | t   | 757,83   | 85,00     | 64 415,55           |
| 117                                       | 979061111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                    | t   | 757,83   | 189,00    | 143 229,87          |
| 118                                       | 979061121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                          | t   | 7 678,30 | 13,50     | 102 307,05          |
| 119                                       | 979999999R00  | Poplatek za skládku suti 10% přiměsí                                            | t   | 757,83   | 185,00    | 140 198,55          |
| <b>Celkem za</b>                          |               | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                    |     |          |           | <b>1 331 208,77</b> |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>    |               |                                                                                 |     |          |           |                     |
| 120                                       | 999281111R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                   | t   | 795,39   | 155,00    | 123 285,45          |
| <b>Celkem za</b>                          |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                               |     |          |           | <b>123 285,45</b>   |
| <b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>        |               |                                                                                 |     |          |           |                     |
| 121                                       | 711140012RAA  | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x penetrace, 1x asfaltový pás těžký | m2  | 5,76     | 156,00    | 898,56              |
| 122                                       | 711150012RAA  | Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x 1x penetrace, 1x asfaltový pás těžký    | m2  | 8,90     | 156,00    | 1 388,40            |
| 123                                       | 711140022RAA  | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x penetrace, 2x asfaltový pás těžký    | m2  | 134,12   | 312,00    | 41 845,44           |
| 124                                       | 711491172RZ1  | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textilie 200g/m2   | m2  | 134,12   | 46,11     | 6 184,27            |
| 125                                       | 711212002R00  | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou                                             | m2  | 119,04   | 395,00    | 47 020,80           |
| 126                                       | 711132311R00  | Prov. izolace novou fólií svisle, vč. uchyc.prvků D+M                           | m2  | 70,00    | 139,35    | 9 754,50            |
| 127                                       | 711.1         | Izolace zdíva, infuzní clona, vrty, doplňky, detaily,D+M                        | m2  | 80,30    | 1 950,00  | 176 085,00          |
| 128                                       | 711.2         | Řešení detailů sanací                                                           | hod | 150,00   | 240,00    | 36 000,00           |
| <b>Celkem za</b>                          |               | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                   |     |          |           | <b>319 176,97</b>   |
| <b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>           |               |                                                                                 |     |          |           |                     |
| 129                                       | 713120040RA1  | Izolace podlah tepelná EPS 150 S tloušťka 60 mm                                 | m2  | 134,12   | 132,00    | 17 703,84           |
| 130                                       | 713120040RA0  | Izolace podlah tepelná EPS 150 S tloušťka 40 mm                                 | m2  | 381,13   | 101,83    | 38 810,47           |
| 131                                       | 713191100RT9  | Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE                                 | m2  | 896,38   | 21,40     | 19 182,53           |
| 132                                       | 713120040RAX  | Izolace podlah tepelná XPS tloušťka 60 mm                                       | m2  | 5,68     | 183,00    | 1 039,44            |
| <b>Celkem za</b>                          |               | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                      |     |          |           | <b>76 736,28</b>    |
| <b>Díl: 720 Zdravotechnická instalace</b> |               |                                                                                 |     |          |           |                     |
| 133                                       | 721 11-1101   | Potr.kameninové DN100                                                           | m   | 1,00     | 585,00    | 585,00              |
| 134                                       | -1106         | DN300                                                                           | m   | 35,00    | 1 404,00  | 49 140,00           |
| 135                                       | -1121         | montáž kamenin.potrubí DN100                                                    | m   | 1,00     | 360,00    | 360,00              |
| 136                                       | -1126         | montáž kamenin.potrubí DN300 + 3x navrtávací pas DN 150                         | m   | 35,00    | 625,00    | 21 875,00           |
| 137                                       | 721 17-4002   | HT 40                                                                           | m   | 6,00     | 121,00    | 726,00              |
| 138                                       | 721 17-4003   | HT 50                                                                           | m   | 25,00    | 127,00    | 3 175,00            |
| 139                                       | 721 17-4004   | HT 70                                                                           | m   | 3,00     | 167,00    | 501,00              |
| 140                                       | 721 17-4005   | HT 100                                                                          | m   | 40,00    | 190,00    | 7 600,00            |
| 141                                       | 721 17-3401   | Potrubí PVC KG100                                                               | m   | 18,00    | 151,00    | 2 718,00            |
| 142                                       | -3402         | KG125                                                                           | m   | 24,00    | 172,00    | 4 128,00            |
| 143                                       | -3403         | dílo150                                                                         | m   | 13,00    | 284,00    | 3 692,00            |
| 144                                       | 721 17-02     | výkop v obj. pro ležatou kanalizaci, vč. přesunů a zásypů zeminy                | m3  | 18,80    | 537,00    | 10 149,30           |
| 145                                       | 721 19-4104   | výústky O 40                                                                    | kus | 7,00     | 35,00     | 245,00              |
| 146                                       | 721 19-4105   | výústky O 50                                                                    | kus | 2,00     | 38,00     | 76,00               |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01         |
| Objekt : | 01 Objekt staré radnice                              | Objekt staré radnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 147  | 721 19-4109   | výustky Ø 100                                                             | kus | 5,00     | 55,00     | 275,00      |
| 148  | 721 29-0111   | zkouška těsnosti do DN125                                                 | m   | 261,00   | 3,00      | 783,00      |
| 149  | 998 72-1101   | přesun do 6 m                                                             | t   | 3,00     | 1 020,00  | 3 060,00    |
| 150  | 998 72-1192   | příplatek do 100 m                                                        | t   | 3,00     | 620,00    | 1 860,00    |
| 151  | 974 03-111    | vysekání rýh ve zdivu                                                     | m   | 51,00    | 55,00     | 2 805,00    |
| 152  | 722 17-7012   | plast.potrubi Ø 20                                                        | m   | 220,00   | 118,00    | 25 960,00   |
| 153  | 722 17-7013   | plast.potrubi Ø 25                                                        | m   | 30,00    | 138,00    | 4 140,00    |
| 154  | 722 17-7014   | plast.potrubi Ø 32                                                        | m   | 95,00    | 174,00    | 16 530,00   |
| 155  | 722 17-7015   | plast.potrubi Ø 40                                                        | m   | 16,00    | 243,00    | 3 888,00    |
| 156  | 722 17-7016   | plast.potrubi Ø 50                                                        | m   | 6,00     | 350,00    | 2 100,00    |
| 157  | 722 18-1211   | izolace potr. tl.6mm do DN22                                              | m   | 75,00    | 6,30      | 472,50      |
| 158  | 722 18-1223   | izolace potr. do tl.10mm do DN62                                          | m   | 50,00    | 31,60     | 1 580,00    |
| 159  | 722 18-1231   | izolace potr.do tl.15mm do DN22                                           | m   | 145,00   | 17,90     | 2 595,50    |
| 160  | 722 18-1233   | izolace potr.do tl.15mm do DN62                                           | m   | 100,00   | 44,60     | 4 460,00    |
| 161  | 722 19-0401   | výustky Ø 15                                                              | kus | 3,00     | 75,00     | 225,00      |
| 162  | 722 22-0111   | nástěnký Ø 15                                                             | kus | 25,00    | 75,00     | 1 875,00    |
| 163  | 722 22-0121   | nástěnký pro baterii                                                      | pár | 4,00     | 165,00    | 660,00      |
| 164  | 722 23-1251   | pojistný ventil bojlerový                                                 | kus | 1,00     | 620,00    | 620,00      |
| 165  | 722 23-1053   | zpětný ventil DN25                                                        | kus | 1,00     | 330,00    | 330,00      |
| 166  | 722 23-1055   | zpětný ventil DN40                                                        | kus | 1,00     | 612,00    | 612,00      |
| 167  | 732 42-1401   | okružní čerpadlo 1m3/hod, H=1,5m Wilo, Jonos Pico                         | kus | 1,00     | 3 120,00  | 3 120,00    |
| 168  | 732 42-9111   | montáž čerpadla                                                           | kus | 1,00     | 510,00    | 510,00      |
| 169  | 722 23- 01    | kulový kohout Ø 15 roháček                                                | kus | 18,00    | 110,00    | 1 980,00    |
| 170  | 722 23- 02    | kovová přípojovací hadice                                                 | kus | 18,00    | 58,00     | 1 044,00    |
| 171  | 722 23- 04    | kulový kohout Ø 25 (bojler+vodoměr)                                       | kus | 5,00     | 239,00    | 1 195,00    |
| 172  | 722 23- 05    | kulový kohout Ø 40 (hlavní uzávěr)                                        | kus | 1,00     | 506,00    | 506,00      |
| 173  | 722 22-4111   | kohout vypouštěcí 1/5"                                                    | kus | 3,00     | 115,00    | 345,00      |
| 174  | 722 26-32     | manometr                                                                  | kus | 1,00     | 350,00    | 350,00      |
| 175  | 722 29-0226   | zkouška do Ø 50                                                           | m   | 377,00   | 6,00      | 2 262,00    |
| 176  | 722 29-0234   | proplach a desinfekce                                                     | m   | 377,00   | 10,00     | 3 770,00    |
| 177  | 998 72-2101   | přesun do 6 m                                                             | t   | 1,00     | 2 472,00  | 2 472,00    |
| 178  | 998 72-2192   | příplatek do 100 m                                                        | t   | 1,00     | 1 240,00  | 1 240,00    |
| 179  | 974 03-112    | vysekání rýh ve zdivu                                                     | m   | 63,00    | 55,00     | 3 465,00    |
| 180  | 725 11-01     | WC závěsné vč.nádrže, splachování a sedátka Sapho - WC Purity - WC sada 3 | kus | 5,00     | 8 000,00  | 40 000,00   |
| 181  | 725 21-1601   | umyvadlo Laufen Form                                                      | kus | 7,00     | 2 800,00  | 19 600,00   |
| 182  | 725 82-01     | výtokový ventil na kotel                                                  | kus | 1,00     | 230,00    | 230,00      |
| 183  | 725 12- 10    | PS s narážecím ventilem Keramag Benova Nr.1                               | kus | 2,00     | 4 068,00  | 8 136,00    |
| 184  | 725 82-02     | dřez nerezový Favia Franke EFN 614-78                                     | kus | 2,00     | 2 000,00  | 4 000,00    |
| 185  | 725 82-1326   | dřezová baterie stojánková Favia - Franke FP FP 1800.031                  | kus | 2,00     | 2 500,00  | 5 000,00    |
| 186  | 725 82-2611   | umyvadlová baterie stojánková Hansa Vanits 52402203                       | kus | 7,00     | 2 500,00  | 17 500,00   |
| 187  | 725 33-1111   | keramická výlevka Keramag výlevka Espital                                 | kus | 4,00     | 8 000,00  | 32 000,00   |
| 188  | 725 86-0109   | umyvadlový sifon DN40                                                     | kus | 7,00     | 68,00     | 476,00      |
| 189  | 725 86-2312   | sifon dřezový s vývodem na myčku                                          | kus | 2,00     | 130,00    | 260,00      |
| 190  | 725 86- 05    | sifon pračkový - kotel,bojler, vzl kondenzát                              | kus | 7,00     | 98,00     | 686,00      |
| 191  | 725 53-5211   | pojistný ventil (bojler)                                                  | kus | 1,00     | 620,00    | 620,00      |
| 192  | 725 53-9105   | montáž ohřívadla 200 litrů                                                | kus | 1,00     | 1 750,00  | 1 750,00    |
| 193  | 998 72-5101   | přesun do 6 m                                                             | t   | 1,00     | 2 234,00  | 2 234,00    |
| 194  | 998 72-5192   | příplatek do 100 m                                                        | t   | 1,00     | 1 100,00  | 1 100,00    |
| 195  | 974 03-11     | stavební přímoc                                                           | hod | 20,00    | 150,00    | 3 000,00    |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01         |
| Objekt : | 01 Objekt staré radnice                              | Objekt staré radnice |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                        | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 196              | 871 - 01      | dodávka potrubí PE 80 - 50                           | m   | 20,00    | 85,00     | 1 700,00          |
| 197              | 871 18 1121   | MTZ potrubí PE 80 - 50                               | m   | 20,00    | 35,00     | 700,00            |
| 198              | 871 - 02      | navrhávací pas                                       | kus | 1,00     | 1 727,00  | 1 727,00          |
| 199              | 734 29-2718   | uzávěr DN50 (šoupě)                                  | kus | 1,00     | 3 307,00  | 3 307,00          |
| 200              | 871 - 03      | zemní souprava                                       | kus | 1,00     | 1 197,00  | 1 197,00          |
| 201              | 871 - 04      | Poklop šoupátkový                                    | kus | 1,00     | 665,00    | 665,00            |
| 202              | 871 - 05      | měděný vytyčovací vodič - dodávka vč.MTZ             | m   | 20,00    | 23,00     | 460,00            |
| 203              | 892 24 1111   | tlaková zkouška                                      | m   | 20,00    | 6,00      | 120,00            |
| 204              | 892 23 3111   | proplach a dezinfekce                                | m   | 20,00    | 10,00     | 200,00            |
| 205              | 894 - 06      | bet.prefa vodoměrná šachta s poklopem vč. MTZ        | kus | 1,00     | 7 876,80  | 7 876,80          |
| 206              | 452311121R00  | podkl.deska bet. pod šachty                          | m3  | 0,10     | 2 415,00  | 241,50            |
| 207              | 871 - 10      | geodetické vytyčení                                  | kus | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00          |
| 208              | 894 - 051     | betonová prefa šachta (kruhová) s poklopem D400      | kus | 1,00     | 20 647,55 | 20 647,55         |
| 209              | 894 - 05      | betonová šachta (obdélníková) s poklopem D400        | kus | 1,00     | 18 210,00 | 18 210,00         |
| 210              | 871 - 07      | dvorní vpust s mříží D400                            | kus | 2,00     | 6 334,80  | 12 669,60         |
| 211              | 871 - 08      | montáž šachty,(vpustě) s poklopem (mříží)            | kus | 4,00     | 2 870,00  | 11 480,00         |
| 212              | 452311121R00  | podkl.deska bet. pod šachty                          | m3  | 0,20     | 2 415,00  | 483,00            |
| 213              | 452351121     | bednění pro podkl.deska bet. pod šachty              | m2  | 1,60     | 348,00    | 556,80            |
| 214              | 871-09        | montáž žlebu                                         | kus | 1,00     | 690,00    | 690,00            |
| 215              | 871 - 10      | geodetické vytyčení                                  | kus | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00          |
| 216              | 132201102     | hloubení rýh 60cm-200cm, hor.3, v uzavřeném prostoru | m3  | 49,50    | 497,50    | 24 626,25         |
| 217              | 132 20-1101   | ruční dokopání hor. 3 do 100m3                       | m3  | 2,00     | 389,50    | 779,00            |
| 218              | 132 20-1201   | výkop v blízkosti vedení hor. 3 do 100m3             | m3  | 2,00     | 575,00    | 1 150,00          |
| 219              | 151 30-1101   | Pažení a rozepření stěn rýh - hnané - hl. do 2 m     | m2  | 165,00   | 327,50    | 54 037,50         |
| 220              | 151 30-1111   | Odstranění pažení stěn rýh - hnané - hl. do 2 m      | m2  | 165,00   | 57,30     | 9 454,50          |
| 221              | 132 -01       | písek vč.dopravy                                     | m3  | 13,20    | 594,40    | 7 846,08          |
| 222              | 175 10-11011  | pískové lože                                         | m3  | 3,30     | 291,05    | 960,47            |
| 223              | 175 10-1101   | obasyp potrubí pískem                                | m3  | 9,90     | 98,00     | 970,20            |
| 224              | 132 -02       | výstražná fólie vč.MTZ                               | m   | 55,00    | 4,00      | 220,00            |
| 225              | 174 10-1101   | zásyp (výkop-obasyp-lože)                            | m3  | 36,30    | 68,00     | 2 468,40          |
| 226              | 162 30-1102   | Vodor.přemíst. Do 50m                                | m3  | 49,50    | 34,00     | 1 683,00          |
| 227              | 162 70-1105   | Vodor.přemíst. Do 10km                               | m3  | 13,20    | 342,00    | 4 514,40          |
| 228              | 132 -04       | hutnění                                              | m2  | 55,00    | 17,50     | 962,50            |
| 229              | 132-05        | zadláždění                                           | m2  | 55,00    | 294,50    | 16 197,50         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>720 Zdravotechnická instalace</b>                 |     |          |           | <b>551 453,35</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>730</b>    | <b>Ústřední vytápění</b>                             |     |          |           |                   |
| 230              | 731 24- 21    | Kondenz.kotel 44kW Baxi Luna Duo Tec                 | kus | 2,00     | 46 573,00 | 93 146,00         |
| 231              | 731 24-2143   | montáž kotle                                         | kus | 2,00     | 2 600,00  | 5 200,00          |
| 232              | 731 24- 03    | nepřímotopný ohřívák TUV 200 litrů                   | kus | 1,00     | 10 190,00 | 10 190,00         |
| 233              | 731 24- 04    | ekvitermní regulace                                  | kus | 1,00     | 4 500,00  | 4 500,00          |
| 234              | 731 24- 05    | odkouření kotle souosé - 5 m                         | kus | 2,00     | 14 500,00 | 29 000,00         |
| 235              | 731 24- 21    | zapojení regulace + spuštění kotle                   | kus | 1,00     | 6 000,00  | 6 000,00          |
| 236              | 998 73-1102   | přesun kotelný do 6m                                 | t   | 0,30     | 2 630,00  | 789,00            |
| 237              | 998 73-1193   | příplatek do 500 m                                   | t   | 0,30     | 1 126,00  | 337,80            |
| 238              | 732 33- 1519  | expanzomat 200 litrů                                 | kus | 1,00     | 5 579,00  | 5 579,00          |
| 239              | 732 42-1401   | čerpadlo 1m3/hod, H=1m Wilo, Jonos Pico              | kus | 1,00     | 3 261,00  | 3 261,00          |
| 240              | 732 42-1402   | čerpadlo 7m3/hod, H=5m Wilo, Jonos Pico              | kus | 1,00     | 20 306,00 | 20 306,00         |
| 241              | 732 42-9111   | montáž čerpadla                                      | kus | 2,00     | 420,00    | 840,00            |
| 242              | 998 73-2102   | přesun strojovny 6-12m                               | t   | 0,10     | 625,00    | 62,50             |
| 243              | 998 73-2193   | příplatek do 500 m                                   | t   | 0,10     | 1 197,00  | 119,70            |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01         |
| Objekt : | 01 Objekt staré radnice                              | Objekt staré radnice |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 244              | 733 22-3103   | měděné potrubí DN18                             | m   | 20,00    | 259,00    | 5 180,00          |
| 245              | 733 22-3104   | měděné potrubí DN22                             | m   | 150,00   | 322,00    | 48 300,00         |
| 246              | 733 22-3105   | měděné potrubí DN28                             | m   | 110,00   | 380,00    | 41 800,00         |
| 247              | 733 22-3106   | měděné potrubí DN32                             | m   | 8,00     | 570,00    | 4 560,00          |
| 248              | 733 39-1101   | tlaková zkouška měd. Potr.                      | m   | 288,00   | 3,00      | 864,00            |
| 249              | 733 32-2206   | plastové potrubí PE-Xa 17/2                     | m   | 3 600,00 | 47,00     | 169 200,00        |
| 250              | 733 39-1101   | zkouška těsnosti plastové potrubí               | m   | 3 600,00 | 2,00      | 7 200,00          |
| 251              | 998 73-3103   | přesun potrubí do 6m                            | t   | 0,30     | 827,00    | 248,10            |
| 252              | 998 73-3193   | příplatek do 500 m                              | t   | 0,30     | 328,50    | 98,55             |
| 253              | 734 10-01     | rozdělovač podl.vytápění - 8okruhů              | kus | 1,00     | 5 474,00  | 5 474,00          |
| 254              | 734 10-02     | rozdělovač podl.vytápění - 8okruhů              | kus | 3,00     | 6 408,00  | 19 224,00         |
| 255              | 734 10-03     | rozdělovač podl.vytápění - 11okruhů             | kus | 1,00     | 7 421,00  | 7 421,00          |
| 256              | 734 10-04     | skříň pro rozdělovač podl.vytápění              | kus | 5,00     | 1 395,00  | 6 975,00          |
| 257              | 734 10-05     | systémová izolační deska podl.vytápění          | m2  | 545,00   | 152,00    | 82 840,00         |
| 258              | 734 10-06     | dilatační okrajový lem podl.vytápění            | m   | 65,00    | 18,00     | 1 170,00          |
| 259              | 734 10-07     | Sada uzávěrů pro rozdělovač                     | kus | 5,00     | 581,00    | 2 905,00          |
| 260              | 734 10-08     | dělicí pásek (okrajový lem)                     | bm  | 410,00   | 18,00     | 7 380,00          |
| 261              | 734 10-09     | termopohon                                      | kus | 31,00    | 559,00    | 17 329,00         |
| 262              | 734 10-10     | Sběrný modul pro ovládání termohlavice          | kus | 5,00     | 2 450,00  | 12 250,00         |
| 263              | 734 10-11     | tepločinné čidlo - termostat..                  | kus | 9,00     | 800,00    | 7 200,00          |
| 264              | 734 10-12     | pomocný materiál: ochranná trubka, spony, ..... | kus | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00          |
| 265              | 734 29-01     | šroubení rohové uzavírací (tělesa)              | kus | 1,00     | 245,00    | 245,00            |
| 266              | 734 22-1681   | termostatická hlavice                           | kus | 1,00     | 220,00    | 220,00            |
| 267              | 734 29-2714   | kul.ventil DN20                                 | kus | 5,00     | 213,00    | 1 065,00          |
| 268              | 734 29-2715   | kul.ventil DN25                                 | kus | 8,00     | 335,00    | 2 680,00          |
| 269              | 734 29-1215   | filtr DN25                                      | kus | 4,00     | 197,00    | 788,00            |
| 270              | 734 29-5112   | trojcestný ESBE DN20 vč.pohonu 230V             | kus | 1,00     | 2 820,00  | 2 820,00          |
| 271              | 734 25-1213   | pojistný ventil DN25                            | kus | 1,00     | 432,00    | 432,00            |
| 272              | 734 29-5091   | RTL ventil (podl.vytápění)                      | kus | 1,00     | 2 354,00  | 2 354,00          |
| 273              | 734 21-2113   | odvzdušňovací ventil samočinný                  | kus | 2,00     | 146,00    | 292,00            |
| 274              | 734 29-1112   | vypouštěcí kohout DN10                          | kus | 2,00     | 121,00    | 242,00            |
| 275              | 998 73-4101   | přesun armatury do 6m                           | t   | 0,10     | 12 200,00 | 1 220,00          |
| 276              | 998 73-4193   | příplatek do 500 m                              | t   | 0,10     | 1 197,00  | 119,70            |
| 277              | 735 15--2473  | 21VK600/600                                     | kus | 1,00     | 1 876,00  | 1 876,00          |
| 278              | 735 15-9110   | montáž těles                                    | kus | 1,00     | 420,00    | 420,00            |
| 279              | 735 19-1904   | napuštění vody do topného systému               | m2  | 120,00   | 7,70      | 924,00            |
| 280              | 735 15-10     | topná zkouška                                   | kus | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00          |
| 281              | 998 73-5101   | přesun otopná tělesa do 6m                      | t   | 0,10     | 742,00    | 74,20             |
| 282              | 998 73-53193  | příplatek do 500 m                              | t   | 0,10     | 362,00    | 36,20             |
| 283              | 723 23- 01    | regulátor 10m3/hod                              | kus | 1,00     | 3 183,20  | 3 183,20          |
| 284              | 723 23-1113   | Kulový uzávěr DN20                              | kus | 2,00     | 161,00    | 322,00            |
| 285              | 723 23-1114   | Kulový uzávěr DN25                              | kus | 1,00     | 261,93    | 261,93            |
| 286              | 723 11- 1204  | DN25                                            | m   | 2,00     | 260,44    | 520,88            |
| 287              | 723 11- 1206  | DN40                                            | m   | 40,00    | 322,03    | 12 881,20         |
| 288              | 723 15-0312   | DN 57/2,9 - chráničky                           | m   | 5,00     | 314,40    | 1 572,00          |
| 289              | 723 19-0203   | připojení kotle DN20                            | kus | 2,00     | 660,63    | 1 321,26          |
| 290              | 723 -04       | revize                                          | kus | 1,00     | 3 710,00  | 3 710,00          |
| 291              | 723 -05       | zednická výpomoc                                | hod | 40,00    | 180,00    | 7 200,00          |
| 292              | 998 72-3101   | přesun do 6 m                                   | t   | 0,20     | 272,80    | 54,56             |
| 293              | 998 72-3192   | příplatek do 100 m                              | t   | 0,20     | 180,40    | 36,08             |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>730 Ústřední vytápění</b>                    |     |          |           | <b>680 320,86</b> |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01         |
| Objekt : | 01 Objekt staré radnice                              | Objekt staré radnice |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| Díl: | 764              | Konstrukce klempířské                                                                                        |     |          |           |                   |
| 294  | 764510010.RA     | Oplechování parapetů z Cu plechu rš 330 mm                                                                   | m   | 47,07    | 1 050,00  | 49 423,50         |
| 295  | 764530010RAD     | Oplechování zdi z Cu plechu rš 500 mm                                                                        | m   | 50,50    | 701,00    | 35 400,50         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                                             |     |          |           | <b>84 824,00</b>  |
| Díl: | 766              | Konstrukce truhlářské                                                                                        |     |          |           |                   |
| 296  | 766.1            | Oprava dřevěných schod. stupňů, doplnění, dubové fošny tl. 35mm                                              | bm  | 22,50    | 1 200,00  | 27 000,00         |
| 297  | 766.2            | Kuchyňská linka do m.č. 1.07 , dl. 180cm, spodní+horní skřínky, lednice podstavná, pracovní de               | kus | 1,00     | 16 160,00 | 16 160,00         |
| 298  | 766.5            | Podium pro umístění modelové železnice, m.č. 2.12, rámová koe 3000/2000/850mm, trámký 80/100mm, opláště      | kus | 1,00     | 22 685,00 | 22 685,00         |
| 299  | 766.6            | Schodišťová konstrukce schodiště ve 4.NP, nosné kce obklad dřevěným obkladem, kotvení, doplňky               | m2  | 5,50     | 1 292,00  | 7 106,00          |
| 300  | T/1              | Dveře venkovní, atyp, 2-křídlo, plné, 1550/2250+1390 , obloukový nadsvětlík, rám, kazetová výplň, zateplené  | kus | 1,00     | 42 900,00 | 42 900,00         |
| 301  | T/2              | Dveře venkovní, atyp, 2-křídlo, plné, 1450/1970 EW30DP3-C, rám, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M         | kus | 1,00     | 32 580,00 | 32 580,00         |
| 302  | T/3              | Dveře venkovní, atyp, 1-křídlo, plné, 900/2100, rám, kazetová výplň, zateplené, kování, zámek, doplňky, deta | kus | 1,00     | 18 250,00 | 18 250,00         |
| 303  | T/4              | Dveře venkovní, atyp, 2-křídlo, plné, 1200/2210 EW30DP1-C, zárubeň, kazetová výplň, zateplené, PO žalu       | kus | 1,00     | 73 985,00 | 73 985,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                             |     |          |           | <b>240 666,00</b> |
| Díl: | T/6              | Dveře do el. trafostanice 1300/2300 - bez úprav                                                              |     |          |           |                   |
| 304  | T/7              | Dveře venkovní, atyp, 1-křídlo, plné, 800/2000, ráma, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M   | kus | 1,00     | 17 252,00 | 17 252,00         |
| 305  | T/8              | Dveře venkovní, atyp, 1-křídlo, plné, 800/1970, rám, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detaily, D+M    | kus | 1,00     | 17 252,00 | 17 252,00         |
| 306  | T/9              | Dveře venkovní, atyp, 1-křídlo, plné, 900/1970 EW30DP3-C, zárubeň, kazetová výplň, zateplené, PO žalu        | kus | 1,00     | 26 318,00 | 26 318,00         |
| 307  | T/10             | Dveře vnitřní atyp, 2-křídlo, plné, 1200/2050, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňk        | kus | 1,00     | 15 850,00 | 15 850,00         |
| 308  | T/11             | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plné, 950/2080, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detai | kus | 1,00     | 12 480,00 | 12 480,00         |
| 309  | T/12             | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plné, 940/2050, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detai | kus | 1,00     | 12 480,00 | 12 480,00         |
| 310  | T/13             | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plné, 700/1970, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detai | kus | 1,00     | 9 300,00  | 9 300,00          |
| 311  | T/14             | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plné, 700/1970, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detai | kus | 1,00     | 9 300,00  | 9 300,00          |
| 312  | T/15             | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plné, 800/1970 EW30DP3-C, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zá          | kus | 1,00     | 11 980,00 | 11 980,00         |
| 313  | T/16             | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plné, 700/1970, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detai | kus | 1,00     | 9 300,00  | 9 300,00          |
| 314  | T/21             | Dveře vnitřní atyp, 2-křídlo, plné, 1150/2300 EW30DP3-C, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zá         | kus | 1,00     | 22 873,00 | 22 873,00         |
| 315  | T/22             | Dveře vnitřní atyp, 2x2-křídlo, plné, 1200+1200/1950+970, obloukový nadsvětlík, EW30DP3, o                   | kus | 1,00     | 54 800,00 | 54 800,00         |
| 316  | T/23             | Dveře vnitřní atyp, 2-křídlo, plné, 1270/2230+kastl š. 490mm, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, rám   | kus | 1,00     | 24 116,00 | 24 116,00         |
| 317  | T/24             | Dveře vnitřní atyp, 2-křídlo, plné, 1250/2250+kastl š. 490mm, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, rám   | kus | 1,00     | 24 116,00 | 24 116,00         |
| 318  | T/25             | Dveře vnitřní atyp, 2-křídlo, plné, 1260/2280+kastl š. 505mm, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, rám   | kus | 1,00     | 24 116,00 | 24 116,00         |
| 319  | T/26             | Dveře vnitřní atyp, 2-křídlo, plné, 1270/2270+kastl š. 505mm, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, rám   | kus | 1,00     | 20 916,00 | 20 916,00         |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01         |
| Objekt : | 01 Objekt staré radnice                              | Objekt staré radnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                 | MJ  | množství | cena / MJ  | celkem (Kč) |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------|
| 320  | T/27          | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plně, 800/1970, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detail | kus | 1,00     | 9 300,00   | 9 300,00    |
| 321  | T/28          | Dveře vnitřní atyp, 2-křídlo, plně, 1320/2200+kastl š. 505mm, EW30DP3-C, obložk. zárubeň, kazetová výplň,     | kus | 1,00     | 29 780,00  | 29 780,00   |
| 322  | T/30          | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plně, 800/1970, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detail | kus | 1,00     | 9 300,00   | 9 300,00    |
| 323  | T/31          | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plně, 800/1970, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detail | kus | 1,00     | 9 300,00   | 9 300,00    |
| 324  | T/32          | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plně, 700/1970, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detail | kus | 1,00     | 9 300,00   | 9 300,00    |
| 325  | T/33          | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plně, 700/1970, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detail | kus | 1,00     | 9 300,00   | 9 300,00    |
| 326  | T/34          | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plně, 700/1970, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detail | kus | 1,00     | 9 300,00   | 9 300,00    |
| 327  | T/35          | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plně, 700/1970, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detail | kus | 1,00     | 9 300,00   | 9 300,00    |
| 328  | T/36          | Dveře vnitřní atyp, 2-křídlo, plně, 1150/2300 EW30DP3-C, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zá          | kus | 1,00     | 24 280,00  | 24 280,00   |
| 329  | T/37          | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plně, 800/1970, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detail | kus | 1,00     | 9 300,00   | 9 300,00    |
| 330  | T/38          | Dveře vnitřní atyp, 2-křídlo, plně, 1250/2300+kastl š. 310mm, EW30DP3-C, obložk. zárubeň, kazetová výplň,     | kus | 1,00     | 22 820,00  | 22 820,00   |
| 331  | T/39          | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plně, 800/1970, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detail | kus | 1,00     | 9 300,00   | 9 300,00    |
| 332  | T/40          | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plně, 700/1970, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detail | kus | 1,00     | 9 300,00   | 9 300,00    |
| 333  | T/41          | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plně, 700/1970, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detail | kus | 1,00     | 9 300,00   | 9 300,00    |
| 334  | T/42          | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plně, 700/1970, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detail | kus | 1,00     | 9 300,00   | 9 300,00    |
| 335  | T/43          | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plně, 700/1970, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detail | kus | 1,00     | 9 300,00   | 9 300,00    |
| 336  | T/44          | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plně, 800/1970, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detail | kus | 1,00     | 9 300,00   | 9 300,00    |
| 337  | T/45          | Dveře vnitřní atyp, 2-křídlo, plně, 1200/2240 EW30DP3-C, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zá          | kus | 1,00     | 34 876,00  | 34 876,00   |
| 338  | T/46          | Dveře stávající 1000/2100 - úprava výšky křídla, zkrácení o 25mm                                              | kus | 1,00     | 1 250,00   | 1 250,00    |
| 339  | T/47          | Dveře stávající 1220/2280 - úprava výšky křídla, zkrácení o 46mm                                              | kus | 1,00     | 1 250,00   | 1 250,00    |
| 340  | T/48          | Dveře stávající 1350/2290 - úprava výšky křídla, zkrácení o 70mm                                              | kus | 1,00     | 1 250,00   | 1 250,00    |
| 341  | T/49          | Dveře stávající 780/2120 - úprava výšky křídla, zkrácení o 48mm                                               | kus | 1,00     | 1 250,00   | 1 250,00    |
| 342  | T/55          | Prosklená vstupní stěna 2600/3500, atyp, autom. posuvné dveře, pohon, boční křídlo+nadsvětlik fixní,          | kus | 1,00     | 111 460,00 | 111 460,00  |
| 343  | F/1           | Okno dřevěné, špaletové, 1200/1950, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail     | kus | 1,00     | 20 007,00  | 20 007,00   |
| 344  | F/2           | Okno dřevěné, špaletové, 1200/1950, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail     | kus | 1,00     | 20 077,00  | 20 077,00   |
| 345  | F/3           | Okno dřevěné, špaletové, 1200/1950, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail     | kus | 1,00     | 20 077,00  | 20 077,00   |
| 346  | F/5           | Okno dřevěné, špaletové, 1430/2100, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail     | kus | 1,00     | 25 765,00  | 25 765,00   |
| 347  | F/6           | Okno dřevěné, špaletové, 1430/2100, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail     | kus | 1,00     | 25 765,00  | 25 765,00   |
| 348  | F/7           | Okno dřevěné, špaletové, 1430/2100, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail     | kus | 1,00     | 25 765,00  | 25 765,00   |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01         |
| Objekt : | 01 Objekt staré radnice                              | Objekt staré radnice |

| P.č.                                                                 | Číslo položky | Název položky                                                                                                                            | M.J | množství | cena / M.J | celkem (Kč)         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|---------------------|
| 349                                                                  | F/8           | Okno dřevěné, špaletové, 1430/2100, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail                                | kus | 1,00     | 25 765,00  | 25 765,00           |
| 350                                                                  | F/9           | Okno dřevěné, špaletové, 1440/2100, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail                                | kus | 1,00     | 25 765,00  | 25 765,00           |
| 351                                                                  | F/10          | Okno dřevěné, špaletové, 1250/1950, EI 45, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail                         | kus | 1,00     | 21 444,00  | 21 444,00           |
| 352                                                                  | F/11          | Okno dřevěné, špaletové, 1250/1950, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail                                | kus | 1,00     | 21 444,00  | 21 444,00           |
| 353                                                                  | F/12          | Okno dřevěné, špaletové, 1270/1920, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail                                | kus | 1,00     | 21 549,00  | 21 549,00           |
| 354                                                                  | F/13          | Okno dřevěné sdružené, špaletové, 3470/1950, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, dopl                                  | kus | 1,00     | 58 086,00  | 58 086,00           |
| 355                                                                  | F/14          | Okno dřevěné sdružené, špaletové, 3470/1950, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, dopl                                  | kus | 1,00     | 58 086,00  | 58 086,00           |
| 356                                                                  | F/15          | Okno dřevěné, špaletové, 1410/2250, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail                                | kus | 1,00     | 31 034,00  | 31 034,00           |
| 357                                                                  | F/16          | Okno dřevěné, špaletové, 1410/2250, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail                                | kus | 1,00     | 31 034,00  | 31 034,00           |
| 358                                                                  | F/17          | Okno dřevěné, špaletové, 1350/2250, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail                                | kus | 1,00     | 30 792,00  | 30 792,00           |
| 359                                                                  | F/18          | Okno dřevěné, špaletové, 1360/2250, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail                                | kus | 1,00     | 30 792,00  | 30 792,00           |
| 360                                                                  | F/19          | Okno dřevěné, špaletové, 1300/2250, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail                                | kus | 1,00     | 30 600,00  | 30 600,00           |
| 361                                                                  | F/20          | Okno dřevěné, špaletové, 1190/1900, EI 45, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail                         | kus | 1,00     | 19 391,00  | 19 391,00           |
| 362                                                                  | F/21          | Okno dřevěné, špaletové, 1190/1940, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail                                | kus | 1,00     | 19 491,00  | 19 491,00           |
| 363                                                                  | F/22          | Okno dřevěné, špaletové, 1240/1950, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail                                | kus | 1,00     | 20 075,00  | 20 075,00           |
| 364                                                                  | F/23          | Okno dřevěné, špaletové, 1340/1950, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail                                | kus | 1,00     | 20 682,00  | 20 682,00           |
| 365                                                                  | F/24          | Okno dřevěné, špaletové, 1340/1950, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail                                | kus | 1,00     | 20 682,00  | 20 682,00           |
| 366                                                                  | F/25          | Okno dřevěné, špaletové, 1340/1950, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail                                | kus | 1,00     | 20 682,00  | 20 682,00           |
| 367                                                                  | F/26          | Okno dřevěné, špaletové, 1340/1950, OS, kastlové, vnější+vnitřní křídla, parapet, kování, doplňky, detail                                | kus | 1,00     | 20 682,00  | 20 682,00           |
| <b>Celkem za T/6 Dveře do el. trafostanice 1300/2300 - bez úprav</b> |               |                                                                                                                                          |     |          |            | <b>1 336 397,00</b> |
| Díl:                                                                 | 767           | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                             |     |          |            |                     |
| 368                                                                  | 767 20-0001.  | Zábradlí schodišťové, madlo, nášery                                                                                                      | m   | 55,00    | 1 650,00   | 90 750,00           |
| 369                                                                  | 767 99-0010.  | Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus                                                                                                | kg  | 370,00   | 35,90      | 13 283,00           |
| 370                                                                  | 767.1         | Oceloskleněná konstrukce, podhled požární RE 45 DP1, kotvení, doplňky, detaily, D+M Promat, Promaglas RE 45 HN                           | m2  | 23,80    | 28 807,94  | 685 628,97          |
| 371                                                                  | 767.2         | Oceloskleněná konstrukce, stěny, fix, 2sklo, kotvení, doplňky, detaily, D+M, Glasscomp                                                   | m2  | 71,50    | 8 500,00   | 607 750,00          |
| 372                                                                  | 767.3         | Oceloskleněná konstrukce, podlaha, průsvětná, neprůhledná, kotvení, doplňky, detaily, D+M Promat, Promaglas RE 45 HN                     | m2  | 30,02    | 33 718,90  | 1 012 241,38        |
| 373                                                                  | 767.4         | Oceloskleněná konstrukce, světlík, požární obklady desky R30DP1, vyklápecí, pohon, kotvení, doplňky, detail Asokno, Hueck BSC FV 60 EI30 | m2  | 20,00    | 31 279,80  | 625 598,00          |
| 374                                                                  | 767.5         | Oceloskleněná konstrukce, okno ve světlíku, D+M Asokno                                                                                   | kus | 2,00     | 25 780,00  | 51 560,00           |
| 375                                                                  | 767.7         | Požární ucpávky prostupů                                                                                                                 | m2  | 12,50    | 4 500,00   | 56 250,00           |
| 376                                                                  | 767.8         | Požární hasicí přístroje                                                                                                                 | kus | 11,00    | 1 163,00   | 12 793,00           |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01         |
| Objekt : | 01 Objekt staré radnice                              | Objekt staré radnice |

| P.č.                                             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                           | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------------|
| <b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>       |               |                                                                                                                                         |     |          |           | <b>3 155 852,35</b> |
| Díl:                                             | 771           | <b>Podlahy z dlaždic</b>                                                                                                                |     |          |           |                     |
| 377                                              | 771.1         | Dlažba z dlaždic keramických, vel. 300/300/9mm, zdobený povrch, do tmele, vč. spárování, sokl, D+M Novabell Glean Corda                 | m2  | 13,18    | 903,50    | 11 908,13           |
| 378                                              | 771.2         | Dlažba z dlaždic keramických vysoce slinutých, glazovaných, vel. 300/300/9mm, zdobený povrch, do tm Novabell Terra di Siena terra scura | m2  | 23,58    | 783,50    | 18 474,93           |
| 379                                              | 771.3         | Dlažba z dlaždic keramických vysoce slinutých, glazovaných, vel. 600/300/9mm, zdobený povrch, do tm Novabell Concept cerene             | m2  | 43,02    | 1 032,50  | 44 418,15           |
| 380                                              | 771.4         | Příplatek za složitost skládání keramických dlažeb                                                                                      | m2  | 79,78    | 10,00     | 797,80              |
| <b>Celkem za 771 Podlahy z dlaždic</b>           |               |                                                                                                                                         |     |          |           | <b>75 599,01</b>    |
| Díl:                                             | 772           | <b>Kamenné dlažby</b>                                                                                                                   |     |          |           |                     |
| 381                                              | 772.1         | Dlažba z desek z přírodního kamene tryskané, 600x400mm, tl. 80mm, vč. spárování, sokl, do lože, D+M                                     | m2  | 156,51   | 2 150,00  | 336 496,50          |
| 382                                              | 772.2         | Dlažba kamenná velkoformátová, 600x300mm, opalovaný povrch, tl. 20mm, do lepidla, vč. spárování, sokl, D+                               | m2  | 139,04   | 1 950,00  | 271 128,00          |
| 383                                              | 772.3         | Dlažba kamenná velkoformátová, obklad schodiště, stupnice+podstupnice, opalovaný povrch, tl. 20mm, do                                   | m2  | 108,04   | 3 298,00  | 349 719,92          |
| 384                                              | 772.4         | Příplatek za složitost skládání kamenných dlažeb                                                                                        | m2  | 401,59   | 80,00     | 32 127,20           |
| 385                                              | 772.5         | Kamenný obklad schod. stupně, doplnění, kotvení, doplňky, detaily                                                                       | bm  | 22,50    | 1 260,00  | 28 350,00           |
| <b>Celkem za 772 Kamenné dlažby</b>              |               |                                                                                                                                         |     |          |           | <b>1 017 821,62</b> |
| Díl:                                             | 775           | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>                                                                                                      |     |          |           |                     |
| 386                                              | 77540010RA0   | Podlahy lamelové - dřevo, dvouvrstvá podlahovina tl. 14mm, celoplošné lepení, lišty, doplňky, D+M                                       | m2  | 296,42   | 1 550,00  | 459 451,00          |
| <b>Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové</b> |               |                                                                                                                                         |     |          |           | <b>459 451,00</b>   |
| Díl:                                             | 781           | <b>Obklady keramické</b>                                                                                                                |     |          |           |                     |
| 387                                              | 781475114RA1  | Obklad vnitřní keram., tmel, do vel. 30 x 30 cm, tl. 9mm, zdobený povrch, standart, vč. spárov. D+M Novabell Terra di Siena terra scura | m2  | 23,40    | 817,00    | 19 117,80           |
| 388                                              | 781475114RA0  | Obklad vnitřní keram., tmel, do vel. 60 x 30 cm, tl. 9mm, zdobený povrch, standart, vč. spárov. D+M Novabell Concept cerene             | m2  | 122,04   | 1 097,00  | 133 877,88          |
| 389                                              | 781.1         | Příplatek za složitost skládání ker. obkladů                                                                                            | m2  | 145,44   | 10,00     | 1 454,40            |
| <b>Celkem za 781 Obklady keramické</b>           |               |                                                                                                                                         |     |          |           | <b>154 450,08</b>   |
| Díl:                                             | 783           | <b>Nátěry</b>                                                                                                                           |     |          |           |                     |
| 390                                              | 783220010RAC  | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí symetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním                                                      | m2  | 180,00   | 159,50    | 28 710,00           |
| <b>Celkem za 783 Nátěry</b>                      |               |                                                                                                                                         |     |          |           | <b>28 710,00</b>    |
| Díl:                                             | 784           | <b>Malby</b>                                                                                                                            |     |          |           |                     |
| 391                                              | 784195412R00  | Malba tekutá, bílá, 2 x , vč. penetrace                                                                                                 | m2  | 1 636,52 | 29,90     | 48 931,95           |
| 392                                              | 784195422R00  | Malba tekutá, barva, 2 x , vč. penetrace                                                                                                | m2  | 1 636,52 | 36,80     | 60 223,94           |
| <b>Celkem za 784 Malby</b>                       |               |                                                                                                                                         |     |          |           | <b>109 155,88</b>   |
| Díl:                                             | 794           | <b>Práce restaurátorské</b>                                                                                                             |     |          |           |                     |
| 393                                              | 794.1         | Restaurování vnitřních maleb a omítek v m.č. 2.04, 2.12 a JZ stěna m.č. 2.05, feseslná obnova, odborná                                  | m2  | 253,60   | 860,00    | 218 096,00          |
| 394                                              | 794.2         | Restaurování vnitřních maleb a omítek ve schodišti 1.-3.NP ,restaurátorská obnova, odborná certifikov                                   | m2  | 502,58   | 1 500,00  | 753 870,00          |
| 395                                              | 794.3         | Restaurování kamenných prvků, mech. očištění, sanace ,impregnace, odborná certifikovaná firma                                           | kus | 1,00     | 12 000,00 | 12 000,00           |
| 396                                              | 794.4         | Oprava a očištění stěn, kamenných ostění                                                                                                | kus | 11,00    | 4 000,00  | 44 000,00           |
| <b>Celkem za 794 Práce restaurátorské</b>        |               |                                                                                                                                         |     |          |           | <b>1 027 966,00</b> |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01         |
| Objekt : | 01 Objekt staré radnice                              | Objekt staré radnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| Díl: | M21           | <b>Elektromontáže</b>                                                       |     |          |           |             |
| 397  | M2111         | hlavní rozvaděč RH skříňový 1800x2080x300, příloha č 7 -<br>nápětí 1. pole: | kus | 1,00     | 21 783,80 | 21 783,80   |
| 398  | M2112         | mont prostor pro ET přímý                                                   | kus | 1,00     | 1 282,90  | 1 282,90    |
| 399  | M2113         | mont prostor pro HDO                                                        | kus | 1,00     | 1 282,90  | 1 282,90    |
| 400  | M2114         | hl jistič B80/3                                                             | kus | 1,00     | 2 667,10  | 2 667,10    |
| 401  | M2115         | jistič B2/1                                                                 | kus | 1,00     | 190,50    | 190,50      |
| 402  | M2116         | komb svodič přepětí B+C/3                                                   | kus | 1,00     | 2 667,10  | 2 667,10    |
| 403  | M2117         | sdružené měření U, I, P                                                     | kus | 1,00     | 4 547,60  | 4 547,60    |
| 404  | M2118         | jistič C6/3                                                                 | kus | 1,00     | 479,10    | 479,10      |
| 405  | M2119         | jistič B 20/3                                                               | kus | 7,00     | 375,00    | 2 625,00    |
| 406  | M2120         | jistič B16/3                                                                | kus | 1,00     | 339,50    | 339,50      |
| 407  | M2121         | jistič C20/3                                                                | kus | 1,00     | 445,20    | 445,20      |
| 408  | M2122         | chránič 25/4/003                                                            | kus | 1,00     | 653,10    | 653,10      |
| 409  | M2123         | jistič B16/1                                                                | kus | 3,00     | 100,50    | 301,50      |
| 410  | M2124         | jistič B 10/1                                                               | kus | 11,00    | 109,20    | 1 201,20    |
| 411  | M2125         | jistič B 2/1                                                                | kus | 1,00     | 190,50    | 190,50      |
| 412  | M2126         | soumrakový + časový spínač                                                  | kus | 1,00     | 1 169,40  | 1 169,40    |
| 413  | M2127         | stat elektroměr podr měření 32/3                                            | kus | 4,00     | 1 455,20  | 5 820,80    |
| 414  | M2128         | instalační relé                                                             | kus | 1,00     | 432,20    | 432,20      |
| 415  | M2129         | svorkovnice hl pospojení                                                    | kus | 1,00     | 303,20    | 303,20      |
| 416  | M2130         | připojnice 80 A                                                             | m   | 2,00     | 1 912,60  | 3 825,20    |
| 417  | M2131         | instalační stykač 25/4                                                      | kus | 1,00     | 432,20    | 432,20      |
| 418  | M2132         | UPS pro ventilátor odkouření a serva střešních oken                         | kus | 1,00     | 31 840,00 | 31 840,00   |
| 419  | M2133         | Okružová rozvodnice RO 1                                                    | kus | 1,00     | 3 560,00  | 3 560,00    |
| 420  | M2134         | pojistkový odpínač VLC 10/3                                                 | kus | 1,00     | 238,00    | 238,00      |
| 421  | M2135         | svodič přepětí C/4                                                          | kus | 1,00     | 2 331,00  | 2 331,00    |
| 422  | M2136         | prodový chránič 25/4/003                                                    | kus | 2,00     | 1 042,00  | 2 084,00    |
| 423  | M2137         | jistič B16/1                                                                | kus | 7,00     | 81,00     | 567,00      |
| 424  | M2138         | jistič B 10/1                                                               | kus | 9,00     | 95,00     | 855,00      |
| 425  | M2139         | propojovací lišta 12 TE                                                     | kus | 3,00     | 82,00     | 246,00      |
| 426  | M2140         | Okružová rozvodnice RO 2                                                    | kus | 1,00     | 3 560,00  | 3 560,00    |
| 427  | M2141         | pojistkový odpínač VLC 10/3                                                 | kus | 1,00     | 238,00    | 238,00      |
| 428  | M2142         | svodič přepětí C/4                                                          | kus | 1,00     | 2 331,00  | 2 331,00    |
| 429  | M2143         | prodový chránič 25/4/003                                                    | kus | 1,00     | 1 042,00  | 1 042,00    |
| 430  | M2144         | jistič B16/1                                                                | kus | 4,00     | 81,00     | 324,00      |
| 431  | M2145         | jistič B 10/1                                                               | kus | 13,00    | 95,00     | 1 235,00    |
| 432  | M2146         | jistič B 2/1                                                                | kus | 2,00     | 182,00    | 364,00      |
| 433  | M2147         | instalační stykač 25/4                                                      | kus | 1,00     | 345,00    | 345,00      |
| 434  | M2148         | impulsní relé                                                               | kus | 1,00     | 241,00    | 241,00      |
| 435  | M2149         | propojovací lišta 12 TE                                                     | kus | 3,00     | 82,00     | 246,00      |
| 436  | M2150         | Okružová rozvodnice RO 21                                                   | kus | 1,00     | 3 560,00  | 3 560,00    |
| 437  | M2151         | pojistkový odpínač VLC 10/3                                                 | kus | 1,00     | 238,00    | 238,00      |
| 438  | M2152         | svodič přepětí C/4                                                          | kus | 1,00     | 2 331,00  | 2 331,00    |
| 439  | M2153         | prodový chránič 25/4/003                                                    | kus | 2,00     | 1 042,00  | 2 084,00    |
| 440  | M2154         | jistič B16/1                                                                | kus | 8,00     | 81,00     | 648,00      |
| 441  | M2155         | jistič B 10/1                                                               | kus | 6,00     | 95,00     | 570,00      |
| 442  | M2156         | propojovací lišta 12 TE                                                     | kus | 3,00     | 82,00     | 246,00      |
| 443  | M2157         | Okružová rozvodnice RO 22                                                   | kus | 1,00     | 3 560,00  | 3 560,00    |
| 444  | M2158         | pojistkový odpínač VLC 10/3                                                 | kus | 1,00     | 238,00    | 238,00      |
| 445  | M2159         | svodič přepětí C/4                                                          | kus | 1,00     | 2 331,00  | 2 331,00    |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01         |
| Objekt : | 01 Objekt staré radnice                              | Objekt staré radnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                     | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|---------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 446  | M2160         | prodový chránič 25/4/003                          | kus | 2,00     | 1 042,00  | 2 084,00    |
| 447  | M2161         | jistič B16/1                                      | kus | 8,00     | 81,00     | 648,00      |
| 448  | M2162         | jistič B 10/1                                     | kus | 6,00     | 95,00     | 570,00      |
| 449  | M2163         | propojovací lišta 12 TE                           | kus | 3,00     | 82,00     | 246,00      |
| 450  | M2164         | Okružová rozvodnice RO 3                          | kus | 1,00     | 4 835,00  | 4 835,00    |
| 451  | M2165         | pojistkový odpínač VLC 14/3                       | kus | 1,00     | 478,00    | 478,00      |
| 452  | M2166         | svodič přepětí C/4                                | kus | 1,00     | 2 331,00  | 2 331,00    |
| 453  | M2167         | prodový chránič 25/4/003                          | kus | 2,00     | 1 042,00  | 2 084,00    |
| 454  | M2168         | jistič B16/1                                      | kus | 7,00     | 81,00     | 567,00      |
| 455  | M2169         | jistič B 10/1                                     | kus | 13,00    | 95,00     | 1 235,00    |
| 456  | M2170         | jistič B 2/1                                      | kus | 6,00     | 182,00    | 1 092,00    |
| 457  | M2171         | instalační stykač 25/4                            | kus | 5,00     | 345,00    | 1 725,00    |
| 458  | M2172         | impulsní relé                                     | kus | 1,00     | 241,00    | 241,00      |
| 459  | M2173         | propojovací lišta 60 A                            | m   | 1,00     | 396,00    | 396,00      |
| 460  | M2174         | Okruh rozvodnice RO 31                            | kus | 1,00     | 3 560,00  | 3 560,00    |
| 461  | M2175         | pojistkový odpínač VLC 10/3                       | kus | 1,00     | 238,00    | 238,00      |
| 462  | M2176         | svodič přepětí C/4                                | kus | 1,00     | 2 331,00  | 2 331,00    |
| 463  | M2177         | prodový chránič 25/4/003                          | kus | 2,00     | 1 042,00  | 2 084,00    |
| 464  | M2178         | jistič B16/1                                      | kus | 7,00     | 81,00     | 567,00      |
| 465  | M2179         | jistič B 10/1                                     | kus | 6,00     | 95,00     | 570,00      |
| 466  | M2180         | propojovací lišta 12 TE                           | kus | 2,00     | 82,00     | 164,00      |
| 467  | M2181         | Okruh rozvodnice RO 4                             | kus | 1,00     | 3 560,00  | 3 560,00    |
| 468  | M2182         | pojistkový odpínač VLC 10/3                       | kus | 1,00     | 238,00    | 238,00      |
| 469  | M2183         | svodič přepětí C/4                                | kus | 1,00     | 2 331,00  | 2 331,00    |
| 470  | M2184         | prodový chránič 25/4/003                          | kus | 2,00     | 1 042,00  | 2 084,00    |
| 471  | M2185         | jistič B16/1                                      | kus | 8,00     | 81,00     | 648,00      |
| 472  | M2186         | jistič B 10/1                                     | kus | 6,00     | 95,00     | 570,00      |
| 473  | M2187         | propojovací lišta 12 TE                           | kus | 2,00     | 82,00     | 164,00      |
| 474  | M2188         | spínač č. 1                                       | kus | 24,00    | 158,00    | 3 792,00    |
| 475  | M2189         | spínač č. 5                                       | kus | 11,00    | 187,00    | 2 057,00    |
| 476  | M2190         | spínač č. 6                                       | kus | 28,00    | 166,00    | 4 648,00    |
| 477  | M2191         | spínač č. 6+1                                     | kus | 2,00     | 214,00    | 428,00      |
| 478  | M2192         | spínač 1/0                                        | kus | 1,00     | 153,00    | 153,00      |
| 479  | M2193         | spínač 1/0 So                                     | kus | 11,00    | 153,00    | 1 683,00    |
| 480  | M2194         | spínač 1S                                         | kus | 2,00     | 196,00    | 392,00      |
| 481  | M2195         | polohový spínač, IP 44                            | kus | 1,00     | 1 392,00  | 1 392,00    |
| 482  | M2196         | polohový spínač                                   | kus | 17,00    | 1 133,00  | 19 261,00   |
| 483  | M2197         | zásuvka 230 V                                     | kus | 106,00   | 181,00    | 19 186,00   |
| 484  | M2198         | zásuvka 230 V, IP 44                              | kus | 1,00     | 218,00    | 218,00      |
| 485  | M2199         | dvojzásuvka 230 V                                 | kus | 78,00    | 198,00    | 15 444,00   |
| 486  | M2200         | podíl přístř krabice 4 moduly                     | kus | 31,00    | 3 618,00  | 112 158,00  |
| 487  | M2201         | sporáková přípojka                                | kus | 1,00     | 456,00    | 456,00      |
| 488  | M2202         | hlasitý telefon s tlač. tablem                    | kus | 1,00     | 3 220,00  | 3 220,00    |
| 489  | M2203         | elektrický zámek                                  | kus | 1,00     | 820,00    | 820,00      |
| 490  | M2204         | zářivkové 2x36W, IP 65 Prima 236 AC               | kus | 2,00     | 540,00    | 1 080,00    |
| 491  | M2205         | zářivkové 18W, IP 65 Prima 118 AC                 | kus | 7,00     | 491,00    | 3 437,00    |
| 492  | M2206         | nástěnné interier 18-2x26W Osmont E-26B14/014 EVG | kus | 116,00   | 1 358,00  | 157 528,00  |
| 493  | M2207         | nástěnné 18-2x26W Osmont E-26B14/014 EVG          | kus | 29,00    | 1 358,00  | 39 382,00   |
| 494  | M2208         | nástěnné 26W, IP 44 Aura 2, IN-16K52/042          | kus | 2,00     | 792,00    | 1 584,00    |
| 495  | M2209         | stropní interier 18-2x26W Osmont E-26B14/014 EVG  | kus | 30,00    | 1 358,00  | 40 740,00   |
| 496  | M2210         | stropní 18-2x26W Osmont E-26B14/014 EVG           | kus | 2,00     | 1 358,00  | 2 716,00    |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01         |
| Objekt : | 01 Objekt staré radnice                              | Objekt staré radnice |

| P.č.                                        | Číslo položky | Název položky                                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)  |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|--------------|
| 497                                         | M2211         | osvětlovací přípojnice 4 pól                                       | m   | 78,00    | 774,00    | 58 824,00    |
| 498                                         | M2212         | směrovatelý reflektor LED Enola C9 COB 9 W                         | kus | 91,00    | 1 580,00  | 143 780,00   |
| 499                                         | M2213         | přisazené 2x26W Osram E-26B14/014 EVG                              | kus | 5,00     | 1 358,00  | 6 790,00     |
| 500                                         | M2214         | přisazené 18 W, IP 65 Prima 118 AC                                 | kus | 5,00     | 464,00    | 2 320,00     |
| 501                                         | M2215         | reflektor LED 2x10 W, IP 65 classic COB 20 W                       | kus | 14,00    | 2 878,00  | 40 292,00    |
| 502                                         | M2216         | ventilátor s dob. spínačem                                         | kus | 15,00    | 1 296,00  | 20 736,00    |
| 503                                         | M2217         | osoušeč rukou                                                      | kus | 4,00     | 4 920,00  | 19 680,00    |
| 504                                         | M2218         | servo otevíratel okna                                              | kus | 4,00     | 18 040,00 | 72 160,00    |
| 505                                         | M2219         | kabel CYKY 4x50                                                    | m   | 12,00    | 399,00    | 4 788,00     |
| 506                                         | M2220         | kabel CYKY 5x10                                                    | m   | 55,00    | 130,00    | 7 150,00     |
| 507                                         | M2221         | kabel CYKY 5x4                                                     | m   | 164,00   | 53,00     | 8 692,00     |
| 508                                         | M2222         | kabel CYKY 5x2,5                                                   | m   | 37,00    | 39,00     | 1 443,00     |
| 509                                         | M2223         | kabel CYKY 5x1,5                                                   | m   | 75,00    | 28,00     | 2 100,00     |
| 510                                         | M2224         | kabel CYKY (CYKYlo) 3x1,5                                          | m   | 1 480,00 | 21,00     | 31 080,00    |
| 511                                         | M2225         | kabel CYKY (CYKYlo) 2x1,5                                          | m   | 95,00    | 21,00     | 1 995,00     |
| 512                                         | M2226         | kabel CYKY (CYKYlo) 3x2,5                                          | m   | 960,00   | 28,00     | 26 880,00    |
| 513                                         | M2227         | kabel JYTY 4x1                                                     | m   | 36,00    | 21,00     | 756,00       |
| 514                                         | M2228         | vodič CY 6                                                         | m   | 42,00    | 22,00     | 924,00       |
| 515                                         | M2229         | inst. krabice KO 68 vč svorek                                      | kus | 66,00    | 7,00      | 462,00       |
| 516                                         | M2230         | inst. krabice KO 97 vč svorek                                      | kus | 4,00     | 22,00     | 88,00        |
| 517                                         | M2231         | kabelová trubka 40 mm                                              | m   | 70,00    | 24,00     | 1 680,00     |
| 518                                         | M2232         | elektroinstal. lišta 20x20                                         | m   | 28,00    | 22,00     | 616,00       |
| 519                                         | M2233         | kapsa pro inst. krabici                                            | kus | 383,00   | 24,00     | 9 192,00     |
| 520                                         | M2234         | drážka ve zdivu 20x20mm                                            | m   | 856,00   | 22,00     | 18 832,00    |
| 521                                         | M2235         | drážka ve zdivu 60x20mm                                            | m   | 245,00   | 24,00     | 5 880,00     |
| 522                                         | M2236         | doprava materiálu                                                  | kus | 1,00     | 27 696,00 | 27 696,00    |
| 523                                         | M2237         | výchozí revize                                                     | kus | 1,00     | 10 000,00 | 10 000,00    |
| 524                                         | M2238         | pomocný, spojovací materiál                                        | kus | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00     |
| 525                                         | M2239         | dém st. instalace, likvidace odp                                   | kus | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00     |
| 526                                         | M2240         | zednické přímoci                                                   | hod | 60,00    | 250,00    | 15 000,00    |
| Celkem za                                   |               | M21 Elektromontáže                                                 |     |          |           | 1 135 823,00 |
| Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.techniky |               |                                                                    |     |          |           |              |
| 527                                         | M2222         | Datový rozvaděč 12U 600x400 s příslušenstvím přeložení opt. kabelu | kus | 1,00     | 3 738,00  | 3 738,00     |
| 528                                         | M2223         | Přeložení optické kabeláže do rozvaděče SLP v 1.05                 | kus | 1,00     | 1 800,00  | 1 800,00     |
| 529                                         | M2224         | Zachování funkčnosti součástí kamerového systému                   | kus | 1,00     | 1 800,00  | 1 800,00     |
| 530                                         | M2225         | odstranění stávající RACK 1.04                                     | kus | 1,00     | 800,00    | 800,00       |
| 531                                         | M2226         | Switch 48 x 100/1000 metalických portů + 2 x SFP 100/1000 porty    | kus | 3,00     | 17 943,00 | 53 829,00    |
| 532                                         | M2227         | GBIC Module 1000BASE-SX Fiber SFP                                  | kus | 1,00     | 4 435,00  | 4 435,00     |
| 533                                         | M2228         | Datový rozvaděč 42U 800x600 s příslušenstvím                       | kus | 1,00     | 10 640,00 | 10 640,00    |
| 534                                         | M2229         | Datový rozvaděč 12U 600x600 s příslušenstvím                       | kus | 2,00     | 3 520,00  | 7 040,00     |
| 535                                         | M2230         | 19" police 1U 600 mm, nosnost 20kg                                 | kus | 2,00     | 486,00    | 972,00       |
| 536                                         | M2231         | 19" police 1U 400 mm, nosnost 20kg                                 | kus | 3,00     | 364,00    | 1 092,00     |
| 537                                         | M2232         | 19" vyvazovací panel 1U jednostranný                               | kus | 1,00     | 192,00    | 192,00       |
| 538                                         | M2233         | 19" vyvazovací panel 2U oboustranný                                | kus | 6,00     | 372,00    | 2 232,00     |
| 539                                         | M2234         | Sada montážního materiálu                                          | kus | 15,00    | 20,00     | 300,00       |
| 540                                         | M2235         | Patchpanel 24 port kategorie 6, jednotný certifikovaný systém      | kus | 6,00     | 876,00    | 5 256,00     |
| 541                                         | M2236         | Telefonní panel 25port, komplet osazený                            | kus | 2,00     | 558,00    | 1 116,00     |
| 542                                         | M2237         | Ukončení kabelů na patch panelu cat.6                              | kus | 112,00   | 45,00     | 5 040,00     |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01         |
| Objekt : | 01 Objekt staré radnice                              | Objekt staré radnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 543  | M2238         | Ukončení kabelů na ISDN patch panelu                                         | kus | 50,00    | 45,00     | 2 250,00    |
| 544  | M2239         | 8vl., 62,5/ 125um, kabel golový UNIV, LSOH, CLT,                             | m   | 45,00    | 33,00     | 1 485,00    |
| 545  | M2240         | 19" optická vana 1U modulární výsuvná                                        | kus | 2,00     | 744,00    | 1 488,00    |
| 546  | M2241         | optická kazeta, vč. Příslušenství                                            | kus | 2,00     | 120,00    | 240,00      |
| 547  | M2242         | Čelo pro 19" FO vanu ORPM-1 pro 16x ST                                       | kus | 2,00     | 184,00    | 368,00      |
| 548  | M2243         | optický svár vč. Příslušenství                                               | kus | 8,00     | 135,00    | 1 080,00    |
| 549  | M2244         | Optická spojka ST multi mode                                                 | kus | 8,00     | 36,00     | 288,00      |
| 550  | M2245         | Optický patchkabel duplex LC-ST 62,5/125 Åm MM,2m                            | kus | 2,00     | 156,00    | 312,00      |
| 551  | M2246         | Datová zásuvka 2xRJ45 kategorie 6 jednotný certifikovaný systém              | kus | 23,00    | 198,00    | 4 554,00    |
| 552  | M2247         | Datová 2xRJ45, keystone kategorie 6 ,jednotný certifikovaný systém podlahová | kus | 31,00    | 198,00    | 6 138,00    |
| 553  | M2248         | Ukončení kabelů na zásuvkách                                                 | kus | 108,00   | 45,00     | 4 860,00    |
| 554  | M2249         | Měření datových zásuvek port RJ45 dle normy vč. tisku protokolu              | kus | 108,00   | 95,00     | 10 260,00   |
| 555  | M2250         | Patchcord cat.6 jednotný certifikovaný systém                                | kus | 54,00    | 26,00     | 1 404,00    |
| 556  | M2251         | Datový kabel UTP kategorie 6 LSZH,jednotný certifikovaný systém              | m   | 2 452,00 | 17,00     | 41 684,00   |
| 557  | M2252         | Kabel sdělovací 50x2x0,5, LSOH                                               | m   | 96,00    | 85,00     | 8 160,00    |
| 558  | M2253         | Přeložení stávajících tel.rozvaděčů, zachovat všechny linky                  | kus | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00    |
| 559  | M2254         | Revize a popis telefonních rozvaděčů                                         | kus | 2,00     | 1 800,00  | 3 600,00    |
| 560  | M2255         | Trubka elektroinstalační bezhalogenová, pod omítkou, 16 mm                   | m   | 1 074,00 | 6,00      | 6 444,00    |
| 561  | M2256         | Trubka elektroinstalační bezhalogenová, pod omítkou, 23.0 mm                 | m   | 700,00   | 8,00      | 5 600,00    |
| 562  | M2257         | Trubka elektroinstalační bezhalogenová, pod omítkou, 36.0 mm                 | m   | 300,00   | 14,00     | 4 200,00    |
| 563  | M2258         | Vodič černý protahovací                                                      | m   | 2 000,00 | 4,00      | 8 000,00    |
| 564  | M2259         | Krabice KU 68 pod omítku vč. sekání, bez zapojení                            | kus | 23,00    | 24,00     | 552,00      |
| 565  | M2260         | Krabice KY 125 pod omítku vč. sekání, bez zapojení                           | kus | 8,00     | 380,00    | 2 280,00    |
| 566  | M2261         | Výsekání drážky do 38mm                                                      | m   | 2 074,00 | 24,00     | 49 776,00   |
| 567  | M2262         | Popis SK, šlisky                                                             | kus | 108,00   | 10,00     | 1 080,00    |
| 568  | M2263         | Značení trasy vedení                                                         | m   | 2 074,00 | 3,00      | 6 222,00    |
| 569  | M2264         | Průchod zděvem (od 30cm do 90cm)                                             | kus | 10,00    | 140,00    | 1 400,00    |
| 570  | M2265         | Průchod stropem                                                              | kus | 3,00     | 110,00    | 330,00      |
| 571  | M2266         | Utláštění proslupu protipožární, vč. certifikátu                             | kus | 3,00     | 250,00    | 750,00      |
| 572  | M2267         | Připojení na silnoproudé rozvody                                             | kus | 4,00     | 350,00    | 1 400,00    |
| 573  | M2268         | Drobný montážní materiál                                                     | kus | 1,00     | 600,00    | 600,00      |
| 574  | M2269         | Tisk protokolů měření CAT6                                                   | kus | 1,00     | 300,00    | 300,00      |
| 575  | M2270         | Tisk protokolů měření optického kabelu                                       | kus | 1,00     | 300,00    | 300,00      |
| 576  | M2271         | Realizační projekt                                                           | kus | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00    |
| 577  | M2272         | Zaškolení obsluhy a správce                                                  | kus | 2,00     | 1 000,00  | 2 000,00    |
| 578  | M2273         | Kontrolní dny na stavbě                                                      | hod | 10,00    | 300,00    | 3 000,00    |
| 579  | M2274         | Zkušební provoz                                                              | hod | 2,00     | 300,00    | 600,00      |
| 580  | M2275         | Likvidace odpadu                                                             | kus | 1,00     | 500,00    | 500,00      |
| 581  | M2276         | Dopravné                                                                     | kus | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00    |
| 582  | M2277         | Koordinace s ostatními systémy                                               | kus | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00    |
| 583  | M2278         | Pomocné práce, příprava a úklid                                              | hod | 8,00     | 250,00    | 2 000,00    |
| 584  | M2279         | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace                      | kus | 1,00     | 1 200,00  | 1 200,00    |
| 585  | M2280         | Revize systému                                                               | kus | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00    |
| 586  | M2281         | Uzamýkatelná plechová skříň                                                  | kus | 1,00     | 1 680,00  | 1 680,00    |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01         |
| Objekt : | 01 Objekt staré radnice                              | Objekt staré radnice |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                              | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 587  | M2282         | Anténní zesilovač s regulací AGC - komplet                 | kus | 1,00     | 1 020,00  | 1 020,00    |
| 588  | M2283         | Rozbočovač signálu 1/8                                     | kus | 1,00     | 940,00    | 940,00      |
| 589  | M2284         | Koncová účastnická zásuvka TV-R, včetně víčka              | kus | 5,00     | 440,00    | 2 200,00    |
| 590  | M2285         | Svodičbleskových proudů, první stupeň                      | kus | 1,00     | 1 360,00  | 1 360,00    |
| 591  | M2286         | Svodičbleskových proudů, druhý stupeň                      | kus | 1,00     | 815,00    | 815,00      |
| 592  | M2287         | Konektor lisovací                                          | kus | 12,00    | 16,00     | 192,00      |
| 593  | M2288         | Koaxiální kabel 75?                                        | m   | 205,00   | 22,00     | 4 510,00    |
| 594  | M2289         | Vodič černý protahovací                                    | m   | 190,00   | 12,00     | 2 280,00    |
| 595  | M2290         | Trubka elektroinstalační bezhalogenová, pod omítkou, 23 mm | m   | 170,00   | 8,00      | 1 360,00    |
| 596  | M2291         | Krabice KU 68 pod omítku vč. sekání, bez zapojení          | kus | 5,00     | 24,00     | 120,00      |
| 597  | M2292         | Výsekáni drážky do 36mm                                    | m   | 170,00   | 24,00     | 4 080,00    |
| 598  | M2293         | Značení trasy vedení                                       | m   | 170,00   | 3,00      | 510,00      |
| 599  | M2294         | Průchod zdímem (od 30cm do 90cm)                           | kus | 5,00     | 140,00    | 700,00      |
| 600  | M2295         | Průchod stropem                                            | kus | 2,00     | 110,00    | 220,00      |
| 601  | M2296         | Utláčení prostupu protipožární, vč. certifikátu            | kus | 7,00     | 250,00    | 1 750,00    |
| 602  | M2297         | Připojení na silnoproudé rozvody                           | kus | 1,00     | 350,00    | 350,00      |
| 603  | M2298         | Drobný montážní materiál                                   | kus | 1,00     | 500,00    | 500,00      |
| 604  | M2299         | Zaškolení obsluhy a správce                                | kus | 1,00     | 600,00    | 600,00      |
| 605  | M2300         | Žkušební provoz                                            | hod | 2,00     | 600,00    | 1 200,00    |
| 606  | M2301         | Koordinace s ostatními systémy                             | kus | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00    |
| 607  | M2302         | Realizační projekt                                         | kus | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00    |
| 608  | M2303         | Kontrolní dny na stavbě                                    | hod | 4,00     | 300,00    | 1 200,00    |
| 609  | M2304         | Likvidace odpadu                                           | kus | 1,00     | 500,00    | 500,00      |
| 610  | M2305         | Dopravné                                                   | kus | 1,00     | 2 500,00  | 2 500,00    |
| 611  | M2306         | Pomocné práce, příprava a úklid                            | hod | 4,00     | 250,00    | 1 000,00    |
| 612  | M2307         | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace    | kus | 1,00     | 1 200,00  | 1 200,00    |
| 613  | M2308         | Revize systému                                             | kus | 1,00     | 1 200,00  | 1 200,00    |
| 614  | M2309         | Deska ústředny EZS - 64 zón                                | kus | 1,00     | 3 340,00  | 3 340,00    |
| 615  | M2310         | Zónový expandér 8 zón, včetně krytu                        | kus | 6,00     | 2 105,00  | 12 630,00   |
| 616  | M2311         | Plechový kryt desky ústředny s trafem a místem pro AKU     | kus | 1,00     | 1 340,00  | 1 340,00    |
| 617  | M2312         | LCD Klávesnice EZS                                         | kus | 3,00     | 3 960,00  | 11 880,00   |
| 618  | M2313         | Náhradní zdroj - AKU 12V/18Ah                              | kus | 1,00     | 1 348,00  | 1 348,00    |
| 619  | M2314         | Jistič pro EZS 6A                                          | kus | 1,00     | 95,00     | 95,00       |
| 620  | M2315         | Detektor tříštění skla, dosah 10m                          | kus | 3,00     | 724,00    | 2 172,00    |
| 621  | M2316         | Magnetický kontakt                                         | kus | 12,00    | 140,00    | 1 680,00    |
| 622  | M2317         | PIR detektor, dosah 12m/110°                               | kus | 12,00    | 380,00    | 4 560,00    |
| 623  | M2318         | Opticko-kouřový hlásič                                     | kus | 21,00    | 880,00    | 18 480,00   |
| 624  | M2319         | Patice opticko-kouřového hlásiče, samoresetovací           | kus | 21,00    | 20,00     | 420,00      |
| 625  | M2320         | Tlačítkový hlásič, včetně skleně tlačítka                  | kus | 4,00     | 480,00    | 1 920,00    |
| 626  | M2321         | Sířénomaják                                                | kus | 3,00     | 884,00    | 2 592,00    |
| 627  | M2322         | Venkovní sířena s blikacím zálohovaná                      | kus | 1,00     | 1 240,00  | 1 240,00    |
| 628  | M2323         | Inet komunikátor pro připojení na Městský PCO              | kus | 1,00     | 3 320,00  | 3 320,00    |
| 629  | M2324         | Kabel napájecí 1x2x0,8 B2cas1d1 pro OK hlásiče             | m   | 418,00   | 16,00     | 6 688,00    |
| 630  | M2325         | Kabel sdělovací 5x2x0,8 B2cas1d1                           | m   | 26,00    | 14,00     | 364,00      |
| 631  | M2326         | Kabel VD 08/100 pro detektory                              | m   | 465,00   | 14,00     | 6 510,00    |
| 632  | M2327         | Kabel VD 08/100 pro sběrnici                               | m   | 91,00    | 14,00     | 1 274,00    |
| 633  | M2328         | Trubka elektroinstalační bezhalogenová, pod omítkou, 16 mm | m   | 490,00   | 6,00      | 2 940,00    |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01         |
| Objekt : | 01 Objekt staré radnice                              | Objekt staré radnice |

| P.č.      | Číslo položky | Název položky                                              | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 634       | M2329         | Trubka elektroinstalační bezhalogenová, pod omítkou, 23 mm | m   | 240,00   | 8,00      | 1 920,00    |
| 635       | M2330         | Vodič protahovací                                          | m   | 768,00   | 4,00      | 3 072,00    |
| 636       | M2331         | Krabice KU 68 pod omítku vč. sekání, bez zapojení          | kus | 5,00     | 24,00     | 120,00      |
| 637       | M2332         | Krabice KT 250 pod omítku vč. sekání, bez zapojení         | kus | 6,00     | 380,00    | 2 280,00    |
| 638       | M2333         | Vysekání drážky do 36mm                                    | m   | 730,00   | 24,00     | 17 520,00   |
| 639       | M2334         | Značení trasy vedení                                       | m   | 730,00   | 3,00      | 2 190,00    |
| 640       | M2335         | Průchod zdívkou                                            | kus | 12,00    | 140,00    | 1 680,00    |
| 641       | M2336         | Průchod stropem                                            | kus | 3,00     | 110,00    | 330,00      |
| 642       | M2337         | Utěsnění prostupu protipožární, vč. certifikátu            | kus | 15,00    | 250,00    | 3 750,00    |
| 643       | M2338         | Připojení na silnoproudé rozvody                           | kus | 1,00     | 350,00    | 350,00      |
| 644       | M2339         | Drobný montážní materiál                                   | kus | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00    |
| 645       | M2340         | Zaškolení obsluhy a správce                                | kus | 1,00     | 2 500,00  | 2 500,00    |
| 646       | M2341         | Zkušební provoz                                            | hod | 8,00     | 350,00    | 2 800,00    |
| 647       | M2342         | Koordinace s ostatními systémy                             | kus | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00    |
| 648       | M2343         | Realizační projekt                                         | kus | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00    |
| 649       | M2344         | Kontrolní dny na stavbě                                    | hod | 4,00     | 300,00    | 1 200,00    |
| 650       | M2345         | Likvidace odpadu                                           | kus | 1,00     | 500,00    | 500,00      |
| 651       | M2346         | Dopravné                                                   | kus | 1,00     | 2 500,00  | 2 500,00    |
| 652       | M2347         | Pomocné práce, příprava a úklid                            | hod | 4,00     | 250,00    | 1 000,00    |
| 653       | M2348         | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace    | kus | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00    |
| 654       | M2349         | Revize systému                                             | kus | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00    |
| 655       | M2450         | Řídící SW(HW server dodá investitor)                       | kus | 1,00     | 22 430,00 | 22 430,00   |
| 656       | M2451         | výkonový stereo IP zesilovač 2x20W 4-8 ?                   | kus | 4,00     | 16 420,00 | 65 680,00   |
| 657       | M2452         | IP zesilovač 2x7W 8 ?                                      | kus | 4,00     | 13 624,00 | 54 496,00   |
| 658       | M2453         | reproduktor nástěnný max. 10W 8 ?                          | kus | 24,00    | 1 064,00  | 25 536,00   |
| 659       | M2454         | Profesionální reproduktorový kabel 2x1,5mm2,PVC izolace    | m   | 248,00   | 26,00     | 6 448,00    |
| 660       | M2455         | Vysekání drážky do 36mm                                    | m   | 223,00   | 22,00     | 4 906,00    |
| 661       | M2456         | Značení trasy vedení                                       | m   | 223,00   | 3,00      | 669,00      |
| 662       | M2457         | Trubka elektroinstalační bezhalogenová, pod omítkou, 16 mm | m   | 223,00   | 6,00      | 1 338,00    |
| 663       | M2458         | Vodič protahovací                                          | m   | 223,00   | 4,00      | 892,00      |
| 664       | M2459         | Průchod zdívkou (od 30cm do 90cm)                          | kus | 2,00     | 140,00    | 280,00      |
| 665       | M2460         | Průchod stropem                                            | kus | 3,00     | 110,00    | 330,00      |
| 666       | M2461         | Utěsnění prostupu protipožární, vč. certifikátu            | kus | 3,00     | 250,00    | 750,00      |
| 667       | M2462         | Drobný montážní materiál                                   | kus | 1,00     | 800,00    | 800,00      |
| 668       | M2463         | Oživení systému IP ústředny                                | kus | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00    |
| 669       | M2464         | Zaškolení obsluhy a správce                                | kus | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00    |
| 670       | M2465         | Zkušební provoz                                            | hod | 2,00     | 600,00    | 1 200,00    |
| 671       | M2466         | Koordinace s ostatními systémy                             | kus | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00    |
| 672       | M2467         | Realizační projekt                                         | kus | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00    |
| 673       | M2468         | Kontrolní dny na stavbě                                    | hod | 4,00     | 300,00    | 1 200,00    |
| 674       | M2469         | Likvidace odpadu                                           | kus | 1,00     | 500,00    | 500,00      |
| 675       | M2470         | Dopravné                                                   | kus | 1,00     | 2 500,00  | 2 500,00    |
| 676       | M2471         | Pomocné práce, příprava a úklid                            | hod | 4,00     | 250,00    | 1 000,00    |
| 677       | M2472         | Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace    | kus | 1,00     | 1 000,00  | 1 000,00    |
| 678       | M2473         | Revize systému                                             | kus | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00    |
| Celkem za |               | M22 Montáž sdělovací a zabezp.techniky                     |     |          |           | 674 434,00  |
| Díl:      | M24           | Montáže vzduchotechnických zařízení                        |     |          |           |             |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                      |                      |
|----------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01         |
| Objekt : | 01 Objekt staré radnice                              | Objekt staré radnice |

| P.č.                                                     | Číslo položky | Název položky                                       | MJ  | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|
| 679                                                      | 743- 02       | Radlál. ventilátor 100m3/hod                        | kus | 14,00    | 2 357,14   | 32 999,96         |
| 680                                                      | 743- 03       | Axální ventilátor 100m3/hod                         | kus | 1,00     | 1 050,00   | 1 050,00          |
| 681                                                      | 743- 04       | Axální ventilátor 5000m3/hod                        | kus | 1,00     | 9 850,00   | 9 850,00          |
| 682                                                      | 743- 05       | montáž ventilátoru                                  | kus | 16,00    | 300,00     | 4 800,00          |
| <b>Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b> |               |                                                     |     |          |            | <b>48 699,96</b>  |
| <b>Díl: 743- spiro potrubí</b>                           |               |                                                     |     |          |            |                   |
| 683                                                      | -601          | spiro prům 100mm                                    | m   | 18,00    | 105,60     | 1 900,80          |
| 684                                                      | -602          | spiro prům 125mm                                    | m   | 10,00    | 120,00     | 1 200,00          |
| 685                                                      | -603          | spiro prům 140mm                                    | m   | 20,00    | 177,50     | 3 550,00          |
| 686                                                      | -604          | spiro prům 180mm                                    | m   | 11,00    | 186,40     | 2 050,40          |
| 687                                                      | -605          | spiro prům 500mm                                    | m   | 3,00     | 400,00     | 1 200,00          |
| 688                                                      | 743- 07       | hadice hliníková 100mm                              | m   | 4,00     | 37,50      | 150,00            |
| 689                                                      | 743- 08       | montáž potrubí                                      | m   | 71,00    | 52,82      | 3 750,22          |
| 690                                                      | 743- 09       | venkovní plastová mřížka prům.100                   | kus | 1,00     | 50,00      | 50,00             |
| 691                                                      | 743- 010      | mřížka 600x600mm                                    | kus | 1,00     | 750,00     | 750,00            |
| 692                                                      | 743- 012      | protidešťová stříška prům.140                       | kus | 1,00     | 600,00     | 600,00            |
| 693                                                      | 743- 013      | protidešťová stříška prům.180                       | kus | 1,00     | 850,00     | 850,00            |
| 694                                                      | 743- 015      | ostatní materiál (spojky,pásky,ů)                   | kus | 1,00     | 1 000,00   | 1 000,00          |
| 695                                                      | 743- 016      | stavební přípomoc                                   | hod | 18,00    | 150,00     | 2 700,00          |
| <b>Celkem za 743- spiro potrubí</b>                      |               |                                                     |     |          |            | <b>19 751,42</b>  |
| <b>Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah</b>        |               |                                                     |     |          |            |                   |
| 696                                                      | M33.1         | Dodávka a montáž technologie výtahu Kone - EcoSpace | kus | 1,00     | 540 000,00 | 540 000,00        |
| <b>Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení a vah</b>   |               |                                                     |     |          |            | <b>540 000,00</b> |
| <b>Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí</b>             |               |                                                     |     |          |            |                   |
| 697                                                      | M43.1         | Dodávka a montáž ocelových konstrukcí               | kg  | 2 784,10 | 27,80      | 77 397,98         |
| 698                                                      | M43.2         | Doprava přeložení ocelových konstrukcí              | %   | 9,00     | 773,99     | 6 965,91          |
| <b>Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí</b>        |               |                                                     |     |          |            | <b>84 363,89</b>  |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |    |                                            |                 |   |
|----------------------|----|--------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 01 | Veřejné WC                                 | JKSO            |   |
| Objekt               |    |                                            | SKP             |   |
| 02                   |    | Veřejné WC                                 | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |    |                                            | Počet jednotek  | 0 |
| 400000181            |    | Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |    |                                            | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |    |                                            |                 |   |
| Objednatel           |    | Město Jindřichův Hradec                    |                 |   |
| Dodavatel            |    | HORA s.r.o.                                | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtovatel        |    |                                            | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |         | Ostatní rozpočtové náklady |                   |
|------------------------------|---------|----------------------------|-------------------|
| HSV celkem                   | 94 678  | 0                          | 0                 |
| Z PSV celkem                 | 256 348 |                            |                   |
| R M práce celkem             | 0       |                            |                   |
| N M dodávky celkem           | 67 280  |                            |                   |
| ZRN celkem                   | 418 306 |                            |                   |
|                              |         |                            |                   |
| HZS                          | 0       |                            |                   |
| ZRN+HZS                      | 418 306 | Ostatní náklady neuvedené  | 0                 |
| ZRN+ost.náklady+HZS          | 418 306 | Ostatní náklady celkem     | 0                 |
| Vypracoval                   |         | Za zhotovitele             | Za objednatele    |
| Jméno :                      |         | Jméno :                    | Jméno :           |
| Datum :                      |         | Datum :                    | Datum :           |
| Podpis :                     |         | Podpis:                    | Podpis:           |
| Základ pro DPH               |         | 21,0 %                     | 418 306 Kč        |
| DPH                          |         | 21,0 %                     | 87 844 Kč         |
| Základ pro DPH               |         | 0,0 %                      | 0 Kč              |
| DPH                          |         | 0,0 %                      | 0 Kč              |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |         |                            | <b>506 150 Kč</b> |

Poznámka :

|          |                                                      |            |    |
|----------|------------------------------------------------------|------------|----|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet : | 01 |
| Objekt : | 02 Veřejné WC                                        | Veřejné WC |    |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                            | HSV           | PSV            | Dodávka       | Montáž   | HZS      |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce         | 25 364        | 0              | 0             | 0        | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní               | 34 696        | 0              | 0             | 0        | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce       | 10 696        | 0              | 0             | 0        | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy             | 1 643         | 0              | 0             | 0        | 0        |
| 95 Dokončovací kce na pozem.stav.       | 856           | 0              | 0             | 0        | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                   | 19 176        | 0              | 0             | 0        | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot              | 2 248         | 0              | 0             | 0        | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                  | 0             | 22 490         | 0             | 0        | 0        |
| 713 Izolace tepelné                     | 0             | 3 332          | 0             | 0        | 0        |
| 720 Zdravotechnická instalace           | 0             | 55 062         | 0             | 0        | 0        |
| 730 Ústřední vytápění                   | 0             | 30 168         | 0             | 0        | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské               | 0             | 40 920         | 0             | 0        | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické               | 0             | 11 840         | 0             | 0        | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic                   | 0             | 16 232         | 0             | 0        | 0        |
| 781 Obklady keramické                   | 0             | 69 741         | 0             | 0        | 0        |
| 784 Malby                               | 0             | 2 561          | 0             | 0        | 0        |
| M21 Elektromontáže                      | 0             | 0              | 46 780        | 0        | 0        |
| M22 Montáž sdělovací a zabezp.techniky  | 0             | 0              | 0             | 0        | 0        |
| M24 Montáže vzduchotechnických zařízení | 0             | 0              | 20 500        | 0        | 0        |
| 743- spiro potrubí                      | 0             | 4 003          | 0             | 0        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                    | <b>94 678</b> | <b>256 348</b> | <b>67 280</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                      |              |
|----------|------------------------------------------------------|--------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | 02 Veřejné WC                                        | Veřejné WC   |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                               | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 3</b>   |                  | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                        |     |          |           |                  |
| 1               | 311230052RAB     | Zdivo nosné keram. P 10 na MVC 2,5, chila pero + drážka P 10                                | m3  | 1,75     | 3 175,00  | 5 556,25         |
| 2               | 342248109R00     | Příčky keram. P+D na MVC 5 tl. 8 cm                                                         | m2  | 17,84    | 394,00    | 7 028,96         |
| 3               | 342248112R00     | Příčky keram. P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm                                                      | m2  | 17,60    | 471,50    | 8 298,40         |
| 4               | 317168111R00     | Překlád keram. plochý 11,5/7,1/100 cm                                                       | kus | 4,00     | 166,50    | 666,00           |
| 5               | 317238111R00     | Nadezdívka překladů š. 11,5 cm na MVC 5                                                     | m   | 4,00     | 203,50    | 814,00           |
| 6               | 3.3              | Stavební připomoci pro profesní část                                                        | hod | 20,00    | 150,00    | 3 000,00         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                      |     |          |           | <b>25 363,61</b> |
| <b>Díl: 61</b>  |                  | <b>Upravy povrchů vnitřní</b>                                                               |     |          |           |                  |
| 7               | 611420016RAA     | Omlítka stropů a kleněb, vnitřní vápenocementová štuková                                    | m2  | 15,57    | 347,00    | 5 402,79         |
| 8               | 612420014RA0     | Omlítka stěn vnitřní vápenocementová hladká                                                 | m2  | 63,00    | 193,00    | 12 159,00        |
| 9               | 612420016RA0     | Omlítka stěn vnitřní vápenocementová štuková                                                | m2  | 61,21    | 228,00    | 13 956,88        |
| 10              | 612473185R00     | Příplatek za zabudované omlítky v ploše stěn                                                | m2  | 124,21   | 12,20     | 1 515,36         |
| 11              | 612473186R00     | Příplatek za zabudované rohovníky                                                           | m2  | 38,00    | 19,60     | 744,80           |
| 12              | 612403390RT2     | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi                            | m2  | 3,25     | 282,50    | 918,13           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>61 Upravy povrchů vnitřní</b>                                                            |     |          |           | <b>34 695,96</b> |
| <b>Díl: 63</b>  |                  | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                       |     |          |           |                  |
| 13              | 631313611R00     | Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20)                                              | m3  | 1,95     | 2 560,00  | 4 992,00         |
| 14              | 631361921RT4     | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm | t   | 0,08     | 29 020,00 | 2 321,60         |
| 15              | 631591115R00     | Násyp pod podlahy z keramického lehčeného kameniva                                          | m3  | 1,63     | 2 074,84  | 3 381,99         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                    |     |          |           | <b>10 695,59</b> |
| <b>Díl: 94</b>  |                  | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                             |     |          |           |                  |
| 16              | 941950003R00     | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m                                                | m2  | 15,57    | 105,50    | 1 642,64         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>94 Lešení a stavební výtahy</b>                                                          |     |          |           | <b>1 642,64</b>  |
| <b>Díl: 95</b>  |                  | <b>Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                                                       |     |          |           |                  |
| 17              | 952901114R00     | Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m                                                     | m2  | 15,57    | 55,00     | 856,35           |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací kce na pozem.stav.</b>                                                    |     |          |           | <b>856,35</b>    |
| <b>Díl: 96</b>  |                  | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                   |     |          |           |                  |
| 18              | 965042141R00     | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2                                              | m3  | 1,87     | 1 560,00  | 2 914,08         |
| 19              | 965049111R00     | Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm                                          | m3  | 1,87     | 750,00    | 1 401,00         |
| 20              | 965200021RAA     | Odstranění násypů pod podlahami tloušťka 10 cm                                              | m3  | 1,56     | 273,50    | 425,84           |
| 21              | 974031132R00     | Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm                                                        | m   | 20,00    | 53,60     | 1 072,00         |
| 22              | 974031155R00     | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm                                                      | m   | 5,00     | 113,50    | 567,50           |
| 23              | 978013191R00     | Otlučení omítek vnitřních stěn                                                              | m2  | 49,83    | 42,00     | 2 092,86         |
| 24              | 771990010RA0     | Vybourání keramické nebo teracové dlažby                                                    | m2  | 15,57    | 76,80     | 1 195,78         |
| 25              | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                                      | t   | 10,05    | 125,00    | 1 258,25         |
| 26              | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                                           | t   | 50,25    | 15,00     | 753,75           |
| 27              | 979011211R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením                                          | t   | 10,05    | 152,00    | 1 527,60         |
| 28              | 979011219R00     | Příplatek svislé dopr. suti za každé další NP nošením                                       | t   | 10,05    | 85,00     | 854,25           |
| 29              | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                                | t   | 10,05    | 189,00    | 1 899,45         |
| 30              | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                                      | t   | 100,50   | 13,50     | 1 356,75         |
| 31              | 979999999R00     | Poplatek za skládku suti 10% příměsí                                                        | t   | 10,05    | 185,00    | 1 859,25         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                |     |          |           | <b>19 176,36</b> |
| <b>Díl: 99</b>  |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                              |     |          |           |                  |
| 32              | 990281111R00     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m                                               | t   | 14,50    | 155,00    | 2 247,50         |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                           |     |          |           | <b>2 247,50</b>  |
| <b>Díl: 711</b> |                  | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                   |     |          |           |                  |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |              |
|----------|------------------------------------------------------|--------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | 02 Veřejné WC                                        | Veřejné WC   |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 33               | 711140022RAA  | Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x penetrace, 2x asfaltový pás těžký                   | m2  | 15,57    | 312,00    | 4 857,84         |
| 34               | 711491172RZ1  | Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky textílie 200g/m2                  | m2  | 15,57    | 46,11     | 717,93           |
| 35               | 711212002R00  | Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou                                                            | m2  | 42,82    | 395,00    | 16 913,90        |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                                  |     |          |           | <b>22 489,67</b> |
| <b>Díl: 713</b>  |               | <b>Izolace tepelné</b>                                                                         |     |          |           |                  |
| 36               | 713120040RA0  | Izolace podlah tepelná EPS 100 S tloušťka 60 mm                                                | m2  | 15,57    | 96,25     | 1 498,61         |
| 37               | 713191100RT9  | Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE                                                | m2  | 15,57    | 21,40     | 333,20           |
| 38               | 713.1         | Tepelná izolace stěny XPS 100 mm                                                               | m2  | 4,95     | 303,00    | 1 499,85         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                                     |     |          |           | <b>3 331,66</b>  |
| <b>Díl: 720</b>  |               | <b>Zdravotechnická instalace</b>                                                               |     |          |           |                  |
| 39               | 721 17-4002   | HT 40                                                                                          | m   | 4,00     | 121,00    | 484,00           |
| 40               | 721 17-4003   | HT 50                                                                                          | m   | 1,00     | 127,00    | 127,00           |
| 41               | 721 17-4005   | HT 100                                                                                         | m   | 1,00     | 190,00    | 190,00           |
| 42               | 721 17-3401   | Potrubí PVC KG100                                                                              | m   | 4,00     | 151,00    | 604,00           |
| 43               | -3402         | KG125                                                                                          | m   | 10,00    | 172,00    | 1 720,00         |
| 44               | 721 17-02     | výkop v obj. pro ležatou kanalizaci                                                            | m3  | 4,90     | 537,00    | 2 631,30         |
| 45               | 721 19-4104   | výrustky O 40                                                                                  | kus | 3,00     | 35,00     | 105,00           |
| 46               | 721 19-4109   | výrustky O 100                                                                                 | kus | 2,00     | 56,00     | 112,00           |
| 47               | 721 29-0111   | zkouška těsnosti do DN125                                                                      | m   | 20,00    | 3,00      | 60,00            |
| 48               | 998 72-1101   | přesun do 6 m                                                                                  | t   | 0,10     | 1 046,00  | 104,60           |
| 49               | 998 72-1192   | příplatek do 100 m                                                                             | t   | 0,10     | 1 011,00  | 101,10           |
| 50               | 974 03-111    | vysekání rýh ve zdivu 150/150                                                                  | m   | 4,00     | 55,00     | 220,00           |
| 51               | 722 17-7012   | plast.potrubí O 20                                                                             | m   | 30,00    | 118,00    | 3 540,00         |
| 52               | 722 18-1211   | izolace potr. tl.6mm do DN22                                                                   | m   | 10,00    | 6,30      | 63,00            |
| 53               | 722 18-1231   | izolace potr.do tl.15mm do DN22                                                                | m   | 20,00    | 17,90     | 358,00           |
| 54               | 722 22-0111   | nástěny O 15                                                                                   | kus | 7,00     | 75,00     | 525,00           |
| 55               | 722 23- 01    | kulový kohout O 15 roháček                                                                     | kus | 4,00     | 110,00    | 440,00           |
| 56               | 722 23- 02    | kovová přípojovací hadice                                                                      | kus | 4,00     | 55,00     | 220,00           |
| 57               | 722 29-0226   | zkouška do O 50                                                                                | m   | 30,00    | 6,00      | 180,00           |
| 58               | 722 29-0234   | proplach a desinfekce                                                                          | m   | 30,00    | 10,00     | 300,00           |
| 59               | 998 72-2101   | přesun do 6 m                                                                                  | t   | 0,10     | 1 714,00  | 171,40           |
| 60               | 998 72-2192   | příplatek do 100 m                                                                             | t   | 0,10     | 520,00    | 52,00            |
| 61               | 974 03-112    | vysekání rýh ve zdivu 100/70                                                                   | m   | 6,00     | 55,00     | 330,00           |
| 62               | 725 11-011    | WC závěsné vč. nádrže, splachování a sedátka Sapho - WC Purity - WC sada 3                     | kus | 1,00     | 8 000,00  | 8 000,00         |
| 63               | 725 11-01     | WC-ZTP závěs.vč.nádrže, splach.sedátka, model Tecebox, Ambia, WC Olymp pro ZTP, madla Chousník | kus | 1,00     | 14 000,00 | 14 000,00        |
| 64               | 725 21-1601   | umyvadlo Laufen Form                                                                           | kus | 1,00     | 2 800,00  | 2 800,00         |
| 65               | 725 21-1601   | umyvadlo ZTP Laufen, Libertyne 60                                                              | kus | 1,00     | 6 500,00  | 6 500,00         |
| 66               | 725 12- 10    | PS s narážecím ventilem Keramag Benova Nr.1                                                    | kus | 1,00     | 4 068,00  | 4 068,00         |
| 67               | 725 82-2611   | umyvadelová baterie stojánková Hansa Vanis 52402203                                            | kus | 1,00     | 2 500,00  | 2 500,00         |
| 68               | 725 86-0109   | umyvadelový sifon DN40                                                                         | kus | 1,00     | 68,00     | 68,00            |
| 69               | 998 72-5101   | přesun do 6 m                                                                                  | t   | 0,10     | 6 570,00  | 657,00           |
| 70               | 998 72-5102   | příplatek do 100 m                                                                             | t   | 0,10     | 2 310,00  | 231,00           |
| 71               | 974 03-11     | stavební přípomoc                                                                              | hod | 20,00    | 180,00    | 3 600,00         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>720 Zdravotechnická instalace</b>                                                           |     |          |           | <b>55 062,40</b> |
| <b>Díl: 730</b>  |               | <b>Ústřední vytápění</b>                                                                       |     |          |           |                  |
| 72               | 733 22-3103   | měděné potrubí DN18                                                                            | m   | 30,00    | 259,00    | 7 770,00         |
| 73               | 733 22-3104   | měděné potrubí DN22                                                                            | m   | 20,00    | 332,00    | 6 640,00         |
| 74               | 733 39-1101   | tlaková zkouška měď. Potr.                                                                     | m   | 50,00    | 4,00      | 200,00           |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                      |              |
|----------|------------------------------------------------------|--------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | 02 Veřejné WC                                        | Veřejné WC   |

| P.č.                                       | Číslo položky                | Název položky                                                                                                                   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 75                                         | 733 32-2206                  | plastové potrubí PE-Xa 17/2                                                                                                     | m   | 140,00   | 42,00     | 5 880,00         |
| 76                                         | 733 39-1101                  | zkouška těsnosti plastové potrubí                                                                                               | m   | 140,00   | 3,00      | 420,00           |
| 77                                         | 734 10-05                    | systémová izolační deska podl.vytápění                                                                                          | m2  | 20,00    | 154,00    | 3 080,00         |
| 78                                         | 734 10-08                    | dělicí pásek (okrajový lem)                                                                                                     | bm  | 40,00    | 18,00     | 720,00           |
| 79                                         | 734 29-5001                  | RTL ventil (podl.vytápění)                                                                                                      | kus | 2,00     | 2 354,00  | 4 708,00         |
| 80                                         | 998 73-3103                  | přesun potrubí do 6m                                                                                                            | t   | 0,10     | 6 500,00  | 650,00           |
| 81                                         | 998 73-3193                  | příplatek do 500 m                                                                                                              | t   | 0,10     | 1 000,00  | 100,00           |
| <b>Celkem za 730 Ústřední vytápění</b>     |                              |                                                                                                                                 |     |          |           | <b>30 168,00</b> |
| Díl: 766                                   | <b>Konstrukce truhlářské</b> |                                                                                                                                 |     |          |           |                  |
| 82                                         | 766.1 (T/19,                 | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plné, 700/1970, obložk. zárubeň, kazeťová výplň, kování, zámek, doplnky, detail                   | kus | 2,00     | 10 230,00 | 20 460,00        |
| 83                                         | 766.2 (T/17,                 | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plné, 800/1970, obložk. zárubeň, kazeťová výplň, kování, zámek, doplnky, detail                   | kus | 2,00     | 10 230,00 | 20 460,00        |
| <b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b> |                              |                                                                                                                                 |     |          |           | <b>40 920,00</b> |
| Díl: 767                                   | <b>Konstrukce zámečnické</b> |                                                                                                                                 |     |          |           |                  |
| 84                                         | 767990010RAB                 | Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus                                                                                       | kg  | 80,00    | 148,00    | 11 840,00        |
| <b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b> |                              |                                                                                                                                 |     |          |           | <b>11 840,00</b> |
| Díl: 771                                   | <b>Podlahy z dlaždic</b>     |                                                                                                                                 |     |          |           |                  |
| 85                                         | 771.1                        | Dlažba z dlaždic keramických vysoce slinutých, glazovaných, vel. 600/300/9mm, zdobený povrch, do tm Novabell Concept cerene     | m2  | 15,57    | 1 032,50  | 16 076,03        |
| 86                                         | 771.2                        | Příplatek za složitost skládání keramických dlažeb                                                                              | m2  | 15,57    | 10,00     | 155,70           |
| <b>Celkem za 771 Podlahy z dlaždic</b>     |                              |                                                                                                                                 |     |          |           | <b>16 231,73</b> |
| Díl: 781                                   | <b>Obklady keramické</b>     |                                                                                                                                 |     |          |           |                  |
| 87                                         | 781475114RA0                 | Obklad vnitřní keram. vysoce slinuté dlaždice, tlmeř, do vel. 60 x 30 cm, tl. 9mm, zdobený povrch, stan Novabell Concept corene | m2  | 63,00    | 1 087,00  | 69 111,00        |
| 88                                         | 781.1                        | Příplatek za složitost skládání ker. obkladů                                                                                    | m2  | 63,00    | 10,00     | 630,00           |
| <b>Celkem za 781 Obklady keramické</b>     |                              |                                                                                                                                 |     |          |           | <b>69 741,00</b> |
| Díl: 784                                   | <b>Malby</b>                 |                                                                                                                                 |     |          |           |                  |
| 89                                         | 784195412R00                 | Malba tekutá, bílá, 2 x, vč. penetrace                                                                                          | m2  | 38,39    | 29,90     | 1 147,86         |
| 90                                         | 784195422R00                 | Malba tekutá, barva, 2 x, vč. penetrace                                                                                         | m2  | 38,39    | 36,80     | 1 412,75         |
| <b>Celkem za 784 Malby</b>                 |                              |                                                                                                                                 |     |          |           | <b>2 560,61</b>  |
| Díl: M21                                   | <b>Elektromontáže</b>        |                                                                                                                                 |     |          |           |                  |
| 91                                         | M2111                        | pohybový spínač                                                                                                                 | kus | 4,00     | 1 133,00  | 4 532,00         |
| 92                                         | M2112                        | zásuvka 230 V                                                                                                                   | kus | 1,00     | 181,00    | 181,00           |
| 93                                         | M2113                        | sporáková přípojka                                                                                                              | kus | 1,00     | 458,00    | 458,00           |
| 94                                         | M2114                        | stropní LED Philips                                                                                                             | kus | 6,00     | 1 870,00  | 11 220,00        |
| 95                                         | M2115                        | nástěnné LED Philips Ledino                                                                                                     | kus | 1,00     | 1 760,00  | 1 760,00         |
| 96                                         | M2116                        | ventilátor s dobřh. spínačem                                                                                                    | kus | 4,00     | 1 296,00  | 5 184,00         |
| 97                                         | M2117                        | osoušeč rukou antivandal                                                                                                        | kus | 2,00     | 6 661,00  | 13 322,00        |
| 98                                         | M2118                        | kabel CYKY 5x2,5                                                                                                                | m   | 18,00    | 39,00     | 702,00           |
| 99                                         | M2119                        | kabel CYKY (CYKYlo) 3x1,5                                                                                                       | m   | 65,00    | 21,00     | 1 365,00         |
| 100                                        | M2120                        | kabel CYKY (CYKYlo) 3x2,5                                                                                                       | m   | 15,00    | 28,00     | 420,00           |
| 101                                        | M2121                        | inst. krabice KO 68 vč. svorek                                                                                                  | kus | 4,00     | 7,00      | 28,00            |
| 102                                        | M2122                        | kapsa (otvor) pro inst. krabici                                                                                                 | kus | 10,00    | 24,00     | 240,00           |
| 103                                        | M2123                        | drátka ve zdivu 20x20 mm                                                                                                        | m   | 85,00    | 22,00     | 1 870,00         |
| 104                                        | M2124                        | doprava materiálu                                                                                                               | kus | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00         |
| 105                                        | M2125                        | výchozí revize                                                                                                                  | kus | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00         |
| 106                                        | M2126                        | pomocný, spojovací materiál                                                                                                     | kus | 1,00     | 500,00    | 500,00           |
| 107                                        | M2127                        | dém st instalace, likvidace odp                                                                                                 | kus | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00         |
| <b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>        |                              |                                                                                                                                 |     |          |           | <b>46 780,00</b> |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                      |              |
|----------|------------------------------------------------------|--------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01 |
| Objekt : | 02 Veřejné WC                                        | Veřejné WC   |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|------|------------------|------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| Díl: | <b>M22</b>       | <b>Montáž sdělovací a zabezp.techniky</b>      |     |          |           |                  |
| 108  | M22.1            | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - viz SO 01 |     |          |           |                  |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>M22 Montáž sdělovací a zabezp.techniky</b>  |     |          |           |                  |
| Díl: | <b>M24</b>       | <b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>     |     |          |           |                  |
| 109  | 743- 01          | Radial. ventilátor 200 m3/hod                  | kus | 1,00     | 2 800,00  | 2 800,00         |
| 110  | 743- 02          | Radial. ventilátor 100m3/hod                   | kus | 4,00     | 4 050,00  | 16 200,00        |
| 111  | 743- 05          | montáž ventilátou                              | kus | 5,00     | 300,00    | 1 500,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b> |     |          |           | <b>20 500,00</b> |
| Díl: | <b>743-</b>      | <b>spiro potrubí</b>                           |     |          |           |                  |
| 112  | -601             | spiro prům 100mm                               | m   | 6,00     | 100,00    | 600,00           |
| 113  | -604             | spiro prům 180mm                               | m   | 4,00     | 175,00    | 700,00           |
| 114  | 743- 08          | montáž potrubí                                 | m   | 71,00    | 10,60     | 752,60           |
| 115  | 743- 015         | ostatní materiál (spojky,pásky,ů)              | kus | 1,00     | 150,00    | 150,00           |
| 116  | 743- 016         | stavební přípomoc                              | hod | 18,00    | 100,00    | 1 800,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>743- spiro potrubí</b>                      |     |          |           | <b>4 002,60</b>  |

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

|                      |    |                                            |                 |   |
|----------------------|----|--------------------------------------------|-----------------|---|
| Rozpočet             | 01 | Vestavba technického zázemí                | JKSO            |   |
| Objekt               |    |                                            | SKP             |   |
| 03                   |    | Vestavba technického zázemí                | Měrná jednotka  |   |
| Stavba               |    |                                            | Počet jednotek  | 0 |
| 400000181            |    | Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Náklady na m.j. | 0 |
| Projektant           |    |                                            | Typ rozpočtu    |   |
| Zpracovatel projektu |    |                                            |                 |   |
| Objednatel           |    | Město Jindřichův Hradec                    |                 |   |
| Dodavatel            |    | HORA s.r.o.                                | Zakázkové číslo |   |
| Rozpočtoval          |    |                                            | Počet listů     |   |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |           | Ostatní rozpočtové náklady |   |
|------------------------------|-----------|----------------------------|---|
| HSV celkem                   | 739 775   | 0                          | 0 |
| Z PSV celkem                 | 1 326 384 |                            |   |
| R M práce celkem             | 133 004   |                            |   |
| N M dodávky celkem           | 79 567    |                            |   |
| ZRN celkem                   | 2 276 730 |                            |   |
| HZS                          | 0         |                            |   |
| ZRN+HZS                      | 2 276 730 | Ostatní náklady neuvedené  | 0 |
| ZRN+ostl.náklady+HZS         | 2 276 730 | Ostatní náklady celkem     | 0 |
| Vypracoval                   |           | Za zhotovitele             |   |
| Jméno :                      |           | Jméno :                    |   |
| Datum :                      |           | Datum :                    |   |
| Podpis :                     |           | Podpis:                    |   |
| Základ pro DPH               |           | 2 276 730 Kč               |   |
| DPH                          |           | 478 533 Kč                 |   |
| Základ pro DPH               |           | 0 Kč                       |   |
| DPH                          |           | 0 Kč                       |   |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |           | <b>2 757 263 Kč</b>        |   |

Poznámka :

|          |                                                      |                             |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet : 01               |
| Objekt : | 03 Vestavba technického zázemí                       | Vestavba technického zázemí |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                            | HSV            | PSV              | Dodávka       | Montáž         | HZS      |
|-----------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|----------|
| 3 Svislé a kompletní konstrukce         | 3 000          | 0                | 0             | 0              | 0        |
| 311 Sádrokartonové konstrukce           | 422 438        | 0                | 0             | 0              | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                  | 210 297        | 0                | 0             | 0              | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy             | 13 078         | 0                | 0             | 0              | 0        |
| 95 Dokončovací kce na pozem.stav.       | 6 818          | 0                | 0             | 0              | 0        |
| 98 Bourání konstrukcí                   | 77 580         | 0                | 0             | 0              | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot              | 6 564          | 0                | 0             | 0              | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                  | 0              | 7 031            | 0             | 0              | 0        |
| 713 Izolace tepelné                     | 0              | 61 629           | 0             | 0              | 0        |
| 720 Zdravotechnická instalace           | 0              | 31 981           | 0             | 0              | 0        |
| 730 Ústřední vytápění                   | 0              | 46 749           | 0             | 0              | 0        |
| 735 1 Otopná tělesa                     | 0              | 20 129           | 0             | 0              | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské                 | 0              | 333 023          | 0             | 0              | 0        |
| 764 Konstrukce klempířské               | 0              | 167 715          | 0             | 0              | 0        |
| 765 Krytiny tvrdé                       | 0              | 186 800          | 0             | 0              | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské               | 0              | 391 457          | 0             | 0              | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické               | 0              | 15 263           | 0             | 0              | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic                   | 0              | 12 017           | 0             | 0              | 0        |
| 781 Obklady keramické                   | 0              | 22 116           | 0             | 0              | 0        |
| 783 Nátěry                              | 0              | 8 773            | 0             | 0              | 0        |
| 784 Malby                               | 0              | 20 152           | 0             | 0              | 0        |
| M21 Elektromontáže                      | 0              | 0                | 76 917        | 0              | 0        |
| M22 Montáž sdělovací a zabezp.techniky  | 0              | 0                | 0             | 0              | 0        |
| M24 Montáže vzduchotechnických zařízení | 0              | 0                | 2 650         | 0              | 0        |
| 743- spiro potrubí                      | 0              | 1 550            | 0             | 0              | 0        |
| M43 Montáže ocelových konstrukcí        | 0              | 0                | 0             | 133 004        | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                    | <b>739 775</b> | <b>1 326 384</b> | <b>79 567</b> | <b>133 004</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN         | Kč | % | Základna | Kč       |
|-------------------|----|---|----------|----------|
|                   |    |   | 0        | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b> |    |   |          | <b>0</b> |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                      |                             |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01                |
| Objekt : | 03 Vestavba technického zázemí                       | Vestavba technického zázemí |

| P.č.                              | Číslo položky | Název položky                                                             | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 27                                | 721 17-4005   | HT 100                                                                    | m   | 4,00     | 190,00    | 760,00           |
| 28                                | 721 19-4104   | výustky Ø 40                                                              | kus | 1,00     | 35,00     | 35,00            |
| 29                                | 721 19-4105   | výustky Ø 50                                                              | kus | 1,00     | 38,00     | 38,00            |
| 30                                | 721 19-4109   | výustky Ø 100                                                             | kus | 1,00     | 55,00     | 55,00            |
| 31                                | 721 29-0111   | zkouška těsnosti do DN125                                                 | m   | 10,00    | 3,00      | 30,00            |
| 32                                | 998 72-1101   | přesun do 6 m                                                             | t   | 0,10     | 510,00    | 51,00            |
| 33                                | 998 72-1192   | příplatek do 100 m                                                        | t   | 0,10     | 450,00    | 45,00            |
| 34                                | 722 17-7012   | plast potrubí Ø 20                                                        | m   | 45,00    | 118,00    | 5 310,00         |
| 35                                | 722 18-1211   | izolace potr. tl.6mm do DN22                                              | m   | 75,00    | 6,30      | 472,50           |
| 36                                | 722 18-1231   | izolace potr.do tl.15mm do DN22                                           | m   | 145,00   | 17,90     | 2 595,50         |
| 37                                | 722 22-0111   | nástěnky Ø 15                                                             | kus | 5,00     | 75,00     | 375,00           |
| 38                                | 722 23- 01    | kulový kohout Ø 15 roháček                                                | kus | 4,00     | 110,00    | 440,00           |
| 39                                | 722 23- 02    | kovová přípojovací hadice                                                 | kus | 4,00     | 55,00     | 220,00           |
| 40                                | 722 29-0226   | zkouška do Ø 50                                                           | m   | 45,00    | 6,00      | 270,00           |
| 41                                | 722 29-0234   | proplach a desinfekce                                                     | m   | 45,00    | 10,00     | 450,00           |
| 42                                | 998 72-2101   | přesun do 6 m                                                             | t   | 0,10     | 3 080,00  | 308,00           |
| 43                                | 998 72-2192   | příplatek do 100 m                                                        | t   | 0,10     | 2 520,00  | 252,00           |
| 44                                | 725 11-01     | WC závěsné vč.nádrže, splachování a sedátka Sapho - WC Purily - WC sada 3 | kus | 1,00     | 8 000,00  | 8 000,00         |
| 45                                | 725 21-1601   | umyvadlo Laufen Form                                                      | kus | 1,00     | 2 800,00  | 2 800,00         |
| 46                                | 725 82-10     | dřez nerezový Favia Franke EFN 614-78                                     | kus | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00         |
| 47                                | 725 82-1326   | dřezová baterie stojánková Favia - Franke FP FP 1800.031                  | kus | 1,00     | 2 500,00  | 2 500,00         |
| 48                                | 725 82-2611   | umyvadlová baterie stojánková Hansa Vantis 52402203                       | kus | 1,00     | 2 500,00  | 2 500,00         |
| 49                                | 725 86-0109   | umyvadlový sifon DN40                                                     | kus | 1,00     | 68,00     | 68,00            |
| 50                                | 725 86-2312   | sifon dřezový s vývodem na myčku                                          | kus | 1,00     | 130,00    | 130,00           |
| 51                                | 725 86- 05    | sifon pračkový - vzl kondenzát                                            | kus | 2,00     | 98,00     | 196,00           |
| 52                                | 998 72-5101   | přesun do 6 m                                                             | t   | 0,10     | 3 640,00  | 364,00           |
| 53                                | 998 72-5192   | příplatek do 100 m                                                        | t   | 0,10     | 2 520,00  | 252,00           |
| 54                                | 974 03-11     | stavební přímoc                                                           | hod | 4,00     | 180,00    | 720,00           |
| <b>Celkem za</b>                  |               | <b>720 Zdravotechnická instalace</b>                                      |     |          |           | <b>31 981,00</b> |
| <b>Díl: 730 Ústřední vytápění</b> |               |                                                                           |     |          |           |                  |
| 55                                | 731 20-01     | prostorový termostat                                                      | kus | 1,00     | 800,00    | 800,00           |
| 56                                | 732 42-1401   | čerpadlo 1m3/hod, H=1m                                                    | kus | 1,00     | 3 261,00  | 3 261,00         |
| 57                                | 732 42-9111   | montáž čerpadla                                                           | kus | 1,00     | 420,00    | 420,00           |
| 58                                | 998 73-2102   | přesun strojovny 6-12m                                                    | t   | 0,10     | 2 000,00  | 200,00           |
| 59                                | 998 73-2193   | příplatek do 500 m                                                        | t   | 0,10     | 1 985,00  | 198,50           |
| 60                                | 733 22-3102   | měděné potrubí DN15                                                       | m   | 50,00    | 234,00    | 11 700,00        |
| 61                                | 733 22-3103   | měděné potrubí DN18                                                       | m   | 40,00    | 259,00    | 10 360,00        |
| 62                                | 733 22-3104   | měděné potrubí DN22                                                       | m   | 40,00    | 332,00    | 13 280,00        |
| 63                                | 733 39-1101   | tlaková zkouška měď. Potr.                                                | m   | 130,00   | 6,00      | 780,00           |
| 64                                | 998 73-3103   | přesun potrubí do 6m                                                      | t   | 0,10     | 4 500,00  | 450,00           |
| 65                                | 998 73-3193   | příplatek do 500 m                                                        | t   | 0,10     | 4 200,00  | 420,00           |
| 66                                | 734 29-01     | šroubení rohové uzavírací (tělesa)                                        | kus | 5,00     | 290,00    | 1 450,00         |
| 67                                | 734 22-2801   | termostatický ventil (žebřík)                                             | kus | 1,00     | 363,00    | 363,00           |
| 68                                | 734 26-1411   | šroubení (žebřík)                                                         | kus | 1,00     | 144,00    | 144,00           |
| 69                                | 734 22-1691   | termostatická hlavice                                                     | kus | 6,00     | 244,00    | 1 464,00         |
| 70                                | 734 29-2714   | kuř.ventil DN20                                                           | kus | 3,00     | 213,00    | 639,00           |
| 71                                | 734 29-1215   | filtr DN25                                                                | kus | 1,00     | 169,00    | 169,00           |
| 72                                | 998 73-4101   | přesun armatury do 6m                                                     | t   | 0,10     | 4 000,00  | 400,00           |
| 73                                | 998 73-4193   | příplatek do 500 m                                                        | t   | 0,10     | 2 500,00  | 250,00           |

# Položkový rozpočet

|          |                                                      |                             |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01                |
| Objekt : | 03 Vestavba technického zázemí                       | Vestavba technického zázemí |

| P.č.              | Číslo položky | Název položky                                                                                                  | M.J | množství | cena / M.J | celkem (Kč)       |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|
| <b>Celkem za</b>  |               | <b>730 Ústřední vytápění</b>                                                                                   |     |          |            | <b>46 748,50</b>  |
| <b>Díl: 735 1</b> |               | <b>Otopná tělesa</b>                                                                                           |     |          |            |                   |
| 74                | -2579         | 22VK600/120 Korado                                                                                             | kus | 5,00     | 2 826,00   | 14 130,00         |
| 75                | 15-2001       | 1200,6                                                                                                         | kus | 1,00     | 1 424,00   | 1 424,00          |
| 76                | 16-4511       | montáž žebříků                                                                                                 | kus | 1,00     | 400,00     | 400,00            |
| 77                | 735 15-9110   | montáž těles                                                                                                   | kus | 6,00     | 420,00     | 2 520,00          |
| 78                | 735 19-1904   | napuštění vody do topného systému                                                                              | m2  | 65,00    | 8,00       | 520,00            |
| 79                | 735 15-10     | topná zkouška                                                                                                  | kus | 1,00     | 450,00     | 450,00            |
| 80                | 998 73-5101   | přesun otopná tělesa do 5m                                                                                     | t   | 0,10     | 4 000,00   | 400,00            |
| 81                | 998 73-53193  | příplatek do 500 m                                                                                             | t   | 0,10     | 2 850,00   | 285,00            |
| <b>Celkem za</b>  |               | <b>735 1 Otopná tělesa</b>                                                                                     |     |          |            | <b>20 129,00</b>  |
| <b>Díl: 762</b>   |               | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                                     |     |          |            |                   |
| 82                | 762.1         | Chemické očištění kovu proti hmyzu, nátěrem 2x                                                                 | m2  | 250,00   | 52,50      | 13 125,00         |
| 83                | 762510020RAB  | Podlaha z desek prkenných, 2-vrstvá, dřevěná, desky tloušťky 14 mm                                             | m2  | 95,75    | 1 115,90   | 106 847,43        |
| 84                | 762.2         | Vyrovňovací schodiště s nosnou kcl z dř. trámku, opláštění cementotřísk. deskou tl. 24 mm, obklad 2-           | m2  | 9,80     | 1 704,00   | 16 699,20         |
| 85                | 762.3         | Půdní schody AL. skládací, zateplený poklop 920x580 RE30, rám, kotvení, doplňky, detaily D+M                   | kus | 1,00     | 14 936,00  | 14 936,00         |
| 86                | 762100010RAB  | Krov dřevěný, laťování, bednění přesahu střechy dvojitě laťování                                               | m2  | 390,00   | 393,22     | 153 355,80        |
| 87                | 762520110RAB  | Podlaha z prken hoblovaných pero-drážka na polštáře á 1m, prkna tloušťky 32 mm, lakování, D+M                  | m2  | 61,00    | 460,00     | 28 060,00         |
| <b>Celkem za</b>  |               | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                                                 |     |          |            | <b>333 023,43</b> |
| <b>Díl: 764</b>   |               | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                                                   |     |          |            |                   |
| 88                | 764.1         | Nové klepířské výrobky u Cu plechu, lemování, oplechování                                                      | m2  | 60,00    | 2 040,00   | 122 400,00        |
| 89                | 764510010RAB  | Oplechování parapetů z Cu plechu rš 330 mm                                                                     | m   | 10,80    | 1 050,00   | 11 340,00         |
| 90                | 764530010RAD  | Oplechování zdí z Cu plechu rš 500 mm                                                                          | m   | 15,00    | 701,00     | 10 515,00         |
| 91                | 764 65-1605.  | Svod z Cu, kruhový, D 150 mm                                                                                   | m   | 17,00    | 1 380,00   | 23 460,00         |
| <b>Celkem za</b>  |               | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                                                               |     |          |            | <b>167 715,00</b> |
| <b>Díl: 765</b>   |               | <b>Krytiny tvrdé</b>                                                                                           |     |          |            |                   |
| 92                | 765.1         | Oprava a doplnění stáv. střešní krytiny - Dodávka krytiny                                                      | m2  | 200,00   | 622,00     | 124 400,00        |
| 93                | 765310020RAD  | Zastřešení pálenou krytinou střeš jednoduchých - Montáž                                                        | m2  | 390,00   | 117,00     | 45 630,00         |
| 94                | 765901102R00  | Fólie podstřešní paropropustná                                                                                 | m2  | 390,00   | 43,00      | 16 770,00         |
| <b>Celkem za</b>  |               | <b>765 Krytiny tvrdé</b>                                                                                       |     |          |            | <b>186 800,00</b> |
| <b>Díl: 766</b>   |               | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                   |     |          |            |                   |
| 95                | T/50          | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plně, 900/1970, šikmé EW30DP3-C, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zá     | kus | 1,00     | 16 280,00  | 16 280,00         |
| 96                | T/51          | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plně, 900/1970, EW30DP3-C, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zá           | kus | 1,00     | 13 178,00  | 13 178,00         |
| 97                | T/52          | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plně, 900/1970, EW30DP3-C, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zá           | kus | 1,00     | 13 178,00  | 13 178,00         |
| 98                | T/53          | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plně, 700/1970, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detail  | kus | 1,00     | 10 230,00  | 10 230,00         |
| 99                | T/54          | Dveře vnitřní atyp, 1-křídlo, plně, 700/1970, obložk. zárubeň, kazetová výplň, kování, zámek, doplňky, detail  | kus | 1,00     | 10 230,00  | 10 230,00         |
| 100               | F/28          | Okno dřevěné, atypické, elipsové, 950/1130, jednoduché, odnímatelné křídlo, rám, parapet, doplňky, detaily, D+ | kus | 2,00     | 10 230,00  | 20 460,00         |
| 101               | F/29          | Typové střešní okno, 780/1180, celodřevěné, kymné, 2-skló, ventil. šterbina, horní madlo, ovládací tyč, l      | kus | 8,00     | 23 028,25  | 184 226,00        |
| 102               | F/30          | Typové střešní okno, 780/1180, celodřevěné, kymné, 2-skló, ventil. šterbina, horní madlo, ovládací el. .       | kus | 2,00     | 35 493,21  | 70 986,42         |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                      |                             |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01                |
| Objekt : | 03 Vestavba technického zázemí                       | Vestavba technického zázemí |

| P.č.                                       | Číslo položky | Název položky                                                                                                                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 103                                        | F31           | Typový střední výlož 450/750, výklopný, lemování, kotvení, doplňky, detaily, D+M                                               | kus | 1,00     | 19 278,60 | 19 278,60         |
| 104                                        | 766.3         | Kuchyňská linka do m.č. 3.061 , dl. 240cm, spodní+horní skřínky, lednice podstavná, pracovní de                                | kus | 1,00     | 17 250,00 | 17 250,00         |
| 105                                        | 766.4         | Kuchyňská linka do m.č. 4.01 , dl. 180cm, spodní+horní skřínky, lednice podstavná, pracovní de                                 | kus | 1,00     | 16 160,00 | 16 160,00         |
| <b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b> |               |                                                                                                                                |     |          |           | <b>391 457,02</b> |
| <b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>      |               |                                                                                                                                |     |          |           |                   |
| 106                                        | 767 99-0010.  | Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus                                                                                      | kg  | 80,00    | 35,90     | 2 872,00          |
| 107                                        | 767.2         | Požární ucpávky prostupů                                                                                                       | m2  | 2,50     | 4 500,00  | 11 250,00         |
| 108                                        | 767.3         | Požární hasicí přístroje                                                                                                       | kus | 1,00     | 1 141,00  | 1 141,00          |
| <b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b> |               |                                                                                                                                |     |          |           | <b>15 263,00</b>  |
| <b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic</b>          |               |                                                                                                                                |     |          |           |                   |
| 109                                        | 771.1         | Dlažba z dlaždic keramických vysoce slinutých, glazovaných, vel. 300/300/8mm, zdobený povrch, do tm Novabell Glan Corda        | m2  | 13,30    | 903,50    | 12 016,55         |
| <b>Celkem za 771 Podlahy z dlaždic</b>     |               |                                                                                                                                |     |          |           | <b>12 016,55</b>  |
| <b>Díl: 781 Obklady keramické</b>          |               |                                                                                                                                |     |          |           |                   |
| 110                                        | 781 47-5114.  | Obklad vnitřní keram. vysoce slinuté dlaždice, tmel, do vel. 60 x 30 cm, tl. 9mm, zdobený povrch, slán Novabell Concept cerene | m2  | 20,16    | 1 097,00  | 22 115,52         |
| <b>Celkem za 781 Obklady keramické</b>     |               |                                                                                                                                |     |          |           | <b>22 115,52</b>  |
| <b>Díl: 783 Nátěry</b>                     |               |                                                                                                                                |     |          |           |                   |
| 111                                        | 783220010RAC  | Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný krycí s 1x emailováním                                            | m2  | 55,00    | 159,50    | 8 772,50          |
| <b>Celkem za 783 Nátěry</b>                |               |                                                                                                                                |     |          |           | <b>8 772,50</b>   |
| <b>Díl: 784 Malby</b>                      |               |                                                                                                                                |     |          |           |                   |
| 112                                        | 784195412R00  | Malba tekutá, bílá, 2 x , vč. penetrace                                                                                        | m2  | 302,13   | 29,90     | 9 033,69          |
| 113                                        | 784195422R00  | Malba tekutá, barva, 2 x , vč. penetrace                                                                                       | m2  | 302,13   | 36,80     | 11 118,38         |
| <b>Celkem za 784 Malby</b>                 |               |                                                                                                                                |     |          |           | <b>20 152,07</b>  |
| <b>Díl: M21 Elektromontáže</b>             |               |                                                                                                                                |     |          |           |                   |
| 114                                        | M2111         | rozdávnice RO 4 pod omítku                                                                                                     | kus | 1,00     | 3 560,00  | 3 560,00          |
| 115                                        | M2112         | pojistkový odpínač VLC10/3                                                                                                     | kus | 1,00     | 238,00    | 238,00            |
| 116                                        | M2113         | přepětiová ochrana C/4                                                                                                         | kus | 1,00     | 2 331,00  | 2 331,00          |
| 117                                        | M2114         | proudový chránič 25/4/003                                                                                                      | kus | 2,00     | 1 042,00  | 2 084,00          |
| 118                                        | M2115         | jistič 16A/1/B                                                                                                                 | kus | 8,00     | 81,00     | 648,00            |
| 119                                        | M2116         | jistič 10A/1/B                                                                                                                 | kus | 6,00     | 92,00     | 552,00            |
| 120                                        | M2117         | spínač č. 1                                                                                                                    | kus | 1,00     | 158,00    | 158,00            |
| 121                                        | M2118         | spínač č. 5                                                                                                                    | kus | 4,00     | 187,00    | 748,00            |
| 122                                        | M2119         | spínač 1S                                                                                                                      | kus | 1,00     | 196,00    | 196,00            |
| 123                                        | M2120         | pohybový spínač                                                                                                                | kus | 4,00     | 1 133,00  | 4 532,00          |
| 124                                        | M2121         | zásuvka 230 V                                                                                                                  | kus | 5,00     | 181,00    | 905,00            |
| 125                                        | M2122         | dvojbídná zásuvka 230 V                                                                                                        | kus | 20,00    | 198,00    | 3 960,00          |
| 126                                        | M2122         | zářivkové 2x36W, bílá mřížka Modus LL 2x36W bílé, nízké                                                                        | kus | 5,00     | 1 011,00  | 5 055,00          |
| 127                                        | M2123         | zářivkové 2x36W, parabolická mřížka Modus LL 2x36W hliník                                                                      | kus | 14,00    | 1 199,00  | 16 786,00         |
| 128                                        | M2124         | zářivkové 2x58W, parabolická mřížka Modus LL 2x58W hliník, nízké                                                               | kus | 6,00     | 1 428,00  | 8 568,00          |
| 129                                        | M2125         | nástěnné LED reflektor classic                                                                                                 | kus | 2,00     | 1 760,00  | 3 520,00          |
| 130                                        | M2126         | ventilátor s dob. spínačem                                                                                                     | kus | 2,00     | 1 296,00  | 2 592,00          |
| 131                                        | M2127         | kabel CYKY 5x4                                                                                                                 | m   | 35,00    | 53,00     | 1 855,00          |
| 132                                        | M2128         | kabel CYKY 5x2,5                                                                                                               | m   | 40,00    | 39,00     | 1 560,00          |

# **Položkový rozpočet**

|          |                                                      |                             |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Stavba : | 400000181 Stavební úpravy staré radnice čp 88/I v JH | Rozpočet: 01                |
| Objekt : | 03 Vestavba technického zázemí                       | Vestavba technického zázemí |

| P.č.                                                     | Číslo položky | Název položky                                  | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 133                                                      | M2129         | kabel CYKY (CYKYto) 3x1,5                      | m   | 145,00   | 21,00     | 3 045,00          |
| 134                                                      | M2130         | kabel CYKY (CYKYto) 3x2,5                      | m   | 85,00    | 28,00     | 2 380,00          |
| 135                                                      | M2131         | vodič CY 6                                     | m   | 40,00    | 22,00     | 880,00            |
| 136                                                      | M2132         | inst. krabice KO 68 vč. svorek                 | kus | 10,00    | 7,00      | 70,00             |
| 137                                                      | M2133         | kapsa (otvor) pro inst. krabici                | kus | 51,00    | 24,00     | 1 224,00          |
| 138                                                      | M2134         | drážka ve zdivu 20x20 mm                       | m   | 135,00   | 22,00     | 2 970,00          |
| 139                                                      | M2135         | doprava materiálu                              | kus | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00          |
| 140                                                      | M2136         | výchozí revize                                 | kus | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00          |
| 141                                                      | M2137         | pomocný, spojovací materiál                    | kus | 1,00     | 500,00    | 500,00            |
| 142                                                      | M2138         | dem st instalace, likvidace odp                | kus | 1,00     | 2 000,00  | 2 000,00          |
| <b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>                      |               |                                                |     |          |           | <b>76 917,00</b>  |
| Díl:                                                     | M22           | Montáž sdělovací a zabezp.techniky             |     |          |           |                   |
| 143                                                      | M22.1         | Montáž sdělovací a zabezp.techniky - viz SO 01 |     |          |           |                   |
| <b>Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp.techniky</b>  |               |                                                |     |          |           |                   |
| Díl:                                                     | M24           | Montáže vzduchotechnických zařízení            |     |          |           |                   |
| 144                                                      | 743- 03       | Axialní ventilátor 100m3/hod                   | kus | 2,00     | 1 025,00  | 2 050,00          |
| 145                                                      | 743- 05       | montáž ventilačnou                             | kus | 2,00     | 300,00    | 600,00            |
| <b>Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b> |               |                                                |     |          |           | <b>2 650,00</b>   |
| Díl:                                                     | 743-          | spiro potrubí                                  |     |          |           |                   |
| 146                                                      | -601          | spiro prům 100mm                               | m   | 3,00     | 100,00    | 300,00            |
| 147                                                      | 743- 08       | montáž potrubí                                 | m   | 3,00     | 50,00     | 150,00            |
| 148                                                      | 743- 011      | protidešťová sítňka prům.100                   | kus | 2,00     | 375,00    | 750,00            |
| 149                                                      | 743- 015      | ostatní materiál (spojky,pěsky,š)              | kus | 1,00     | 50,00     | 50,00             |
| 150                                                      | 743- 016      | stavební přípomoc                              | hod | 2,00     | 150,00    | 300,00            |
| <b>Celkem za 743- spiro potrubí</b>                      |               |                                                |     |          |           | <b>1 550,00</b>   |
| Díl:                                                     | M43           | Montáže ocelových konstrukcí                   |     |          |           |                   |
| 151                                                      | M43.1         | Dodávka a montáž ocelových konstrukcí          | kg  | 4 604,60 | 26,50     | 122 021,90        |
| 152                                                      | M43.2         | Doprava přeložení ocelových konstrukcí         | %   | 9,00     | 1 220,22  | 10 981,98         |
| <b>Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí</b>        |               |                                                |     |          |           | <b>133 003,88</b> |


# Seznam subdodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:

## Stavební úpravy staré radnice čp. 88/I v Jindřichově Hradci

|    |                                                          | část plnění VZ, kterou<br>hodlá uchazeč zadat<br>subdodavateli | % subdodávky<br>z objemu veřejné<br>zakázky |
|----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | Název dodavatele: Mgr. Josef Novotný                     |                                                                |                                             |
|    | Sídlo/místo podnikání: 169 00 Praha 6                    | Restaurování<br>maleb                                          | 5 %                                         |
|    | Tel./fax. [REDACTED]                                     |                                                                |                                             |
|    | e-mail: [REDACTED]                                       |                                                                |                                             |
|    | IČ/DIČ 14940248/CZ490904017                              |                                                                |                                             |
| 2. | Název dodavatele: Vobinuška Zdeněk                       |                                                                |                                             |
|    | Sídlo/místo podnikání: Tábor                             | ZTI + ÚT                                                       | 6 %                                         |
|    | Tel./fax. [REDACTED]                                     |                                                                |                                             |
|    | e-mail: [REDACTED]                                       |                                                                |                                             |
|    | IČ/DIČ 13519271/CZ6311040362                             |                                                                |                                             |
| 3. | Název dodavatele: TZ – mont s.r.o.                       |                                                                |                                             |
|    | Sídlo/místo podnikání: Vidov 49, 370 07 České Budějovice | EI                                                             | 10 %                                        |
|    | Tel./fax. [REDACTED]                                     |                                                                |                                             |
|    | e-mail: [REDACTED]                                       |                                                                |                                             |
|    | IČ/DIČ 26104091/CZ26104091                               |                                                                |                                             |
| 4. | Název dodavatele: KLIMATEST s.r.o.                       |                                                                |                                             |
|    | Sídlo/místo podnikání: Karpatská 857, 100 00 Praha 10    | VZT                                                            | 0,5 %                                       |
|    | Tel./fax. [REDACTED]                                     |                                                                |                                             |
|    | e-mail: [REDACTED]                                       |                                                                |                                             |
|    | IČ/DIČ 26068290/CZ26068290                               |                                                                |                                             |
| 5. | Název dodavatele:                                        |                                                                |                                             |
|    | Sídlo/místo podnikání:                                   |                                                                |                                             |
|    | Tel./fax.                                                |                                                                |                                             |
|    | e-mail:                                                  |                                                                |                                             |
|    | IČ/DIČ                                                   |                                                                |                                             |

Ing. Jan Hora, jednatel společnosti



Zpřístupnění a nové využití Staré radnice Jindřichův Hradec  
CZ.1.14/3.2.00/25.02745

Stavební úpravy staré radnice čp. 88/I v Jindřichově Hradci

[illegible]

16.6. 2014 Základní stavební prád  
28.2.2015 Dokončení stavebního prád  
LNG je dokončení 250 dní

9524

*Liparis*

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

SM/0669/2014

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Objednatel:** Město Jindřichův Hradec  
**zastoupen:** Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města  
**sídlo:** Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec  
**IČ:** 00246875  
**DIČ:** CZ00246875  
**e-mail:** meu@jh.cz  
**bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., č.ú.: 230033-0603140379/0800  
**osoby oprávněné k jednání:** ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka, starosta města  
ve věcech technických: Vladimír Krampera, tel. 606653976  
technický dozor objednatele (TDO): Miroslav Zettl, tel. 602476283  
koordinátor BOZP pro realizaci: Roman Soudek, tel. 602616739

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| <b>MĚSTSKÝ ÚŘAD</b><br>JINDŘ. HRADEC 6-1 |               |
| Došlo: 21.05.2015                        | Počet příloh: |
| Č.j. 14/0669/2014                        | Počet listů:  |

**Zhotovitel:** HORA s.r.o.  
**zastoupen:** Ing. Janem Horou, jednatelem společnosti  
**sídlo:** Tržní 274, 390 01 Tábor  
**IČ:** 26015889  
**DIČ:** CZ26015889  
**bankovní spojení:** [REDAKCE]  
**e-mail:** horajan@horajan.cz  
**Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 9094**  
**osoby oprávněné k jednání:** ve věcech smluvních: Ing. Jan Hora, jednatel spol.  
ve věcech technických: [REDAKCE]  
stavbyvedoucí: Jan Hora ČKAIT č. 12549  
ve věcech realizace a předání díla: Jan Hora

## Článek I.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo č. SM/0669/2014 uzavřené dne 10. 6. 2014 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla **Stavební úpravy objektu staré radnice čp. 88/I Jindřichův Hradec**.


**Článek III. Cena díla, odst. 1** – celková cena díla ve výši 19 489 404 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 1 zvyšuje o celkovou částku 1 593 793 Kč bez DPH z důvodu stavebních změn specifikovaných níže ve změnových listech:

| Změnový list č. | SO    | Popis změny                                                                                  | méněpráce bez DPH | vícepráce bez DPH | rozdíl     |
|-----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1               | SO 01 | Oprava a restaurátorské práce balustrád v 2. a 3. NP v prostoru schodiště a světlíku         | -3 370,20         | 138 877,74        | 135 507,54 |
| 2               | SO 01 | Oprava a restaurátorské práce schodiště                                                      | -111 034,86       | 331 963,47        | 220 928,61 |
| 3               | SO 01 | Výměna stropních podhledů v m. č. 2.05 a 3.04                                                | 0,00              | 203 123,02        | 203 123,02 |
| 4               | SO 01 | Provedení stažení objektu ocelovými táhly z důvodu narušeného nosného zdiva ve 2. NP a 3. NP | 0,00              | 261 949,84        | 261 949,84 |
| 5               | SO 01 | Doplnění překladů nad otvory                                                                 | 0,00              | 69 735,54         | 69 735,54  |
| 6               | SO 01 | Doplnění plynosilikátových příček u                                                          | 0,00              | 4 772,78          | 4 772,78   |




Zpřístupnění a nové využití Staré radnice Jindřichův Hradec  
CZ.1.14/3.2.00/25.02745

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |            |             |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
|    |       | trafostanice                                                                                                                                                                                                                                                            |             |            |             |
| 7  | SO 01 | Změny v m. č. 2.05 u bourané nosné stěny, pilíře                                                                                                                                                                                                                        | 0,00        | 111 558,67 | 111 558,67  |
| 8  | SO 03 | Výměna poškozených konstrukcí krovu - pozednice na straně ke kostelu a vaznice k čp. 87/I                                                                                                                                                                               | 0,00        | 29 172,62  | 29 172,62   |
| 9  | SO 01 | Změna zdiva pod kanalizací a výměna zdiva pilíře v m. č. 1.04                                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 25 790,52  | 25 790,52   |
| 10 | SO 01 | Změny přízdívky parapetů v m. č. 2.12, 2.13, 3.11, 3.12                                                                                                                                                                                                                 | -2 882,51   | 14 038,63  | 11 156,12   |
| 11 | SO 03 | Oprava nadstřešní části 2 ks stávajících komínů                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 11 126,17  | 11 126,17   |
| 12 | SO 03 | Výměna narušeného štitového zdiva k čp. 89/I a oprava prežů na římsách                                                                                                                                                                                                  | 0,00        | 28 804,89  | 28 804,89   |
| 13 | SO 01 | Výměna parapetního zdiva v m. č. 2.04                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00        | 6 292,74   | 6 292,74    |
| 14 | SO 01 | Ztížené zemní práce při přeložce SEK a ztížené vykopávky kanalizace                                                                                                                                                                                                     | 0,00        | 87 723,40  | 87 723,40   |
| 15 | SO 01 | Změna kamenných dlažeb v místnostech 2.01 a 3.01 (na podestách schodiště), vybourání dlažeb z místnosti 2.06 a 2.01 (část)                                                                                                                                              | -191 887,65 | 186 682,46 | -5 205,19   |
| 16 | SO 01 | Zjištění dobrého stavu kleneb                                                                                                                                                                                                                                           | -118 403,04 | 0,00       | -118 403,04 |
| 17 | SO 01 | Oprava prasklin vyklínováním a vyplnění nízkoexpanzní maltou v m. č. 2.05                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 10 704,93  | 10 704,93   |
| 18 | SO 01 | Odpočet nových dveří T/45 do m. č. 3.06 a úprava stávajících dveří s PO, změna vzhledu křídel dveří T/4, změna zámku u dveří T/13 z FAB na WC set, změna dveří T/8 z jednokřídlých na jednokřídlé s nadsvětlíkem, změna dveří T/21 a T/36 z dvoukřídlých na jednokřídlá | -83 353,96  | 66 960,04  | -16 393,92  |
| 19 | SO 01 | Změna repase 3 ks kamenných schodišťových stupňů za 3 ks nové dřevěné-prodlouž. nových dřevěných schodů                                                                                                                                                                 | -12 000,00  | 9 709,00   | -2 291,00   |
| 20 | SO 01 | Změna materiálu kanalizace v průjezdu z kameniva na potrubí plastové, rev. šachet beton. skruž.                                                                                                                                                                         | -138 006,95 | 100 355,74 | -37 651,21  |
| 21 | SO 03 | Doplnění 1 ks výlezu na střechu včetně střešní plošiny, úprava směru pochozí lávky a doplnění sněhových zachytávačů                                                                                                                                                     | 0,00        | 67 034,60  | 67 034,60   |
| 22 | SO 01 | Výměna drátěných ochranných prvků fasády proti ptákům směrem k náměstí Míru                                                                                                                                                                                             | 0,00        | 14 658,35  | 14 658,35   |
| 23 | SO 01 | Přisekání kamenného zdiva u výtahu nad rámec PD                                                                                                                                                                                                                         | 0,00        | 61 596,67  | 61 596,67   |
| 24 | SO 03 | Oprava stávajících hromosvodů                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00        | 8 190,00   | 8 190,00    |
| 25 | SO 01 | Úpravy kabeláže pro vybavení elektronikou                                                                                                                                                                                                                               | 0,00        | 24 504,00  | 24 504,00   |
| 26 | SO 01 | Odpočet neprovedení přípojky vody a vodoměrné šachty, oprava stávající vodom. šachty                                                                                                                                                                                    | -19 399,30  | 4 536,00   | -14 863,30  |



|    |             |                                                                                                                                                                                                   |            |            |            |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 27 | SO 01       | Výměna nesoudržného zdiva stěny mezi m. č. 1.04 a 1.05 v 1. NP, zborcení klenebného pásu na vstupu do m. č. 1.09                                                                                  | 0,00       | 35 876,19  | 35 876,19  |
| 28 | SO 01+SO 03 | Změna rozsahu svítidel dle PD interiérů                                                                                                                                                           | -31 212,00 | 3 118,00   | -28 094,00 |
| 29 | SO 01       | Doplnění blokování výtahu a ovládání z recepcce                                                                                                                                                   | 0,00       | 68 400,00  | 68 400,00  |
| 30 | SO 01       | Provedení přívodu pro rozvaděč do průjezdu, úprava rozvaděče pro UPS, osazení 2 ks zásuvek 230V v půdním prostoru                                                                                 | 0,00       | 18 650,00  | 18 650,00  |
| 31 | SO 01       | Odpočet podlahového topení na podestě u proskleného atria v m. č.2.01 a 3.01.                                                                                                                     | -8 439,80  | 0,00       | -8 439,80  |
| 32 | SO 01       | Odpočet elektrických zářičů na prosklených podestách                                                                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 33 | SO 01       | Dopl. teplovod. rad. čl. ÚT do m.č.3.05 ob. sňh, dopl.zás.230V EI pro varhany                                                                                                                     | 0,00       | 180 325,08 | 180 325,08 |
| 34 | SO 01       | Přívod EI ke stávajícímu reflektoru osvětlení kostela z VO                                                                                                                                        | 0,00       | 2 788,00   | 2 788,00   |
| 35 | SO 02       | Přidání mincovních zámků u vstupu do veřejných WC                                                                                                                                                 | 0,00       | 14 586,00  | 14 586,00  |
| 36 | SO 01       | Repase komínových dvířek a očištění kamen. ostění v m.č.2.06, odstranění a dodávka nových komínových dvířek v m. č. 3.06, provedení příchovky v m. č. 1.04 a její osazení novými revizními dvířky | -2 698,75  | 13 768,78  | 11 070,03  |
| 37 | SO 01       | Odpočet 1 ks hasicího přístroje                                                                                                                                                                   | -1 163,00  | 0,00       | -1 163,00  |
| 38 | SO 01       | Odpočet podia železnice                                                                                                                                                                           | -22 685,00 | 0,00       | -22 685,00 |
| 39 | SO 01       | Odpočet 4 ks provětrávacích otvorů provětrávané podlahy v m. č. 1.04                                                                                                                              | -1 121,40  | 0,00       | -1 121,40  |
| 40 | SO 01       | Změna umístění požárního ventilátoru z výklenku m. č. 1.11 do nadpraží dveří do m. č. 1.03                                                                                                        | -45 608,46 | 44 284,71  | -1 323,75  |
| 41 | SO 02       | Zvýšení nivelety podlahy v m. č. 1.10, 1.11, 1.12 o cca 15 cm                                                                                                                                     | 0,00       | 14 856,93  | 14 856,93  |
| 42 | SO 03       | Úprava krovu pro výtahovou šachtu - půda                                                                                                                                                          | 0,00       | 17 983,29  | 17 983,29  |
| 43 | SO 03       | Prodloužení 5 ks ocelových nosníků TO14 IPE 14 podlahy 4. NP m. č. 4.03                                                                                                                           | 0,00       | 9 920,87   | 9 920,87   |
| 44 | SO 02       | Oprava stávajícího okna m. č. 1.11 a č. 1.08                                                                                                                                                      | 0,00       | 1 960,00   | 1 960,00   |
| 45 | SO 02       | Výměna tlačného ventilu pisoáru za automatický m. č. 1.11                                                                                                                                         | -4 068,00  | 16 218,80  | 12 150,80  |
| 46 | SO 01       | Odpočet 3 ks statických zajištění pilířů a 6 ks ztužujících táhel kleneb                                                                                                                          | -20 543,40 | 0,00       | -20 543,40 |
| 47 | SO 01       | Úprava počtu ks datových zásuvek ve výkazu výměr v souladu s výkresovou částí, doplnění 5 ks datových zásuvek dle požadavku investora (m. č. 2.04, 3.04 + půda pro wifi)                          | 0,00       | 11 090,00  | 11 090,00  |
| 48 | SO 03       | Odvoz sutě ze 4. NP půda - pod prkenným záklopem a kotelnou                                                                                                                                       | 0,00       | 4 070,40   | 4 070,40   |



|        |              |                                                                                                                                                     |             |              |              |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|
| 49     | SO 03        | Odpočet pochozíh lávek ve 4. NP půda                                                                                                                | -23 147,20  | 22 157,98    | -989,22      |
| 50     | SO 01        | Úpravy dvorku m. č. 1.17 z důvodů kolize vedení kanalizace s niveletou dvora                                                                        | -54 165,71  | 120 985,96   | 66 820,25    |
| 51     | SO 01        | Doplnění fabionů v m. č. 2.05 pod sádkartonovým podhledem                                                                                           | -1 426,23   | 15 358,57    | 13 932,34    |
| 52     | SO 02        | Výměna nesoudržného zdiva ostění v chodbě m. č. 1.10                                                                                                | 0,00        | 25 928,35    | 25 928,35    |
| 53     | SO 01        | Doplnění ochranného zábradlí v místě nízkých parapetů m. č. 3.11 a 3.12, opásání kamenných hlav přemístěných 3 polí balustrád z 2. a 3. NP do 1. NP | 0,00        | 10 850,00    | 10 850,00    |
| 54     | SO 01        | Vyrovnání propadlé dlažby na chodbě 2. NP u výtahu                                                                                                  | 0,00        | 2 045,28     | 2 045,28     |
| 55     | SO 03        | Vyčištění a nátěr ponechaných vazných trámů v m. č. 4.01                                                                                            | -6 143,23   | 12 409,48    | 6 266,25     |
| 56     | SO 01        | Osazení svodu na fasádě do n. Míru - části 2,5 m                                                                                                    | 0,00        | 2 735,00     | 2 735,00     |
| 57     | SO 01, SO 03 | Odpočet požárních ucpávek                                                                                                                           | -67 500,00  | 0,00         | -67 500,00   |
| 58     | SO 03        | Úprava podlah v podkroví kvůli střešním oknům                                                                                                       | 0,00        | 13 824,45    | 13 824,45    |
| Celkem |              |                                                                                                                                                     | -970 260,65 | 2 564 053,94 | 1 593 793,29 |

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Cena díla bez DPH               | 21 083 197,- Kč        |
| DPH 21%                         | 4 427 471,- Kč         |
| <b>Cena díla celkem vč. DPH</b> | <b>25.510.668,- Kč</b> |


Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GŘŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplácena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

## Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. I nedotčená zůstávají beze změn.



Zpřístupnění a nové využití Staré radnice Jindřichův Hradec  
CZ.1.14/3.2.00/25.02745

### Článek III.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
3. Přílohou tohoto dodatku č. 1 je rovněž upravený Seznam subdodavatelů schválených radou města dne 10. 12. 2014 usnesením č. 1392/40R/2014.
4. Znění tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením č. 558/17R/2015 ze dne 20. 5. 2015.

V Jindřichově Hradci dne 25. 5. 2015


V Jindřichově Hradci dne 21. 05. 2015

za zhotovitele:

Ing. Jan Hora, jednatel spol.

za objednatele:


Ing. Stanislav Mrvka, starosta města



Seznam schválených subdodavatelů usnesením rady města č. 1392/40R/2014 ze dne 10. 12. 2014 veřejné zakázky Stavební úpravy staré radnice čp. 88/I v Jindřichově Hradci

|    |                           |                                           | část plnění VZ, kterou<br>hodlá uchazeč zadat<br>subdodavateli | % subdodávky<br>z objemu veřejné<br>zakázky |
|----|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | <b>Název dodavatele:</b>  | <b>Mgr. Josef Novotný</b>                 | <b>Restaurování<br/>maleb</b>                                  | <b>5%</b>                                   |
|    | Sídlo/místo<br>podnikání: | Nad Závěrkou 2434/7,<br>169 00 Praha 6    |                                                                |                                             |
|    | Tel./fax.                 |                                           |                                                                |                                             |
|    | e-mail:                   |                                           |                                                                |                                             |
|    | IČ/DIČ                    | 149 40 248                                |                                                                |                                             |
| 2. | <b>Název dodavatele:</b>  | <b>Novotný TZB s.r.o.</b>                 | <b>ZTI + ÚT</b>                                                | <b>6%</b>                                   |
|    | Sídlo/místo<br>podnikání: | Okružní 2615, 370 00<br>České Budějovice  |                                                                |                                             |
|    | Tel./fax.                 |                                           |                                                                |                                             |
|    | e-mail:                   |                                           |                                                                |                                             |
|    | IČ/DIČ                    | 280 70 933                                |                                                                |                                             |
| 3. | <b>Název dodavatele:</b>  | <b>SVM digital s.r.o.</b>                 | <b>EI</b>                                                      | <b>10%</b>                                  |
|    | Sídlo/místo<br>podnikání: | Pražská 521, 370 01<br>Jindřichův Hradec  |                                                                |                                             |
|    | Tel./fax.                 |                                           |                                                                |                                             |
|    | e-mail:                   |                                           |                                                                |                                             |
|    | IČ/DIČ                    | 251 69 297                                |                                                                |                                             |
| 4. | <b>Název dodavatele:</b>  | <b>Klimatest s.r.o.</b>                   | <b>VZT</b>                                                     | <b>0,5%</b>                                 |
|    | Sídlo/místo<br>podnikání: | Karpatská 857, 100 00<br>Praha 10         |                                                                |                                             |
|    | Tel./fax.                 |                                           |                                                                |                                             |
|    | e-mail:                   |                                           |                                                                |                                             |
|    | IČ/DIČ                    | 260 68 290                                |                                                                |                                             |
| 5. | <b>Název dodavatele:</b>  | <b>SKANSKA a.s.</b>                       | <b>Bourací práce,<br/>ocelové<br/>konstrukce</b>               | <b>25%</b>                                  |
|    | Sídlo/místo<br>podnikání: | Líbalova 1/2348,<br>149 00 Praha 4–Chodov |                                                                |                                             |
|    | Tel./fax.                 |                                           |                                                                |                                             |
|    | e-mail:                   |                                           |                                                                |                                             |
|    | IČ/DIČ                    | 262 71 303                                |                                                                |                                             |

Ing. Jan Hora, jednatel



Zpřístupnění a nové využití Staré radnice Jindřichův Hradec  
CZ.1.14/3.2.00/25.02745