

## Změnový list

Název díla: projektová dokumentace	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
<b>Rekonstrukce trakční měřirny Sad B. Němcové</b>	/	<b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne číslo smlouvy objednatele a číslo smlouvy zhotovitele		
DOD20202450 1221690196		
<b>Objednatel:</b> Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradová 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava		
<b>Zhotovitel:</b> Sdružení firem: Eltodo a.s., Energovod CZ a.s.		
<b>Přílohy:</b>	<b>Počet paré:</b>	<b>Příjemce:</b>
1) Rekapitulace rozpočtu	1 x	Objednatel
2) Změnový rozpočet 1-4 pro posouzení více a méněprací	1 x	Technický dozor stavebníka (TDS)
3) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD	1 x	Zhotovitel
4) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS	1 x	Autorský dozor (AD)
5) Fotodokumentace		

### Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:

**01 STAVBA**  
[Méněpráce](#)  
 Sanace omítek, povrchů a konstrukcí: Při realizaci bylo shledáno, že stav omítek a konstrukcí vyžaduje menší rozsah oprav, nežli bylo uvažováno v PD. Vzhledem k dobrému stavebnětechnickému stavu dlažby a obkladů ve sprchovém koutě bylo dohodnuto ponechání stavajících obkladů.  
[Vícepráce](#)  
 Na základě požadavku objednatele byly doplněny parapety u 6 ks oken v míst. č 1.2.  
 Změny v rámci Stavby a dopady do ceny řeší změnový rozpočet č. 1.

**02 STŘECHA**  
[Méněpráce](#)  
 Po rozkrytí střešního pláště a ověření stavu stávajícího souvrství střechy bylo konstatováno, že toto je v dobrém stavu. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto neodstraňovat násypy a betonovou krycí / spádovou vrstvu. Od úrovně krycí betonové vrstvy mazaniny bylo realizováno nové souvrství dle návrhu v PD. Dopad do ceny řešen odpočtem ve změnovém rozpočtu č. 2.

**04 OPLOCENÍ**  
[Změna materiálu](#)  
 Z důvodu nedostupnosti požadovaných profilů sloupek oplocení formátu 60x60 mm byly tyto nahrazeny sloupky formátu 60x40 mm.  
[Méněpráce](#)  
 Na základě požadavku objednatele byl u oplocení sousedící se školkou osazen bavolet pouze z jedné strany.  
[Vícepráce](#)  
 Na základě požadavku investora byly přidány podhrabové desky v místech větších nerovností terénu.  
 Změny v rámci Oplocení a dopady do ceny řeší změnový rozpočet č. 3.

**06 ZPEVNĚNÉ PLOCHY**  
[Změna materiálu](#)  
 U rohu objektu bylo s ohledem na souběh realizace fasády a asfaltových vrstev komunikace rozhodnuto nahradit asfaltovou část komunikace zabíhající k objektu zámkovou dlažbou (v době realizace asfaltové vrstvy stálo v rohu objektu lešení) - došlo tak k navýšení výměr zámkové dlažby a obrubníků a snížení výměr asfaltové komunikace.  
[Vícepráce](#)  
 Při demolici betonových vrstev zpevněných ploch bylo zjištěno, že tloušťka betonového krytu přesahuje tloušťky uvažované v PD. Narovnění skutečného množství.  
 Změny v rámci Zpevněných ploch a dopady do ceny řeší změnový rozpočet č. 4.

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>-2 546 054,72</b>	<b>6,42%</b>	<b>113 472,62</b>	<b>0,29%</b>	<b>-2 432 582,10</b>

	Jmeno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	xxx	-	odpovídá SOD nebo cenám dle ÚRS	

### Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jmeno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Sdružení ve společnosti „EGEAS“	xxx			
Projektový manažer specialista odboru investice	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			
Vedoucí odboru dopravní cesta	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			

## **Změnový list**

Název díla: projektová dokumentace <b>Rekonstrukce trakční měřirny Sad B. Němcové</b>			Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:		Číslo změnového listu: <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			/		
Vedoucí střediska trakční měřirny	Dopravní podnik Ostrava a.s.	<b>xxx</b>			
Manažer stavebních projektů, Úsek technického ředitele (TR)	Dopravní podnik Ostrava a.s.	<b>xxx</b>			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	<b>xxx</b>			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnových rozpočtů s oceněním změn položek".

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL1

**Stavba:** Rekonstrukce trakční měnirny Sad B. Němcové

Místo:

Datum:

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projektant:

Zhotovitel: ELTODO a.s

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

**Méněpráce celkem**

**#HODNOTA!**

**Vícepráce celkem**

**#HODNOTA!**

01 - DSO 01.1 - Stavební část - STAVBA - započitatelné náklady

Méněpráce xxx

Vícepráce xxx

02 - DSO 01.1 - Stavební část - STŘECHA, KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE - nezapočitatelné náklady

Méněpráce xxx

Vícepráce xxx

04 - DSO 01 - Stavební část - OPLOCENÍ - nezapočitatelné náklady

Méněpráce xxx

Vícepráce xxx

06 - DSO 01.1 - Stavební část - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - nezapočitatelné náklady - PŘÍPOČTY

Méněpráce xxx

Vícepráce xxx

## SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 1

Příloha č. 3 ZL č. 1

Stavba:

Rekonstrukce trakční měřírny Sad B. Němcové

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce budov měřírny Sad Boženy Němcové

Soupis:

01 - DSO 01.1 - Stavební část - STAVBA - započítatelné náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

ELTODO a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					Dle PD	Skutečnost					
<b>Náklady soupisu celkem</b>											
D	HSV		Práce a dodávky HSV								
D	3		Svislé a kompletní konstrukce								
25	K	341121115	Oprava panelu s výztuží s pevnostním můstkem při hloubce poškozeného místa do 50 mm	kus	575,000	0,000	-575,000	xxx	xxx	xxx	SOD
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
34	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	457,735	183,000	-274,735	xxx	xxx	xxx	SOD
35	K	611331152	Cementová omítková štuková dvourvrstvá ocelí hlazená vnitřních stropů žebrových nanášená ručně	m2	35,791	23,000	-12,791	xxx	xxx	xxx	SOD
36	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	1600,353	205,000	-1 395,353	xxx	xxx	xxx	SOD
37	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	1600,353	241,000	-1 359,353	xxx	xxx	xxx	SOD
39	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	509,205	367,000	-142,205	xxx	xxx	xxx	SOD
40	K	612331151	Cementová omítková štuková dvourvrstvá ocelí hlazená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	33,462	25,000	-8,462	xxx	xxx	xxx	SOD
41	K	612821002	Vnitřní sanační štuková omítková pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	420,557	20,000	-400,557	xxx	xxx	xxx	SOD
42	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítková prováděná ručně	m2	966,940	20,000	-946,940	xxx	xxx	xxx	SOD
54	K	622335112	Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	308,913	0,000	-308,913	xxx	xxx	xxx	SOD
58	K	624631212	Tmelení akrylátovým tmelem spár prefabrikovaných dílců š do 20 mm včetně penetrace	m	1016,737	0,000	-1 016,737	xxx	xxx	xxx	SOD
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání								
97	K	978011121	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	457,735	257,735	-200,000	xxx	xxx	xxx	SOD
98	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %	m2	509,205	259,205	-250,000	xxx	xxx	xxx	SOD
99	K	978021121	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	m2	334,620	234,620	-100,000	xxx	xxx	xxx	SOD
100	K	978021191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	420,557	320,557	-100,000	xxx	xxx	xxx	SOD
101	K	978021221	Otlučení (osekání) cementových omítek vnitřních stropů v rozsahu do 10 %	m2	357,908	257,908	-100,000	xxx	xxx	xxx	SOD
105	K	985121123	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu klebeb vodou pod tlakem do 2500 barů	m2	575,900	415,000	-160,900	xxx	xxx	xxx	SOD
107	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2	1016,737	0,000	-1 016,737	xxx	xxx	xxx	SOD
108	K	985311213	Reprofilace líce klebeb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2	23,370	15,000	-8,370	xxx	xxx	xxx	SOD
111	K	985312132	Stěrka k vyrovnání betonových ploch rubu klebeb a podlah tl 3 mm	m2	524,300	345,000	-179,300	xxx	xxx	xxx	SOD
112	K	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce klebeb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	23,370	15,000	-8,370	xxx	xxx	xxx	SOD
184	K	766694111	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	4,000	10,000	6,000	xxx	xxx	xxx	SOD
186	M	6079-01	deska parapetní z tvrzené pěny š. 80mm, barva bílá	m	5,700	11,400	5,700	xxx	xxx	xxx	SOD
187	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	1,099	1,106	0,007	xxx	xxx	xxx	SOD
235	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	5,400	3,400	-2,000	xxx	xxx	xxx	SOD
236	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	5,400	3,400	-2,000	xxx	xxx	xxx	SOD
237	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	5,400	3,400	-2,000	xxx	xxx	xxx	SOD
238	K	771574266	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	5,400	3,400	-2,000	xxx	xxx	xxx	SOD
239	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	5,400	3,400	-2,000	xxx	xxx	xxx	SOD
240	K	771577114-1	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem s protiplišňovou přísadou	m2	5,400	3,400	-2,000	xxx	xxx	xxx	SOD
241	M	59761406	dlažba keramická silnutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2	m2	5,940	3,740	-2,200	xxx	xxx	xxx	SOD
242	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	5,400	3,400	-2,000	xxx	xxx	xxx	SOD
243	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,180	0,113	-0,067	xxx	xxx	xxx	SOD
249	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	37,830	14,700	-23,130	xxx	xxx	xxx	SOD
250	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	26,400	10,250	-16,150	xxx	xxx	xxx	SOD
251	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout	kus	14,000	9,800	-4,200	xxx	xxx	xxx	SOD
252	K	781131242	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnější roh	kus	2,000	1,000	-1,000	xxx	xxx	xxx	SOD
253	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	15,000	7,000	-8,000	xxx	xxx	xxx	SOD
254	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	37,830	14,700	-23,130	xxx	xxx	xxx	SOD
255	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	26,400	14,700	-11,700	xxx	xxx	xxx	SOD
256	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	37,830	14,700	-23,130	xxx	xxx	xxx	SOD
257	M	59761039	obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2	m2	41,613	16,170	-25,443	xxx	xxx	xxx	SOD
258	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	37,830	14,700	-23,130	xxx	xxx	xxx	SOD
259	K	781477114-1	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem s protiplišňovou přísadou	m2	37,000	14,700	-22,300	xxx	xxx	xxx	SOD
260	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	4,000	2,000	-2,000	xxx	xxx	xxx	SOD
261	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	22,000	10,000	-12,000	xxx	xxx	xxx	SOD
262	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	60,000	25,000	-35,000	xxx	xxx	xxx	SOD
263	K	781495185	Rezáni pracovní rovny keramických obkladaček	kus	200,000	90,000	-110,000	xxx	xxx	xxx	SOD
264	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,965	0,400	-0,565	xxx	xxx	xxx	SOD
D	783		Dokončovací práce - nátěry								
266	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	480,700	270,000	-210,700	xxx	xxx	xxx	SOD
267	K	783937161	Krycí dvojnásobný epoxidový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy	m2	480,700	270,000	-210,700	xxx	xxx	xxx	SOD

Méněpráce celkem (Kč bez DPH)

xxx

Vícepráce celkem (Kč bez DPH)

xxx

## SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 2

Příloha č. 3 ZL č. 1

Stavba: Rekonstrukce trakční měřírny Sad B. Němcové

Objekt: SO 01 - Rekonstrukce budov měřírny Sad Boženy Němcové

Soupis: 02 - DSO 01.1 - Stavební část - STŘECHA, KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE - nezapočitatelné náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.  
Zhotovitel: ELTODO a.s.Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství		Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
					Dle PD	Skutečnost				
<b>Náklady soupisu celkem</b>										
D HSV Práce a dodávky HSV										
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní										
3	K	632451021	Vyrovňovací potěr tl do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	301,600	0,000	-301,600	xxx	xxx	SOD
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
6	K	953921113	Dlaždice betonové 400x400 mm kladené na sucho na ploché střechy	kus	40,000	4,000	-36,000	xxx	xxx	SOD
7	K	953921114	Příplatek k dlaždicím betonovým 400x400 mm kladeným na sucho za podkladové čtverce z lepenky	kus	40,000	4,000	-36,000	xxx	xxx	SOD
8	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	15,175	0,000	-15,175	xxx	xxx	SOD
D 997 Přesun sutě										
9	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	154,777	33,255	-121,522	xxx	xxx	SOD
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	154,777	33,255	-121,522	xxx	xxx	SOD
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 392,993	299,295	-1 093,698	xxx	xxx	SOD
12	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	33,385	5,000	-28,385	xxx	xxx	SOD
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	103,137	10,000	-93,137	xxx	xxx	SOD
D PSV Práce a dodávky PSV										
D 712 Povlakové krytiny										
21	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	316,800	0,000	-316,800	xxx	xxx	SOD
22	M	62853001	pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrný minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu	m2	421,820	0,000	-421,820	xxx	xxx	SOD
30	K	712990813	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosů tloušťky do 100 mm	m2	301,600	0,000	-301,600	xxx	xxx	SOD
31	K	712990816	Příplatek k odstranění násypu nebo nánosů do 10° povlakové krytiny za každých dalších 50 mm tloušťky	m2	603,200	0,000	-603,200	xxx	xxx	SOD
D 713 Izolace tepelné										
33	K	713141131	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	301,600	0,000	-301,600	xxx	xxx	SOD
34	M	28375910	deska EPS 150 do plochých střech a podlah $\lambda=0,035$ tl 60mm	m2	307,632	0,000	-307,632	xxx	xxx	SOD
35	K	713141331	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva	m2	301,600	0,000	-301,600	xxx	xxx	SOD
36	M	28376142	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m3	51,272	0,000	-51,272	xxx	xxx	SOD
37	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	2,535	0,000	-2,535	xxx	xxx	SOD
D 764 Konstrukce klempířské										
68	K	R76701	Střešní komínek s napojením na potrubí, s manžetou, vč. kotvení, D+M	kus	1,000	0,000	-1,000	xxx	xxx	SOD

Méněpráce celkem (Kč bez DPH)

xxx

Vícepráce celkem (Kč bez DPH)

xxx

## SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 3

Příloha č. 3 ZL č. 1

Stavba:

Rekonstrukce trakční měřirny Sad B. Němcové

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce budov měřirny Sad Boženy Němcové

Soupis:

04 - DSO 01 - Stavební část - OPLOCENÍ - nezapočitatelné náklady

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

ELTODO a.s

Zpracovatel:

Množství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Dle PD	Skutečnost	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>										
	D	HSV	Práce a dodávky HSV							
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce							
20	M	55342-01	c4 - plotový sloupek pro svařované panely poplastované PVC 60/60mm dl 2,0m vč. krytky	kus	1,000	0,000	-1,000	xxx	xxx	SOD
21	M	55342-04	c2 - plotový sloupek pro svařované panely poplastované PVC 60/60mm dl 1,5m vč. krytky	kus	11,000	0,000	-11,000	xxx	xxx	SOD
23	M	55342-02	c3 - plotový sloupek pro svařované panely poplastované PVC 60/60mm dl 2,4m vč. krytky	kus	19,000	0,000	-19,000	xxx	xxx	SOD
24	M	55342-03	c1 - plotový sloupek pro svařované panely poplastované PVC 60/60mm dl 2,6m vč. krytky	kus	14,000	0,000	-14,000	xxx	xxx	SOD
30	K	348121221	Osazení podhřabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	32,000	37,000	5,000	xxx	xxx	SOD
31	M	59233-01	e - deska plotová betonová 2450x50x200mm	kus	32,000	37,000	5,000	xxx	xxx	SOD
35	K	348401320	Rozvinutí, montáž a napnutí ostenatého drátu	m	642,000	486,000	-156,000	xxx	xxx	SOD
36	M	31324820	drát ostenatý 100m pozinkovaný	balení	6,420	4,860	-1,560	xxx	xxx	SOD
39	K	348401356	Rozvinutí, montáž a napnutí žiletkové spirály na oplocení	m	107,000	81,000	-26,000	xxx	xxx	SOD
40	M	31324822	drát žiletkový - spirála D 450mm pozinkovaný	balení	10,700	8,100	-2,600	xxx	xxx	SOD
41	K	348401411	Montáž jednostranného bavoletu na oplocení	kus	6,000	17,000	11,000	xxx	xxx	SOD
42	M	31324836-1	plotový jednostranný bavolet dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 60-70mm povrchová úprava Al komaxit - svislý	kus	6,000	17,000	11,000	xxx	xxx	SOD
43	K	348401412	Montáž oboustranného bavoletu na oplocení	kus	49,000	38,000	-11,000	xxx	xxx	SOD
44	M	31324839	dl 200-400mm pro 2-3 dráty na profilovaný sloupek D 60-70mm povrchová úprava Al komaxit	kus	49,000	38,000	-11,000	xxx	xxx	SOD
45	K	R398001	Pozinkované patky vč. kotvicích plechů pro sloupky 60/60 vč. chem. kotev 4x12 ks	kus	12,000	0,000	-12,000	xxx	xxx	SOD
75	M	55342-01	c4 - plotový sloupek pro svařované panely poplastované PVC 60/40/1,5mm dl 2,0m vč. krytky	kus	0,000	2,000	2,000	xxx	xxx	IK / internet
76	M	55342-04	c2 - plotový sloupek pro svařované panely poplastované PVC 60/40/1,5mm dl 1,5m vč. krytky	kus	0,000	11,000	11,000	xxx	xxx	IK / internet
77	M	55342-02	c3 - plotový sloupek pro svařované panely poplastované PVC 60/40/1,5mm dl 2,4m vč. krytky	kus	0,000	19,000	19,000	xxx	xxx	IK / internet
78	M	55342-03	c1 - plotový sloupek pro svařované panely poplastované PVC 60/40/1,5mm dl 2,6m vč. krytky	kus	0,000	14,000	14,000	xxx	xxx	IK / internet
79	K	99001042	Pozinkované patky vč. kotvicích plechů pro sloupky 60/40 vč. chem. kotev 4x12 ks	kus	0,000	13,000	13,000	xxx	xxx	IK / internet

Měněpráce celkem (Kč bez DPH)

xxx

Vícepráce celkem (Kč bez DPH)

xxx

**SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 4**
**Příloha č. 3 ZL č. 1**

Stavba:

Rekonstrukce trakční měnirny Sad B. Němcové

Objekt:

SO 01 - Rekonstrukce budov měnirny Sad Boženy Němcové

Soupis:

**06 - DSO 01.1 - Stavební část - ZPEVNĚNÉ PLOCHY - nezapočitatelné náklady - PRIPOČTY**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

ELTODO a.s.

Zpracovatel:

				Množství							
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Dle PD	Skutečnost	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>											
D		HSV		Práce a dodávky HSV							
D		1		Zemní práce							
2	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	162,000	0,000	-162,000	xxx	xxx	SOD	
54	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	0,000	162,000	162,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
D		5		Komunikace pozemní							
33	K	565165121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m	m2	176,000	168,200	-7,800	xxx	xxx	SOD	
34	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	176,000	168,200	-7,800	xxx	xxx	SOD	
35	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	176,000	168,200	-7,800	xxx	xxx	SOD	
36	K	577134141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	176,000	168,200	-7,800	xxx	xxx	SOD	
38	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	104,000	111,800	7,800	xxx	xxx	SOD	
39	M	59245015-1	dlažba zámková tl. 60mm přírodní	m2	107,120	114,92	7,80	xxx	xxx	SOD	
43	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	99,000	104,000	5,000	xxx	xxx	SOD	
46	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	21,000	26,00	5,00	xxx	xxx	SOD	
D		997		Přesun sutě							
49	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	88,710	137,310	48,600	xxx	xxx	SOD	
50	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	798,390	1 235,790	437,400	xxx	xxx	SOD	
51	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	88,710	137,310	48,600	xxx	xxx	SOD	
52	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	88,710	137,310	48,600	xxx	xxx	SOD	
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	120,799	120,906	0,107	xxx	xxx	SOD	

**Méněpráce celkem (Kč bez DPH)**
**xxx**
**Vícepráce celkem (Kč bez DPH)**
**xxx**