

Změnový list

Název díla: projektová dokumentace		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Rekonstrukce trakční měřírny Sad B. Němcové		/	2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne		číslo smlouvy objednatele	a číslo smlouvy zhotovitele
		DOD20202450	1221690196
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradová 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava		
Zhotovitel:	Sdružení firem: Eltodo a.s., Energovod CZ a.s.		
Přílohy:		Počet paré:	Příjemce:
1) Rekapitulace rozpočtu		1 x	Objednatel
2) Změnový rozpočet 1-4 pro posouzení více a méněprací		1 x	Technický dozor stavebníka (TDS)
3) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu AD		1 x	Zhotovitel
4) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS		1 x	Autorský dozor (AD)
5) Fotodokumentace			

Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis: Vícepráce PS 1 - společná část : Zajištění provizorního napájení v R 22 Při vlastní realizaci bylo zjištěno, že pro realizaci provizorního rozváděč 22 kV jsou chybějící položky ve výkazu výměr nutné pro dokončení díla. Kabelové lávky a podpěrné konstrukce kabelů Při realizaci konstatováno, že pro realizaci uložení kabelů do kanelových tras je chybně v specifikováno množství materiálu. Připojení pomocného zemniče k DMX Z důvodu dokončení funkční části bylo nutné realizovat výkopové práce dodávka a montáž šachty. Vícepráce + změna materiálu PS 2 . Rozvodna 22 kV : Rozvodna 22 kV v 1. NP + 1. NP (K1 - K9) Úprava dveří kobek v 1. NP + 1. PP dle požadavku uživatele + požadavek ČSN, chybná specifikace materiálu pro konstrukci kobek 22 kV. Pororošty nad kobkami - provedena změna materiálu požadována zadavatelem. Původní materiál vykázán jako méněpráce. Vícepráce PS 3 - stejnosměrné zařízení Usměrňovací skupiny tramvajové a trolejbusové části Při realizaci díla byl zjištěn rozpor mezi výzvou zadavatele a skutečností a byla tedy nutná úprava z důvodu únosnosti podlahy kobek transformátorů zadáním a stavební dispozicí. Kabeláž Při vlastní realizaci bylo zjištěno, že pro realizaci Kabeláže chybí ve výkazu výměr položky. Rozvaděč 0,6kV tramvajové části Při realizaci díla byl zjištěn rozpor mezi návrhem na ukotvení rámu pod rozváděče technologie a návrhem prostupů, byla tedy nutná technická změna u 4 ks rozváděčů. Vícepráce PS 4 - Vlastní spotřeba : Skříně R0 1 - 4 Při vlastní realizaci a během funkčních zkoušek byla provedena úprava dle požadavku zadavatele. doplňující požadavek uživatele v průběhu realizace díla				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-6 226,00	0,02%	664 559,00	1,67%	658 333,00

	Jmeno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil	xxx	-	odpovídá SOD nebo cenám dle ÚRS	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Sdružení ve společnosti „EGEAS“	xxx			
Projektový manažer specialista odboru investice	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			
Vedoucí odboru dopravní cesta	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			
Vedoucí střediska trakční měřírny	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			

Změnový list

Název díla: projektová dokumentace Rekonstrukce trakční měřirny Sad B. Němcové			Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:		Číslo změnového listu: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			/		
Manažer stavebních projektů, Úsek technického ředitele (TR)	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	Dopravní podnik Ostrava a.s.	xxx			

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Změnových rozpočtů s oceněním změn položek".

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZL 02

Stavba: Rekonstrukce trakční měnirny Sad B. Němcové

Místo: měnirna Sad B. Němcové

Datum:

Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projektant: xxx

Zhotovitel: ELTODO a.s

Zpracovatel: xxx

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
	Méněpráce celkem	xxx
	Vícepráce celkem	xxx
PS1 - Společná část		
Méněpráce		xxx
Vícepráce		xxx
PS2 - Rozvodna 22kV		
Méněpráce		xxx
Vícepráce		xxx
PS3 - Stejnoseměrné zařízení		
Méněpráce		xxx
Vícepráce		xxx
PS4 - Vlastní spotřeba		
Méněpráce		xxx
Vícepráce		xxx

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 1

Stavba:

Rekonstrukce měřírny Sad Boženy Němcové

Objekt:

PS1 - Společná část

Místo:

měřírna Sad B. Němcové

Datum:

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projektant: xxx

Uchazeč:

Sdružení "EGEAS"

Zpracovatel: xxx



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Poznámka
					dle PD	skutečnost	celkem				

Náklady soupisu celkem

xxx

D D1

Zajištění provizorního napájení v R22

xxx

1.	K	210812101	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 19x1,5 až 2,5 mm ² uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	0,000	40,000	40,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	provizorní rozváděč 22 kV chybějící položky ve výkazu výměr nutné pro dokončení díla
2.	K	PKB.603944	CYKY-J 19x2,5	m	0,000	42,000	42,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
3.	K	Pol2	Kabel 22-AXEKVCEY 1x95mm ² , včetně montáže	m	45,000	66,000	111,000	xxx	xxx	SOD	
4.	K	Pol336	Kabel CYKY-J 3x2,5, včetně montáže	m	0,000	40,000	40,000	xxx	xxx	SOD	
5.	K	741210102-D	Demontáž skříně měření sestava do 100 kg	kus	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
6.	K	741210102	Montáž skříně měření sestava do 100 kg	kus	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
7.	K	x	Podružný, pomocný a spojovací materiál	sada	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx		
8.	D	D4	Kabelové lávky a podpěrné konstrukce kabelů				0,000		xxx		
9.	K	Pol25	Kabelová lávka šířky 400 mm, pozink, včetně montáže	m	100,000	46,000	146,000	xxx	xxx	SOD	nedostatečná výměra ve výkazu výměr
10.	K	Pol26	Stojna kabelové lávky, délka 2,7 m, včetně montáže	ks	60,000	20,000	80,000	xxx	xxx	SOD	
11.	K	Pol27	Výložník, šířka 400 mm, včetně montáže	ks	120,000	80,000	200,000	xxx	xxx	SOD	
12.	K	Pol28	Konzola svislá jednoduchá, včetně montáže	ks	120,000	4,000	124,000	xxx	xxx	SOD	
13.	K	Pol29	Ocelový konstrukční materiál, včetně montáže	kg	200,000	60,000	260,000	xxx	xxx	SOD	
14.	K	Pol30	Kotvení a spojovací materiál, včetně montáže	%	1,000	2,000	3,000	xxx	xxx	SOD	
15.	K	Pol31	Kabelové špalky, nebo ekvival. úchytný materiál kabelů, včetně montáže	%	1,000	2,000	3,000	xxx	xxx	SOD	
16.	K	Pol5	Dielektrický koberec, včetně montáže	m	70,000	20,000	90,000	xxx	xxx	SOD	
17.	K	Pol41	Zemnicí pásek FeZn 30x4, včetně montáže	m	300,000	200,000	500,000	xxx	xxx	SOD	
18.	K	Pol42	Podpěra vedení PV 44, včetně montáže	ks	100,000	150,000	250,000	xxx	xxx	SOD	
19.	K	Pol43	Svorka pro pospoj. SR 02, včetně montáže	ks	40,000	60,000	100,000	xxx	xxx	SOD	
20.	K	x	Podružný, pomocný a spojovací materiál	sada	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx		
21.	D	D8	Připojení pomocného zemnice k DMX				0,000		xxx		
22.	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	0,000	40,000	40,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	oddálená zem, chybějící položky ve výkazu výměr nutné pro dokončení díla
23.	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se ztuhnutím š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	0,000	40,000	40,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
24.	K	Pol50	Výstražná folie do výkopu, včetně montáže	m	100,000	40,000	140,000	xxx	xxx	SOD	
25.	K	181311103	Rozprostření omnice II vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m ²	0,000	24,000	24,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
26.	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídná	t	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
27.	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	0,000	24,000	24,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
28.	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	0,000	0,500	0,500	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
29.	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	4,000	4,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
30.	K	185804312-1	Zalítí trávníku vodou plocha přes 20 m ² - 2x	m ³	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
31.	K	460841113	Osazení kabelové komory z dílu HDPE plochy do 1 m ² hl do 1,0 m pro běžné zatížení	kus	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
32.	K	x	kabelová komora ZEKAN S 800	kus	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
33.	K	x	víko kabelové komory	kus	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
34.	K	Montáže (HZS)	Oprava chybně uložených stávajících optotrubelek DP	HZS	0,000	8,000	8,000	xxx	xxx	SOD	oprava stávajících chybně uložených optotrubelek
35.		x	spojky Plasson	2	0,000	2,000	2,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
36.	K	x	Podružný, pomocný a spojovací materiál	sada	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 2

Stavba: Rekonstrukce měřírny Sad Boženy Němcové
 Objekt: **PS2 - Rozvodna 22kV**



Místo: měřírna Sad B. Němcové
 Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
 Uchazeč: Sdružení "EGEAS"

Datum:
 Projektant: xxx
 Zpracovatel: xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Poznámka
					dle PD	skutečnost	celkem				

Náklady soupisu celkem

xxx

1.	D	D5	1., 2., Rozvodna 22kV v 1.PP+ v 1.NP (K1-K9)						xxx		
2.	K	210020721-D	Demontáž se zhotovením konstrukce krytu z orámovaného pletiva	m2	0,000	9,000	9,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	úprava dveří kobek v 1. NP + 1. PP dle požadavku uživatele + požadavek ČSN
3.	K	210021004	Zhotovení otvorů v plechu tl do 4 mm čtvercových plochy do 0,150 m2	kus	0,000	9,000	9,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
4.	K	210999999	Úprava dveří pro přístroje	hod	0,000	64,000	64,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
5.	K	210020741	Montáž se zhotovením konstrukce krytu z orámovaného plechu	m2	0,000	9,000	9,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
6.	K	210999999	Navážení kostičích šroubů a pospojování dveří v rozvodně v celkem 11 kobkách VN, včetně opravy laku	kus	0,000	40,000	40,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
7.	K	210999999	Pospojování-pospojování dveří v trafo kobce + žaluzií - T1, T2, T3, včetně materiálu, pospojování klapka a ventilátor	kus	0,000	11,000	11,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
8.	K	741410061	dveří, pospojování ramp po obvodu měřírny, pospojování ocelových zárubní v interiéru	kus	0,000	51,000	51,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
9.	K	x	Podružný, pomocný a spojovací materiál	sada	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
10.	K	Pol95	Pororošt š 500mm	m	10,000	-10,000	0,000	xxx	xxx	SOD	chybná a neúplná specifikace materiálu ve výkazu výměr
11.	K	55347057	rošt podlahový svařovaný žárové zinkovaný velikost 30/3mm š. 500 mm	m	0,000	20,000	20,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
12.	K	553	úhelník L35x50 2x20m	m	0,000	40,000	40,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	chybějící počet ve výkazu výměr
13.	K	Pol92	Pružná spojka 40/10, vč. montáže	ks	0,000	9,000	9,000	xxx	xxx	SOD	
14.	K	x	Podružný, pomocný a spojovací materiál	sada		1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 3

Stavba:

Rekonstrukce měřírny Sad Boženy Němcové



Objekt:

PS3 - Stejnoseměrné zařízení

Místo:

měřírna Sad B. Němcové

Datum:

Zadavatel:

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Projektant: xxx

Uchazeč:

Sdružení "EGEAS"

Zpracovatel: xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Poznámka
					dle PD	skutečnost	celkem				

Náklady soupisu celkem

xxx

1.	D	D1	1. Usměrnovací skupiny tramvajové a trolejbusové části					xxx			
2.	K	210171113-D	Demontáž podvozku transformátorů třífázových vn/nn olejových v kobkách do 1250 kVA	kus	0,000	3,000	3,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	nutná úprava z důvodu rozdílu mezi technickým zadáním a stavební dispozicí
3.	K	210171113	Úprava a opětovná montáž podvozku transformátorů třífázových vn/nn olejových v kobkách do 1250 kVA	kus	0,000	3,000	3,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
4.	K		doplňující požadavek na PT 100, dodávka a montáž na transformátory T1, T2, T3, výměna svorkovnicové skříně	kus	0,000	3,000	3,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	doplňující požadavek uživatele v průběhu realizace díla
5.	K	Pol191	Kulový zkratový bod přímý, vč. montáže	kus	0,000	18,000	18,000	xxx	xxx	SOD	
6.	K		Podružný, pomocný a spojovací materiál	sada		1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
7.	D	D3	Kabeláž			0,000	0,000		xxx	CS ÚRS 2021 02	
8.	K	Pol196	Kabel 3-CHBU 1x240 mm2 včetně montáže	m	900,000	90,000	990,000	xxx	xxx	SOD	
9.	K	Pol197	Lisovací kabelové oko se dvěma otvory pro šroub pro Cu vodiče průřezu 240 mm2 včetně montáže	ks	102,000	60,000	162,000	xxx	xxx	SOD	
10.	K	210812001	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 2x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	0,000	90,000	90,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
11.	K	PKB.711883	CYKY-O 2x2,5	m	0,000	95,000	95,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	neúplná specifikace materiálu ve výkazu výměr
12.	K	21081210x	kabel BETA 1x 4 mm2 4kV montáž	m	0,000	160,000	160,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
13.	K	xx	kabel BETA 1x 4 mm2 4kV materiál, včetně chráničky	m	0,000	168,000	168,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
14.	K		Podružný, pomocný a spojovací materiál	sada		1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
15.	K	2108120019	Montáž kabelu CYa 95	m	0,000	65,000	65,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
16.	K	xx	kabel CYa 1x95	m	0,000	65,000	65,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
17.	K	xx	kabelové oko CU pocínované	kus	0,000	10,000	10,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
18.	K		Podružný, pomocný a spojovací materiál	sada		1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
19.	D	D5	2. Rozvaděč 0,6kV tramvajové části			0,000	0,000		xxx		
20.	K	210020661	Montáž se zhotovením konstrukce pro rozvodny z profilů válcovaných	kg	0,000	8,000	8,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
21.	K	13010434	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 80x80x8mm	kg	0,000	4,000	4,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	nutná úprava z důvodu rozdílu mezi technickým zadáním a stavební dispozicí
22.	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vytříděním otvoru	kus	0,000	16,000	16,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
23.	K	HLT.2164507	Chemická patrona HVU2 M12x110	kus	0,000	2,000	2,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
24.	K	HLT.333148	Kotevní šroub HAS-E-F-5.8 M12x110/28	kus	0,000	4,000	4,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
25.	K		Podružný, pomocný a spojovací materiál	sada	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	

SOUPIS PRACÍ - ZMĚNOVÝ ROZPOČET Č. 4



Stavba: Rekonstrukce měřírny Sad Boženy Němcové
 Objekt: **PS4 - Vlastní spotřeba**
 Místo: měřírna Sad B. Němcové
 Zadavatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
 Uchazeč: Sdružení "EGEAS"

Datum:
 Projektant: xxx
 Zpracovatel: xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství			J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	Poznámka
					dle PD	skutečnost	celkem				

Náklady soupisu celkem

xxx

1.	D	D 1 - 4	Skříně R0 1 - 4						xxx		
2.	K	Montáže (HZS)	Úprava zapojení nabíječů v rozváděči vlastní spotřeby, stávající počet 2, nový požadavek na 4 ks	HZS	0,000	14,000	14,000	xxx	xxx	SOD	
3.	K	741 210 002	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A ve skříně	kus	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
4.	K	741 210 003	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
5.	K	741 132 138	Montáž elektroměrového rozváděče nástěnný	kus	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
6.	K	741 132 133	Montáž spojovací skříně nástěnná	kus	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
7.	K	741 132 138	Ukončení kabelu 4x95 mm2	kus	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
8.	K	741 132 133	Ukončení kabelu 4x16 mm2	kus	0,000	4,000	4,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	doplňující požadavek uživatele v průběhu realizace díla
9.	K	35711646	elektroměrový rozváděč pro měření ČEZ, nástěnný včetně vývodek	kus	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
10.	K	35711651	spojovací skříně kabel AYKY 95/CYKY 4x16mm2, včetně svorek a vývodek	kus	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
11.	K	741 122 624	montáž kabelu 4x16 mm2	m	0,000	40,000	40,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
12.	K	34 111 080	kabel CYKY 4x16 mm2	m	0,000	42,000	42,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
13.	K	741 336 843	Demontáž elektroměru	kus	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
14.	K	741 331 033	Montáž elektroměru	kus	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
15.	K	Montáže (HZS)	Kontrola sledu fází, spolupráce ČEZ	hod	0,000	8,000	8,000	xxx	xxx	SOD	
16.	K		Podružný, pomocný a spojovací materiál	sada	0,000	1,000	1,000	xxx	xxx	CS ÚRS 2021 02	
17.	D	D5	Kabeláž				0,000		xxx		
18.	K	Pol291	Kabel CYKY-J 3x2,5 včetně montáže	m	67,000	25,000	92,000	xxx	xxx	SOD	
19.	K	Pol292	Kabel CYKY-J 3x1,5 včetně montáže	m	30,000	20,000	50,000	xxx	xxx	SOD	
20.	K	Pol293	Kabel CYKY-0 2x10 včetně montáže	m	180,000	40,000	220,000	xxx	xxx	SOD	neúplná specifikace materiálu ve výkazu výměr
21.	K	Pol294	Kabel CYKY-0 2x6 včetně montáže	m	180,000	40,000	220,000	xxx	xxx	SOD	