

Název stavby: Oprava havarijního stavu zařízení "Hulín, přípojka VN pro ČOV"

21114

Název verze: Projekt

2022/01a

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
PM: Práce montážní					xxx
PM 1233	Sestava pro kab.svod pod přívod.ved.na bet.sl.DBV10,5m pro kab.22kV-3x150-240mm2	sada	2,000	xxx	xxx
PM CG36	Kabel 22-NA2XS2Y 1x240 mm2 volně uložený	m	288,000	xxx	xxx
PM CG36-D1	Kabel 22-AXEKVCEY 1x240 mm2,pro speciální aplikace volně uložený demontáž materiálu do šrotu	m	288,000	xxx	xxx
PM CH33	Štítek označovací pro kabelová vedení, vč. pásky vázací	ks	14,000	xxx	xxx
PM CH36	Svazkování 1 žilových kabelů VN z polyesteru vč.spony na vzduchu	ks	40,000	xxx	xxx
PM CH48	Příplatek na zatahování kabelu hmotnost do 6kg	m	60,000	xxx	xxx
PM CK32	Kabel.koncovka 22kV venkovní 3x95-150-240 pro NA2XS2Y-sada	sada	2,000	xxx	xxx
PM CL67	Kabelová spojka 22kV 1x120-240 pro NA2XS2Y a AXEKVCEY	ks	6,000	xxx	xxx
PM CM08	Příplatek za montáž konc.VN z plošiny (3x1žila)	ks	2,000	xxx	xxx
PM EA08	Vytýčení trasy kabel.ved. v zastavěném prostoru	km	0,030	xxx	xxx
PM ZN99	Hodinová zúčtovací sazba - montážní práce	hod	4,000	xxx	xxx
PPV: PPV automatické přírážky					xxx
PPV\CZD000	PPV pro MT CZD00005 - Vedení 22kV kabelové	%	2,000	xxx	xxx
PZ: Práce zemní					xxx
PZ EC70	Rozbourání betonového základu	m3	0,250	xxx	xxx
PZ EC72	Beton.základ C8/10 (B10) do 5m3 bez bedněn.-nakup.směs	m3	0,250	xxx	xxx
PZ ED38-V1	Výkop kabel.rýhy 50x120cm ručně zem.tř.3 výkopové práce v obsazené tras	m	30,000	xxx	xxx
PZ EG33	Zához kabel.rýhy 50x100cm ručně zem.tř.3	m	30,000	xxx	xxx
PZ EJ11	Kabel.lože pískové š..50, plast..desky AROT 100x30cm	m	30,000	xxx	xxx
PZ EJ41	Folie výstražná PE červená-šife 32cm	m	60,000	xxx	xxx
PZ EK152	Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 160/136mm	m	76,000	xxx	xxx
PZ EK53	Utěsnění kabelu NN nebo VN v otvoru chráničky-pěna těsnící	ks	4,000	xxx	xxx
PZ EL06	Výkop jámy pro spojku nad 1kV ručně zem.tř.3	ks	2,000	xxx	xxx
PZ EL10	Zához jámy pro kabel.spojku ručně zem.tř.3-4	m3	12,000	xxx	xxx
PZ EL19	Vypodložení,oddělení,krytí spojky do 35kV	ks	2,000	xxx	xxx
PZ EN03	Hutnění zeminy strojně,vrstva 20cm	m3	42,000	xxx	xxx
PZ EN06	Pažení v jámě plocha do 10m2,hĺoubka do 2m	ks	1,000	xxx	xxx
PZ EN12	Odstran.pažení v jámě plocha do 10m2,hĺoubka do 2m	ks	1,000	xxx	xxx
PZ EN31	Manipulace s pevnou zábranou pro trasu výkopu -běžný metr	m	30,000	xxx	xxx
PZ EQ02	Oseť povrchu travou, vč. zalití vodou	m2	45,000	xxx	xxx
PZ EQ04	Provizorní úprava terénu zeminou tř.2	m2	45,000	xxx	xxx
PZ 53041	Naložení sutě na dopravní prostředek	t	5,870	xxx	xxx
S: Stroje					xxx
S 120	AUTOJERAB DO 8 TUN - H	HODIN.	0,360	xxx	xxx
S 240	MOTOROVY PECH	HODIN.	6,720	xxx	xxx
S 340	Mont. plošina MP do 13m terénní	sh	12,186	xxx	xxx
S 520	RYP.KOLOVE-DO 0,2 M3	HODIN.	0,025	xxx	xxx
S 620	TRAKTOR KOL.VC.MECH.	HODIN.	4,320	xxx	xxx
S 640	TRAKTOR KOL.BEZ MECH	HODIN.	1,228	xxx	xxx
S 740	Kompresor do 5,4 m3/min	sh	0,798	xxx	xxx
Celkem					155 506,59

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
-----	-------	----	--------	------------	------