

Název stavby: Oprava havarijního stavu zařízení "Hulín, přípojka VN pro ČOV"  
 Název verze: Projekt

Číslo stavby: 21114  
 Verze CÚ: 2022/01a

Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
	<b>Materiál</b>				
1100000269	Koncovka vnější TO24 BS5 s okem	KS	6,000	xxx	xxx
1100102023	Pásek vázací na vodiče 7,6x380 mm černý.	KS	14,000	xxx	xxx
1100102028	Štítek PVC označovací 359050 čern	KS	14,000	xxx	xxx
1100102033	Pásek vázací kabelový LK 5	KS	40,000	xxx	xxx
1100102181	Fólie výstražná červená PE 320 mm	M	60,000	xxx	xxx
1100102329	Deska krycí LT 300 dl.1m	KS	64,000	xxx	xxx
1100102527	Kabel 22 kV NA2XS2Y 1 x 240RM/25	M	290,880	xxx	xxx
1100104438	Spojka kab.přímá VN 93-AS220-1,50-300	KS	6,000	xxx	xxx
16806101	PÁSKA BANDIMEX:B133 9,5MM balení 30m	ROL	0,232	xxx	xxx
16806201	PÁSKA BANDIMEX:B205 16,0MM balení 30m	ROL	0,928	xxx	xxx
16806251	CLIP BANDIMEX:S153 9,5MM bal.100ks	BAL	0,040	xxx	xxx
16806252	CLIP BANDIMEX:S255 16,0MM bal.100ks	BAL	0,160	xxx	xxx
1100102389	Trubka plast.vrub.chránící 160/136 role	M	76,000	xxx	xxx
1100104290	Svod kabel.neodp. JB/DB10,5 ES11111124	SET	2,000	xxx	xxx
111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	0,707	xxx	xxx
111113080101	Benzin 90/150 technický	L	0,672	xxx	xxx
314125025063	Hřebík stavební 2,5 x 63 mm FeZn	KG	0,500	xxx	xxx
605112110030	Prkno smrkové omítané 24-32mm síla	M3	0,052	xxx	xxx
605122612160	Hranol smrkový 10X10cm 4-6m dlouhý	M3	0,033	xxx	xxx
791999807583	Osivo travní	KG	0,405	xxx	xxx
800000000072	Úprava stávajícího oplocení po provedení prací	Kč	1 562,500	xxx	xxx
800000000190	Pěna těsnící sprej	KS	1,000	xxx	xxx
800000000301	Písek-projekty D0 - 2	M3	0,920	xxx	xxx
800000000303	Štěrkopísek projekty B 0-4 betonářský písek	M3	3,900	xxx	xxx
800000000321	Směs betonová C8/10 (B10) měkká	M3	0,250	xxx	xxx
	<b>Celkem</b>				<b>116 468,59</b>