

„Praha - ONJ - výměna ležatého rozvodu vody po celé délce v hale 518“

Zadávací dokumentace

příloha 1: Zadání prací:

Předmět zakázky:

Oprava části vodovodního rozvodu vedoucího montážní halou. Potrubí je umístěno v krytém kolektoru, který je součástí montážního kanálu. V současném stavu je páteřní rozvod vodovodu DN 63 na konci své životnosti. Tento rozvod bude nahrazen v požadovaném rozsahu novým plastovým potrubím spojovaným polyfúzním svařováním. Páteřní rozvod bude vyhotoven včetně uzavíracích kohoutů vymezeného segmentu. Každá z přípojek bude vyhotovena včetně uzavíracích kohoutů.

- Veškeré práce budou vykonávány za nepřerušeno provozu montážní haly.

Ostatní rozpočtové náklady

- Finanční rezerva smí být čerpána pouze po konzultaci a odsouhlasení zadavatele.

Poznámka

- Veškeré navržené materiály ve výkazu výměr jsou považovány za nejnižší normu kvality použitých materiálů.
- Veškeré detaily budou sděleny na místním šetření.
- K veškerým použitým materiálům dodavatel dodá prohlášení o vlastnostech a technický list. Tyto podklady budou součástí předání díla.
- V průběhu realizace je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci stavu tato fotodokumentace je součástí předání díla.
- Veškeré mimořádné události a nepředvídatelné skutečnosti musí být zapsány ve stavebním deníku a pořízena jejich fotodokumentace. Bez těchto podkladů nebude na takovéto skutečnosti brán zřetel.