

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: SSZT Praha západ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 3. 5. 2021

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>273</b>	<b>Výměna návěstidel L1 a PŘS v žst. Měšice</b>	<b>72 910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15 311,10</b>	<b>88 221,11</b>	<b>70 783,77</b>	<b>2 126,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	technologická část	55 935,44	0,00	11 746,44	67 681,88	55 250,00	685,44	0,00	0,00	0,00
2	stavební část	1 440,80	0,00	302,57	1 743,37	0,00	1 440,80	0,00	0,00	0,00
3	VRN	15 533,77	0,00	3 262,09	18 795,86	15 533,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>72910,01</b>	<b>0,00</b>	<b>15311,10</b>	<b>88221,11</b>	<b>70783,77</b>	<b>2126,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L1 a PŘS v žst. Měšice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Návěstidla L1 a PŘS v žst. Měšice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 23. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>685,44</b>	<b>685,44</b>		<b>0,000</b>
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>0,00</b>	<b>685,44</b>	<b>685,44</b>		<b>0,000</b>
1	R	5915005030	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	0,360	1 630,00	0,00	586,80	586,80	0,000	0,000
2	R	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	0,360	274,00	0,00	98,64	98,64	0,000	0,000
<b>N00 Nepojmenované práce</b>							<b>0,00</b>	<b>8 270,00</b>	<b>8 270,00</b>		<b>0,000</b>
<b>N01 Nepojmenovaný díl</b>							<b>0,00</b>	<b>8 270,00</b>	<b>8 270,00</b>		<b>0,000</b>
3	R	7590717034	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	1,000	8 270,00	0,00	8 270,00	8 270,00	0,000	0,000
<b>OST Ostatní</b>							<b>0,00</b>	<b>46 980,00</b>	<b>46 980,00</b>		<b>0,000</b>
4	R	7499151030	Dokončovací práce zkušební provoz	hod	2,000	1 090,00	0,00	2 180,00	2 180,00	0,000	0,000
7	R	7590525761	Zapojení vodičů po měření	pár	22,000	16,40	0,00	360,80	360,80	0,000	0,000
8	R	7590525763	Odpojení vodičů pro měření jednostranné	pár	22,000	17,30	0,00	380,60	380,60	0,000	0,000
9	R	7590715022	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	1,000	8 100,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,000	0,000
10	R	7590715023	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami	kus	1,000	8 280,00	0,00	8 280,00	8 280,00	0,000	0,000
11	R	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	1,000	8 090,00	0,00	8 090,00	8 090,00	0,000	0,000
12	R	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	1,000	582,00	0,00	582,00	582,00	0,000	0,000
13	R	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	2,000	447,00	0,00	894,00	894,00	0,000	0,000
14	R	7590725058	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu upozorňovací na návěstidlo	kus	1,000	613,00	0,00	613,00	613,00	0,000	0,000
15	R	7590725070	Zatmělení skříně návěstního transformátoru	kus	2,000	1 250,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,000	0,000

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L1 a PŘS v žst. Měšice

Část: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Návěstidla L1 a PŘS v žst. Měšice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 23. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
16	R	7590727040	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	1,000	174,00	0,00	174,00	174,00	0,000	0,000
17	R	7590727046	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	2,000	135,00	0,00	270,00	270,00	0,000	0,000
19	R	7590727058	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu upozorňovacího na návěstidlo	kus	1,000	184,00	0,00	184,00	184,00	0,000	0,000
21	R	7598015005	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 10 žil	kus	1,000	305,00	0,00	305,00	305,00	0,000	0,000
22	R	7598015010	Přeměření izolačního stavu kabelu závlačného 20 žil	kus	1,000	334,00	0,00	334,00	334,00	0,000	0,000
23	R	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	22,000	63,30	0,00	1 392,60	1 392,60	0,000	0,000
24	R	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zacinění žárovek a jeho odstranění	kus	2,000	6 170,00	0,00	12 340,00	12 340,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>55 935,44</b>	<b>55 935,44</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L1 a PŘS v žst. Měšice

Část: stavební část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Návěstidla L1 a PŘS v žst. Měšice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 23. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>M Práce a dodávky M</b>							<b>1 440,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,80</b>		<b>0,005</b>
<b>46-M Zemní práce při extr.mont.pracích</b>							<b>1 440,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,80</b>		<b>0,005</b>
3	311	31111011	matice přesná šestihránná Pz DIN 934-8 M27	100 kus	0,160	3 650,00	584,00	0,00	584,00	0,017	0,003
5	311	31120011	podložka DIN 125-A ZB D 27mm	100 kus	0,080	685,00	54,80	0,00	54,80	0,004	0,000
4	245	24551003	tmel silikonový sanitární transparentní	litr	2,000	401,00	802,00	0,00	802,00	0,001	0,002
<b>Celkem</b>							<b>1 440,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 440,80</b>		<b>0,005</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT 2021 - 2022 - SSZT Pz

Objekt: Výměna návěstidel L1 a PŘS v žst. Měšice

Část: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2021 – 2022“

Místo: Návěstidla L1 a PŘS v žst. Měšice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 23. 2. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>N00</b>							<b>0,00</b>	<b>2 796,77</b>	<b>2 796,77</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenované práce</b>												
<b>N01</b>							<b>0,00</b>	<b>2 796,77</b>	<b>2 796,77</b>		<b>0,000</b>	
<b>Nepojmenovaný díl</b>												
1	R	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	559,354	5,00	0,00	2 796,77	2 796,77	0,000	0,000	
<b>OST</b>							<b>0,00</b>	<b>12 737,00</b>	<b>12 737,00</b>		<b>0,000</b>	
<b>Ostatní</b>												
2	R	9901000600	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 80 km	kus	2,000	1 310,00	0,00	2 620,00	2 620,00	0,000	0,000	
3	R	9902400800	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	1,000	1 490,00	0,00	1 490,00	1 490,00	0,000	0,000	
4	R	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,000	588,00	0,00	588,00	588,00	0,000	0,000	
5	R	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	1,000	379,00	0,00	379,00	379,00	0,000	0,000	
6	R	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000	7 660,00	0,00	7 660,00	7 660,00	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>15 533,77</b>	<b>15 533,77</b>		<b>0,000</b>	