

**ZBV č. 1 ZM Změna zed' v křižovatce se Sázavskou ulicí****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 001, Příprava staveniště na náměstí**Rozpočet:** SO 001, Příprava staveniště na náměstí**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 763 155,50 Kč**Cena - celkem:** 939 398,90 Kč**DPH:** 197 273,77 Kč**Cena s daní:** 1 136 672,67 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 12 400,00**Náklad na měrnou jedn.:** 75,76 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 176 243,40 Kč**DPH:** 37 011,11 Kč**Cena s daní:** 213 254,51 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:** Jan Ferkl**Datum vypracování ZBV** 10.03.2022



Položky ZBV č. 1 ZM

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 001, Příprava staveniště na náměstí**Rozpočet:** SO 001, Příprava staveniště na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU suť kamenná: 0,6+13,1 = 13,7 m3 suť betonová: 0,8+141,04= 141,84 m3 suť cihelná: 7,3 m3 patky sloupků dopravního značení: 0,2x0,2x0,4 m/ks <i>NABÍDKA: suť betonová: -54,7=-54,70 [A] SKUTEČNOST: 0=0,00 [B] Celkem: A+B=-54,70 [C]</i>	M3	-54,70	300,00	-16 410,00
41	014101.2		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>NABÍDKA: 0=0,00 [A] SKUTEČNOST: suť železobetonová: 54,7=54,70 [B] Celkem: A+B=54,70 [C]</i>	M3	54,70	756,00	41 353,20
						Celkem	24 943,20
9 - Ostatní konstrukce a práce							
31	966153		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 3KM (2) - zeď u kostela: 12,0x0,7x2,3 = 19,3 m3 (4) - zeď v křižovatce se Sázavskou ulicí: 2,1+44,5+8,1 = 54,7 m3 (8) - zídka před kadeřnictvím: 1,7 m3 (8) - bet. blok u dešťových svodů: 2,3 m3 (9) - základ schodiště k pomníku: 46 m3 (13) - plot u kostela: 0,6+8,5+1,1 = 10,2 m3 (13) - zídka navazující na plot: 4,7 m3 konstrukce pro kotvení vánočního stromu - betonový blok 1,5x1,5x1,0 přichycený kovovými kotvami, s ocelovou trubkou 377/10 mm délky 1,1 m a vnitřní ocelovou trubkou 324/15 mm délky cca 1,1 m odvoz a uložení na skládku dle výběru zhotovitele, kovové části do sběrného dvora <i>NABÍDKA: zeď v křižovatce se Sázavskou ulicí: -54,7=-54,70 [A] SKUTEČNOST: 0=0,00 [B]</i>	M3	-54,70	2 130,00	-116 511,00

**Položky ZBV č. 1 ZM****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 001, Příprava staveniště na náměstí**Rozpočet:** SO 001, Příprava staveniště na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<i>Celkem: A+B=-54,70 [C]</i>				
40	966163		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 3KM	M3	54,70	4 896,00	267 811,20
			<i>NABÍDKA: 0=0,00 [A]</i>				
			<i>SKUTEČNOST: 54,7=54,70 [B]</i>				
			<i>Celkem: A+B=54,70 [C]</i>				
						Celkem	151 300,20
						Celkem za rozpočet	176 243,40