

**ZBV č. 2 ZM 2022 Přečerpání splašků****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.**Rozpočet:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 887 127,27 Kč**Cena - celkem:** 2 210 332,37 Kč**DPH:** 464 169,80 Kč**Cena s daní:** 2 674 502,17 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 132,00**Náklad na měrnou jedn.:** 16 744,94 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 4 958,10 Kč**DPH:** 1 041,20 Kč**Cena s daní:** 5 999,30 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:** Jan Ferkl**Datum vypracování ZBV** 06.04.2022



Položky ZBV č. 2 ZM 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.**Rozpočet:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
19	17411	b	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp potrubí zeminou z výkopu, do úrovně stávajícího terénu hutnění po vrstvách tl. 300 mm viz příloha soupisu prací <i>3*2,5*0,9=6,75 [A]</i>	M3	6,75	74,00	499,50
						Celkem	499,50
4 - Vodorovné konstrukce							
23	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET vyplnění dále nepoužívaných úseků stávajícího potrubí betonem délky změřeny ze situace <i>přebetonování výřezu: 0,15=0,15 [A]</i>	M3	0,15	2 184,00	327,60
						Celkem	327,60
8 - Potrubí							
35	89947		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM stávající betonové potrubí DN 500 a DN 600 <i>l=1,00 [A]</i>	KUS	1,00	4 131,00	4 131,00
						Celkem	4 131,00
						Celkem za rozpočet	4 958,10