

**ZBV č. 1 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek RŠ2 - RŠ3****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.**Rozpočet:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 887 127,27 Kč**Cena - celkem:** 2 205 374,27 Kč**DPH:** 463 128,60 Kč**Cena s daní:** 2 668 502,87 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 132,00**Náklad na měrnou jedn.:** 16 707,38 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 168 370,87 Kč**DPH:** 35 357,88 Kč**Cena s daní:** 203 728,75 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:** Jan Ferkl**Datum vypracování ZBV** 07.04.2022



Položky ZBV č. 1 ZM. 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.**Rozpočet:** SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
13	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II podzemní voda byla zjištěna pouze vsondě S-7, nicméně nelze lokálně vyloučit potřebu čerpání vody čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách pažený výkop pro šachty viz příloha soupisu prací zemina není vhodná pro zásyp - odvézt na trvalou skládku dle výběru zhotovitele <i>RŠ2, RŠ3: SOD: -8,27286-7,8003=-16,07 [A]</i>	M3	-16,07	247,00	-3 969,29
15	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II podzemní voda byla zjištěna pouze v sondě S-7, místy může být potřeba čerpání vody čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách pažený výkop pro pokládku potrubí viz příloha soupisu prací zemina není vhodná pro zásyp - odvézt na trvalou skládku dle výběru zhotovitele <i>úsek RŠ2-RŠ3: SOD: -32,376/30,4*14,5=-15,44 [A]</i>	M3	-15,44	636,00	-9 819,84
48	13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II <i>RŠ2, RŠ3: SKUT: 50,57546=50,58 [B]</i> <i>Odpočet dolamování 20%: -50,58*0,2=-10,12 [C]</i> <i>Celkem: B+C=40,46 [D]</i>	M3	40,46	355,30	14 375,44
49	13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II <i>úsek RŠ2-RŠ3: SKUT: 272,74-50,57546=222,16 [B]</i> <i>Odpočet 20% dolamování: -222,16*0,2=-44,43 [C]</i> <i>přečerpání splašků: 3*2,5*0,9=6,75 [A]</i> <i>Celkem: B+C+A=184,48 [D]</i>	M3	184,48	909,50	167 784,56
						Celkem	168 370,87



Položky ZBV č. 1 ZM. 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou

Objekt: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Rozpočet: SO 310, Přeložky jednotné kanalizace VaK Havlíčkův Brod, a.s.

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem za rozpočet						168 370,87