

**ZBV č. 2 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek západní část****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku**Rozpočet:** SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 101 091,13 Kč**Cena - celkem:** 150 812,56 Kč**DPH:** 31 670,64 Kč**Cena s daní:** 182 483,20 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jedn.:** 150 812,56 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 15 074,85 Kč**DPH:** 3 165,72 Kč**Cena s daní:** 18 240,57 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:** Jan Ferkl**Datum vypracování ZBV** 08.04.2022



Položky ZBV č. 2 ZM. 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku**Rozpočet:** SO 313, Kanalizační přípojka informačního centra a prodejního stánku

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
14	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III hloubení rýh pro potrubí - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na trvalou skládku <i>úsek od obruby do parkoviště: SOD: -3,24=-3,24 [A]</i>	M3	-3,24	966,00	-3 129,84
33	13193	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III <i>ŠK2: SKUT 36,7%: 4,28*0,367=1,57 [B]</i> <i>Odpočet 20% dolamování: -1,57*0,2=-0,31 [C]</i> <i>Celkem: B+C=1,26 [D]</i>	M3	1,26	977,50	1 231,65
34	13293	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III <i>úsek od obruby do parkoviště: SKUT 36,7%: (28,36-4,28)*0,367=8,84 [B]</i> <i>Odpočet 20% dolamování: -8,84*0,2=-1,77 [C]</i> <i>Celkem: B+C=7,07 [D]</i>	M3	7,07	1 385,50	9 795,49
35	13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II <i>úsek od obruby do parkoviště: SKUT 25+13,3%: (28,36-4,28)*(0,25+0,133)=9,22 [B]</i> <i>Odpočet 20% dolamování: -9,22*0,2=-1,84 [C]</i> <i>Celkem: B+C=7,38 [D]</i>	M3	7,38	909,50	6 712,11
36	13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II <i>ŠK2: SKUT 25+13,3%: 4,28*(0,25+0,133)=1,64 [B]</i> <i>Odečet 20% dolamování: -1,64*0,2=-0,33 [C]</i> <i>Celkem: B+C=1,31 [D]</i>	M3	1,31	355,30	465,44
						Celkem	15 074,85
						Celkem za rozpočet	15 074,85