

**ZBV č. 2 ZM. 2022 Položky zemních prací - nové ceny - úsek ul. Sázavská-Š25****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí**Rozpočet:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí**Objednatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**Rozpočet:****Základní cena:** 1 714 733,86 Kč**Cena - celkem:** 1 897 473,58 Kč**DPH:** 398 469,45 Kč**Cena s daní:** 2 295 943,03 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M**Počet měrných jednotek:** 563,00**Náklad na měrnou jedn.:** 3 370,29 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 49 789,70 Kč**DPH:** 10 455,84 Kč**Cena s daní:** 60 245,54 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:** Jan Ferkl**Datum vypracování ZBV** 07.04.2022



Položky ZBV č. 2 ZM. 2022

Stavba: 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí**Rozpočet:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
13	13193		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III pro osazení šachet Š25, Š26, Š27 viz příloha soupisu prací odvoz na trvalou skládku dle výběru zhotovitele čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách Š25: SOD: -17,496=-17,50 [A]	M3	-17,50	684,00	-11 970,00
15	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III větev E (část), potrubí od šachty Š29, odtokové potrubí žlabů Z5 a Z6 viz příloha soupisu prací odvoz na trvalou skládku dle výběru zhotovitele čerpání vody z výkopu při nepříznivých klimatických podmínkách větev E, úsek ul.Sázavská-Š25: SOD: -14,6091-18,2281=-32,84 [A]	M3	-32,84	966,00	-31 723,44
50	13193	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III Š25: SKUT 83,3%: 23,6925*0,833=19,74 [B] Odpočet dolamování 20%: -19,74*0,2=-3,95 [C] Celkem: B+C=15,79 [D]	M3	15,79	977,50	15 434,73
51	13293	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III větev E, úsek ul.Sázavská-Š25: SKUT 83,3%: (97,32-23,6925)*0,833=61,33 [B] Odpočet dolamování 20%: -61,33*0,2=-12,27 [C] Celkem: B+C=49,06 [D]	M3	49,06	1 385,50	67 972,63
52	13183	N	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II Š25: SKUT 16,7%: 23,6925*0,167=3,96 [B] Odpočet dolamování 20%: -3,96*0,2=-0,79 [C] Celkem: B+C=3,17 [D]	M3	3,17	355,30	1 126,30
53	13283	N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II větev E, úsek ul.Sázavská-Š25: SKUT 16,7%: (97,32-23,6925)*0,167=12,30 [B]	M3	9,84	909,50	8 949,48

**Položky ZBV č. 2 ZM. 2022****Stavba:** 453, Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou**Objekt:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí**Rozpočet:** SO 303, Odvodnění místních komunikací a zpevněných ploch na náměstí

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<i>Odpočet dolamování 20%: $-12,3 \cdot 0,2 = -2,46$ [C]</i>				
			<i>Celkem: $B+C=9,84$ [D]</i>				
						Celkem	49 789,70
						Celkem za rozpočet	49 789,70