Příloha č. 1

REKAPITULACE STAVBY

Kód: xxx
Stavba: **Město Orlová - havarijní oprava propustku ul. Dětmarovická 1456**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	07.04.2022
Zadavatel:	Město Orlová	IČ:	00297577
		DIČ:	CZ00297577
Zhotovitel:	Meccano, s.r.o.	IČ:	25862758
		DIČ:	CZ25862758
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Bc. František Slivka	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	735 096,32
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**735 096,32**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	**735 096,32**	**154 370,23**
snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	v	**CZK**	**889 466,55**

Projektant	**Zpracovatel**
	[redacted]
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: 7.5.2022 Razítko

Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: xxx

Stavba: **Město Orlová - havarijní oprava propustku ul. Dětmarovická 1456**

Místo: Datum: 07.04.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**735 096,32**	**889 466,55**
xxx	**propustek**	735 096,32	889 466,55
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**735 096,32**	**889 466,55**

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Orlová - havarijní oprava propustku ul. Dětmarovická 1456

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	07.04.2022
Zadavatel:	Město Orlová	IČ:	00297577
		DIČ:	CZ00297577
Zhotovitel:	Meccano, s.r.o.	IČ:	25862758
		DIČ:	CZ25862758
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:	Bc. František Slivka	IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				720 682,67
Ostatní náklady				14 413,65
Cena bez DPH				**735 096,32**
	Základ daně		Sazba daně	Výše daně
DPH základní	735 096,32		21,00%	154 370,23
snížená	0,00		15,00%	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**889 466,55**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		**Zhotovitel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Město Orlová - havarijní oprava propustku ul. Dětmarovická 1456

Místo: | Datum: 07.04.2022

Zadavatel: | Projektant:
Zhotovitel: | Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	**720 682,67**
HSV - Práce a dodávky HSV	682 032,67
1 - Zemní práce	158 599,37
2 - Zakládání	10 872,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	187 350,00
5 - Komunikace pozemní	20 375,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	212 319,26
997 - Přesun sutě	10 537,78
998 - Přesun hmot	81 978,50
M - Práce a dodávky M	38 650,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	38 650,00
2) Ostatní náklady	**14 413,65**
Zařízení staveniště	14 413,65
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**735 096,32**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Město Orlová - havarijní oprava propustku ul. Dětmarovická 1456

Místo: Datum: 07.04.2022

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**720 682,67**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				682 032,67
	D	1	Zemní práce				158 599,37
29	K	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	427,09	427,09
30	K	112251104	Odstranění pařezů D přes 700 do 900 mm	kus	1,000	1 780,00	1 780,00
33	K	113107312	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 do 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	24,000	41,80	1 003,20
1	K	113107343	Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	12,000	158,00	1 896,00
2	K	938902206	Čištění příkopů š. dna přes 400 mm objem nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m vč. odvozu a likvidace	m	50,000	496,46	24 823,00
3	K	131351100	Hloubení jam nezapažených v hornině, strojně	m3	49,786	853,77	42 505,79
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	49,786	304,20	15 144,90
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	99,572	260,00	25 888,72
6	K	174112101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním	m3	37,700	333,10	12 557,87
7	*M*	*58333688*	*kamenivo těžené hrubé frakce 32/63*	*t*	*67,860*	*480,00*	*32 572,80*
	D	2	Zakládání				10 872,00
31	K	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm - pod rámovou propust	m2	12,000	261,00	3 132,00
32	K	273311127	Základové desky z betonu prostého C 25/30 - pod rámovou propust	m3	1,800	4 300,00	7 740,00
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				187 350,00
9	K	348171111	Odřezání, prodloužení navařením profilů, zpětné kotvení ocelového zábradlí do betonu, nátěr.	m	12,000	1 250,00	15 000,00
10	K	389121113	Osazení trouby ocelové za pomocí hydraulické ruky, přeložení a naložení na mezistavbě, doprava	soubor	1,000	32 850,00	32 850,00
11	*M*	*59383452*	*Ocelová trouba, DN 1200, délka 6000mm, zešikmený vtop a odtok*	*soubor*	*1,000*	*139 500,00*	*139 500,00*
	D	5	Komunikace pozemní				20 375,76
12	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm	m2	24,000	193,30	4 639,20
13	K	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	12,000	626,13	7 513,56
14	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	12,000	20,93	251,16
15	K	576156321	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,000	308,26	3 699,12
16	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,000	356,06	4 272,72
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				212 319,26
17	K	913911111	Projekt, Montáž a demontáž dočasného dopravního značení, uzavírka, provizórní mobilní oplocení pro 30 dnů	soubor	1,000	18 900,00	18 900,00
34	K	919124121	Dilatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s vyplněním spár asfaltovou zálivkou	m	6,000	187,00	1 122,00
18	K	919511112	Čela, kynety a dno z lomového kamene do bet., vč. dopravy	m3	16,600	6 693,24	111 107,78
35	K	919551112	Zřízení provizorního propustku z trub plastových se spojkami nebo s hrdlem do DN 400 mm - přesměrování toku propustku, čerpání	m	12,000	172,00	2 064,00
36	*M*	*28614158*	*trubka kanalizační PP korugovaná do DN 400x6000mm s hrdlem SN10*	*m*	*12,000*	*875,00*	*10 500,00*
19	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	6,000	177,58	1 065,48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	962051111	Bourání monolitických čelních zdí ŽB	m3	6,400	7 800,00	49 920,00
21	K	966008113	Bourání trubního propustku do DN 800	m	6,000	2 940,00	17 640,00
	D	997	Přesun sutě				10 537,78
23	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	29,930	290,00	8 679,70
24	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,792	490,00	1 858,08
	D	998	Přesun hmot				81 978,50
25	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi, valy a kameniva	t	112,762	250,00	28 190,50
27	K	998152197	Příplatek k přesunu hmot pro montované zdi, valy a kameniva za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	215,152	250,00	53 788,00
	D	M	Práce a dodávky M				38 650,00
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				38 650,00
28	K	220261661	Přeložka kabelu Cetin vč. spojek,chráničky,zemních prací a vytyčení sítí	soubor	1,000	38 650,00	38 650,00

Příloha č. 2



;