

Veřejná zakázka č.: VZ 22.22
Identifikátor zakázky č.: P22V00000137

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen „objednatel“

a

Sdružení: Hybner – sdružení – Maluchy

Vedoucí účastník sdružení: Zdeněk Hybner

zastoupený Zdeňkem Hybnerem

IČO:
DIČ:
Peněžní ústav:

Č. účtu:
KS:
VS:

Zapsána v živnostenském rejstříku vedeném u Magistrátu města Ostravy.

dále jen **zhotovitel**

Obsah smlouvy

čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 5 000 000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih ze dne 07.04.2022 pod usn. 5838/RMOB-JIH/1822/105.

čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:

„MŠ J. Maluchy 13 – oprava sociálních zařízení vč. šaten“

v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 22.22, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností: MARK VALA s.r.o., IČO: 07214481, datum 08/2021, akce: „MŠ J. Maluchy 13 – oprava sociálních zařízení“, místo stavby ul. Jana Maluchy 244/13, Ostrava - Dubina (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 20.03.2022, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
 - zajištění informační tabule o stavbě obsahující tyto údaje (název stavby, objednatel – Městský obvod Ostrava-Jih, logo Městského obvodu, zhotovitel, náklady včetně DPH, termín realizace);
 - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
 - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
 - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
 - náklady na ostrahu;
 - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
 - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **které bude přizpůsobeno provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;**

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
 - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
 - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
 - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
 - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevládají do katastru nemovitostí;
 - zajištění a dodání projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve dvou tištěných vyhotoveních a jednou elektronicky ve formátech slučitelných s formátem .dwg, a .pdf u výkresové dokumentace a .doc a .pdf u technických zpráv a jiných textových dokumentů na CD (DVD); zajištění a dodání 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;
 - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
 - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
 - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
 - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
 - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
 - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
 - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektrina pro jednotlivé uživatele);
 - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD (DVD), včetně schválení a zaškolení obsluhy;
 - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
 - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 23,19 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23, odst. 24 a čl. XI. odst. 3.
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

- Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- Místo plnění: ul. Jana Maluchy 244/13, Ostrava - Dubina, parcela č. 96/17, LV 109 k. ú. Dubina u Ostravy, je vymezeno projektovými dokumentacemi pro provádění stavby uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy.
- Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava-Jih, odbor školství a kultury (dále jen „OŠK“).
- Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

čl.III. Cena díla

- Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

MŠ J. Maluchy 13 – oprava sociálních zařízení vč. šaten	Kč bez DPH	DPH	Kč včetně DPH
Cena díla v Kč celkem	4 598 456,-	965 676,-	5 564 132,-

- Cena bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
- Zhotovitel odpovídá za to, že DPH je stanovena v souladu s právními předpisy účinnými ke dni platnosti této smlouvy. DPH se bude řídit právními předpisy účinnými ke dni zdanitelného plnění.
- Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- Součástí sjednané Ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení a předání díla.
- Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
- Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita účinná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
- Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

čl.IV.Platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

2. Podkladem pro úhradu Ceny, případně její části, je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
 - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 22.22; identifikátor: P22V00000137,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - e) lhůtu splatnosti faktury,
 - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
 - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
 - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK),
 - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFR“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na **dílčím plnění**. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací za kalendářní měsíc a zjišťovacím protokolem se považuje za samostatně zdanitelné dílčí plnění. Datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění **pro nepřenesenou daňovou povinnost je poslední den v měsíci**. Dílčí faktury zhotovitele budou doloženy soupisem provedených prací, zjišťovacím protokolem podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným objednatelem.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření do 3 pracovních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek v uplynulém měsíci, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
7. Po předání díla provede zhotovitel závěrečné vyúčtování, ve kterém budou vypořádány veškeré dílčí faktury a vystaví fakturu doloženou soupisem provedených prací a zjišťovacím protokolem za poslední dílčí plnění, podepsaným zhotovitelem a písemně odsouhlaseným oprávněnou či kontaktní osobou objednatele v souladu s platným položkovým rozpočtem a protokolem o předání a převzetí díla. Faktura bude zhotovitelem vystavena a doručena do 7 kalendářních dnů po předání díla.
8. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
9. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 12 tohoto článku.
10. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 12 a odst. 17 tohoto článku.

11. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
12. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 9 a 11 tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
13. Zhotovitel má možnost nahradit tuto pozastávku bankovní zárukou ve výši 5% z Ceny vystavenou bankou, ne však dříve, než po uplynutí 6 měsíců od převzetí celého bezvadného díla objednatelem. Bankovní záruka za kvalitní provedení díla bude vystavena bankou, která má své sídlo nebo zastoupení v České republice a má bankovní licenci České národní banky. Tato bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, nepostupitelná, vyplatitelná na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání a uzavřená na dobu o jeden měsíc delší, než je zbývající část trvání záruční doby. Na posouzení a odsouhlasení vhodnosti záruční listiny a banky objednatelem, musí být objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) kalendářních dnů. Pozastávka bude v tomto případě uhrazena do 40-ti dnů po obdržení takové bankovní záruky.
14. Bankovní záruka slouží k úhradě nároků objednatele vzniklých v důsledku neplnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy a bude zejména, nikoliv však pouze, na odstranění vad uplatněných z titulu práva z vadného plnění, dále na úhradu smluvní pokuty, náhrady škody, apod.
15. Bude-li čerpání objednatele bankovní záruka snížena, zhotovitel se zavazuje ji doplnit do výše bankovní záruky při jejím zřízení. Zhotovitel se tak zavazuje učinit do 10 dnů od okamžiku vyrozumění banky o čerpání bankovní záruky objednatelem.
16. Bude-li záruční doba prodloužena o dobu provádění oprav nebo o dobu, kdy dílo z tohoto důvodu nebylo způsobilé sloužit svému účelu nebo bude-li záruční doba prodloužena dohodou stran, zhotovitel se zavazuje o tuto dobu prodloužit i bankovní záruku, nejpozději do 10 dnů od okamžiku, kdy taková okolnost nastane.
17. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v odst. 12 tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodloužení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
18. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
19. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
20. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
21. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo její část, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
22. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
23. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost priznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení Ceny zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu díla.

24. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
25. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
26. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení zákonného úroku z prodlení.
27. Před započítáním díla nebude objednatelem poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
28. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
29. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušeni prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

čl.V. Doba plnění

1.

a) **Termín zahájení realizace díla:**

- Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od účinnosti smlouvy. Termín předání staveniště může být určen písemnou dohodou smluvních stran nebo bude zhotoviteli sdělen v písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, nedohodnou-li se strany jinak.
- O termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1 tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
- Staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.

b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 60 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2 tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přijímacího řízení **a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.**

2. Zhotovitel je povinen doručit objednateli písemnou výzvu k zahájení přijímacího řízení nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1 tohoto článku. Přijímací řízení bude

objednatel zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodloužení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodloužení, za každý i započatý den prodloužení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodloužení s provedením a předáním celého díla dle odst. 16 tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodloužení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1 písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodloužení.

8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 1 měsíce od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 % z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5 % z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Předávací protokol bude vyhotoven v písemné formě a za objednatele musí být podepsán pověřeným zaměstnancem OŠK. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.
11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán protokol o předání a převzetí. Tento protokol sepíše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
 - označení díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - termín vyklizení prostor,
 - datum ukončení záruky o dílo,
 - soupis nákladů od zahájení po předání díla,
 - zahájení a ukončení realizace díla,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřijímá a z jakých důvodů,
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují. Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.
14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém nebo objednatelem určeném termínu dle protokolu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle čl. V. odst. 1 této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

čl.VI.Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu

životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, příslušným technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště zhotovitelem vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. Případný použitelný demontovaný materiál bude nabídnut objednateli k převzetí. Dřevo bude po kácení naceněno a jeho cena bude uhrazena na účet objednatele, který objednatel zhotoviteli sdělí písemně. Kovy a jiné druhotné suroviny budou za přítomnosti osob oprávněných ve věcech technických odvezeny do sběrných surovin a výtěžek bude uhrazen na účet objednatele.

10. Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Za porušení některé z povinností vyplývajících z tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Za porušení některé z povinností vyplývajících z tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000, Kč za každý zjištěný případ a za každý byť započatý den trvání zjištěného nedostatku. V případě, že bude zjištěn opakovaně stejný (již vytknutý) nedostatek, který bude trvat dva či více po sobě následujících dnů, zvyšuje se denní sankce za takový nedostatek vždy na dvojnásobek předchozí pokuty za tentýž nedostatek, přičemž maximální výše denní sazby této smluvní pokuty je 16.000,- Kč (nastává pátým dnem, kdy se opakuje stejný nedostatek).
12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatelem prověřena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněné osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava-Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za porušení některé z povinností vyplývajících z tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,1 % z Ceny, maximálně však 10.000,- Kč, za každý zjištěný případ a každý den prodlení s odstraněním nedostatku.
17. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z Ceny, maximálně však 5.000,- Kč, za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.

19. Předání základních vytyčovacích prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.
24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **15 %** z Ceny, a to do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 16 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.

12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelem, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost, funkčnost a kvalitu díla; zejména za to, že dílo je v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby, technickými normami a standardy, platnými v České republice v době jeho realizace, a podmínkami výrobců a dodavatelů materiálů.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
 - na veškeré ostatní práce HSV a PSV 60 měsíců,
 - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. Nedojde-li ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, nebo zhotovitel vadu neuzná, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit prostřednictvím třetí osoby a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli. V případě, že zhotovitel neoprávněně neuzná vadu a odmítne ji bezplatně opravit, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu odpovídající výši nákladů na odstranění vytknuté vady prostřednictvím třetí osoby.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.

11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10 tohoto článku tím není dotčen.
12. Veškeré parametry jednotlivých kusů zboží, uvedených v příloze č. 1 a projektové dokumentaci, budou při převzetí ověřovány. V případě, že předávané zboží nebude splňovat patřičné parametry, bude požadována za každý nedodržení parametrů smluvní pokuta 5.000,- Kč bez DPH. Dále je objednatel oprávněn požadovat slevu z kupní ceny, či výměnu zboží, za zboží splňující sjednané parametry a to i v případě, že zhotovitel zjistí nedodržení sjednaných parametrů až po převzetí zboží.

čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

čl.XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá smlouva účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny dle čl. III odst. 3 této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7 a čl. XI. odst. 13 této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava-Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:
technických: Kamil Rziepěla
realizačních: Ing. Martin Hybner
smluvních: Zdeněk Hybner

Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., vedoucí OŠK, tel.: 599 430 132

a po dobu její nepřítomnosti:

PaedDr. Zuzana Sedláčková, OŠK, vedoucí oddělení kultury, tel. 599 430 246

Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Markéta Koukalová., OŠK, tel.: 599 430 311

a pověření zaměstnanci OŠK.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyrozumí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 30 dní ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na tom, že dojde-li v budoucnu ke změně Ceny formou uzavřeného dodatku k této smlouvě, budou smluvní pokuty dle této smlouvy počítány z Ceny dodatkem změněné.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se zároveň staly součástí díla. Smluvní strany uzavrou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
25. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele doložit soulad čestného prohlášení učiněného v zadávacím řízení se skutečností ve lhůtě do 5 dnů od doručení žádosti. V případě, že se čestné prohlášení zhotovitele, učiněné v rámci zadávacího řízení, ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zkreslené, je zhotovitel povinen učinit nápravu ve lhůtě 5 dnů od výzvy objednatele k nápravě. Nebude-li zhotovitel na žádost reagovat vůbec nebo neučiní-li zhotovitel v uvedené lhůtě nápravu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z Ceny. Lhůty dle tohoto smluvního ujednání je oprávněn v odůvodněných případech prodloužit zástupce objednatele ve věcech smluvních.
26. Nedílnou součástí této smlouvy je:
 - příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
 - příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
 - příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta

Za zhotovitele

Datum: _____




Místo: _____

Zdeněk Hybner **Ing. Martin Hybner**
vedoucí účastník sdružení účastník sdružení

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2021_10 MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení
23 vč. šaten

Zadavatel: **Městský obvod Ostrava-Jih** IČO: 00845451
Horní 791/3 DIČ: CZ00845451
70030 Ostrava - Hrabůvka

Zhotovitel: **Zdeněk Hybner Frima VODAŘ** IČO: 
 DIČ: 

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			1 360 481,62
PSV			2 811 934,30
MON			404 083,57
Vedlejší náklady			10 956,51
Ostatní náklady			11 000,00
Celkem			4 598 456,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 598 456,00 CZK
Základní DPH	21 %	965 676,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 5 564 132,00 CZK

v _____ dne _____



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	21 956,51	4 610,87	26 567,38	0
1	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	21 956,51	4 610,87	26 567,38	0
	Stavební objekt			0,00		
SO 01	Blok A1Z	0,00	2 102 827,31	441 593,74	2 544 421,05	46
1	Stavební část	0,00	1 152 065,34	241 933,72	1 393 999,06	25
2	Ústřední vytápění	0,00	156 409,30	32 845,95	189 255,25	3
3	Zdravotechnické instalace	0,00	369 119,10	77 515,01	446 634,11	8
4	Elektroinstalace	0,00	425 233,57	89 299,05	514 532,62	9
SO 02	Blok A2	0,00	1 722 185,42	361 658,94	2 083 844,36	37
1	Stavební část	0,00	1 192 419,22	250 408,04	1 442 827,26	26
2	Ústřední vytápění	0,00	167 432,10	35 160,74	202 592,84	4
3	Zdravotechnické instalace	0,00	362 334,10	76 090,16	438 424,26	8
SO 03	Blok AH2	0,00	751 486,76	157 812,22	909 298,98	16
1	Stavební část	0,00	548 263,36	115 135,31	663 398,67	12
2	Ústřední vytápění	0,00	42 517,00	8 928,57	51 445,57	1
3	Zdravotechnické instalace	0,00	160 706,40	33 748,34	194 454,74	3
	Celkem za stavbu	0,00	4 598 456,00	965 675,76	5 564 131,76	100

Popis stavby: 2021_1023 - MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šater

Popis objektu: SO 00 - Ostatní a vedlejší náklady

Popis rozpočtu: 1 - Ostatní a vedlejší náklady

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů

použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis objektu: SO 01 - Blok A1Z

Popis rozpočtu: 1 - Stavební část

Položky nenavázané na cenovou soustavu (D+M) budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Položky montáže nenavázané na cenovou soustavu budou oceněny kompletně včetně přesunu hmot.

Dodávka materiálů (výrobků) nenavázaných na cenovou soustavu bude oceněna včetně přesunu hmot.

Poznámka:

PD znamená projektová dokumentace

D+M znamená dodávka a montáž

Jsou-li v soupisu prací uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. a příslušných paragrafů

použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných, případně kvalitnějších řešení.

Popis rozpočtu: 2 - Ústřední vytápění

Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnické instalace

Popis rozpočtu: 4 - Elektroinstalace

Popis objektu: SO 02 - Blok A2

Popis rozpočtu: 1 - Stavební část

Popis rozpočtu: 2 - Ústřední vytápění

Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnické instalace

Popis objektu: SO 03 - Blok AH2

Popis rozpočtu: 1 - Stavební část

Popis rozpočtu: 2 - Ústřední vytápění

Popis rozpočtu: 3 - Zdravotechnické instalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			45 990,58	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			153 243,06	3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			62 157,53	1
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			36 111,44	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			490 686,58	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			42 706,54	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			20 867,69	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			21 719,75	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			187 291,38	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			93 192,99	2
M21_1	Revize	HSV			21 150,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			76 435,71	2
713	Izolace tepelné	PSV			4 982,97	0
720_1	Demontáže otopných těles a stávajících rozvodů	PSV			12 236,00	0
720_2	Otopná tělesa	PSV			134 370,00	3
720_3	Rozvody vytápění	PSV			139 096,40	3
720_4	Ostatní práce	PSV			80 656,00	2
730_1	Vnitřní kanalizace	PSV			146 772,10	3
730_2	Vnitřní požární vodovod	PSV			10 983,80	0
730_2	Vnitřní vodovod	PSV			271 010,60	6
730_3	Vnitřní požární vodovod	PSV			50 471,40	1
730_3	Vnitřní vodovod	PSV			39 360,90	1
730_4	Zařizovací předměty	PSV			373 560,80	8

766	Konstrukce truhlářské	PSV			776 124,00	17
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			37 225,86	1
776	Podlahy povlakové	PSV			244 006,20	5
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			34 178,94	1
781	Obklady keramické	PSV			321 939,45	7
784	Malby	PSV			58 523,17	1
M21_10	HL.III-HZS	MON			100 400,00	2
M21_11	POPLATEK	MON			41 650,00	1
M21_12	ROZVADECE	MON			42 500,00	1
M21_2	PSV SILNOPROUD	MON			28 574,89	1
M21_3	SPECIF.PSV SILNOPROUD	MON			11 257,89	0
M21_4	PSV KABELY	MON			32 630,40	1
M21_5	SPECIF.PSV KABELY	MON			19 543,87	0
M21_6	PSV KOMPLETECE	MON			10 664,00	0
M21_7	SPECIF.PSV KOPLETACE	MON			8 639,02	0
M21_8	PSV SVITIDLA	MON			25 350,00	1
M21_9	SPECIF.PSV SVITIDLA	MON			82 873,50	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			185 364,08	4
VN	Vedlejší náklady	VN			10 956,51	0
ON	Ostatní náklady	ON			11 000,00	0
Cena celkem					#####	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl VN		Vedlejší náklady							10 956,51
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště <i>Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.</i>	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 22/ I	
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště <i>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</i>	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 22/ I	
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště <i>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</i>	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 22/ I	
4	005122010R	Provoz objednatele <i>Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.</i>	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 22/ I	
5	005124010R	Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. <i>Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.</i>	Soubor	1,00000	1 456,51	1 456,51		RTS 22/ I	
Díl ON		Ostatní náklady							11 000,00
6	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 22/ I	
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště <i>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.</i>	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 22/ I	
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi <i>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Provoz pro pěší bude zajištěn provizorními lávkami. Výkopy na volných a neohrazených pozemcích budou opatřeny ochranným zábradlím tak, aby bylo zabráněno pádu cizích osob do výkopu. Zábradlí bude zřetelně označeno případně osvětleno.</i>	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 22/ I	
9	00524 R	Předání a převzetí díla <i>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.</i>	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 22/ I	
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení <i>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.</i>	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 22/ I	
11	ONR001	Díleňská dokumentace skříní	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem						21 956.51		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1		Zemní práce				26 603,30		
1	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek A1Z : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : poznámka 5 : 105, 106 : 10,465*0,500	m3	5,23250	750,00	3 924,38	800-1	RTS 22/ I
2	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,23250	m3	5,23250	500,00	2 616,25	800-1	RTS 22/ I
3	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 10 km : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,23250*10	m3	52,32500	200,00	10 465,00	800-1	RTS 22/ I
4	162201203R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 5,23250	m3	5,23250	270,00	1 412,78	800-1	RTS 22/ I
5	162201210R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 5,23250	m3	5,23250	27,00	141,28	800-1	RTS 22/ I
6	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, A1Z : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : poznámka 5 : 105, 106 : 10,465*0,500	m3	5,23250	500,00	2 616,25	800-1	RTS 22/ I
7	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	5,23250	500,00	2 616,25	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 5,23250			5,23250			
8	58337368R	šterkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A A1Z : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : poznámka 5 : 105, 106 : 10,465*0,500*1,850 Koeficient : 0,10	t	10,64814	264,00	2 811,11	SPCM	RTS 22/I
					9,68013			
					0,96801			
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				56 445,34		
9	340271607R0	Zazdivka otvorů příček z pórabetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2. tloušťka zdiva 75 mm včetně pomocného pracovního lešení A1Z : viz. půdorys 1NP - nový stav : 106 : 0,900*2,000*0,075 viz. půdorys 2NP - nový stav : 206 : 0,900*2,000*0,075	m3	0,27000	623,00	168,21	801-4	RTS 22/I
					0,13500			
					0,13500			
10	342266111RU	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm standard bez izolace Tl. 200 mm. A1Z : viz. půdorys 1NP - nový stav : 108 : 3,660*1,200 viz. půdorys 2NP - nový stav : 207 : 3,660*1,200	m2	8,78400	700,00	6 148,80	801-1	RTS 22/I
					4,39200			
					4,39200			
11	342266998RT	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatek příplatek pro obklad za plochu přes 2 do 5 m2 A1Z : viz. půdorys 1NP - nový stav : 108 : 3,660*1,200 viz. půdorys 2NP - nový stav : 207 : 3,660*1,200	m2	8,78400	80,10	703,60	801-1	RTS 22/I
					4,39200			
					4,39200			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm standard bez izolace	m2	26,33000	700,00	18 431,00	801-1	RTS 22/ I

A1Z :

viz. půdorys 2NP - nový stav :

skladba A2 :

201 : 1,400

1,40000

204 : 3,120

3,12000

205 : 18,780

18,78000

skladba B2 :

202 : 1,170

1,17000

203 : 1,860

1,86000

13	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm impregnovaná bez izolace	m2	41,61000	700,00	29 127,00	801-1	RTS 22/ I
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

A1Z :

viz. půdorys 1NP - nový stav :

107 : 12,110

12,11000

108 : 8,320

8,32000

viz. půdorys 2NP - nový stav :

skladba A2 :

206 : 12,860

12,86000

207 : 8,320

8,32000

14	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m ²	m2	4,43000	64,10	283,96	801-1	RTS 22/ I
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	--------	-------	-----------

A1Z :

viz. půdorys 2NP - nový stav :

skladba A2 :

201 : 1,400

1,40000

skladba B2 :

202 : 1,170

1,17000

203 : 1,860

1,86000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m ² A1Z : viz. půdorys 2NP - nový stav : skladba A2 : 204 : 3,120	m2	3,12000	80,10	249,91	801-1	RTS 22/ I
				3,12000				
16	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m ² A1Z : viz. půdorys 1NP - nový stav : 108 : 8,320 viz. půdorys 2NP - nový stav : skladba A2 : 207 : 8,320	m2	16,64000	80,10	1 332,86	801-1	RTS 22/ I
				8,32000				
				8,32000				
Díl 4 Vodorovné konstrukce						21 840,53		
17	416093143R0	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z impregnovaných desek proti vlhkosti - tloušťky 12,5 mm bez dodávky izolace A1Z : poznámka 1 : viz. půdorys 1NP - nový stav : 106, 107, 101 : (1,620+4,590+2,420)*0,280 4,720*0,350 (1,620+3,960+4,720+2,420)*0,955 viz. půdorys 2NP - nový stav : 205, 206 : (1,300+4,590)*0,300 4,700*0,350 (1,300+3,940+4,700)*0,955	m2	29,12070	750,00	21 840,53	801-1	RTS 22/ I
				2,41640				
				1,65200				
				12,14760				
				1,76700				
				1,64500				
				9,49270				
Díl 6 Úprav povrhu, podlahy						14 595,14		
18	602016193R0	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách	m2	417,00400	35,00	14 595,14	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

[Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 102,79440](#) 102,79440
[Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 314,20960](#) 314,20960

Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				201 013,33		
---------------	--	-------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--

19	611474611R0	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky kompletní souvrství	m2	51,25000	361,00	18 501,25	801-1	RTS 22/ I
----	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	-----------	-------	-----------

včetně pomocného lešení

A1Z :

viz. půdorys 1NP - nový stav :

101 : 4,490	4,49000
102 : 1,400	1,40000
103 : 1,170	1,17000
104 : 1,860	1,86000
105 : 3,120	3,12000
106 : 18,780	18,78000
107 : 12,110	12,11000
108 : 8,320	8,32000

20	612473185R0	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	417,00400	200,00	83 400,80	801-1	RTS 22/ I
----	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství

[Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 102,79440](#) 102,79440
[Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 314,20960](#) 314,20960

21	612474510R0	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky, kompletní souvrství	m2	102,79440	200,00	20 558,88	801-1	RTS 22/ I
----	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 102,79440](#) 102,79440

22	612474611R0	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování, kompletní souvrství	m2	314,20960	250,00	78 552,40	801-1	RTS 22/ I
----	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	-----------	-------	-----------

A1Z :

viz. půdorys 1NP - nový stav :

101 : (2,420+1,900+0,250*2)*3,000	14,46000
-----------------------------------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,600*1,970		-1,18200				
		-0,800*1,970		-1,57600				
		-1,100*2,000		-2,20000				
		102 : (0,900+1,550)*2*3,000		14,70000				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		103 : (0,900+1,300)*2*3,000		13,20000				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		104 : (1,200+1,550)*2*3,000		16,50000				
		-0,600*1,970*2		-2,36400				
		105 : (2,010+1,550)*2*3,000		21,36000				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		-0,800*1,970		-1,57600				
		106 : 20,940*3,000		62,82000				
		-0,800*1,970*3		-4,72800				
		-1,500*2,100		-3,15000				
		-1,200*1,000		-1,20000				
		107 : 20,430*3,000		61,29000				
		-0,800*1,970*3		-4,72800				
		-1,200*2,100		-2,52000				
		108 : (5,200+1,600)*2*3,000		40,80000				
		-0,800*1,970*2		-3,15200				
		-1,200*2,100		-2,52000				
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		201 : (0,900+1,550)*2*3,000		14,70000				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		202 : (0,900+1,300)*2*3,000		13,20000				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		203 : (1,200+1,550)*2*3,000		16,50000				
		-0,600*1,970*2		-2,36400				
		204 : (2,010+1,550)*2*3,000		21,36000				
		-0,600*1,970		-1,18200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,800*1,970		-1,57600				
		205 : 20,940*3,000		62,82000				
		-0,800*1,970*3		-4,72800				
		-1,500*2,100		-3,15000				
		-1,200*1,000		-1,20000				
		206 : 22,140*3,000		66,42000				
		-0,800*1,970*3		-4,72800				
		-1,200*2,100		-2,52000				
		207 : (5,200+1,600)*2*3,000		40,80000				
		-0,800*1,970*2		-3,15200				
		-1,200*2,100		-2,52000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 102,79440*-1		-102,79440				

Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce	19 113,24					
23	631312621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. A1Z : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : poznámka 5, skladba B1a : 105, 106 : 10,465*0,038	m3	0,39767	3 000,00	1 193,01	801-1	RTS 22/ I
					0,39767			
24	631315621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. A1Z : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : poznámka 5, skladba B1a : 105, 106 : 10,465*0,150	m3	1,56975	3 000,00	4 709,25	801-1	RTS 22/ I
					1,56975			
25	631319151R0	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 0,39767	m3	0,39767	1 150,00	457,32	801-1	RTS 22/ I
					0,39767			
26	631319155R0	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240	m3	1,56975	289,00	453,66	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

[Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 1,56975](#)

1,56975

27	631663111R0	Oprava trhlin a výtluků v podlahách epoxidovým tmelem,	m	60,00000	55,00	3 300,00	801-4	RTS 22/ I
----	-------------	--------------------------------------------------------	---	----------	-------	----------	-------	-----------

A1Z :

viz. půdorys 1NP - nový stav :

7,500*4

30,00000

viz. půdorys 2NP - nový stav :

7,500*4

30,00000

28	63R001	D+M sešíť trhlin v podlaze	m	60,00000	150,00	9 000,00		Vlastní
----	--------	----------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Uhlovou bruskou se proříznou jednotlivé trhliny a provedou se řezy kolmé na směr trhlin po cca 10 až 20 cm.

Do řezů kolmých k trhlíně se vloží ocelové sponky do betonu.

[Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 60,00000](#)

60,00000

Díl 94	Lešení a stavební výtahy					8 167,45		
---------------	---------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

29	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	98,76000	82,70	8 167,45	800-3	RTS 22/ I
----	-------------	--------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	----------	-------	-----------

A1Z :

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :

101 : 4,490

4,49000

102 : 1,400

1,40000

103 : 1,170

1,17000

104 : 1,860

1,86000

105 : 3,120

3,12000

106 : 18,780

18,78000

107 : 12,110

12,11000

108 : 8,320

8,32000

viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :

201 : 1,400

1,40000

202 : 1,170

1,17000

203 : 1,860

1,86000

204 : 3,120

3,12000

205 : 18,780

18,78000

206 : 12,860

12,86000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		207 : 8,320		8,32000				

Díl 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							8 687,90
30	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	133,66000	65,00	8 687,90	801-1	RTS 22/ I

A1Z :

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :

8,150*8,200

66,83000

viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :

8,150*8,200

66,83000

Díl 96	Bourání konstrukcí							75 844,50
31	962031143R0	Bourání příček z tvárníc pórobetonových, tloušťky 100 mm	m2	2,55000	117,00	298,35	801-3	RTS 22/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

A1Z :

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :

104 : 0,850*1,500

1,27500

viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :

203 : 0,850*1,500

1,27500

32	963016111R0	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	70,73070	80,00	5 658,46	801-3	RTS 22/ I
----	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	----------	-------	-----------

A1Z :

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :

107 : 12,110

12,11000

108 : 8,320

8,32000

viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :

206 : 12,860

12,86000

207 : 8,320

8,32000

poznámka 1 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 106, 107, 101 : (1,620+4,590+2,420)*0,280 4,720*0,350 (1,620+3,960+4,720+2,420)*0,955 viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 205, 206 : (1,300+4,590)*0,300 4,700*0,350 (1,300+3,940+4,700)*0,955						
				2,41640				
				1,65200				
				12,14760				
				1,76700				
				1,64500				
				9,49270				
33	965042131RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 A1Z : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : skladba B1 : 103 : 1,170*0,043 104 : 1,860*0,043 viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : skladba B2 : 202 : 1,170*0,038 203 : 1,860*0,038	m3	0,24543	2 000,00	490,86	801-3	RTS 22/ I
				0,05031				
				0,07998				
				0,04446				
				0,07068				
34	965042141RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 A1Z : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : poznámka 5 : 105, 106 : 10,465*0,038	m3	0,39767	1 700,00	676,04	801-3	RTS 22/ I
				0,39767				
35	965042241RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2 A1Z : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : poznámka 5 : 105, 106 : 10,465*0,150	m3	1,56975	1 350,00	2 119,16	801-3	RTS 22/ I
				1,56975				
36	965048150R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	98,76000	70,00	6 913,20	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 6,06000		6,06000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 62,53000		62,53000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 30,17000		30,17000				
37	965081713RT	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár A1Z : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : skladba B1 : 103 : 1,170 104 : 1,860 viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : skladba B2 : 202 : 1,170 203 : 1,860	m2	6,06000	79,30	480,56	801-3	RTS 22/ I
38	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, A1Z : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 10,000 viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 10,000	kus	20,00000	31,80	636,00	801-3	RTS 22/ I
39	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 A1Z : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 0,600*1,970*2 0,800*1,970*8 viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 0,600*1,970*2 0,800*1,970*8	m2	29,94400	200,00	5 988,80	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	968095002R0	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, A1Z : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 1,600+1,860+2,300 5,76000 viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 1,600+1,860+2,300 5,76000 Koeficient : 2 23,04000	m	34,56000	258,00	8 916,48	801-3	RTS 22/ I
41	970251200R0	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm A1Z : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : poznámka 5 : 105, 106 : 23,350 23,35000	m	23,35000	250,00	5 837,50	801-3	RTS 22/ I
42	971033431R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m ² tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²). A1Z : poznámka 2 : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 107 : 1,000 1,00000 viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 206 : 1,000 1,00000	kus	2,00000	168,64	337,28	801-3	RTS 22/ I
43	978011191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár. s očištěním zdiva stropů. v rozsahu do 100 % A1Z : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 101 : 4,490 4,49000 102 : 1,400 1,40000 103 : 1,170 1,17000 104 : 1,860 1,86000 105 : 3,120 3,12000	m ²	57,15000	127,06	7 261,48	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		106 : 18,780		18,78000				
		viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :						
		201 : 1,400		1,40000				
		202 : 1,170		1,17000				
		203 : 1,860		1,86000				
		204 : 3,120		3,12000				
		205 : 18,780		18,78000				
44	978013191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyskrabáním spár. s očištěním zdiva stěn. v rozsahu do 100 % A1Z :	m2	347,48200	60,00	20 848,92	801-3	RTS 22/ I

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :

108 : (5,200+1,600)*2*3,000	40,80000
-(3,700+1,600)*1,200	-6,36000
-0,800*1,970*2	-3,15200
-1,200*2,100	-2,52000
107 : 22,140*3,000	66,42000
-(0,300+4,100+0,555+0,855*3)*1,200	-9,02400
-3,600*1,200	-4,32000
-0,800*1,970*4	-6,30400
-1,200*2,100	-2,52000
106 : 20,940*3,000	62,82000
-0,800*1,970*4	-6,30400
-1,500*2,100	-3,15000
-1,2000*1,000	-1,20000
101 : (2,420+1,900)*2*3,000	25,92000
-0,600*1,970	-1,18200
-0,800*1,970	-1,57600
-0,900*2,000	-1,80000
102 : (0,900+1,550)*2*3,000	14,70000
-(0,900+0,850+1,550)*2,000	-6,60000
-0,600*1,970	-1,18200
103 : (0,900+1,300)*2*3,000	13,20000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		$-(0,900+1,300)*2,000$				-4,40000		
		$-0,600*1,970$				-1,18200		
		104 : $(1,200+1,550)*2*3,000$				16,50000		
		$-(0,850*2+1,100)*2,000$				-5,60000		
		$-0,600*1,970*2$				-2,36400		
		105 : $(2,010+1,550)*2*3,000$				21,36000		
		$-0,600*1,970$				-1,18200		
		$-0,800*1,970$				-1,57600		
		viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :						
		207 : $(5,200+1,600)*2*3,000$				40,80000		
		$-(3,700+1,600+3,250)*1,200$				-10,26000		
		$-0,800*1,970*2$				-3,15200		
		$-1,200*2,100$				-2,52000		
		206 : $22,140*3,000$				66,42000		
		$-(0,300+6,000+0,555+0,855*3)*1,200$				-11,30400		
		$-3,600*1,200$				-4,32000		
		$-0,800*1,970*4$				-6,30400		
		$-1,200*2,100$				-2,52000		
		205 : $(7,500+2,650)*2*3,000$				60,90000		
		$-0,800*1,970*4$				-6,30400		
		$-1,500*2,100$				-3,15000		
		$-1,200*1,000$				-1,20000		
		204 : $(2,010+1,550)*2*3,000$				21,36000		
		$-0,600*1,970$				-1,18200		
		$-0,800*1,970$				-1,57600		
		201 : $(0,900+1,550)*2*3,000$				14,70000		
		$-(0,900+1,550)*2,000$				-4,90000		
		$-0,600*1,970$				-1,18200		
		202 : $(0,900+1,300)*2*3,000$				13,20000		
		$-(0,600+0,900+1,300)*2,000$				-5,60000		
		$-0,600*1,970$				-1,18200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		203 : (1,200+1,550)*2*3,000		16,50000				
		-(0,850*2+1,100)*2,000		-5,60000				
		-0,600*1,970*2		-2,36400				
45	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ² včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, A1Z :	m2	78,28800	116,00	9 081,41	801-3	RTS 22/ I
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :						
		108 : (3,700+1,600)*1,200		6,36000				
		107 : (0,300+4,100+0,555+0,855*3)*1,200		9,02400				
		3,600*1,200		4,32000				
		102 : (0,900+0,850+1,550)*2,000		6,60000				
		103 : (0,900+1,300)*2,000		4,40000				
		104 : (0,850*2+1,100)*2,000		5,60000				
		viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :						
		207 : (3,700+1,600+3,250)*1,200		10,26000				
		206 : (0,300+6,000+0,555+0,855*3)*1,200		11,30400				
		3,600*1,200		4,32000				
		201 : (0,900+1,550)*2,000		4,90000				
		202 : (0,600+0,900+1,300)*2,000		5,60000				
		203 : (0,850*2+1,100)*2,000		5,60000				
46	96R001	Demontáž stávajících věšáků na ručníky délky 3600 mm, jejich uschování pro zpětnou montáž A1Z :	kus	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :						
		107 : 1,000		1,00000				
		viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :						
		206 : 1,000		1,00000				
Díl 99 Staveništní přesun hmot					48 253,34			
47	999281105R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m oborů 801, 803, 811 a 812	t	30,93163	1 560,00	48 253,34	801-4	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 8,9,10,12,13,17,18,19,20,21,22,23,24,27,29,30,31,32,39,42, :
 Součet: : 30,93163

30,93163

Díl 711		Izolace proti vodě				28 161.03		
----------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------	--	--

48	711131101R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva. bez dodávky izolačních pásů	m2	10,46500	15,39	161,06	800-711	RTS 22/ I
----	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	--------	---------	-----------

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :
 poznámka 5, skladba B1a :
 105, 106 : 10,465

10,46500

49	711130101R0	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva	m2	16,52500	23,50	388,34	800-711	RTS 22/ I
----	-------------	-------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	--------	---------	-----------

A1Z :
 viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :
 skladba B1 :
 103 : 1,170
 104 : 1,860
 viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :
 skladba B2 :
 202 : 1,170
 203 : 1,860
 viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :
 poznámka 5 :
 105, 106 : 10,465

10,46500

50	711141559R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva. bez dodávky izolačních pásů.	m2	10,46500	112,95	1 182,02	800-711	RTS 22/ I
----	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	----------	---------	-----------

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :
 poznámka 5, skladba B1a :
 105, 106 : 10,465

10,46500

51	711140101R0	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	13,49500	43,50	587,03	800-711	RTS 22/ I
----	-------------	---------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	--------	---------	-----------

A1Z :
 viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :
 skladba B1 :
 103 : 1,170

1,17000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		104 : 1,860		1,86000				
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :						
		poznámka 5 :						
		105, 106 : 10,465		10,46500				
52	711212000RU	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	58,68700	56,00	3 286,47	800-711	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 58,68700		58,68700				
53	711212002RT	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	58,68700	200,00	11 737,40	800-711	RTS 22/ I
		jednovrstvá						
		A1Z :						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba B1 :						
		103 : 1,170		1,17000				
		(0,900+1,300)*2*0,300		1,32000				
		-0,600*0,300		-0,18000				
		104 : 1,860		1,86000				
		(1,200+1,550)*2*0,300		1,65000				
		-0,600*0,300*2		-0,36000				
		107 : 12,110		12,11000				
		0,900*0,855		0,76950				
		20,430*0,300		6,12900				
		-0,800*0,300*3		-0,72000				
		(0,900+0,855*2)*2,000		5,22000				
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		skladba B2 :						
		202 : 1,170		1,17000				
		(0,900+1,300)*2*0,300		1,32000				
		-0,600*0,300		-0,18000				
		203 : 1,860		1,86000				
		(1,200+1,550)*2*0,300		1,65000				
		-0,600*0,300*2		-0,36000				
		206 : 12,860		12,86000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,900*0,855		0,76950				
		20,430*0,300		6,12900				
		-0,800*0,300*3		-0,72000				
		(0,900+0,855*2)*2,000		5,22000				
54	711212601RT	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna A1Z :	m	57,48000	55,20	3 172,90	800-711	RTS 22/ I
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba B1 :						
		103 : (0,900+1,300)*2		4,40000				
		-0,600		-0,60000				
		104 : (1,200+1,550)*2		5,50000				
		-0,600*2		-1,20000				
		107 : 20,430		20,43000				
		-0,800*3		-2,40000				
		0,900+0,855*2		2,61000				
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		skladba B2 :						
		202 : (0,900+1,300)*2		4,40000				
		-0,600		-0,60000				
		203 : (1,200+1,550)*2		5,50000				
		-0,600*2		-1,20000				
		206 : 20,430		20,43000				
		-0,800*3		-2,40000				
		0,900+0,855*2		2,61000				
55	711212602RT	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna A1Z :	kus	44,00000	56,00	2 464,00	800-711	RTS 22/ I
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba B1 :						
		103 : 4,000		4,00000				
		104 : 4,000		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		107 : 14,000 viz. půdorys 2NP - nový stav : skladba B2 :		14,00000				
		202 : 4,000		4,00000				
		203 : 4,000		4,00000				
		206 : 14,000		14,00000				
56	711212611RT	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás šířky 100 mm do svislých koutů A1Z :	m	17,00000	85,00	1 445,00	800-711	RTS 22/ I
		viz. půdorys 1NP - nový stav : skladba B1 :						
		103 : 0,300*4		1,20000				
		104 : 0,300*4		1,20000				
		107 : 0,300*7 2,000*2		2,10000 4,00000				
		viz. půdorys 2NP - nový stav : skladba B2 :						
		202 : 0,300*4		1,20000				
		203 : 0,300*4		1,20000				
		206 : 0,300*7 2,000*2		2,10000 4,00000				
57	62811120R	pás izolační z oxidovaného asfaltu volně uložený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 1,0 mm	m2	12,03475	101,00	1 215,51	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 10,46500		10,46500				
		Koeficient : 0,15		1,56975				
58	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	12,03475	181,00	2 178,29	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 10,46500		10,46500				
		Koeficient : 0,15		1,56975				
59	998711101R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	t	0,30998	1 106,57	343,01	800-711	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

50,52,53,54,55,56,57,58, :

Součet: : 0,30998

0,30998

Díl 713		Izolace tepelné					2 832,70		
60	713102111R0	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	13,49500	16,00	215,92	800-713	RTS 22/ I	

A1Z :

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :

skladba B1 :

103 : 1,170

1,17000

104 : 1,860

1,86000

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :

poznámka 5 :

105, 106 : 10,465

10,46500

61	713121512R0	Montáž tepelné izolace podlah z desek z pěnového skla lepených asfaltovým lepidlem, včetně penetrace podkladu a zátěru desek asfaltovým lepidlem, bez dodávky desek	m2	10,46500	58,80	615,34	800-713	RTS 22/ I
----	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	--------	---------	-----------

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :

poznámka 5, skladba B1a :

105, 106 : 10,465

10,46500

62	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0.035 W/mK; obi. hmotnost 25.00 kg/m3	m3	0,32965	5 730,00	1 888,89	SPCM	RTS 22/ I
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	----------	----------	------	-----------

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :

poznámka 5, skladba B1a :

105, 106 : 10,465*0,030

0,31395

Koeficient : 0,05

0,01570

63	998713101R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,10745	1 047,51	112,55	800-713	RTS 22/ I
----	-------------	----------------------------------------------------------------------------	---	---------	----------	--------	---------	-----------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

61,62, :

Součet: : 0,10745

0,10745

Díl 766		Konstrukce truhlářské					288 176,00		
----------------	--	------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	766R001	D1 D+M interiérové dveře plné jednokřídlé včetně ocelové zárubně, 800x1970 mm. <u>podrobný popis viz. PD</u> ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZAZDÍVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, PROVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ RAL 9016 DVEŘNÍ KŘÍDLA: ROZMĚR KŘÍDLA 800 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI, VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ, KLIKA/KLIKA BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCNÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ viz. výpis dveří : blok A1Z : 1NP : 5,000 2NP : 5,000	kus	10,00000	4 500,00	45 000,00		Vlastní
65	766R002	D1a D+M interiérové dveře plné jednokřídlé včetně obložková zárubně, 800x1970 mm. <u>PO</u> ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZAZDÍVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, PROVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ RAL 9016 DVEŘNÍ KŘÍDLA: ROZMĚR KŘÍDLA 800 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI, VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ, KLIKA/KLIKA JEDNÁ SE O DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU. STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI JE EI 15 DP 3-C3. BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCNÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ viz. výpis dveří : blok A1Z : 1NP : 1,000 2NP : 1,000	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní
66	766R003	D2 D+M interiérové dveře plné jednokřídlé včetně ocelové zárubně, 600x1970 mm. <u>podrobný popis viz. PD</u> ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZAZDÍVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, PROVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ RAL 9016 DVEŘNÍ KŘÍDLA: ROZMĚR KŘÍDLA 600 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI, VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ, KLIKA/KLIKA	kus	4,00000	4 500,00	18 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green;">BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ viz. výpis dveří : blok A1Z : 1NP : 2,000 2,00000 2NP : 2,000 2,00000</p>						
67	766R004	D2a D+M interiérové dveře plné jednokřídlé včetně obložková zárubně, 600x1970 mm. PO podrobný popis viz. PD	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní
		<p style="color: green;">ZÁRUBEŇ: OCELOVÁ ZÁRUBEŇ ZAZDÍVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEŇ S TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ RAL 9016 DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 600 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI, VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ, KLIKA/KLIKA JEDNÁ SE O DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU. STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI JE EI 15 DP 3-C3. BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ viz. výpis dveří : blok A1Z : 1NP : 1,000 1,00000 2NP : 1,000 1,00000</p>						
68	766R005	X1 D+M parapetní deska - podrobný popis viz. PD	m	10,88000	5 500,00	59 840,00		Vlastní
		<p style="color: green;">Kryt parapetu se skládá z ocelové konstrukce, která je provedena z ocelového jaklu 80x20x2mm. K ocelové konstrukci jsou přivařeny 2x kotevní deska 80x100x3mm. Ocelová konstrukce je pak kotvena do obvodové stěny přes závitovou tyč o průměru 16 mm na chemickou kotvu. Ocelová konstrukce je pak lakována v odstínu RAL 9016. Ocelová konstrukce je osazena v osové rozteči 1000 mm. K ocelové konstrukci je pak přikotveno prkno 120x25mm. Do kterého je následně přes samočezné, nerezové vruty přichycen KVH hranol o rozměru 80x40 mm. Z boční strany je k danému prvku přichycena sklopná konzole, která umožňuje zvednutí boční části krytu topení a jeho rektifikaci ve „zvednuté poloze“ a „sklopené poloze“ kvůli úklidu.</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="color: green;">Dřevěné konstrukce budou opatřeny bezbarvým nátěrem, který zachová přirozenou barevnost dřeva. Nátěr bude před provedením vyzorkován a odsouhlasen dodavatelem stavby. VEŠKERÉ PRVKY MUSÍ BÝT ZBAVENY OSTRÝCH HRAN! viz. výpis ostatní výrobky : blok A1Z : 1NP : 1,600+1,860+1,980 5,44000 2NP : 1,600+1,860+1,980 5,44000</p>						
69	766R006	X2 D+M věšák na ručníky - podrobný popis viz. PD	m	1,00000	12 200,00	12 200,00		Vlastní
		<p style="color: green;">Nové věšáky na ručníky. Dřevotřísková deska tl. 18mm, oboustranně laminovaná. Barevnou variantu vybere investor při realizaci. Tento výrobek obsahuje poličku pro odložení kelímku a háček pro zavěšení ručníku. Upevněno na stěnu. Rozměry: dle vybraného dodavatele DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výrobky : blok A1Z : 2NP : 1,000 1,00000</p>						
70	766R007	X3 D+M vestavěná skříň 1200x2900 mm, hloubka 600 mm - podrobný popis viz. PD	m	2,00000	18 500,00	37 000,00		Vlastní
		<p style="color: green;">Materiál lamino desky tl. 19mm, dvířka otočná 2 panty/dvířka, povrchová úprava dle investora DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výrobky : blok A1Z : 1NP : 1,000 1,00000 2NP : 1,000 1,00000</p>						
71	766R008	X4 D+M WC příčky - podrobný popis viz. PD	kus	10,00000	3 500,00	35 000,00		Vlastní
		<p style="color: green;">Kompaktní deska tl. 12mm s velmi vysokou odolností vůči působení vlhka. Vysokotlaký laminát. HPL s povrchově zalisovanou barevnou fólií. Barva bude vybrána investorem při realizaci. Výška nožičky 100mm. Rozměry: dle vybraného dodavatele DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.</p>						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz. výpis ostatní výroby :

blok A1Z :

1NP : 5,000

5,00000

2NP : 5,000

5,00000

72	766R009	X5 D+M sprchové dveře - podrobný popis viz. PD	kus	2,00000	8 000,00	16 000,00		Vlastní
----	---------	------------------------------------------------	-----	---------	----------	-----------	--	---------

Dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního skla o tl. 8mm. Rozstřiku vody zabraňuje prahová lišta a magnetické těsnění.

Dveře jsou děleny na část pevnou a posuvnou. Sklo dveří je volně zavěšeno bez spodního vodícího profilu.

Instalační rozměry: 1120-1210mm

Výška: 2000mm

Provedení: pravé

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

viz. výpis ostatní výroby :

blok A1Z :

1NP : 1,000

1,00000

2NP : 1,000

1,00000

73	766R010	X6 D+M sprchová vanička 900x800 mm - podrobný popis viz. PD	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00		Vlastní
----	---------	-------------------------------------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

Obdélníková sprchová vanička o rozměrech 900x800mm, sifon D 90 mm.

Barva: bílá

Jednotlivé vaničky budou podezděny.

(např. typ FLAT KVADRO obdélník 900x800mm)

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

viz. výpis ostatní výroby :

blok A1Z :

1NP : 1,000

1,00000

2NP : 1,000

1,00000

74	766R011	X7 D+M sprchová vanička 1200x800 mm - podrobný popis viz. PD	kus	2,00000	4 400,00	8 800,00		Vlastní
----	---------	--------------------------------------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

Obdélníková sprchová vanička o rozměrech 1200x800mm, sifon D 90 mm.

Barva: bílá

Jednotlivé vaničky budou podezděny.

(např. typ FLAT KVADRO obdélník 1200x800mm)

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. výpis ostatní výrobky : blok A1Z : 1NP : 1,000 2NP : 1,000		1,00000 1,00000				
75	766R012	X8 D+M koupelnové zrcadlo 2700x300 mm - podrobný popis viz. PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výrobky : blok A1Z : 1NP : 1,000 2NP : 1,000	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
76	766R013	X9 D+M WC s umývátkem - podrobný popis viz. PD WC kombi s umývátkem. Oplachovací voda vytéká rozdělovačem vody pouze ze zadní části mísy a díky speciálnímu tvaru keramiky, opláchne vnitřní prostor. Výhodou je snadná údržba a čištění mísy WC. Díky umyvadlu se ušetří místo a voda, která při mytí rukou může být použita rovněž na splachování. Baterie je jen pro studenou vodu a umístěna na pravé straně. Rozměry: v. 880 x š. 380 x hl. 675 mm Hmotnost: 49 kg DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výrobky : blok A1Z : Začátek provozního součtu 1NP : 1,000 2NP : 1,000 Konec provozního součtu Vykázáno v profesi ZTI. :	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
77	766R014	X10 D+M dětské WC - podrobný popis viz. PD WC 295x385x350mm, s plochým splachováním a zadním odpadem. Součástí dodávky je sedátko. Nádržka pro samostatně stojící klozet ze silnotěsného plastu 4-5mm, v bílé barvě, včetně splachovací armatury a plastového kolene k připojení WC. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY A SEDÁTKA. viz. výpis ostatní výrobky :	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		blok A1Z : Vykázáno v profesi ZTI. :						
78	766R015	X11 D+M dětské umyvadlo - podrobný popis viz. PD Dětské umyvadlo o rozměrech 500 x 410 mm, bez otvoru pro baterii. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. ZÁVĚSNÉ BATERIE, SIFONU A KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výrobky : blok A1Z : Vykázáno v profesi ZTI. :	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
79	766R016	X12 D+M umyvadlo - podrobný popis viz. PD Umyvadlo o rozměrech 600 x 450 mm, bez otvoru pro baterii. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. ZÁVĚSNÉ BATERIE, SIFONU A KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výrobky : blok A1Z : Vykázáno v profesi ZTI. :	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
80	766R017	X13 D+M VZT mřížka 400x200 mm (oboustranná) - podrobný popis viz. viz. výpis ostatní výrobky : blok A1Z : 12,000	kus	12,00000	978,00	11 736,00		Vlastní
81	766R018	O1 D+M nové fixní interiérové okno 1200x1000 mm - podrobný popis viz. PD Vzhledem k umístění v interiéru, výrobek nevyžaduje výrobek vysokou teplotní neprostupnost. Povrchovou úpravu rámu v odstínu RAL 9016. Sklo bude upraveno dle dekoračního vzorníku na základě výběru investora. DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výrobky : blok A1Z : 1NP : 1,000 2NP : 1,000	kus	2,00000	5 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady						15 001,09		
82	771101115R0	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 6,06000	m2	6,06000	488,00	2 957,28	800-771	RTS 22/ I
					6,06000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
83	771101101R0	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průměrným vysavačem	m2	6,06000	15,00	90,90	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 6,06000		6,06000				
84	771101210RT	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,06000	56,20	340,57	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 6,06000		6,06000				
85	771575118R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele A1Z :	m2	6,06000	632,59	3 833,50	800-771	RTS 22/ I
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba B1 :						
		103 : 1,170		1,17000				
		104 : 1,860		1,86000				
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		skladba B2 :						
		202 : 1,170		1,17000				
		203 : 1,860		1,86000				
86	771578011RT	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	59,70000	41,30	2 465,61	800-771	RTS 22/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		A1Z :						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba B1 :						
		103 : (0,900+1,300)*2		4,40000				
		-0,600		-0,60000				
		104 : (1,200+1,550)*2		5,50000				
		-0,600*2		-1,20000				
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		skladba B2 :						
		202 : (0,900+1,300)*2		4,40000				
		-0,600		-0,60000				
		203 : (1,200+1,550)*2		5,50000				
		-0,600*2		-1,20000				
		Mezisoučet		16,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		obklady :						
		A1Z :						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		102 : 2,020*2		4,04000				
		103 : 2,020*2		4,04000				
		104 : 2,020*2		4,04000				
		107 : 1,650*4		6,60000				
		108 : 2,020*1		2,02000				
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		201 : 2,020*2		4,04000				
		202 : 2,020*2		4,04000				
		203 : 2,020*2		4,04000				
		206 : 1,650*4		6,60000				
		207 : 2,020*2		4,04000				
		Mezisosoučet		43,50000				
87	771579790R0	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za diagonální kladení	m2	6,06000	58,50	354,51	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 6,06000		6,06000				
88	771579791R0	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	6,06000	78,60	476,32	800-771	RTS 22/ I
		A1Z :						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba B1 :						
		103 : 1,170		1,17000				
		104 : 1,860		1,86000				
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		skladba B2 :						
		202 : 1,170		1,17000				
		203 : 1,860		1,86000				
89	771579793R0	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	6,06000	58,50	354,51	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 6,06000		6,06000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	23521385R	penetrační hmota epoxidová, rozpouštědlová; dvousložková; uzavření porů podkladů, adhezní můstek; pro interiér i exteriér, průmyslovou oblast Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,06000*0,25	kg	1,51500	193,00	292,40	SPCM	RTS 22/ I
				1,51500				
91	24551347.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncentrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,06000*-0,105	l	-0,63630	190,00	-120,90	SPCM	RTS 22/ I
				-0,63630				
92	58581982R	vyrovnávací stěrka pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy do 10,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 6,06000*1,6 Koeficient : 9	kg	96,96000	18,90	1 832,54	SPCM	RTS 22/ I
				96,96000				
				87,26400				
93	59764207R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 6,06000 Koeficient : 0,07	m2	6,48420	300,00	1 945,26	SPCM	RTS 22/ I
				6,06000				
				0,42420				
94	998771101R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 84,85,86,89,90,91,92,93, ; Součet: : 0,27466	t	0,27466	650,23	178,59	800-771	RTS 22/ I
				0,27466				
Díl 776		Podlahy povlakové				95 969,09		
95	776101101R0	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 92,70000	m2	92,70000	15,00	1 390,50	800-775	RTS 22/ I
				92,70000				
96	776101115R0	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 92,70000	m2	92,70000	150,00	13 905,00	800-775	RTS 22/ I
				92,70000				
97	776101121R0	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 92,70000	m2	92,70000	30,00	2 781,00	800-775	RTS 22/ I
				92,70000				
98	776401800R0	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady A1Z :	m	124,64000	14,70	1 832,21	800-775	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :						
		skladba A1 :						
		101 : (2,420+1,900)*2		8,64000				
		-0,600		-0,60000				
		-0,800		-0,80000				
		102 : (0,900+1,550)*2		4,90000				
		-0,600		-0,60000				
		105 : (2,010+1,550)*2		7,12000				
		-0,600		-0,60000				
		-0,800		-0,80000				
		106 : 20,940		20,94000				
		-0,800*4		-3,20000				
		107 : 22,140		22,14000				
		-0,800*4		-3,20000				
		108 : (5,200+1,600)*2		13,60000				
		-0,800*2		-1,60000				
		viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :						
		skladba A2 :						
		201 : (0,900+1,550)*2		4,90000				
		-0,600		-0,60000				
		204 : (2,010+1,550)*2		7,12000				
		-0,600		-0,60000				
		-0,800		-0,80000				
		205 : 20,940		20,94000				
		-0,800*4		-3,20000				
		206 : 22,140		22,14000				
		-0,800*4		-3,20000				
		207 : (5,200+1,600)*2		13,60000				
		-0,800*2		-1,60000				
99	776421100RU	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku	m	124,42000	80,00	9 953,60	800-775	RTS 22/ I

A1Z :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba A1 :						
		101 : (2,420+1,900)*2		8,64000				
		-0,600		-0,60000				
		-0,800		-0,80000				
		102 : (0,900+1,550)*2		4,90000				
		-0,600		-0,60000				
		105 : (2,010+1,550)*2		7,12000				
		-0,600		-0,60000				
		-0,800		-0,80000				
		106 : 20,940		20,94000				
		-0,800*3		-2,40000				
		107 : 20,430		20,43000				
		-0,800*3		-2,40000				
		108 : (5,200+1,600)*2		13,60000				
		-0,800*2		-1,60000				
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		skladba A2 :						
		201 : (0,900+1,550)*2		4,90000				
		-0,600		-0,60000				
		204 : (2,010+1,550)*2		7,12000				
		-0,600		-0,60000				
		-0,800		-0,80000				
		205 : 20,940		20,94000				
		-0,800*3		-2,40000				
		206 : 20,430		20,43000				
		-0,800*3		-2,40000				
		207 : (5,200+1,600)*2		13,60000				
		-0,800*2		-1,60000				
##	776511820RT	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	62,53000	55,00	3 439,15	800-775	RTS 22/ I
		A1Z :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : skladba A1 : 106 : 18,780 107 : 12,110 viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : skladba A2 : 205 : 18,780 206 : 12,860		18,78000 12,11000 18,78000 12,86000				
##	776511820RT	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2 A1Z :	m2	30,17000	60,00	1 810,20	800-775	RTS 22/ I
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : skladba A1 : 101 : 4,490 102 : 1,400 105 : 3,120 108 : 8,320 viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : skladba A2 : 201 : 1,400 204 : 3,120 207 : 8,320		4,49000 1,40000 3,12000 8,32000 1,40000 3,12000 8,32000				
##	776521100R0	Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC. montáž. A1Z :	m2	92,70000	200,00	18 540,00	800-775	RTS 22/ I
		viz. půdorys 1NP - nový stav : skladba A1 : 101 : 4,490 102 : 1,400 105 : 3,120 106 : 18,780 107 : 12,110		4,49000 1,40000 3,12000 18,78000 12,11000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		108 : 8,320 viz. půdorys 2NP - nový stav : skladba A2 :		8,32000				
		201 : 1,400		1,40000				
		204 : 3,120		3,12000				
		205 : 18,780		18,78000				
		206 : 12,860		12,86000				
		207 : 8,320		8,32000				
##	23521385R	penetrační hmota epoxidová, rozpouštědlová; dvousložková; uzavření porů podkladů, adhezni můstek: pro interiér i exteriér, průmyslovou oblast Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 92,70000*0,25	kg	23,17500	120,00	2 781,00	SPCM	RTS 22/ I
				23,17500				
##	28412354R	podlahovina PVC v rolích; š = 4 000,0 mm; l = 24000,0 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 92,70000 Koeficient : 0,10	m2	101,97000	250,00	25 492,50	SPCM	RTS 22/ I
				92,70000				
				9,27000				
##	58581982R	vyrovnávací stěrka pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy do 10,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 92,70000*1,6 Koeficient : 10	kg	1 631,52000	8,00	13 052,16	SPCM	RTS 22/ I
				148,32000				
				1				
##	998776101R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 99,102,103,104,105, : Součet : 1,98354	t	1,98354	500,00	991,77	800-775	RTS 22/ I
				1,98354				
Díl 777		Podlahy ze syntetických hmot				13 377,37		
##	777611901R0	Opravy podlah nátěry epoxidovými penetračními Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 6,06000 Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 92,70000	m2	98,76000	135,00	13 332,60	800-773	RTS 22/ I
				6,06000				
				92,70000				
##	998777101R0	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 107, :	t	0,07111	629,65	44,77	800-773	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Součet: : 0,07111

0,07111

Díl 781	Obklady keramické	126 017,24
----------------	--------------------------	-------------------

##	781101210R0	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	102,79440	56,20	5 777,05	800-771	RTS 22/ I
----	-------------	--------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

včetně dodávky materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 102,79440

102,79440

##	781475112R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm. kladených do flexibilního tmele	m2	102,79440	696,49	71 595,27	800-771	RTS 22/ I
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	--------	-----------	---------	-----------

A1Z :

viz. půdorys 1NP - nový stav :

102 : (0,850+0,900+1,550)*2,020

6,66600

103 : (0,900+1,300)*2,020

4,44400

104 : (0,850*2+1,200)*2,020

5,85800

107 : 4,950*1,200

5,94000

7,520*1,650

12,40800

108 : (3,660+1,600)*2,020

10,62520

viz. půdorys 2NP - nový stav :

201 : (0,850+0,900+1,550)*2,020

6,66600

202 : (0,600+0,900+1,300)*2,020

5,65600

203 : (0,850*2+1,200)*2,020

5,85800

206 : 4,950*1,200

5,94000

9,420*1,650

15,54300

207 : (3,660+1,600+3,250)*2,020

17,19020

##	781479705R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	102,79440	63,80	6 558,28	800-771	RTS 22/ I
----	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 102,79440

102,79440

##	781479711R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	47,02800	82,60	3 884,51	800-771	RTS 22/ I
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	----------	---------	-----------

A1Z :

viz. půdorys 1NP - nový stav :

102 : (0,850+0,900+1,550)*2,020

6,66600

103 : (0,900+1,300)*2,020

4,44400

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		202 : 0,900		0,90000				
		206 : 3,000+1,650*5		11,25000				
		207 : 3,660+0,200		3,86000				
##	597813650R	obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá: mat Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 102,79440 Koeficient : 0,07	m2	109,99001	250,00	27 497,50	SPCM	RTS 22/ I
				102,79440				
				7,19561				
##	998781101R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 109,110,111,113,114,115, : Součet : 1,87876	t	1,87876	650,23	1 221,63	800-771	RTS 22/ I
				1,87876				
Díl 784		Malby				23 126,02		
##	784161401R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednásobná Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 462,52030	m2	462,52030	20,00	9 250,41	800-784	RTS 22/ I
				462,52030				
##	784165512R0	Malby z malířských směsí oteřuvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné stropy : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 26,33000 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 41,61000 Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 29,12070 Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 51,25000 stěny : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 314,20960	m2	462,52030	30,00	13 875,61	800-784	RTS 22/ I
				26,33000				
				41,61000				
				29,12070				
				51,25000				
				314,20960				
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				78 840,73		
##	979990103R0	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,53995 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 0,87487 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 3,45345	t	4,86827	900,00	4 381,44	801-3	RTS 22/ I
				0,53995				
				0,87487				
				3,45345				
##	979990105R0	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,27285 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,13800	t	19,25252	900,00	17 327,27	801-3	RTS 22/ I
				0,27285				
				0,13800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 2,85750		2,85750				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 15,98417		15,98417				
##	979990108R0	Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,01074	1 530,00	16,43	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,01074		0,01074				
##	979990110R0	Poplatek za skládku sádkartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,83674	1 530,00	1 280,21	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,83674		0,83674				
##	979990111R0	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	5,61761	1 000,00	5 617,61	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,17283		0,17283				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 37 : 0,12120		0,12120				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 5,32358		5,32358				
##	979990121R0	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,08472	2 420,00	205,02	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,01900		0,01900				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,06572		0,06572				
##	979990143R0	Poplatek za skládku polystyren, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,02699	1 530,00	41,29	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,02699		0,02699				
##	979990161R0	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,52082	1 700,00	885,39	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,52082		0,52082				
##	979990181R0	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,09270	2 420,00	224,33	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 100 : 0,06253		0,06253				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 0,03017		0,03017				
##	979990191R0	Poplatek za skládku plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,00997	2 420,00	24,13	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 98 : 0,00997		0,00997				
##	979999997R0	Poplatek za skládku čistá suť	t	2,27574	1 530,00	3 481,88		Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 2,27574		2,27574				
##	979011111R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	33,59684	600,00	20 158,10	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,49,51,60,98,100,101, :						
		Součet: : 33,59684		33,59684				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	979081111R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	33,59684	150,00	5 039,53	801-3	RTS 22/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,49,51,60,98,100,101, : Součet: : 33,59684 33,59684								
##	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	638,33996	12,50	7 979,25	801-3	RTS 22/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,49,51,60,98,100,101, : Součet: : 638,33996 638,33996								
##	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	33,59684	350,00	11 758,89	801-3	RTS 22/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,49,51,60,98,100,101, : Součet: : 33,59684 33,59684								
##	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	33,59684	12,50	419,96	801-3	RTS 22/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,49,51,60,98,100,101, : Součet: : 33,59684 33,59684								
Celkem						#####		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 720 1 Demontáže otopných těles a stávajících rozvodů						4 804,00		
1	1	Demontáž stávajícího otopného tělesa	ks	7,00000	200,00	1 400,00		Vlastní
2	2	Demontáž stávajících rozvodů vytápění	m	115,00000	29,60	3 404,00		Vlastní
Díl 720 2 Otopná tělesa						60 858,00		
3	3	22/554/800	ks	3,00000	4 640,00	13 920,00		Vlastní
Deskové otopné těleso KORADO KLASIK-R s bočním připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka								
4	4	22/554/1200	ks	6,00000	5 930,00	35 580,00		Vlastní
Deskové otopné těleso KORADO KLASIK-R s bočním připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka								
5	5	Termostatický ventil radiátorový přímý 1/2"	ks	9,00000	465,00	4 185,00		Vlastní
6	6	Připojovací přímé univerzální šroubení pro radiátory 1/2"	ks	9,00000	297,00	2 673,00		Vlastní
7	7	Termostatická hlavice,připojovací závit (M30x1,5)	ks	9,00000	500,00	4 500,00		Vlastní
Díl 720 3 Rozvody vytápění						55 131,30		
8	8	15x1,2	m	46,00000	297,00	13 662,00		Vlastní
Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním								
9	9	18x1,2	m	17,00000	317,00	5 389,00		Vlastní
Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním								
10	10	22x1,5	m	3,00000	366,00	1 098,00		Vlastní
Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním								
11	11	28x1,5	m	41,00000	435,00	17 835,00		Vlastní
Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním								
12	12	pro 15x1,2 tl. 20mm	m	46,00000	138,20	6 357,20		Vlastní
Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu								
13	13	pro 18x1,2 tl. 20mm	m	17,00000	152,20	2 587,40		Vlastní
Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu								
14	14	pro 22x1,5 tl. 30mm	m	3,00000	181,30	543,90		Vlastní
Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu								
15	15	pro 28x1,5 tl. 30mm	m	41,00000	186,80	7 658,80		Vlastní
Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu								
Díl 720 4 Ostatní práce						35 616,00		
16	16	Naplnění systému vodou s inhibátorem a odvzdušnění systému	komplet	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	17	Tlaková, stavební a dilatační zkouška potrubí	komplet	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
18	18	Topná zkouška včetně protokolu	komplet	1,00000	12 816,00	12 816,00		Vlastní
19	19	Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu	komplet	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
20	20	Zprovoznění soustavy vytápění	komplet	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
21	21	Napojení na stávající rozvody vytápění	komplet	10,00000	480,00	4 800,00		Vlastní

Celkem	156 409.30					
---------------	-------------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	3	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl 730 1		Vnitřní kanalizace					56 936,90		
1	1	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 40 včetně závěsu a obíimek	m	6,00000	468,00	2 808,00		Vlastní	
2	2	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 50 včetně závěsu a obíimek	m	3,00000	509,00	1 527,00		Vlastní	
3	3	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 75 včetně závěsu a obíimek	m	6,00000	566,00	3 396,00		Vlastní	
4	4	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 110 včetně závěsu a obíimek	m	36,00000	713,00	25 668,00		Vlastní	
5	5	Izolace návleková pro kanalizaci DN 40	m	6,00000	53,40	320,40		Vlastní	
6	6	Izolace návleková pro kanalizaci DN 50	m	3,00000	53,90	161,70		Vlastní	
7	7	Izolace návleková pro kanalizaci DN 75	m	6,00000	70,20	421,20		Vlastní	
8	8	Izolace návleková pro kanalizaci DN 110	m	36,00000	76,70	2 761,20		Vlastní	
9	9	Větrací hlavice DN110	ks	2,00000	939,00	1 878,00		Vlastní	
10	10	Čistící kus HT DN110	ks	2,00000	335,00	670,00		Vlastní	
11	11	Zkouška těsnosti vnitřní potrubí kanalizace do DN 125	m	51,00000	26,40	1 346,40		Vlastní	
12	12	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	m	50,00000	173,00	8 650,00		Vlastní	
13	13	Napojení na stávající ležatou kanalizaci	komplet	3,00000	443,00	1 329,00		Vlastní	
14	14	Stavební přípomoci - drážkování, sekání, sádrování, zapravení a apod. a ostatní práce včetně odvozu. a likvidace sutí.	komplet	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní	
Díl 730 2		Vnitřní vodovod					136 451,00		
15	15	Potrubí z PPR vč. tvarovek 20x3,4	m	28,00000	359,00	10 052,00		Vlastní	
16	16	Potrubí z PPR vč. tvarovek 25x4,2	m	23,00000	437,00	10 051,00		Vlastní	
17	17	Potrubí z PPR vč. tvarovek 32x5,4	m	15,00000	518,00	7 770,00		Vlastní	
18	18	Potrubí z PPR vč. tvarovek 40x6,7	m	29,00000	606,00	17 574,00		Vlastní	
19	19	Potrubí nerezové DN32 včetně tvarovek, T-kusu, redukci, včetně závěsu a obíimek atd.	m	13,00000	1 375,40	17 880,20		Vlastní	
20	20	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D20x3,4	m	28,00000	76,10	2 130,80		Vlastní	
21	21	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D25x4,2	m	23,00000	95,00	2 185,00		Vlastní	
22	22	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D32x5,4	m	15,00000	95,00	1 425,00		Vlastní	
23	23	Termoizolačními trubice z PE tl. 20 mm pro D40x6,7	m	42,00000	50,00	2 100,00		Vlastní	
24	24	Napojení na stávající vodovod (napojení na stávající rozvody studené, teplé vody a cirkulace)	komplet	3,00000	585,00	1 755,00		Vlastní	
25	25	Nástěnka DN15 PPR	ks	20,00000	147,00	2 940,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	3	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	26	Rohový ventil 1/2" x 3/8" bez svěrné matky pro umyvadla a dřezy včetně flexi hadičky pro dopojení. baterie	komplet	12,00000	257,00	3 084,00		Vlastní
27	27	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí	m	120,00000	85,70	10 284,00		Vlastní
28	28	Stavební připomoci - drážkování, sekaní, sádrování, zapravení a apod. a ostatní práce včetně odvozu a likvidace sutí.	komplet	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
29	29	Proplach,dezinfekce, napuštění vodovodního potrubí do DN 40	m	95,00000	48,50	4 607,50		Vlastní
30	30	Tlaková zkouška potrubí do DN40	m	95,00000	60,30	5 728,50		Vlastní
31	31	Vyvažovací termostatický cirkulační ventil	ks	1,00000	2 850,00	2 850,00		Vlastní
32	32	Zaregulování systému cirkulace	komplet	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
33	33	Kulový kohout s vypuštěním DN32	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
34	34	Kulový kohout DN25	ks	6,00000	541,00	3 246,00		Vlastní
35	35	Zpětný ventil DN25	ks	4,00000	435,00	1 740,00		Vlastní
36	36	Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu, rozsah +30 až +48°C, DN20	komplet	2,00000	2 850,00	5 700,00		Vlastní
37	37	Revizní dvířka plastové pro osazení termostatického ventilu 300x300mm	komplet	2,00000	689,00	1 378,00		Vlastní
38	38	Demontáž stávajícího směšovacího ventilu	ks	2,00000	85,00	170,00		Vlastní
Díl 730 3 Vnitřní požární vodovod						26 697,80		
39	39	Potrubí nerezové DN25 včetně tvarovek, T-kusu, redukci,včetně závěsu a obíímek atd.	m	6,00000	1 073,00	6 438,00		Vlastní
40	40	Potrubí nerezové DN32 včetně tvarovek, T-kusu, redukci,včetně závěsu a obíímek atd.	m	6,00000	1 375,40	8 252,40		Vlastní
41	41	Kulový kohout zavitový DN32	ks	1,00000	741,00	741,00		Vlastní
42	42	Kulový kohout s vypuštěním zavitový DN32	ks	1,00000	1 240,00	1 240,00		Vlastní
43	43	Zpětný ventil zavitový DN32	ks	1,00000	636,00	636,00		Vlastní
44	44	Přechod PPR/NEREZ	ks	1,00000	680,00	680,00		Vlastní
45	45	Stavební připomoci - dražkování,sekaní,sádrování a apod. a ostatní	komplet	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
46	46	Proplach, napuštění vodovodního potrubí do DN 50	m	12,00000	18,40	220,80		Vlastní
47	47	Tlaková zkouška potrubí do DN50	m	12,00000	68,30	819,60		Vlastní
48	48	Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. EI60 vč. označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	komplet	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
49	49	Napojení na stávající požární hydrant	komplet	2,00000	585,00	1 170,00		Vlastní
Díl 730 4 Zařizovací předměty						149 033,40		
50	50	Demontáž stávajících baterií pro umyvadla	ks	12,00000	91,10	1 093,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	3	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	51	Demontáž stávajících baterií pro sprchy	ks	4,00000	171,00	684,00		Vlastní
52	52	Demontáž stávajících umyvadel	ks	12,00000	152,00	1 824,00		Vlastní
53	53	Demontáž stávajících klozetu vč. splachovacích nádržek	ks	12,00000	230,00	2 760,00		Vlastní
54	54	Demontáž stávajících baterií pro výlevky	ks	2,00000	91,10	182,20		Vlastní
55	55	Demontáž stávajících výlevek	ks	2,00000	239,00	478,00		Vlastní
56	56	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby, bílé, šířka 500mm	komplet	12,00000	1 500,00	18 000,00		Vlastní
57	57	Baterie umyvadlové stojánkové s jedním přívodem bez míšení	komplet	12,00000	850,00	10 200,00		Vlastní
58	58	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	ks	12,00000	321,00	3 852,00		Vlastní
59	59	Klozet závěsný, odpad vodorovný včetně sedátka - montáž na instalační předstěnu	komplet	10,00000	2 800,00	28 000,00		Vlastní
60	60	Instalační předstěna vč. nádržky - pro klozet závěsný s ovládním zepředu s kovovou kcí včetně, soupravy pro tlumení hluku, ovladacího tlačítka, rohového ventilu, připojovacího odpadního kusu a montážního materiálu	komplet	10,00000	5 000,00	50 000,00		Vlastní
61	60a	WC Combi s umyvátkem, oplachovací voda vytéká rozdělovačem vody pouze ze zadní části mísy, a díky speciálnímu tvaru keramiky, opláche vnitřní prostor Výhodou je snadná údržba a čištění mísy WC. Díky umyvadlu se ušetří místo a voda, která při mytí rukou může být použita rovněž na splachování. Baterie je jen pro studenou vodu a umístěna na pravé straně. Včetně umyvadlové baterie. Rozměry: v. 880 x š. 380 x hl. 675 mm Hmotnost 49 kg, přesný typ a designové provedení viz. výpis ostatních výrobků- X4	komplet	2,00000	4 600,00	9 200,00		Vlastní
62	61	Baterie sprchová nástěnná pákové včetně hadice a sprchové hlavice	komplet	2,00000	1 850,00	3 700,00		Vlastní
63	62	Termostatická baterie sprchová nástěnná pákové včetně hadice a sprchové hlavice	komplet	2,00000	2 800,00	5 600,00		Vlastní
64	63	Zápachová uzávěrka DN50 pro sprchy	ks	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní
65	65	Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm - montáž na instalační předstěnu	komplet	2,00000	3 600,00	7 200,00		Vlastní
66	66	Baterie nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm pro výlevku	ks	2,00000	750,00	1 500,00		Vlastní
67	67	Demontáž stávajícího zásobníku TUV včetně bezpečnostních armatur pojištěné sestavy TUV	komplet	2,00000	1 030,00	2 060,00		Vlastní
68	68	Demontáž stávajících armatur	komplet	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	3	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						369 119,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl M21 1 Revize						21 150,00		
1	38010001	Vychozi revize	hod	40,00000	450,00	18 000,00		Vlastní
2	38010002	Spoluprace s revizním technikem	hod	9,00000	350,00	3 150,00		Vlastní
Díl M21 2 PSV SILNOPROUD						28 574,89		
3	2100103010	Krabice KP 68	kus	54,00000	34,04	1 838,16		Vlastní
4	2100103012	Krabice KU 68-1901	kus	22,00000	76,04	1 672,88		Vlastní
5	210010321	Krabice KR 68 odboc včet zap	kus	60,00000	146,52	8 791,20		Vlastní
6	210020521	Lista LHD 17x17	m	100,00000	66,60	6 660,00		Vlastní
7	2100205210	Lista LHD 25x20	m	35,00000	71,85	2 514,75		Vlastní
8	2100205211	Lista LHD 40x15	m	5,00000	75,36	376,80		Vlastní
9	210100001	Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2	kus	95,00000	18,97	1 802,15		Vlastní
10	210100002	Ukonceni vodicu v rozv do 6mm2	kus	20,00000	21,34	426,80		Vlastní
11	210220321	Svorka na potrubí BERNARD Cu pas	kus	15,00000	99,21	1 488,15		Vlastní
12	210290336	Montaz pasku	kus	200,00000	5,00	1 000,00		Vlastní
13	211010002	Hmozdinka HM 8 do sadrokartonu	kus	200,00000	4,50	900,00		Vlastní
14	211010010	Hmozdinka HM 8	kus	160,00000	6,90	1 104,00		Vlastní
Díl M21 3 SPECIF.PSV SILNOPROUD						11 257,89		
15	34571511	Krabice KP 68	kus	54,00000	8,53	460,62		Vlastní
16	34571518	Krabice KU 68-1901	kus	22,00000	53,41	1 175,02		Vlastní
17	34571561	Krabice KR68	kus	60,00000	29,63	1 777,80		Vlastní
18	34574010	Lista LHD 17x17	m	105,00000	23,33	2 449,65		Vlastní
19	34574011	Lista LHD 25x20	m	36,75000	42,51	1 562,24		Vlastní
20	34574012	Lista LHD 40x15	m	5,25000	36,45	191,36		Vlastní
21	35432541	Stahovaci pasek	kus	200,00000	2,97	594,00		Vlastní
22	35442071	Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/	kus	15,00000	12,41	186,15		Vlastní
23	35442150	Svorka uzemnovaci 32x29x2mm	kus	15,00000	38,33	574,95		Vlastní
24	56227008	Hmozdinka 8 do sadrokartonu	kus	200,00000	8,85	1 770,00		Vlastní
25	56227009	Hmozdinka HM 8	kus	160,00000	1,24	198,40		Vlastní
26	58541113	Sadra	kg	30,00000	10,59	317,70		Vlastní
Díl M21 4 PSV KABELY						32 630,40		
27	210800547	Vodic CY 6 ul pevne	m	110,00000	33,99	3 738,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	2108100450	Kabel CYKY 3Ox1,5 ul pevne	m	180,00000	33,99	6 118,20		Vlastní
29	2108100452	Kabel CYKY 3Jx1,5 ul pevne	m	430,00000	33,99	14 615,70		Vlastní
30	2108100462	Kabel CYKY 3Jx2,5 ul pevne	m	200,00000	33,99	6 798,00		Vlastní
31	2108100550	Kabel CYKY 5Jx1,5 ul pevne	m	40,00000	33,99	1 359,60		Vlastní
Díl M21 5 SPECIF.PSV KABELY						19 543,87		
32	34111030	Kabel CYKY 3Ox1,5 mm2-	m	189,00000	18,05	3 411,45		Vlastní
33	34111032	Kabel CYKY 3Jx1,5 mm2-	m	451,50000	18,05	8 149,58		Vlastní
34	34111038	Kabel CYKY 3Jx2,5 mm2-	m	210,00000	19,36	4 065,60		Vlastní
35	34111090	Kabel CYKY 5Jx1,5 mm2-	m	42,00000	28,89	1 213,38		Vlastní
36	34140966	Vodic CY 6 mm2 zelenozlutý-	m	115,50000	23,41	2 703,86		Vlastní
Díl M21 6 PSV KOMPLETACE						10 664,00		
37	210110041	Spinac zapustený jednopol	kus	24,00000	109,00	2 616,00		Vlastní
38	210110045	Spinac zapustený stridavy	kus	30,00000	109,00	3 270,00		Vlastní
39	2101110113	Zasuvka dvojitá zap 2p+Z	kus	12,00000	99,00	1 188,00		Vlastní
40	210130402	Casovy spinac CS 3-4	kus	10,00000	250,00	2 500,00		Vlastní
41	2101404610	Spinac tlacitkový 1/0	kus	10,00000	109,00	1 090,00		Vlastní
Díl M21 7 SPECIF.PSV KOPLETACE						8 639,02		
42	34535860	Spinac 3557G-A01340 referencni typ	kus	24,00000	73,18	1 756,32		Vlastní
43	34535863	Spinac 3557G-A06340 referencni typ	kus	30,00000	78,04	2 341,20		Vlastní
44	34535866	Spinac 3557G-A80340 referencni typ	kus	10,00000	74,75	747,50		Vlastní
45	34551366	Zasuvka 5512G-C02349 dvoj.-referencni typ	kus	12,00000	101,20	1 214,40		Vlastní
46	34551367	Zaslepka do zasuvky	kus	14,00000	30,00	420,00		Vlastní
47	35825701	Casovy spinac CS 3-4	kus	10,00000	215,96	2 159,60		Vlastní
Díl M21 8 PSV SVITIDLA						25 350,00		
48	211207001	Odpojení a připojení stavajícího zářivkového svítidla	kus	2,00000	600,00	1 200,00		Vlastní
49	211207012	Svítidlo montáž	kus	69,00000	350,00	24 150,00		Vlastní
Díl M21 9 SPECIF.PSV SVITIDLA						82 873,50		
50	34880212	Svítidlo přisazené LED s plast., kruhovým krytem 230V,24W,1800lm, 4000K/IP44. referencni typ Fulaur. Dita LED. 24W/4000K	kus	29,00000	671,50	19 473,50		Vlastní
51	34880213	Svítidlo stropní LED lineární, 230V,40W,4500lm,4000K/IP44, referencni typ Fulaur., LEDlinear-F-CL12-40W-4000-WH	kus	40,00000	1 585,00	63 400,00		Vlastní
Díl M21 10 HL.III-HZS						100 400,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 01	Blok A1Z
R:	4	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	50435101	Vypinani site	hod	6,00000	350,00	2 100,00		Vlastní
53	50435102	Uprava stavajících rozvadeců	hod	30,00000	350,00	10 500,00		Vlastní
54	50435103	Protazeni kabelu obezdenym prostorem nad podhled	hod	20,00000	350,00	7 000,00		Vlastní
55	50435104	Zapojeni ventilatoru	hod	15,00000	350,00	5 250,00		Vlastní
56	50435105	Pripojeni pokracujících obvodu v neopravovanych mistnostech vc.vyhledani pripojeni v krabicích nebo zasuvkách	hod	45,00000	350,00	15 750,00		Vlastní
57	50435106	Demontaze elektroinstalace	hod	50,00000	250,00	12 500,00		Vlastní
58	50435107	Koordinace prace s investorem	hod	16,00000	250,00	4 000,00		Vlastní
59	50435108	Koordinace prace s jinými profesemi	hod	10,00000	250,00	2 500,00		Vlastní
60	50435109	Napojeni stavajících svitidel	hod	10,00000	250,00	2 500,00		Vlastní
61	50435110	Odpojeni nefunkčních obvodu	hod	30,00000	250,00	7 500,00		Vlastní
62	50435111	Sekani kapes a prurazu	hod	50,00000	350,00	17 500,00		Vlastní
63	50435112	Zapraveni prurazu maltou	hod	38,00000	350,00	13 300,00		Vlastní
Díl M21 11 POPLATEK						41 650,00		
64	50435105	Pripojeni pokracujících obvodu v neopravovanych mistnostech vc.vyhledani pripojeni v krabicích nebo zasuvkách	hod	69,00000	350,00	24 150,00		Vlastní
65	50435106	Demontaze elektroinstalace	hod	69,00000	250,00	17 250,00		Vlastní
66	50435107	Koordinace prace s investorem	hod	1,00000	250,00	250,00		Vlastní
Díl M21 12 ROZVADECE						42 500,00		
67	35714513	Rozvodnice R1A-uprava <i>dle vykresu c.D1.4.4/5</i>	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
68	35714514	Rozvodnice R1B-uprava <i>dle vykresu c.D1.4.4/5</i>	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
69	35714515	Rozvodnice RA3-uprava <i>dle vykresu c.D1.4.4/5</i>	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
70	35714516	Rozvodnice RA4-uprava <i>dle vykresu c.D1.4.4/5</i>	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
71	35714517	Rozvodnice RA2.1-uprava <i>dle vykresu c.D1.4.4/5</i>	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00		Vlastní
Celkem						425 233,57		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 1 Zemní práce						19 387,28		
1	139601102R0	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek A2 : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : poznámka 5 : 106, 107 : 7,900*0,500	m3	3,95000	750,00	2 962,50	800-1	RTS 22/ I
2	162701105R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,95000	m3	3,95000	700,00	2 765,00	800-1	RTS 22/ I
3	162701109R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. 10 km : Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,95000*10	m3	39,50000	200,00	7 900,00	800-1	RTS 22/ I
4	162201203R0	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,95000	m3	3,95000	270,00	1 066,50	800-1	RTS 22/ I
5	162201210R0	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 3,95000	m3	3,95000	27,00	106,65	800-1	RTS 22/ I
6	174101102R0	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásvou s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách, A2 : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : poznámka 5 : 106, 107 : 7,900*0,500	m3	3,95000	500,00	1 975,00	800-1	RTS 22/ I
7	199000002R0	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3,95000	500,00	1 975,00	800-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 3,95000			3,95000			
8	58337368R	šterkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída A A2 : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : poznámka 5 : 106, 107 : 7,900*0,150*1,850 Koeficient : 0,10	t	2,41148	264,00	636,63	SPCM	RTS 22/ I
Díl 3		Svislé a kompletní konstrukce				58 764,58		
9	340271607R0	Zazdivka otvorů příček z pórabetonových tvárníc plochy od 1 m2 do 4 m2. tloušťka zdiva 75 mm včetně pomocného pracovního lešení A2 : viz. půdorys 1NP - nový stav : 106 : 0,900*2,000*0,075 viz. půdorys 2NP - nový stav : 206 : 0,900*2,000*0,075	m3	0,27000	623,00	168,21	801-4	RTS 22/ I
10	342266111RU	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm standard bez izolace Tl. 200 mm. A2 : viz. půdorys 1NP - nový stav : 107 : 2,900*1,200 viz. půdorys 2NP - nový stav : 206 : 2,900*1,200	m2	6,96000	700,00	4 872,00	801-1	RTS 22/ I
11	342266998RT	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu přes 2 do 5 m2 A2 : viz. půdorys 1NP - nový stav : 107 : 2,900*1,200 viz. půdorys 2NP - nový stav : 206 : 2,900*1,200	m2	6,96000	80,10	557,50	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace A2 : viz. půdorys 2NP - nový stav : skladba A2 : 201 : 1,400 204 : 3,120 205 : 18,780 skladba B2 : 202 : 1,170 203 : 1,860	m2	26,33000	700,00	18 431,00	801-1	RTS 22/ I
13	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace A2 : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 107 : 24,430 viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : skladba A2 : 206 : 24,430	m2	48,86000	700,00	34 202,00	801-1	RTS 22/ I
14	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 A2 : viz. půdorys 2NP - nový stav : skladba A2 : 201 : 1,400 skladba B2 : 202 : 1,170 203 : 1,860	m2	4,43000	64,10	283,96	801-1	RTS 22/ I
15	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 A2 :	m2	3,12000	80,10	249,91	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

viz. půdorys 2NP - nový stav :

skladba A2 :

204 : 3,120

3,12000

Díl 4		Vodorovné konstrukce				40 317,00		
16	416093143R0	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 800 do 1250 mm, z impregnovaných desek proti vlhkosti, tloušťky 12,5 mm	m2	53,75600	750,00	40 317,00	801-1	RTS 22/ I

bez dodávky izolace

A2 :

poznámka 1 :

viz. půdorys 1NP - nový stav :

106, 107, 101 : (2,420+4,750+1,750)*0,350

3,12200

4,690*4,690

21,99610

(2,420+4,750+4,070+1,750+0,800)*0,955

13,16945

105 : 1,550*0,320

0,49600

1,550*0,955

1,48025

viz. půdorys 2NP - nový stav :

205, 206 : 4,750*0,350

1,66250

4,690*0,250

1,17250

(4,750+4,340)*0,955

8,68095

204 : 1,550*0,320

0,49600

1,550*0,955

1,48025

Díl 6		Úpravy povrchu, podlahy				14 295,24		
17	602016193R0	Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí	m2	408,43550	35,00	14 295,24	801-1	RTS 22/ I

hloubková penetrace stěn akrylátová

po jednotlivých vrstvách

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 83,39200

83,39200

Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 325,04350

325,04350

Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				199 589,68		
18	611474611R0	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvourstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky	m2	55,30000	361,00	19 963,30	801-1	RTS 22/ I

kompletní souvrství

včetně pomocného lešení

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2 :						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		101 : 4,540		4,54000				
		102 : 1,400		1,40000				
		103 : 1,170		1,17000				
		104 : 1,860		1,86000				
		105 : 3,120		3,12000				
		106 : 18,780		18,78000				
		107 : 24,430		24,43000				
19	612473185R0	Omítky vnitřní zdva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	408,43550	200,00	81 687,10	801-1	RTS 22/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 83,39200		83,39200				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 325,04350		325,04350				
20	612474510R0	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky, kompletní souvrství	m2	83,39200	200,00	16 678,40	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 83,39200		83,39200				
21	612474611R0	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování kompletní souvrství	m2	325,04350	250,00	81 260,88	801-1	RTS 22/ I
		A2 :						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		101 : (2,420+1,900+0,250*2)*3,000		14,46000				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		-0,800*1,970		-1,57600				
		-1,100*2,975		-3,27250				
		102 : (0,900+1,550)*2*3,000		14,70000				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		103 : (0,900+1,300)*2*3,000		13,20000				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		104 : (1,200+1,550)*2*3,000		16,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,600*1,970*2		-2,36400				
		105 : (2,010+1,550)*2*3,000		21,36000				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		-0,800*1,970		-1,57600				
		106 : (7,500+2,650)*2*3,000		60,90000				
		-0,800*1,970*3		-4,72800				
		-1,200*2,100		-2,52000				
		-1,200*1,000		-1,20000				
		107 : (7,500+3,540)*2*3,000		66,24000				
		(4,000+0,800+0,720)*2*3,000		33,12000				
		-0,800*1,970*3		-4,72800				
		-1,200*2,100*2		-5,04000				
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		201 : (0,900+1,550)*2*3,000		14,70000				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		202 : (0,900+1,300)*2*3,000		13,20000				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		203 : (1,200+1,550)*2*3,000		16,50000				
		-0,600*1,970*2		-2,36400				
		204 : (2,010+1,550)*2*3,000		21,36000				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		-0,800*1,970		-1,57600				
		205 : (7,500+2,650)*2*3,000		60,90000				
		-0,800*1,970*3		-4,72800				
		-1,500*2,100		-3,15000				
		-1,200*1,000		-1,20000				
		206 : (7,500+3,540)*2*3,000		66,24000				
		(4,000+0,800+0,720)*2*3,000		33,12000				
		-0,800*1,970*3		-4,72800				
		-1,200*2,100*2		-5,04000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 83,39200*-1		-83,39200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce						17 443,30		
22	631312621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. A2 : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : poznámka 5, skladba B1a : 106, 107 : 7,900*0,038	m3	0,30020	3 000,00	900,60	801-1	RTS 22/ I
23	631315621R0	Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. A2 : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : poznámka 5, skladba B1a : 106, 107 : 7,900*0,150	m3	1,18500	3 000,00	3 555,00	801-1	RTS 22/ I
24	631319151R0	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,30020	m3	0,30020	1 150,00	345,23	801-1	RTS 22/ I
25	631319155R0	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 1,18500	m3	1,18500	289,00	342,47	801-1	RTS 22/ I
26	631663111R0	Oprava trhlin a výtluků v podlahách epoxidovým tmelem, A2 : poznámka 1 : viz. půdorys 1NP - nový stav : 7,500*4 viz. půdorys 2NP - nový stav : 7,500*4	m	60,00000	55,00	3 300,00	801-4	RTS 22/ I
27	63R001	D+M sešití trhlin v podlaze Uhlovou bruskou se proříznou jednotlivé trhliny a provedou se řezy kolmé na směr trhlin po cca 10 až 20 cm. Do řezů kolmých k trhlíně se vloží ocelové sponky do betonu.	m	60,00000	150,00	9 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 60,00000

60,00000

Díl 94		Lešení a stavební výtahy				8 771,16		
28	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	106,06000	82,70	8 771,16	800-3	RTS 22/ I

blok A2 :

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :

101 : 4,540

4,54000

102 : 1,400

1,40000

103 : 1,170

1,17000

104 : 1,860

1,86000

105 : 3,120

3,12000

106 : 18,780

18,78000

107 : 24,430

24,43000

viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :

201 : 1,400

1,40000

202 : 1,170

1,17000

203 : 1,860

1,86000

204 : 3,120

3,12000

205 : 18,780

18,78000

206 : 24,430

24,43000

Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 687,90		
29	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	133,66000	65,00	8 687,90	801-1	RTS 22/ I

blok A2 :

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :

8,150*8,200

66,83000

viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :

8,150*8,200

66,83000

Díl 96		Bourání konstrukcí				75 715,18		
---------------	--	---------------------------	--	--	--	------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
30	962031143R0	Bourání příček z tvárnice pórobetonových, tloušťky 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), A2 : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 104 : 0,800*1,500 viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 203 : 0,800*1,500	m ²	2,40000	117,00	280,80	801-3	RTS 22/ I
31	963016111R0	Demontáž sádkokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm A2 : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 107 : 24,430 viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 206 : 24,430 poznámka 1 : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : 106, 107, 101 : (2,420+4,750+1,750)*0,350 4,690*4,690 (2,420+4,750+4,070+1,750+0,800)*0,955 viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 205, 206 : 4,750*0,350 4,690*0,250 (4,750+4,340)*0,955 204 : 1,550*0,320 1,550*0,955	m ²	100,63975	90,00	9 057,58	801-3	RTS 22/ I
32	965042131RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m ² A2 : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : skladba B1 :	m ³	0,24543	2 000,00	490,86	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		103 : 1,170*0,043		0,05031				
		104 : 1,860*0,043		0,07998				
		viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :						
		skladba B2 :						
		202 : 1,170*0,038		0,04446				
		203 : 1,860*0,038		0,07068				
33	965042141RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,30020	1 700,00	510,34	801-3	RTS 22/ I
		A2 :						
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :						
		poznámka 5 :						
		106, 107 : 7,900*0,038		0,30020				
34	965042241RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	1,18500	1 350,00	1 599,75	801-3	RTS 22/ I
		A2 :						
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :						
		poznámka 5 :						
		106, 107 : 7,900*0,150		1,18500				
35	965048150R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vvbourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	106,06000	80,00	8 484,80	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 6,06000		6,06000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 99 : 48,86000		48,86000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 100 : 37,56000		37,56000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 101 : 13,58000		13,58000				
36	965081713RT	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	6,06000	79,30	480,56	801-3	RTS 22/ I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
		A2 :						
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :						
		skladba B1 :						
		103 : 1,170		1,17000				
		104 : 1,860		1,86000				
		viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba B2 :						
		202 : 1,170		1,17000				
		203 : 1,860		1,86000				
37	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, A2 :	kus	18,00000	31,80	572,40	801-3	RTS 22/ I
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :						
		9,000		9,00000				
		viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :						
		9,000		9,00000				
38	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní plochy do 2 m2 A2 :	m2	26,00400	200,00	5 200,80	801-3	RTS 22/ I
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :						
		0,600*1,970*3		3,54600				
		0,800*1,970*6		9,45600				
		viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :						
		0,600*1,970*3		3,54600				
		0,800*1,970*6		9,45600				
39	968095002R0	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, A2 :	m	33,12000	258,00	8 544,96	801-3	RTS 22/ I
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :						
		1,980+3,540		5,52000				
		viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :						
		1,980+3,540		5,52000				
		Koeficient : 2		22,08000				
40	970251200R0	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm A2 :	m	18,08000	250,00	4 520,00	801-3	RTS 22/ I
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :						
		poznámka 5 :						
		106, 107 : 18,080		18,08000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	971033431R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m ² , tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,	kus	2,00000	168,64	337,28	801-3	RTS 22/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m²).

A2 :

poznámka 2 :

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :

107 : 1,000

1,00000

viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :

206 : 1,000

1,00000

42	978011191R0	Otloučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m ²	57,20000	127,06	7 267,83	801-3	RTS 22/ I
----	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------	--------	----------	-------	-----------

A2 :

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :

101 : 4,540

4,54000

102 : 1,400

1,40000

103 : 1,170

1,17000

104 : 1,860

1,86000

105 : 3,120

3,12000

106 : 18,780

18,78000

viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :

201 : 1,400

1,40000

202 : 1,170

1,17000

203 : 1,860

1,86000

204 : 3,120

3,12000

205 : 18,780

18,78000

43	978013191R0	Otloučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m ²	355,46800	60,00	21 328,08	801-3	RTS 22/ I
----	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	-----------	-------	-----------	-------	-----------

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :

101 : (2,420+1,900)*2*3,000

25,92000

-0,600*1,970

-1,18200

-0,800*1,970

-1,57600

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-1,100*3,000				-3,30000		
		102 : (0,900+1,550)*2*3,00				14,70000		
		-(0,900+1,550)*2,000				-4,90000		
		-0,600*1,970				-1,18200		
		103 : (0,900+1,300)*2*3,000				13,20000		
		-(0,550+0,900+1,300)*2,000				-5,50000		
		-0,600*1,970				-1,18200		
		104 : (1,200+1,550)*2*3,000				16,50000		
		-(0,800*2+1,100)*2,000				-5,40000		
		-0,600*1,970*2				-2,36400		
		105 : (2,010+1,550)*2*3,000				21,36000		
		-0,600*1,970				-1,18200		
		-0,800*1,970				-1,57600		
		106 : (7,500+2,650)*2*3,000				60,90000		
		-0,800*1,970*4				-6,30400		
		-1,200*2,100				-2,52000		
		-1,200*1,000				-1,20000		
		107 : (7,500+3,540)*2*3,000				66,24000		
		(4,000*2+0,350+0,450+0,720*2+0,800)*(3,000-1,200)				19,87200		
		-0,800*1,970*4				-6,30400		
		-1,200*2,100*2				-5,04000		
		viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :						
		201 : (0,900+1,550)*2*3,000				14,70000		
		-(0,900+1,550)*2,000				-4,90000		
		-0,600*1,970				-1,18200		
		202 : (0,900+1,300)*2*3,000				13,20000		
		-(0,550+0,900+1,300)*2,000				-5,50000		
		-0,600*1,970				-1,18200		
		203 : (1,200+1,550)*2*3,000				16,50000		
		-(0,800*2+1,100)*2,000				-5,40000		
		-0,600*1,970*2				-2,36400		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		204 : (2,010+1,550)*2*3,000		21,36000				
		-0,600*1,970		-1,18200				
		-0,800*1,970		-1,57600				
		205 : (7,500+2,650)*2*3,000		60,90000				
		-0,800*1,970*4		-6,30400				
		-1,500*2,100		-3,15000				
		-1,200*1,000		-1,20000				
		206 : (7,500+3,540)*2*3,000		66,24000				
		(4,000*2+0,350+0,450+0,720*2+0,800)*(3,000-1,200)		19,87200				
		-0,800*1,970*4		-6,30400				
		-1,200*2,100*2		-5,04000				
44	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m ²	m2	58,09600	116,00	6 739,14	801-3	RTS 22/ I
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, A2 :						
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :						
		102 : (0,900+1,550)*2,000		4,90000				
		103 : (0,550+0,900+1,300)*2,000		5,50000				
		104 : (0,800*2+1,100)*2,000		5,40000				
		107 : (4,000*2+0,350+0,450+0,720*2+0,800)*1,200		13,24800				
		viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :						
		201 : (0,900+1,550)*2,000		4,90000				
		202 : (0,550+0,900+1,300)*2,000		5,50000				
		203 : (0,800*2+1,100)*2,000		5,40000				
		206 : (4,000*2+0,350+0,450+0,720*2+0,800)*1,200		13,24800				
45	96R001	Demontáž stávajících věšáků na ručníky délky 3600 mm, jejich uschování pro zpětnou montáž	kus	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
		A2 :						
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :						
		107 : 1,000		1,00000				
		viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :						
		206 : 1,000		1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 99		Staveništní přesun hmot				34 445,69		
46	999281105R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 8,9,10,12,13,16,17,18,19,20,21,22,23,26,28,29,30,31,38,41, : Součet: : 22,08057	t	22,08057	1 560,00	34 445,69	801-4	RTS 22/ I

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 711		Izolace proti vodě				36 856,14		
47	711131101R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : poznámka 5, skladba B1a : 106, 107 : 7,900	m2	7,90000	15,39	121,58	800-711	RTS 22/ I

48	711130101R0	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva A2 : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : skladba B1 : 103 : 1,170 104 : 1,860 viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : skladba B2 : 202 : 1,170 203 : 1,860 viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : poznámka 5 : 106, 107 : 7,900	m2	13,96000	23,50	328,06	800-711	RTS 22/ I
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	--------	---------	-----------

49	711141559R0	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : poznámka 5, skladba B1a : 106, 107 : 7,900	m2	7,90000	112,95	892,31	800-711	RTS 22/ I
----	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	--------	---------	-----------

50	711140101R0	Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 1 vrstva	m2	10,93000	43,50	475,46	800-711	RTS 22/ I
----	-------------	---------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	--------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2 :						
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :						
		skladba B1 :						
		103 : 1,170		1,17000				
		104 : 1,860		1,86000				
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :						
		poznámka 5 :						
		106, 107 : 7,900		7,90000				
51	711212000RU	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	89,68400	56,00	5 022,30	800-711	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 89,68400		89,68400				
52	711212002RT	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	89,68400	200,00	17 936,80	800-711	RTS 22/ I
		jednovrstvá						
		A2 :						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba B1 :						
		103 : 1,170		1,17000				
		(0,900+1,300)*2*0,300		1,32000				
		-0,600*0,300		-0,18000				
		104 : 1,860		1,86000				
		(1,200+1,550)*2*0,300		1,65000				
		-0,600*0,300*2		-0,36000				
		107 : 24,430		24,43000				
		0,900*0,720		0,64800				
		(7,500+3,540)*2*0,300		6,62400				
		(4,000+1,000)*2*0,300		3,00000				
		(0,900+0,720*2)*2,000		4,68000				
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		skladba B2 :						
		202 : 1,170		1,17000				
		(0,900+1,300)*2*0,300		1,32000				
		-0,600*0,300		-0,18000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		203 : 1,860		1,86000				
		(1,200+1,550)*2*0,300		1,65000				
		-0,600*0,300*2		-0,36000				
		206 : 24,430		24,43000				
		0,900*0,720		0,64800				
		(7,500+3,540)*2*0,300		6,62400				
		(4,000+1,000)*2*0,300		3,00000				
		(0,900+0,720*2)*2,000		4,68000				
53	711212601RT	Izolace proti vodě doplňky těsnicí pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	85,04000	55,20	4 694,21	800-711	RTS 22/ I
		A2 :						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba B1 :						
		103 : (0,900+1,300)*2		4,40000				
		-0,600		-0,60000				
		104 : (1,200+1,550)*2		5,50000				
		-0,600*2		-1,20000				
		107 : (7,500+3,540)*2		22,08000				
		(4,000+1,000)*2		10,00000				
		0,900+0,720*2		2,34000				
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		skladba B2 :						
		202 : (0,900+1,300)*2		4,40000				
		-0,600		-0,60000				
		203 : (1,200+1,550)*2		5,50000				
		-0,600*2		-1,20000				
		206 : (7,500+3,540)*2		22,08000				
		(4,000+1,000)*2		10,00000				
		0,900+0,720*2		2,34000				
54	711212602RT	Izolace proti vodě doplňky těsnicí roh do spoje podlaha stěna	kus	56,00000	56,00	3 136,00	800-711	RTS 22/ I
		A2 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba B1 :						
		103 : 4,000		4,00000				
		104 : 4,000		4,00000				
		107 : 20,000		20,00000				
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		skladba B2 :						
		202 : 4,000		4,00000				
		203 : 4,000		4,00000				
		206 : 20,000		20,00000				
55	711212611RT	izolace proti vodě doplňky těsnící pás šířky 100 mm do svislých koutů A2 :	m	16,20000	85,00	1 377,00	800-711	RTS 22/ I
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba B1 :						
		103 : 0,300*4		1,20000				
		104 : 0,300*4		1,20000				
		107 : 0,300*8		2,40000				
		1,650*2		3,30000				
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		skladba B2 :						
		202 : 0,300*4		1,20000				
		203 : 0,300*4		1,20000				
		206 : 0,300*8		2,40000				
		1,650*2		3,30000				
56	62811120R	pás izolační z oxidovaného asfaltu volně uložený; nosná vložka strojní hadrová lepenka; horní strana impregnace; spodní strana impregnace; tl. 1,0 mm	m2	9,08500	101,00	917,59	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 7,90000		7,90000				
		Koeficient : 0,15		1,18500				
57	62852251R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm	m2	8,29500	181,00	1 501,40	SPCM	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 7,90000 7,90000
 Koeficient : 0,05 0,39500

58	998711101R0	Přesun hmot pro izolace proti vodě svle do 6 m	t	0,40976	1 106,57	453,43	800-711	RTS 22/ I
----	-------------	------------------------------------------------	---	---------	----------	--------	---------	-----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
 49,51,52,53,54,55,56,57, :
 Součet: : 0,40976 0,40976

Díl 713		Izolace tepelné						2 150,27
59	713102111R0	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace podlah, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm	m2	10,93000	16,00	174,88	800-713	RTS 22/ I

A2 :
 viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :
 skladba B1 :
 103 : 1,170 1,17000
 104 : 1,860 1,86000
 viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :
 poznámka 5 :
 106, 107 : 7,900 7,90000

60	713121512R0	Montáž tepelné izolace podlah z desek z pěnového skla lepených asfaltovým lepidlem, včetně penetrace podkladu a zátěru desek asfaltovým lepidlem bez dodávky desek	m2	7,90000	58,80	464,52	800-713	RTS 22/ I
----	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	--------	---------	-----------

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :
 poznámka 5, skladba B1a :
 106, 107 : 7,900 7,90000

61	28375705R	deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0.035 W/mK; obj. hmotnost 25.00 kg/m3	m3	0,24885	5 730,00	1 425,91	SPCM	RTS 22/ I
----	-----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	----------	----------	------	-----------

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :
 poznámka 5, skladba B1a :
 106, 107 : 7,900*0,030 0,23700
 Koeficient : 0,05 0,01185

62	998713101R0	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m	t	0,08111	1 047,51	84,96	800-713	RTS 22/ I
----	-------------	----------------------------------------------------------	---	---------	----------	-------	---------	-----------

50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

60,61, :

Součet: : 0,08111

0,08111

Díl 766		Konstrukce truhlářské					317 056.00	
63	766R001	D1 D+M interiérové dveře plné jednokřídle včetně ocelové zárubně, 800x1970 mm. <u>podrobný popis viz. PD</u>	kus	8,00000	4 500,00	36 000,00		Vlastní

ZÁRUBĚN: OCELOVÁ ZÁRUBĚN ZAZDIVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBĚN S

TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, PROVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ RAL 9016

DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 800 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ

ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI, VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ, KLIKA/KLIKA

BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ

viz. výpis dveří :

blok A2 :

1NP : 4,000

4,00000

2NP : 4,000

4,00000

64	766R002	D1a D+M interiérové dveře plné jednokřídle včetně obložková zárubně, 800x1970 mm. <u>podrobný popis viz. PD</u>	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní
----	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	----------	-----------	--	---------

ZÁRUBĚN: OCELOVÁ ZÁRUBĚN ZAZDIVANÁ, ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBĚN S

TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, PROVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ RAL 9016

DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 800 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ

ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI, VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ, KLIKA/KLIKA

JEDNÁ SE O DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU.

STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI JE EI 15 DP 3-C3.

BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCENÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ

viz. výpis dveří :

blok A2 :

1NP : 1,000

1,00000

2NP : 1,000

1,00000

65	766R003	D2 D+M interiérové dveře plné jednokřídle včetně ocelové zárubně, 600x1970 mm. <u>podrobný popis viz. PD</u>	kus	4,00000	4 500,00	18 000,00		Vlastní
----	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	----------	-----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

samežné, nerezové vruty přichycen KVH hranol o rozměru 80x40 mm. Z boční strany je k danému prvku přichycena

sklopná konzole, která umožňuje zvednutí boční části krytu topení a jeho rektifikaci ve „zvednuté poloze“ a „sklopné poloze“
kvůli úklidu.

Dřevěné konstrukce budou opatřeny bezbarvým nátěrem, který zachová přirozenou barevnost dřeva, Nátěr bude před

provedením vyvzorkován a odsouhlasen dodavatelem stavby.

VEŠKERÉ PRVKY MUSÍ BÝT ZBAVENY OSTRÝCH HRAN!

viz. výpis ostatní výrobky :

blok A2 :

1NP : 1,980+3,540

5,52000

2NP : 1,980+3,540

5,52000

68	766R006	X2 D+M věšák na ručníky - podrobný popis viz. PD	m	1,00000	12 200,00	12 200,00		Vlastní
----	---------	--------------------------------------------------	---	---------	-----------	-----------	--	---------

Nové věšáky na ručníky. Dřevotřísková deska tl. 18mm, oboustranně laminovaná. Barevnou variantu vybere

investor při realizaci. Tento výrobek obsahuje poličku pro odložení kelímku a háček pro zavěšení ručníku.

Upevněno na stěnu.

Rozměry: dle vybraného dodavatele

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

viz. výpis ostatní výrobky :

blok A2 :

2NP : 1,000

1,00000

69	766R007	X3 D+M vestavěná skříň 1200x2900 mm, hloubka 600 mm - podrobný popis viz. PD	m	4,00000	18 500,00	74 000,00		Vlastní
----	---------	------------------------------------------------------------------------------	---	---------	-----------	-----------	--	---------

Materiál lamino desky tl. 19mm, dvířka otočná 2 panty/dvířka, povrchová úprava dle investora

DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.

viz. výpis ostatní výrobky :

blok A2 :

1NP : 2,000

2,00000

2NP : 2,000

2,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	766R008	X4 D+M WC příčky - podrobný popis viz. PD Kompaktní deska tl. 12mm s velmi vysokou odolností vůči působení vlhka. Vysokotlaký laminát. HPL s povrchově zalisovanou barevnou fólií. Barva bude vybrána investorem při realizaci. Výška nožičky 100mm. Rozměry: dle vybraného dodavatele DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výrobky : blok A2 : 1NP : 5,000 2NP : 5,000	kus	10,00000	3 500,00	35 000,00		Vlastní
71	766R009	X5 D+M sprchové dveře - podrobný popis viz. PD Dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního skla o tl. 8mm. Rozstřiků vody zabraňuje prahová lišta a magnetické těsnění. Dveře jsou děleny na část pevnou a posuvnou. Sklo dveří je volně zavěšeno bez spodního vodícího profilu. Instalační rozměry: 1120-1210mm Výška: 2000mm Provedení: pravé DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výrobky : blok A2 : 1NP : 1,000 2NP : 1,000	kus	2,00000	8 000,00	16 000,00		Vlastní
72	766R010	X6 D+M sprchová vanička 900x800 mm - podrobný popis viz. PD Obdélníková sprchová vanička o rozměrech 900x800mm, sifon D 90 mm. Barva: bílá Jednotlivé vaničky budou podezděny. (např. typ FLAT KVADRO obdélník 900x800mm) DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výrobky : blok A2 : 1NP : 1,000 2NP : 1,000	kus	2,00000	3 800,00	7 600,00		Vlastní
73	766R011	X7 D+M sprchová vanička 1200x800 mm - podrobný popis viz. PD	kus	2,00000	4 400,00	8 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Obdélníková sprchová vanička o rozměrech 1200x800mm, sifon D 90 mm. Barva: bílá Jednotlivé vaničky budou podezděny. (např. typ FLAT KVADRO obdélník 1200x800mm) DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výrobky : blok A2 : 1NP : 1,000 1,00000 2NP : 1,000 1,00000						
74	766R012	X8 D+M koupelnové zrcadlo 2700x300 mm - podrobný popis viz. PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výrobky : blok A2 : 1NP : 1,000 1,00000 2NP : 1,000 1,00000	kus	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
75	766R013	X9 D+M WC s umývátkem - podrobný popis viz. PD WC kombi s umývátkem. Oplachovací voda vytéká rozdělovačem vody pouze ze zadní části mísy a díky speciálnímu tvaru keramiky, opláchne vnitřní prostor. Výhodou je snadná údržba a čištění mísy WC. Díky umyvadlu se ušetří místo a voda, která při mytí rukou může být použita rovněž na splachování. Baterie je jen pro studenou vodu a umístěna na pravé straně. Rozměry: v. 880 x š. 380 x hl. 675 mm Hmotnost: 49 kg DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výrobky : blok A2 : Začátek provozního součtu 1NP : 1,000 1,00000 2NP : 1,000 1,00000 Konec provozního součtu Vykázáno v profesi ZTI. :	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
76	766R014	X10 D+M dětské WC - podrobný popis viz. PD	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

2NP : 1,000 1,00000

Díl 771	Podlahy z dlaždic a obklady	14 750,66
----------------	------------------------------------	------------------

81	771101115R0	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	6,06000	488,00	2 957,28	800-771	RTS 22/ I
----	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	----------	---------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,06000](#) 6,06000

82	771101101R0	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	6,06000	15,00	90,90	800-771	RTS 22/ I
----	-------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	-------	-------	---------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,06000](#) 6,06000

83	771101210RT	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	6,06000	56,20	340,57	800-771	RTS 22/ I
----	-------------	------------------------------------------------------------	----	---------	-------	--------	---------	-----------

[Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,06000](#) 6,06000

84	771575118R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	6,06000	632,59	3 833,50	800-771	RTS 22/ I
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	----------	---------	-----------

A2 :

viz. půdorys 1NP - nový stav :

skladba B1 :

103 : 1,170 1,17000

104 : 1,860 1,86000

viz. půdorys 2NP - nový stav :

skladba B2 :

202 : 1,170 1,17000

203 : 1,860 1,86000

85	771578011RT	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	53,64000	41,30	2 215,33	800-771	RTS 22/ I
----	-------------	----------------------------------------------------	---	----------	-------	----------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže silikonu.

A2 :

viz. půdorys 1NP - nový stav :

skladba B1 :

103 : (0,900+1,300)*2 4,40000

-0,600 -0,60000

104 : (1,200+1,550)*2 5,50000

-0,600*2 -1,20000

viz. půdorys 2NP - nový stav :

skladba B2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		202 : (0,900+1,300)*2		4,40000				
		-0,600		-0,60000				
		203 : (1,200+1,550)*2		5,50000				
		-0,600*2		-1,20000				
		Mezisoučet		16,20000				
		obklady :						
		A2 :						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		102 : 2,020*2		4,04000				
		103 : 2,020*2		4,04000				
		104 : 2,020*2		4,04000				
		107 : 1,650*4		6,60000				
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		201 : 2,020*2		4,04000				
		202 : 2,020*2		4,04000				
		203 : 2,020*2		4,04000				
		206 : 1,650*4		6,60000				
		Mezisoučet		37,44000				
86	771579790R0	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za diagonální kladení	m2	6,06000	58,50	354,51	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,06000		6,06000				
87	771579791R0	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	6,06000	78,60	476,32	800-771	RTS 22/ I
		A2 :						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba B1 :						
		103 : 1,170		1,17000				
		104 : 1,860		1,86000				
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		skladba B2 :						
		202 : 1,170		1,17000				
		203 : 1,860		1,86000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
88	771579793R0	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,06000	m2	6,06000	58,50	354,51	800-771	RTS 22/ I	
89	23521385R	penetrační hmota epoxidová, rozpouštědlová; dvousložková; uzavření ohrů podkladů, adhezni můstek: pro interiér i exteriér, průmyslovou oblast Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 6,06000*0,25	kg	1,51500	193,00	292,40	SPCM	RTS 22/ I	
90	24551347.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncentrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 6,06000*-0,105	l	-0,63630	190,00	-120,90	SPCM	RTS 22/ I	
91	58581982R	vyrovnávací stěrka pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; samonivelační: pro interiér: tl. vrstvy do 10,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 6,06000*1,6 Koeficient : 9	kg	96,96000	18,90	1 832,54	SPCM	RTS 22/ I	
92	59764207R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,06000 Koeficient : 0,07	m2	6,48420	300,00	1 945,26	SPCM	RTS 22/ I	
93	998771101R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 83,84,85,88,89,90,91,92, : Součet: : 0,27442	t	0,27442	650,23	178,44	800-771	RTS 22/ I	
Díl 776 Podlahy povlakové					102 007,80				
94	776101101R0	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 100,00000	m2	100,00000	15,00	1 500,00	800-775	RTS 22/ I	
95	776101115R0	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 100,00000	m2	100,00000	150,00	15 000,00	800-775	RTS 22/ I	
96	776101121R0	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 100,00000	m2	100,00000	30,00	3 000,00	800-775	RTS 22/ I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	776401800R0	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady A2 : viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice : skladba A1 : 101 : (2,420+1,900)*2 -0,600 -0,800 102 : (0,900+1,550)*2 -0,600 105 : (2,010+1,550)*2 -0,600 -0,800 106 : (7,500+2,650)*2 -0,800*4 107 : (7,500+3,540)*2 (4,000+0,800)*2 -0,800*4 viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : skladba A2 : 201 : (0,900+1,500)*2 -0,600 204 : (2,010+1,550)*2 -0,600 -0,800 205 : (7,500+2,650)*2 -0,800*4 206 : (7,500+3,540)*2 (4,000+0,800)*2 -0,800*4	m	118,34000	14,70	1 739,60	800-775	RTS 22/ I
98	776421100RU	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků	m	122,44000	80,00	9 795,20	800-775	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		A2 :						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba A1 :						
		101 : (2,420+1,900)*2			8,64000			
		-0,600			-0,60000			
		-0,800			-0,80000			
		102 : (0,900+1,550)*2			4,90000			
		-0,600			-0,60000			
		105 : (2,010+1,550)*2			7,12000			
		-0,600			-0,60000			
		-0,800			-0,80000			
		106 : (7,500+2,650)*2			20,30000			
		-0,800*3			-2,40000			
		107 : (7,500+3,540)*2			22,08000			
		-0,800*3			-2,40000			
		(4,000+1,000)*2			10,00000			
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		skladba A2 :						
		201 : (0,900+1,550)*2			4,90000			
		-0,600			-0,60000			
		204 : (2,010+1,550)*2			7,12000			
		-0,600			-0,60000			
		-0,800			-0,80000			
		205 : (7,500+2,650)*2			20,30000			
		-0,800*3			-2,40000			
		206 : (7,500+3,540)*2			22,08000			
		-0,800*3			-2,40000			
		(4,000+1,000)*2			10,00000			
99	776511820RT	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	48,86000	50,00	2 443,00	800-775	RTS 22/ I

A2 :

viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		skladba A1 :						
		107 : 24,430		24,43000				
		viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :						
		skladba A2 :						
		206 : 24,430		24,43000				
##	776511820RT	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	37,56000	55,00	2 065,80	800-775	RTS 22/ I
		A2 :						
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :						
		skladba A1 :						
		106 : 18,780		18,78000				
		viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :						
		skladba A2 :						
		205 : 18,780		18,78000				
##	776511820RT	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	13,58000	60,00	814,80	800-775	RTS 22/ I
		A2 :						
		viz. půdorys 1NP - stávající stav/demolice :						
		skladba A1 :						
		101 : 4,540		4,54000				
		102 : 1,400		1,40000				
		105 : 3,120		3,12000				
		viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :						
		skladba A2 :						
		201 : 1,400		1,40000				
		204 : 3,120		3,12000				
##	776521100R0	Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC. montáž.	m2	100,00000	200,00	20 000,00	800-775	RTS 22/ I
		A2 :						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		skladba A1 :						
		101 : 4,540		4,54000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		102 : 1,400		1,40000				
		105 : 3,120		3,12000				
		106 : 18,780		18,78000				
		107 : 24,430		24,43000				
		viz. půdorys ZNP - nový stav : skladba A2 :						
		201 : 1,400		1,40000				
		204 : 3,120		3,12000				
		205 : 18,780		18,78000				
		206 : 24,430		24,43000				
##	23521385R	penetrační hmota epoxidová, rozpouštědlová; dvousložková; uzavření ořů podkladů, adhezni můstek; pro interiér i exteriér, průmyslovou oblast Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 100,00000*0,25	kg	25,00000	120,00	3 000,00	SPCM	RTS 22/ I
				25,00000				
##	28412354R	podlahovina PVC v rolích; š = 4 000,0 mm; l = 24000,0 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 100,00000 Koeficient : 0,10	m2	110,00000	250,00	27 500,00	SPCM	RTS 22/ I
				100,00000				
				10,00000				
##	58581982R	vyrovnávací stěrka pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy do 10,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 100,00000*1,6 Koeficient : 10	kg	1 760,00000	8,00	14 080,00	SPCM	RTS 22/ I
				160,00000				
				1				
##	998776101R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 98,102,103,104,105, : Součet: : 2,13880	t	2,13880	500,00	1 069,40	800-775	RTS 22/ I
				2,13880				
Díl 777		Podlahy ze syntetických hmot				14 366,18		
##	777611901R0	Opravy podlah nátěry epoxidovými penetračními Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 6,06000 Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 100,00000	m2	106,06000	135,00	14 318,10	800-773	RTS 22/ I
				6,06000				
				100,00000				
##	998777101R0	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,07636	629,65	48,08	800-773	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

107, :

Součet: : 0,07636

0,07636

Díl 781	Obklady keramické							
----------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

128 703.02

##	781101210R0	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	83,39200	56,20	4 686,63	800-771	RTS 22/ I
----	-------------	--------------------------------------------------------------	----	----------	-------	----------	---------	-----------

včetně dodávky materiálu.

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 83,39200

83,39200

##	781475112R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm. ... kladených do flexibilního tmele	m2	83,39200	696,49	58 081,69	800-771	RTS 22/ I
----	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	-----------	---------	-----------

A2 :

viz. půdorys 1NP - nový stav :

102 : (0,800+0,900+1,550)*2,020

6,56500

103 : (0,550+1,300)*2,020

3,73700

104 : (0,850*2+1,200)*2,020

5,85800

107 : 5,550*1,200

6,66000

11,440*1,650

18,87600

viz. půdorys 2NP - nový stav :

201 : (0,800+0,900+1,550)*2,020

6,56500

202 : (0,550+1,300)*2,020

3,73700

203 : (0,850*2+1,200)*2,020

5,85800

206 : 5,550*1,200

6,66000

11,440*1,650

18,87600

##	781479705R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	83,39200	63,80	5 320,41	800-771	RTS 22/ I
----	-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 83,39200

83,39200

##	781479711R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	45,64000	82,60	3 769,86	800-771	RTS 22/ I
----	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	----------	---------	-----------

A2 :

viz. půdorys 1NP - nový stav :

102 : (0,800+0,900+1,550)*2,020

6,56500

103 : (0,550+1,300)*2,020

3,73700

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		104 : (0,850*2+1,200)*2,020		5,85800				
		107 : 5,550*1,200		6,66000				
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		201 : (0,800+0,900+1,550)*2,020		6,56500				
		202 : (0,550+1,300)*2,020		3,73700				
		203 : (0,850*2+1,200)*2,020		5,85800				
		206 : 5,550*1,200		6,66000				
##	781497111RS	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm.	m	54,78000	250,00	13 695,00	800-771	RTS 22/ I
		A2 :						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		102 : 0,800+0,900+1,550		3,25000				
		103 : 0,550+1,300		1,85000				
		104 : 0,850*2+1,200		2,90000				
		107 : 5,550+1,200*2		7,95000				
		11,440		11,44000				
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		201 : 0,800+0,900+1,550		3,25000				
		202 : 0,550+1,300		1,85000				
		203 : 0,850*2+1,200		2,90000				
		206 : 5,550+1,200*2		7,95000				
		11,440		11,44000				
##	781497121RS	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm.	m	33,00000	250,00	8 250,00	800-771	RTS 22/ I
		A2 :						
		viz. půdorys 1NP - nový stav :						
		107 : 2,900+0,200*2		3,30000				
		1,650*8		13,20000				
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		206 : 2,900+0,200*2		3,30000				
		1,650*8		13,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
##	597813650R	obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 83,39200 Koeficient : 0,07	m2	89,22944	380,00	33 907,19	SPCM	RTS 22/ I
##	998781101R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 109,110,111,113,114,115, : Součet: : 1,52599	t	1,52599	650,23	992,24	800-771	RTS 22/ I
Díl 784		Malby				25 464,48		
##	784161401R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 118 : 509,28950	m2	509,28950	20,00	10 185,79	800-784	RTS 22/ I
##	784165512R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné stropy : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 26,33000 Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 48,86000 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 53,75600 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 55,30000 stěny : Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 325,04350	m2	509,28950	30,00	15 278,69	800-784	RTS 22/ I
Díl D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				73 647,66		
##	979990103R0	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 32 : 0,53995 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 33 : 0,66044 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 34 : 2,60700	t	3,80739	900,00	3 426,65	801-3	RTS 22/ I
##	979990105R0	Poplatek za skládku cihelné výrobky do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 30 : 0,25680 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 0,13800 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 2,86000 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 16,35153	t	19,60633	900,00	17 645,70	801-3	RTS 22/ I
##	979990108R0	Poplatek za skládku železobeton, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	0,00832	1 530,00	12,73	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 0,00832		0,00832				
##	979990110R0	Poplatek za skládku sádkartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	1,19057	1 530,00	1 821,57	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 1,19057		1,19057				
##	979990111R0	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů	t	4,25734	1 000,00	4 257,34	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 35 : 0,18561		0,18561				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 36 : 0,12120		0,12120				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 3,95053		3,95053				
##	979990121R0	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů	t	0,06928	2 420,00	167,66	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 0,01605		0,01605				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,05323		0,05323				
##	979990143R0	Poplatek za skládku polystyren, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,02186	1 530,00	33,45	801-3	RTS 21/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 59 : 0,02186		0,02186				
##	979990161R0	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,49912	1 700,00	848,50	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,49912		0,49912				
##	979990181R0	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,10000	2 420,00	242,00	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 99 : 0,04886		0,04886				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 100 : 0,03756		0,03756				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 0,01358		0,01358				
##	979990191R0	Poplatek za skládku plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,00947	2 420,00	22,92	801-3	RTS 22/ I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 97 : 0,00947		0,00947				
##	979999997R0	Poplatek za skládku čistá suť	t	1,97630	1 530,00	3 023,74		Vlastní
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 1,97630		1,97630				
##	979011111R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	31,54596	600,00	18 927,58	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,48,50,59,97,99,100,101, :						
		Součet: : 31,54596		31,54596				
##	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	31,54596	286,00	9 022,14	801-3	RTS 22/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,48,50,59,97,99,100,101, : Součet : 31,54596 31,54596								
##	979081121R0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	599,37333	12,50	7 492,17	801-3	RTS 22/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,48,50,59,97,99,100,101, : Součet : 599,37333 599,37333								
##	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	31,54596	200,00	6 309,19	801-3	RTS 22/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,48,50,59,97,99,100,101, : Součet : 31,54596 31,54596								
##	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	31,54596	12,50	394,32	801-3	RTS 22/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,48,50,59,97,99,100,101, : Součet : 31,54596 31,54596								
Celkem						#####		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 720 1 Demontáže otopných těles a stávajících rozvodů						5 892,00		
1	1	Demontáž stávajícího otopného tělesa	ks	8,00000	200,00	1 600,00		Vlastní
2	2	Demontáž stávajících rozvodů vytápění	m	145,00000	29,60	4 292,00		Vlastní
Díl 720 2 Otopná tělesa						55 064,00		
3	3	22/554/800	ks	3,00000	4 640,00	13 920,00		Vlastní
Deskové otopné těleso KORADO KLASIK-R s bočním připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka								
4	4	22/554/1200	ks	3,00000	5 930,00	17 790,00		Vlastní
Deskové otopné těleso KORADO KLASIK-R s bočním připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka								
5	5	22/554/1600	ks	2,00000	7 260,00	14 520,00		Vlastní
Deskové otopné těleso KORADO KLASIK-R s bočním připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka								
6	6	Termostatický ventil radiátorový přímý 1/2"	ks	7,00000	465,00	3 255,00		Vlastní
7	7	Připojovací přímé univerzální šroubení pro radiátory 1/2"	ks	7,00000	297,00	2 079,00		Vlastní
8	8	Termostatická hlavice, připojovací závit (M30x1,5)	ks	7,00000	500,00	3 500,00		Vlastní
Díl 720 3 Rozvody vytápění						72 036,10		
9	9	15x1,2	m	48,00000	297,00	14 256,00		Vlastní
Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním								
10	10	18x1,2	m	22,00000	317,00	6 974,00		Vlastní
Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním								
11	11	22x1,5	m	13,00000	366,00	4 758,00		Vlastní
Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním								
12	12	28x1,5	m	54,00000	435,00	23 490,00		Vlastní
Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním								
13	13	pro 15x1,2 tl. 20mm	m	48,00000	138,20	6 633,60		Vlastní
Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu								
14	14	pro 18x1,2 tl. 20mm	m	22,00000	158,20	3 480,40		Vlastní
Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu								
15	15	pro 22x1,5 tl. 30mm	m	13,00000	181,30	2 356,90		Vlastní
Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu								
16	16	pro 28x1,5 tl. 30mm	m	54,00000	186,80	10 087,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu

Díl	720	4	Ostatní práce					34 440,00
17	17		Naplnění systému vodou s inhibátorem a odvzdušnění systému	komplet	1,00000	3 000,00		3 000,00
18	18		Tlaková, stavební a dilatační zkouška potrubí	komplet	1,00000	5 000,00		5 000,00
19	19		Topná zkouška včetně protokolu	komplet	1,00000	12 600,00		12 600,00
20	20		Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu	komplet	1,00000	5 000,00		5 000,00
21	21		Zprovoznění soustavy vytápění	komplet	1,00000	5 000,00		5 000,00
22	22		Napojení na stávající rozvody vytápění	komplet	8,00000	480,00		3 840,00

Celkem	167 432,10
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	3	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 730 1		Vnitřní kanalizace	56 727,40					
1	1	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 40 včetně závěsu a obíimek	m	6,00000	468,00	2 808,00		Vlastní
2	2	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 50 včetně závěsu a obíimek	m	6,00000	509,00	3 054,00		Vlastní
3	3	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 75 včetně závěsu a obíimek	m	6,00000	566,00	3 396,00		Vlastní
4	4	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 110 včetně závěsu a obíimek	m	32,00000	713,00	22 816,00		Vlastní
5	5	Izolace návleková pro kanalizaci DN 40	m	6,00000	53,40	320,40		Vlastní
6	6	Izolace návleková pro kanalizaci DN 50	m	6,00000	53,90	323,40		Vlastní
7	7	Izolace návleková pro kanalizaci DN 75	m	6,00000	70,20	421,20		Vlastní
8	8	Izolace návleková pro kanalizaci DN 110	m	32,00000	76,70	2 454,40		Vlastní
9	9	Větrací hlavice DN110	ks	2,00000	939,00	1 878,00		Vlastní
10	10	Čistící kus HT DN110	ks	2,00000	335,00	670,00		Vlastní
11	11	Zkouška těsnosti vnitřní potrubí kanalizace do DN 125	m	50,00000	26,40	1 320,00		Vlastní
12	12	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	m	60,00000	173,00	10 380,00		Vlastní
13	13	Napojení na stávající ležatou kanalizaci	komplet	2,00000	443,00	886,00		Vlastní
14	14	Stavební přípomoci - drážkování, sekání, sádrování, zapravení a apod. a ostatní práce včetně odvozu. a likvidace sutí.	komplet	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
Díl 730 2		Vnitřní vodovod	134 559,60					
15	15	Potrubí z PPR vč. tvarovek 20x3,4	m	30,00000	359,00	10 770,00		Vlastní
16	16	Potrubí z PPR vč. tvarovek 25x4,2	m	25,00000	437,00	10 925,00		Vlastní
17	17	Potrubí z PPR vč. tvarovek 32x5,4	m	32,00000	518,00	16 576,00		Vlastní
18	18	Potrubí z PPR vč. tvarovek 40x6,7	m	10,00000	606,00	6 060,00		Vlastní
19	19	Potrubí nerezové DN25 včetně tvarovek, T-kusu, redukci, včetně závěsu a obíimek atd.	m	14,00000	1 073,00	15 022,00		Vlastní
20	20	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D20x3,4	m	30,00000	76,10	2 283,00		Vlastní
21	21	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D25x4,2	m	25,00000	95,00	2 375,00		Vlastní
22	22	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D32x5,4	m	32,00000	95,00	3 040,00		Vlastní
23	23	Termoizolačními trubice z PE tl. 20 mm pro D40x6,7	m	24,00000	50,00	1 200,00		Vlastní
24	24	Napojení na stávající vodovod (napojení na stávající rozvody studené, teplé vody a cirkulace)	komplet	3,00000	585,00	1 755,00		Vlastní
25	25	Nástěnka DN15 PPR	ks	22,00000	147,00	3 234,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	3	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	26	Rohový ventil 1/2" x 3/8" bez svěrné matky pro umyvadla a dřezy včetně flexi hadičky pro doplnění baterie	komplet	14,00000	257,00	3 598,00		Vlastní
27	27	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí	m	120,00000	85,70	10 284,00		Vlastní
28	28	Stavební přípomoci - drážkování, sekání, sádrování, zapravení a apod. a ostatní práce včetně odvozu a likvidace sutí	komplet	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
29	29	Proplach, dezinfekce, napuštění vodovodního potrubí do DN 40	m	97,00000	48,50	4 704,50		Vlastní
30	30	Tlaková zkouška potrubí do DN40	m	97,00000	60,30	5 849,10		Vlastní
31	31	Vyvažovací termostatický cirkulační ventil	ks	1,00000	2 850,00	2 850,00		Vlastní
32	32	Zaregulování systému cirkulace	komplet	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
33	33	Kulový kohout s vypuštěním DN32	ks	2,00000	2 400,00	4 800,00		Vlastní
34	34	Kulový kohout DN25	ks	6,00000	541,00	3 246,00		Vlastní
35	35	Zpětný ventil DN25	ks	4,00000	435,00	1 740,00		Vlastní
36	36	Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu, rozsah +30 až +48°C, DN20	komplet	2,00000	2 850,00	5 700,00		Vlastní
37	37	Revizní dvířka plastové pro osazení termostatického ventilu 300x300mm	komplet	2,00000	689,00	1 378,00		Vlastní
38	38	Demontáž stávajícího směšovacího ventilu	ks	2,00000	85,00	170,00		Vlastní
Díl 730 3 Vnitřní požární vodovod						23 773,60		
39	39	Potrubí nerezové DN25 včetně tvarovek, T-kusu, redukci, včetně závěsu a obímků atd.	m	6,00000	1 073,00	6 438,00		Vlastní
40	40	Potrubí nerezové DN32 včetně tvarovek, T-kusu, redukci, včetně závěsu a obímků atd.	m	4,00000	1 375,40	5 501,60		Vlastní
41	41	Kulový kohout zavitový DN32	ks	1,00000	741,00	741,00		Vlastní
42	42	Kulový kohout s vypuštěním zavitový DN32	ks	1,00000	1 240,00	1 240,00		Vlastní
43	43	Zpětný ventil zavitový DN32	ks	1,00000	636,00	636,00		Vlastní
44	44	Přechod PPR/NEREZ	ks	1,00000	680,00	680,00		Vlastní
45	45	Stavební přípomoci - drážkování, sekání, sádrování a apod. a ostatní	komplet	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
46	46	Proplach, napuštění vodovodního potrubí do DN 50	m	10,00000	18,40	184,00		Vlastní
47	47	Tlaková zkouška potrubí do DN50	m	10,00000	68,30	683,00		Vlastní
48	48	Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. EI60 vč. označení průchodů identifikačními štítky certifikovanou firmou	komplet	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
49	49	Napojení na stávající požární hydrant	komplet	2,00000	585,00	1 170,00		Vlastní
Díl 730 4 Zařizovací předměty						147 273,50		
50	50	Demontáž stávajících baterií pro umyvadla	ks	12,00000	91,10	1 093,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	3	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	51	Demontáž stávajících bateríí pro sprchy	ks	4,00000	171,00	684,00		Vlastní
52	52	Demontáž stávajících umyvadel	ks	12,00000	152,00	1 824,00		Vlastní
53	53	Demontáž stávajících klozetu vč. splachovacích nádržek	ks	9,00000	230,00	2 070,00		Vlastní
54	54	Demontáž stávajících bateríí pro výlevky	ks	3,00000	91,10	273,30		Vlastní
55	55	Demontáž stávajících výlevek	ks	3,00000	239,00	717,00		Vlastní
56	56	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby, bílé, šířka 500mm	komplet	12,00000	1 500,00	18 000,00		Vlastní
57	57	Baterie umyvadlové stojánkové s jedním přívodem bez míšení	komplet	12,00000	850,00	10 200,00		Vlastní
58	58	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	ks	12,00000	321,00	3 852,00		Vlastní
59	59	Klozet závěsný , odpad vodorovný včetně sedátka - montáž na instalační předstěnu	komplet	10,00000	2 800,00	28 000,00		Vlastní
60	60	Instalační předstěna vč. nádržky - pro klozet závěsný s ovládáním zepředu s kovovou kcí včetně, soupravy pro tlumení hluku, ovladacího tlačítka ,rohového ventilu ,připojovacího odpadního kusu a montážního materiálu	komplet	10,00000	5 000,00	50 000,00		Vlastní
61	60a	WC Combi s umyvátkem, oplachovací voda vytéká rozdělovačem vody pouze ze zadní části mísy, a díky speciálnímu tvaru keramiky, opláche vnitřní prostor Výhodou je snadná údržba a čištění mísy WC. Díky umyvadlu se ušetří místo a voda, která při mytí rukou může být použita rovněž na splachování. Baterie je jen pro studenou vodu a umístěna na pravé straně. Včetně umyvadlové baterie. Rozměry: v. 880 x š. 380 x hl. 675 mm Hmotnost 49 kg, přesný typ a designové provedení viz. výpis ostatních výrobků- X4	komplet	2,00000	4 600,00	9 200,00		Vlastní
62	61	Baterie sprchová nástěnná pákové včetně hadice a sprchové hlavice	komplet	2,00000	1 050,00	2 100,00		Vlastní
63	62	Termostatická baterie sprchová nástěnná pákové včetně hadice a sprchové hlavice	komplet	2,00000	2 600,00	5 200,00		Vlastní
64	63	Zápachová uzávěrka DN50 pro sprchy	ks	4,00000	550,00	2 200,00		Vlastní
65	65	Výlevka keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm - montáž na instalační předstěnu	komplet	2,00000	3 600,00	7 200,00		Vlastní
66	66	Baterie nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm pro výlevku	ks	2,00000	1 050,00	2 100,00		Vlastní
67	67	Demontáž stávajícího zásobníku TUV včetně bezpečnostních armatur pojistné sestavy TUV	komplet	2,00000	1 030,00	2 060,00		Vlastní
68	68	Demontáž stávajících armatur	komplet	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 02	Blok A2
R:	3	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						362 334,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce						38 033,14		
1	340271607R0	Zazdivka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 1 m2 do 4 m2, tloušťka zdiva 75 mm včetně pomocného pracovního lešení AH2 : viz. půdorys 2NP - nový stav : 205 : 0,900*2,000*0,075	m3	0,13500	623,00	84,11	801-4	RTS 22/ I
2	342266111RU	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12,5 mm, standard, bez izolace Tl. 200 mm. AH2 : viz. půdorys 2NP - nový stav : 207 : 3,730*1,200	m2	4,47600	700,00	3 133,20	801-1	RTS 22/ I
3	342266998RT	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami příplatky příplatek pro obklad za plochu přes 2 do 5 m2 AH2 : viz. půdorys 2NP - nový stav : 207 : 3,730*1,200	m2	4,47600	80,10	358,53	801-1	RTS 22/ I
4	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace AH2 : viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : skladba A2 : 201 : 1,400 204 : 3,120 205 : 18,780 skladba B2 : 202 : 1,170 203 : 1,860	m2	26,33000	700,00	18 431,00	801-1	RTS 22/ I
5	342264051RT	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	21,18000	700,00	14 826,00	801-1	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		AH2 : viz. půdorys 2NP - nový stav : skladba A2 : 206 : 12,860 207 : 8,320		12,86000 8,32000				
6	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 AH2 : viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : skladba A2 : 201 : 1,400 skladba B2 : 202 : 1,170 203 : 1,860	m2	4,43000	64,10	283,96	801-1	RTS 22/ I
				1,40000 1,17000 1,86000				
7	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 AH2 : viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : skladba A2 : 204 : 3,120	m2	3,12000	80,10	249,91	801-1	RTS 22/ I
				3,12000				
8	342264098RT	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 AH2 : viz. půdorys 2NP - nový stav : 207 : 8,320	m2	8,32000	80,10	666,43	801-1	RTS 22/ I
				8,32000				
Díl 6		Úpravy povrchu, podlahy				7 221,06		
9	602016193R0	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí hloubková penetrace stěn akrylátová po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 55,17260 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 151,14340	m2	206,31600	35,00	7 221,06	801-1	RTS 22/ I
				55,17260 151,14340				
Díl 61		Úpravy povrchů vnitřní				90 083,57		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	612473185R0	Omítka vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	206,31600	200,00	41 263,20	801-1	RTS 22/ I
omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 55,17260 55,17260 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 151,14340 151,14340								
11	612474510R0	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , vápenocementová, na pálené cihly a tvarovky.	m2	55,17260	200,00	11 034,52	801-1	RTS 22/ I
kompletní souvrství Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 55,17260 55,17260								
12	612474611R0	Omítka vnitřní stěn ze suché směsi třívrstvá, vápenocementové jádro, vápenný štuk, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	151,14340	250,00	37 785,85	801-1	RTS 22/ I
kompletní souvrství								

viz. půdorys 2NP - nový stav :

201 : (0,900+1,550)*2*3,000	14,70000
-0,600*1,970	-1,18200
202 : (0,900+1,300)*2*3,000	13,20000
-0,600*1,970	-1,18200
203 : (1,200+1,550)*2*3,000	16,50000
-0,600*1,970*2	-2,36400
204 : (2,010+1,550)*2*3,000	21,36000
-0,600*1,970	-1,18200
-0,800*1,970	-1,57600
205 : 20,940*3,000	62,82000
-0,800*1,970*3	-4,72800
-1,500*2,100	-3,15000
-1,200*1,000	-1,20000
206 : 20,430*3,000	61,29000
0,855*2*3,000	5,13000
-0,800*1,970*3	-4,72800
-1,200*2,100	-2,52000
207 : (5,200+1,600)*2*3,000	40,80000
-0,800*1,970*2	-3,15200

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

-1,200*2,100 -2,52000
[Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 55,17260*-1](#) -55,17260

Díl 63		Podlahy a podlahové konstrukce			6 150,00			
---------------	--	---------------------------------------	--	--	-----------------	--	--	--

13	631663111R0	Oprava trhlin a výtluků v podlahách epoxidovým tmelem,	m	30,00000	55,00	1 650,00	801-4	RTS 22/ I
----	-------------	--------------------------------------------------------	---	----------	-------	----------	-------	-----------

AH2 :
viz. půdorys 2NP - nový stav :
7,500*4 30,00000

14	63R001	D+M sešíť trhlin v podlaže	m	30,00000	150,00	4 500,00		Vlastní
----	--------	----------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Uhlovou bruskou se proříznou jednotlivé trhliny a provedou se řezy kolmé na směr trhlin po cca 10 až 20 cm.
Do řezů kolmých k trhlíně se vloží ocelové sponky do betonu.
[Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 30,00000](#) 30,00000

Díl 94		Lešení a stavební výtahy			3 929,08			
---------------	--	---------------------------------	--	--	-----------------	--	--	--

15	941955001R0	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	47,51000	82,70	3 929,08	800-3	RTS 22/ I
----	-------------	--------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	----------	-------	-----------

AH2 :
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :
201 : 1,400 1,40000
202 : 1,170 1,17000
203 : 1,860 1,86000
204 : 3,120 3,12000
205 : 18,780 18,78000
206 : 12,860 12,86000
207 : 8,320 8,32000

Díl 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách			4 343,95			
---------------	--	-----------------------------------------------------	--	--	-----------------	--	--	--

16	952901111R0	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží	m2	66,83000	65,00	4 343,95	801-1	RTS 22/ I
----	-------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	-------	----------	-------	-----------

AH2 :
viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :
8,150*8,200 66,83000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 96 Bourání konstrukcí						35 731,70		
17	962031143R0	Bourání příček z tvárnice pórobetonových, tloušťky 100 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), AH2 : viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 203 : 0,850*1,500	m2	1,27500	117,00	149,18	801-3	RTS 22/ I
				1,27500				
18	963016111R0	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm AH2 : viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 206 : 12,860 207 : 8,320	m2	21,18000	195,00	4 130,10	801-3	RTS 22/ I
				12,86000				
				8,32000				
19	965042131RT	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 AH2 : viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 202 : 1,170*0,038 203 : 1,860*0,038	m3	0,11514	2 000,00	230,28	801-3	RTS 22/ I
				0,04446				
				0,07068				
20	965048150R0	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50% Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,03000 Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 31,64000 Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 12,84000	m2	47,51000	80,00	3 800,80	801-3	RTS 22/ I
				3,03000				
				31,64000				
				12,84000				
21	965081713RT	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár AH2 : viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 202 : 1,170 203 : 1,860	m2	3,03000	79,30	240,28	801-3	RTS 22/ I
				1,17000				
				1,86000				
22	968061125R0	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	10,00000	31,80	318,00	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, AH2 : viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 10,000		10,00000				
23	968072455R0	Vybourání a vyjmutí kovových rámců a rolet rámců, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevěných zárubní plochy do 2 m2 AH2 : viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 0,600*1,970*3 0,800*1,970*7	m2	14,57800	200,00	2 915,60	801-3	RTS 22/ I
				3,54600 11,03200				
24	968095002R0	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, AH2 : viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 4,150+1,980+1,860+1,570 Koeficient : 2	m	28,68000	258,00	7 399,44	801-3	RTS 22/ I
				9,56000 19,12000				
25	971033431R0	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2 tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). AH2 : poznámka 2 : viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 206 : 1,000	kus	1,00000	168,64	168,64	801-3	RTS 22/ I
				1,00000				
26	978011191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškraňáním spár s očištěním zdiva stropů v rozsahu do 100 % AH2 : viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 201 : 1,400 202 : 1,170 203 : 1,860 204 : 3,120	m2	26,33000	60,00	1 579,80	801-3	RTS 22/ I
				1,40000 1,17000 1,86000 3,12000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		205 : 18,780		18,78000				
27	978013191R0	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár. s očištěním zdiva stěn. v rozsahu do 100 % AH2 : viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 201 : (0,900+1,550)*2*3,000 -(0,900+1,550)*2,000 -0,600*1,970 202 : (0,900+1,300)*2*3,000 -(0,600+1,900+1,300)*2,000 -0,600*1,970 203 : (1,200+1,550)*2*3,000 -(0,850*2+1,100)*2,000 -0,600*1,970*2 204 : (2,010+1,550)*2*3,000 -0,600*1,970 -0,800*1,970 205 : 20,940*3,000 -0,800*1,970*4 -1,500*2,100 -1,200*1,000 206 : 22,140*3,000 -(0,300+4,100+0,555+0,855*3)*1,200 -3,800*1,200 -0,800*1,970*4 -1,200*2,100 207 : (5,200+1,600)*2*3,000 -(0,600+3,700+1,600+3,250+1,050)*1,200 -0,800*1,970*2 -1,200*2,100	m2	159,24000	60,00	9 554,40	801-3	RTS 22/ I
28	978059531R0	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů. plochy přes 2 m2	m2	43,92400	116,00	5 095,18	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, AH2 : viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 201 : (0,900+1,550)*2,000 4,90000 202 : (0,600+1,900+1,300)*2,000 7,60000 203 : (0,850*2+1,100)*2,000 5,60000 206 : (0,300+4,100+0,555+0,855*3)*1,200 9,02400 3,800*1,200 4,56000 207 : (0,600+3,700+1,600+3,250+1,050)*1,200 12,24000						
29	96R001	Demontáž stávajících věšáků na ručníky délky 3600 mm, jejich uschování pro zpětnou montáž AH2 : viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 206 : 1,000 1,00000	kus	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
Díl 99		Staveništní přesun hmot				10 493,96		
30	999281105R0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 1,2,4,5,9,10,11,12,13,15,16,17,18,23,25, : Součet: : 6,72690 6,72690	t	6,72690	1 560,00	10 493,96	801-4	RTS 22/ I
Díl 711		Izolace proti vodě				11 418,54		
31	711130101R0	Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 1 vrstva AH2 : viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : 202 : 1,170 1,17000 203 : 1,860 1,86000	m2	3,03000	23,50	71,21	800-711	RTS 22/ I
32	711212000RU	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 28,80500 28,80500	m2	28,80500	56,00	1 613,08	800-711	RTS 22/ I
33	711212002RT	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlhkosti jednovrstvá	m2	28,80500	200,00	5 761,00	800-711	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		AH2 :						
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		skladba B2 :						
		202 : 1,170		1,17000				
		(0,900+1,300)*2*0,300		1,32000				
		-0,600*0,300		-0,18000				
		203 : 1,860		1,86000				
		(1,200+1,550)*2*0,300		1,65000				
		-0,600*0,300*2		-0,36000				
		206 : 12,860		12,86000				
		0,900*0,855		0,76950				
		20,430*0,300		6,12900				
		(0,900+0,855*2)*1,650		4,30650				
		-0,800*0,300*3		-0,72000				
34	711212601RT	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.100 mm do spoje podlaha-stěna	m	28,74000	55,20	1 586,45	800-711	RTS 22/ I
		AH2 :						
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		skladba B2 :						
		202 : (0,900+1,300)*2		4,40000				
		-0,600		-0,60000				
		203 : (1,200+1,550)*2		5,50000				
		-0,600*2		-1,20000				
		206 : 20,430		20,43000				
		0,900+0,855*2		2,61000				
		-0,800*3		-2,40000				
35	711212602RT	Izolace proti vodě doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	28,00000	56,00	1 568,00	800-711	RTS 22/ I
		AH2 :						
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		skladba B2 :						
		202 : 4,000		4,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 800 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI, VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ, KLIKA/KLIKA JEDNÁ SE O DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU.
 STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI JE EI 15 DP 3-C3.
 BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCNÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
 DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ

viz. výpis dveří :
 blok AH2 :
 2NP : 1,000

1,00000

40	766R003	D2 D+M interiérové dveře plné jednokřídlé včetně ocelové zárubně, 600x1970 mm. <u>podrobný popis viz. PD</u>	kus	2,00000	4 500,00	9 000,00		Vlastní
----	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

ZÁRUBEN: OCELOVÁ ZÁRUBEN ZAZDIVANÁ, ŽAROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEN S TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ RAL 9016
 DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 600 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI, VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ, KLIKA/KLIKA BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCNÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
 DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ

viz. výpis dveří :
 blok AH2 :
 2NP : 2,000

2,00000

41	766R004	D2a D+M interiérové dveře plné jednokřídlé včetně obložková zárubně, 600x1970 mm. <u>PO podrobný popis viz. PD</u>	kus	1,00000	5 500,00	5 500,00		Vlastní
----	---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------

ZÁRUBEN: OCELOVÁ ZÁRUBEN ZAZDIVANÁ, ŽAROVĚ POZINKOVANÝ PLECH tl. 1,5 mm, ZÁRUBEN S TŘEMI ZÁVĚSOVÝMI KAPSAMI, POVRCHOVÁ ÚPRAVA PRÁŠKOVÁ RAL 9016
 DVEŘNÍ KŘÍDLO: ROZMĚR KŘÍDLA 600 x 1970 mm, OCELOVÉ, PLNÉ, BEZFALCOVÉ, DVEŘE JSOU V MÍSTĚ ZÁMKŮ ZESÍLENY VÝZTUHAMI, VÝPLŇ TVOŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, POVRCHOVÁ ÚPRAVA CPL BÍLÁ, KLIKA/KLIKA JEDNÁ SE O DVEŘE S PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVOU.
 STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI JE EI 15 DP 3-C3.
 BUDE PROVEDENO DODATEČNÉ PODCHYCNÍ NADPRAŽÍ. VÍCE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
 DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PRAHŮ, KOVÁNÍ A ZAPRAVENÍ

viz. výpis dveří :
 blok AH2 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2NP : 1,000		1,00000				
42	766R005	X1 D+M parapetní deska - podrobný popis viz. PD Kryt parapetu se skládá z ocelové konstrukce, která je provedena z ocelového jaklu 80x20x2mm. K ocelové konstrukci jsou přivařeny 2x kotevní deska 80x100x3mm. Ocelová konstrukce je pak kotvena do obvodové stěny přes závitovou tyč o průměru 16 mm na chemickou kotvu. Ocelová konstrukce je pak lakována v odstínu RAL 9016. Ocelová konstrukce je osazena v osové rozteči 1000 mm. K ocelové konstrukci je pak přikotveno prkno 120x25mm. Do kterého je následně přes samořezné, nerezové vruty přichycen KVH hranol o rozměru 80x40 mm. Z boční strany je k danému prvku přichycena sklopná konzole, která umožňuje zvednutí boční části krytu topení a jeho rektifikaci ve „zvednuté poloze“ a „sklopené poloze“ kvůli úklidu. Dřevěné konstrukce budou opatřeny bezbarvým nátěrem, který zachová přirozenou barevnost dřeva, Nátěr bude před provedením vyvzorkován a odsouhlasen dodavatelem stavby. VEŠKERÉ PRVKY MUSÍ BÝT ZBAVENY OSTRÝCH HRAN! viz. výpis ostatní výrobky : blok AH2 : 2NP : 4,150+1,980+1,860+1,570	m	9,56000	5 500,00	52 580,00		Vlastní
43	766R006	X2 D+M věšák na ručníky - podrobný popis viz. PD Nové věšáky na ručníky. Dřevořísková deska tl. 18mm, oboustranně laminovaná. Barevnou variantu vybere investor při realizaci. Tento výrobek obsahuje poličku pro odložení kelímku a háček pro zavěšení ručníku. Upevněno na stěnu. Rozměry: dle vybraného dodavatele DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výrobky : blok AH2 : 2NP : 1,000	m	1,00000	12 200,00	12 200,00		Vlastní
				9,56000				
				1,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	766R007	X3 D+M vestavěná skříň 1200x2900 mm, hloubka 600 mm - podrobný popis viz. PD Materiál lamino desky tl. 19mm, dvířka otočná 2 panty/dvířka, povrchová úprava dle investora DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výroby : blok AH2 : 2NP : 1,000	m	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
45	766R008	X4 D+M WC příčky - podrobný popis viz. PD Kompaktní deska tl. 12mm s velmi vysokou odolností vůči působení vlhka. Vysokotlaký laminát. HPL s povrchově zalisovanou barevnou fólií. Barva bude vybrána investorem při realizaci. Výška nožičky 100mm. Rozměry: dle vybraného dodavatele DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výroby : blok AH2 : 2NP : 5,000	kus	5,00000	3 500,00	17 500,00		Vlastní
46	766R009	X5 D+M sprchové dveře - podrobný popis viz. PD Dveře jsou vyrobeny z bezpečnostního skla o tl. 8mm. Rozstřiku vody zabraňuje prahová lišta a magnetické těsnění. Dveře jsou děleny na část pevnou a posuvnou. Sklo dveří je volně zavěšeno bez spodního vodícího profilu. Instalační rozměry: 1120-1210mm Výška: 2000mm Provedení: pravé DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výroby : blok AH2 : 2NP : 1,000	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
47	766R010	X6 D+M sprchová vanička 900x800 mm - podrobný popis viz. PD Obdélníková sprchová vanička o rozměrech 900x800mm, sifon D 90 mm. Barva: bílá Jednotlivé vaničky budou podezděny. (např. typ FLAT KVADRO obdélník 900x800mm) DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výroby :	kus	1,00000	3 800,00	3 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		blok AH2 : 2NP : 1,000		1,00000				
48	766R011	X7 D+M sprchová vanička 1200x800 mm - podrobný popis viz. PD Obdélníková sprchová vanička o rozměrech 1200x800mm, sifon D 90 mm. Barva: bílá Jednotlivé vaničky budou podezděny. (např. typ FLAT KVADRO obdélník 1200x800mm) DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výrobky : blok AH2 : 2NP : 1,000	kus	1,00000	4 400,00	4 400,00		Vlastní
49	766R012	X8 D+M koupelňové zrcadlo 2700x300 mm - podrobný popis viz. PD DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výrobky : blok AH2 : 2NP : 1,000	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
50	766R013	X9 D+M WC s umývatkem - podrobný popis viz. PD WC kombi s umývatkem. Oplachovací voda vytéká rozdělovačem vody pouze ze zadní části mísy a díky speciálnímu tvaru keramiky, opláche vnitřní prostor. Výhodou je snadná údržba a čištění mísy WC. Díky umyvadlu se ušetří místo a voda, která při mytí rukou může být použita rovněž na splachování. Baterie je jen pro studenou vodu a umístěna na pravé straně. Rozměry: v. 880 x š. 380 x hl. 675 mm Hmotnost: 49 kg DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ. viz. výpis ostatní výrobky : blok AH2 : Začátek provozního součtu 2NP : 1,000 Konec provozního součtu Vykázáno v profesi ZTI. :	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
51	766R014	X10 D+M dětské WC - podrobný popis viz. PD	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>WC 295x385x350mm, s plochým splachováním a zadním odpadem. Součástí dodávky je sedátko.</p> <p>Nádržka pro samostatně stojící klozet ze silnotěsného plastu 4-5mm, v bílé barvě, včetně splachovací armatury a plastového kolene k připojení WC.</p> <p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. SPLACHOVACÍ NÁDRŽKY A SEDÁTKA.</p> <p>viz. výpis ostatní výrobky :</p> <p>blok AH2 :</p> <p>Vykázáno v profesi ZTI. :</p>						
52	766R015	X11 D+M dětské umyvadlo - podrobný popis viz. PD	kus	0,00000	0,00	0,00		Vlastní
		<p>Dětské umyvadlo o rozměrech 500 x 410 mm, bez otvoru pro baterii.</p> <p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. ZÁVĚSNÉ BATERIE, SIFONU A KOTEVNÍCH PRVKŮ.</p> <p>viz. výpis ostatní výrobky :</p> <p>blok AH2 :</p> <p>Vykázáno v profesi ZTI. :</p>						
53	766R017	X13 D+M VZT mřížka 400x200 mm (oboustranná) - podrobný popis viz.	kus	4,00000	978,00	3 912,00		Vlastní
		<p>viz. výpis ostatní výrobky :</p> <p>blok AH2 :</p> <p>4,000</p> <p style="text-align: right;">4,00000</p>						
54	766R018	O1 D+M nové fixní interiérové okno 1200x1000 mm - podrobný popis viz. PD	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
		<p>Vzhledem k umístění v interiéru, výrobek nevyžaduje výrobek vysokou teplotní neprostupnost.</p> <p>Povrchovou úpravu rámu v odstínu RAL 9016.</p> <p>Sklo bude upraveno dle dekoračního vzorníku na základě výběru investora.</p> <p>DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ.</p> <p>viz. výpis ostatní výrobky :</p> <p>blok AH2 :</p> <p>2NP : 1,000</p> <p style="text-align: right;">1,00000</p>						
Díl 771		Podlahy z dlaždic a obklady				7 474,11		
55	771101115R0	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	3,03000	488,00	1 478,64	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,03000			3,03000			
56	771101101R0	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	3,03000	15,00	45,45	800-771	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,03000		3,03000				
57	771101210RT	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	3,03000	56,20	170,29	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,03000		3,03000				
58	771575118R0	Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	3,03000	632,59	1 916,75	800-771	RTS 22/ I
		AH2 :						
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		skladba B2 :						
		202 : 1,170		1,17000				
		203 : 1,860		1,86000				
59	771578011RT	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	29,21000	41,30	1 206,37	800-771	RTS 22/ I
		<i>vč. dodávky a montáže silikonu.</i>						
		AH2 :						
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		skladba B2 :						
		202 : (0,900+1,300)*2		4,40000				
		-0,600		-0,60000				
		203 : (1,200+1,550)*2		5,50000				
		-0,600*2		-1,20000				
		Mezisoučet		8,10000				
		obklady :						
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		201 : 2,020*2		4,04000				
		202 : 2,020*2		4,04000				
		203 : 2,020*2		4,04000				
		206 : 1,650*3		4,95000				
		207 : 2,020*2		4,04000				
		Mezisoučet		21,11000				
60	771579790R0	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za diagonální kladení	m2	3,03000	58,50	177,26	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,03000		3,03000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	771579791R0	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě AH2 : viz. půdorys 2NP - nový stav : skladba B2 : 202 : 1,170 203 : 1,860	m2	3,03000	78,60	238,16	800-771	RTS 22/ I
62	771579793R0	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,03000	m2	3,03000	58,50	177,26	800-771	RTS 22/ I
63	23521385R	penetrační hmota epoxidová, rozpouštědlová; dvousložková; uzavření porů podkladů, adhezivní můstek; pro interiér i exteriér, průmyslovou oblast Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 3,03000*0,25	kg	0,75750	193,00	146,20	SPCM	RTS 22/ I
64	24551347.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; syntetická pryskyřice; koncentrát; zvýšení přilnavosti, zpevnění, ochrana proti vlhkosti; pro interiér i exteriér; tekutá Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 3,03000*-0,105	l	-0,31815	190,00	-60,45	SPCM	RTS 22/ I
65	58581982R	vyrovnávací stěrka pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interiér; tl. vrstvy do 10,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 3,03000*1,6 Koeficient : 9	kg	48,48000	18,90	916,27	SPCM	RTS 22/ I
66	59764207R	dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,03000 Koeficient : 0,07	m2	3,24210	300,00	972,63	SPCM	RTS 22/ I
67	998771101R0	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 57,58,59,62,63,64,65,66, : Součet : 0,13730	t	0,13730	650,23	89,28	800-771	RTS 22/ I
Díl 776 Podlahy povlakové						46 029,31		
68	776101101R0	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 44,48000	m2	44,48000	15,00	667,20	800-775	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	776101115R0	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 44,48000	m2	44,48000	150,00	6 672,00	800-775	RTS 22/ I
70	776101121R0	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 44,48000	m2	44,48000	30,00	1 334,40	800-775	RTS 22/ I
71	776401800R0	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady AH2 : viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : skladba A2 : 201 : (0,900+1,550)*2 -0,600 204 : (2,010+1,550)*2 -0,600 -0,800 205 : 20,940 -0,800*4 206 : 22,140 -0,800*4 207 : (5,200+1,600)*2 -0,800*2	m	58,70000	14,70	862,89	800-775	RTS 22/ I
72	776421100RU	Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku AH2 : viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice : skladba A2 : 201 : (0,900+1,550)*2 -0,600 204 : (2,010+1,550)*2 -0,600 -0,800	m	58,59000	80,00	4 687,20	800-775	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		205 : 20,940		20,94000				
		-0,800*3		-2,40000				
		206 : 20,430		20,43000				
		-0,800*3		-2,40000				
		207 : (5,200+1,600)*2		13,60000				
		-0,800*2		-1,60000				
73	776511820RT	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 10 do 20 m2	m2	31,64000	60,00	1 898,40	800-775	RTS 22/ I
		AH2 :						
		viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :						
		skladba A2 :						
		205 : 18,780		18,78000				
		206 : 12,860		12,86000				
74	776511820RT	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10 m2	m2	12,84000	55,00	706,20	800-775	RTS 22/ I
		AH2 :						
		viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :						
		skladba A2 :						
		201 : 1,400		1,40000				
		204 : 3,120		3,12000				
		207 : 8,320		8,32000				
75	776521100R0	Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC. montáž. Lepení povlakových podlah z plastů -	m2	44,48000	200,00	8 896,00	800-775	RTS 22/ I
		AH2 :						
		viz. půdorys 2NP - stávající stav/demolice :						
		skladba A2 :						
		201 : 1,400		1,40000				
		204 : 3,120		3,12000				
		205 : 18,780		18,78000				
		206 : 12,860		12,86000				
		207 : 8,320		8,32000				
76	23521385R	penetrační hmota epoxidová, rozpouštědlová; dvousložková; uzavření porů podkladů. adhezni můstek: pro interiér i exteriér, průmyslovou oblast	kg	11,12000	120,00	1 334,40	SPCM	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 44,48000*0,25		11,12000				
77	28412354R	podlahovina PVC v rolích; š = 4 000,0 mm; l = 24000,0 mm; tl. 2,50 mm; heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová	m2	48,92800	250,00	12 232,00	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 44,48000		44,48000				
		Koeficient : 0,10		4,44800				
78	58581982R	výrovnávací stěrka pro vlhké prostředí; cementová; pro podlahy; samonivelační; pro interier; tl. vrstvy do 10,0 mm	kg	782,84800	8,00	6 262,78	SPCM	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 44,48000*1,6		71,16800				
		Koeficient : 10		711,68000				
79	998776101R0	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,95167	500,00	475,84	800-775	RTS 22/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 72,75,76,77,78, : Součet : 0,95167		0,95167				
Díl 777		Podlahy ze syntetických hmot				6 435,39		
80	777611901R0	Opravy podlah nátěry epoxidovými penetračními	m2	47,51000	135,00	6 413,85	800-773	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 3,03000		3,03000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 44,48000		44,48000				
81	998777101R0	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,03421	629,65	21,54	800-773	RTS 22/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 80, : Součet : 0,03421		0,03421				
Díl 781		Obklady keramické				67 219,19		
82	781101210R0	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady včetně dodávky materiálu.	m2	55,17260	56,20	3 100,70	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 55,17260		55,17260				
83	781475112R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 150 x 150 mm. kladených do flexibilního tmele AH2 :	m2	55,17260	696,49	38 427,16	800-771	RTS 22/ I
		viz. půdorys 2NP - nový stav : 201 : (0,800+0,900+1,550)*2,020		6,56500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		202 : (0,550+1,300)*2,020		3,73700				
		203 : (0,850*2+1,200)*2,020		5,85800				
		206 : 4,950*1,200		5,94000				
		7,520*1,650		12,40800				
		207 : (0,600+3,730+1,600+3,250+1,050)*2,020		20,66460				
84	781479705R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	55,17260	63,80	3 520,01	800-771	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 55,17260		55,17260				
85	781479711R0	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických příplatek k obkladu stěn keram. za plochu do 10 m2	m2	22,10000	82,60	1 825,46	800-771	RTS 22/ I
		AH2 :						
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		201 : (0,800+0,900+1,550)*2,020		6,56500				
		202 : (0,550+1,300)*2,020		3,73700				
		203 : (0,850*2+1,200)*2,020		5,85800				
		206 : 4,950*1,200		5,94000				
86	781497111RS	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 10 mm.	m	33,10000	100,00	3 310,00	800-771	RTS 22/ I
		AH2 :						
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		201 : 0,800+0,900+1,550		3,25000				
		202 : 0,550+1,300		1,85000				
		203 : 0,850*2+1,200		2,90000				
		206 : 4,950+1,200*2		7,35000				
		7,520		7,52000				
		207 : 0,600+3,730+1,600+3,250+1,050		10,23000				
87	781497121RS	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 10 mm.	m	17,73000	100,00	1 773,00	800-771	RTS 22/ I
		AH2 :						
		viz. půdorys 2NP - nový stav :						
		202 : 0,900		0,90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		206 : 1,650*5 3,000		8,25000 3,00000				
		207 : 1,650*1 0,200+3,730		1,65000 3,93000				
88	597813650R	obklad keramický š = 148 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; mat Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 55,17260 Koeficient : 0,07	m2	59,03468	250,00	14 758,67	SPCM	RTS 22/ I
				55,17260 3,86208				
89	998781101R0	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 82,83,84,86,87,88, : Součet: : 1,00837	t	1,00837	500,00	504,19	800-771	RTS 22/ I
				1,00837				
Díl 784		Malby				9 932,67		
90	784161401R0	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 198,65340	m2	198,65340	20,00	3 973,07	800-784	RTS 22/ I
				198,65340				
91	784165512R0	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné stropy : Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 26,33000 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 21,18000 stěny : Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 151,14340	m2	198,65340	30,00	5 959,60	800-784	RTS 22/ I
				151,14340				
Díl D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				32 875,69		
92	979990103R0	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,25331	t	0,25331	1 390,00	352,10	801-3	RTS 22/ I
				0,25331				
93	979990105R0	Poplatek za skládku cihelné výroby do 30x30 cm, skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,13643 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,06900 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 26 : 1,31650 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 7,32504	t	8,84697	900,00	7 962,27	801-3	RTS 22/ I
				0,13643 0,06900 1,31650 7,32504				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
94	979990110R0	Poplatek za skládku sádrokartonové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,25056	t	0,25056	1 530,00	383,36	801-3	RTS 22/ I
				0,25056				
95	979990111R0	Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 20 : 0,08314 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,06060 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 28 : 2,98683	t	3,13057	900,00	2 817,51	801-3	RTS 22/ I
				0,08314				
				0,06060				
				2,98683				
96	979990121R0	Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 31 : 0,00348	t	0,00348	2 420,00	8,42	801-3	RTS 22/ I
				0,00348				
97	979990161R0	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,43221	t	0,43221	1 700,00	734,76	801-3	RTS 22/ I
				0,43221				
98	979990181R0	Poplatek za skládku PVC podlahová krytina, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,03164 Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 74 : 0,01284	t	0,04448	2 420,00	107,64	801-3	RTS 22/ I
				0,03164				
				0,01284				
99	979990191R0	Poplatek za skládku plastové výrobky, skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 71 : 0,00470	t	0,00470	2 420,00	11,37	801-3	RTS 22/ I
				0,00470				
##	97999997R0	Poplatek za skládku čistá suť Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 1,10793	t	1,10793	1 530,00	1 695,13		Vlastní
				1,10793				
##	979011111R0	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 71, 73, 74, : : Součet: : 14,07420	t	14,07420	600,00	8 444,52	801-3	RTS 22/ I
				14,07420				
##	979081111R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 71, 73, 74, : : Součet: : 14,07420	t	14,07420	286,00	4 025,22	801-3	RTS 22/ I
				14,07420				
##	979081121R0	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :	t	267,40986	12,50	3 342,62	801-3	RTS 22/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,31,71,73,74, :						
		Součet: : 267,40986				267,40986		
##	979082111R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	14,07420	200,00	2 814,84	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,31,71,73,74, :						
		Součet: : 14,07420				14,07420		
##	979082121R0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	14,07420	12,50	175,93	801-3	RTS 22/ I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :						
		17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,31,71,73,74, :						
		Součet: : 14,07420				14,07420		
Celkem						548 263,36		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl 720 1 Demontáže otopných těles a stávajících rozvodů						1 540,00		
1	1	Demontáž stávajícího otopného tělesa	ks	4,00000	200,00	800,00		Vlastní
2	2	Demontáž stávajících rozvodů vytápění	m	25,00000	29,60	740,00		Vlastní
Díl 720 2 Otopná tělesa						18 448,00		
3	3	22/554/800	ks	1,00000	2 600,00	2 600,00		Vlastní
Deskové otopné těleso KORADO KLASIK-R s bočním připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka								
4	4	22/554/1200	ks	3,00000	3 600,00	10 800,00		Vlastní
Deskové otopné těleso KORADO KLASIK-R s bočním připojením včetně integrované termostatické vložky, konzoly pro uchycení do stěny - typ/výška/délka								
5	5	Termostatický ventil radiátorový přímý 1/2"	ks	4,00000	465,00	1 860,00		Vlastní
6	6	Připojovací přímé univerzální šroubení pro radiátory 1/2"	ks	4,00000	297,00	1 188,00		Vlastní
7	7	Termostatická hlavice,připojovací závit (M30x1,5)	ks	4,00000	500,00	2 000,00		Vlastní
Díl 720 3 Rozvody vytápění						11 929,00		
8	8	15x1,2	m	8,00000	297,00	2 376,00		Vlastní
Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním								
9	9	18x1,2	m	6,00000	317,00	1 902,00		Vlastní
Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním								
10	10	28x1,5	m	9,00000	435,00	3 915,00		Vlastní
Potrubí z uhlíkové oceli (vč. ohybů, redukcí, T-kusů atd.), spojované lisováním								
11	11	pro 15x1,2 tl. 20mm	m	8,00000	138,20	1 105,60		Vlastní
Teplná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu								
12	12	pro 18x1,2 tl. 20mm	m	6,00000	158,20	949,20		Vlastní
Teplná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu								
13	13	pro 28x1,5 tl. 30mm	m	9,00000	186,80	1 681,20		Vlastní
Teplná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukcí a armatur) s hliníkovou úpravou na povrchu								
Díl 720 4 Ostatní práce						10 600,00		
14	14	Naplnění systému vodou s inhibátorem a odvzdušnění systému	komplet	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
15	15	Tlaková, stavební a dilatační zkouška potrubí	komplet	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
16	16	Topná zkouška včetně protokolu	komplet	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
17	17	Hydraulické vyvážení soustavy včetně protokolu	komplet	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
18	18	Zprovoznění soustavy vytápění	komplet	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	2	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	19	Napojení na stávající rozvody vytápění	komplet	10,00000	250,00	2 500,00		Vlastní

Celkem						42 517,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	3	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl 730 1		Vnitřní kanalizace					33 107,80		
1	1	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 40 včetně závěsu a obíimek	m	3,00000	468,00	1 404,00		Vlastní	
2	2	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 50 včetně závěsu a obíimek	m	2,00000	509,00	1 018,00		Vlastní	
3	3	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 75 včetně závěsu a obíimek	m	3,00000	566,00	1 698,00		Vlastní	
4	4	Potrubí kanalizační hrdlové z HT PP odpadní DN 110 včetně závěsu a obíimek	m	20,00000	713,00	14 260,00		Vlastní	
5	5	Izolace návleková pro kanalizaci DN 40	m	3,00000	53,40	160,20		Vlastní	
6	6	Izolace návleková pro kanalizaci DN 50	m	2,00000	53,90	107,80		Vlastní	
7	7	Izolace návleková pro kanalizaci DN 75	m	3,00000	70,20	210,60		Vlastní	
8	8	Izolace návleková pro kanalizaci DN 110	m	20,00000	76,70	1 534,00		Vlastní	
9	9	Větrací hlavice DN110	ks	2,00000	450,00	900,00		Vlastní	
10	10	Zkouška těsnosti vnitřní potrubí kanalizace do DN 125	m	28,00000	26,40	739,20		Vlastní	
11	11	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí	m	30,00000	173,00	5 190,00		Vlastní	
12	12	Napojení na stávající kanalizaci	komplet	2,00000	443,00	886,00		Vlastní	
13	13	Stavební přípomoci - dražkování, sekaní, sádrování, zapravení a apod. a ostatní práce včetně odvozu. a likvidace sutí.	komplet	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	
Díl 730 2		Vnitřní požární vodovod					10 983,80		
14	14	Potrubí nerezové DN25 včetně tvarovek, T-kusu, redukci, včetně závěsu a obíimek atd.	m	4,00000	1 073,00	4 292,00		Vlastní	
15	15	Kulový kohout zavitový DN25	ks	1,00000	541,00	541,00		Vlastní	
16	16	Kulový kohout s vypouštěním zavitový DN25	ks	1,00000	664,00	664,00		Vlastní	
17	17	Zpětný ventil zavitový DN25	ks	1,00000	435,00	435,00		Vlastní	
18	18	Přechod PPR/NEREZ	ks	1,00000	620,00	620,00		Vlastní	
19	19	Stavební přípomoci - dražkování, sekaní, sádrování a apod. a ostatní	komplet	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	
20	20	Proplach, napuštění vodovodního potrubí do DN 50	m	4,00000	18,40	73,60		Vlastní	
21	21	Tlaková zkouška potrubí do DN50	m	4,00000	68,30	273,20		Vlastní	
22	22	Protipožární prostupy potrubí certifikovaným materiálem s odolností min. EI60. vč. označení průchodů. identifikačními štítky certifikovanou firmou	komplet	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	
23	23	Napojení na stávající požární hydrant	komplet	1,00000	585,00	585,00		Vlastní	
Díl 730 3		Vnitřní vodovod					39 360,90		
24	24	Potrubí z PPR vč. tvarovek 20x3,4	m	8,00000	359,00	2 872,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	MŠ J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	3	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	25	Potrubí z PPR vč. tvarovek 25x4,2	m	10,00000	437,00	4 370,00		Vlastní
26	26	Potrubí z PPR vč. tvarovek 32x5,4	m	4,00000	518,00	2 072,00		Vlastní
27	27	Potrubí nerezové DN25 včetně tvarovek, T-kusu, redukci, včetně závěsu a obíímek atd.	m	4,00000	1 073,00	4 292,00		Vlastní
28	28	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D20x3,4	m	8,00000	76,10	608,80		Vlastní
29	29	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D25x4,2	m	14,00000	95,00	1 330,00		Vlastní
30	30	Termoizolačními trubice z PE tl. 13 mm pro D32x5,4	m	4,00000	95,00	380,00		Vlastní
31	31	Napojení na stávající vodovod (napojení na stávající rozvody studené, teplé vody a cirkulace)	komplet	6,00000	585,00	3 510,00		Vlastní
32	32	Nástěnka DN15 PPR	ks	11,00000	147,00	1 617,00		Vlastní
33	33	Rohový ventil 1/2" x 3/8" bez svěrné matky pro umyvadla a dřezy včetně flexi hadičky pro dopojení baterie	komplet	7,00000	257,00	1 799,00		Vlastní
34	34	Demontáž stávajícího vodovodního potrubí	m	35,00000	85,70	2 999,50		Vlastní
35	35	Stavební přípomoci - drážkování, sekání, sádrování, zapravení a apod. a ostatní práce včetně odvozu, a likvidace sutí.	komplet	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
36	36	Proplach,dezinfekce, napuštění vodovodního potrubí do DN 40	m	22,00000	48,50	1 067,00		Vlastní
37	37	Tlaková zkouška potrubí do DN40	m	22,00000	60,30	1 326,60		Vlastní
38	41	Kulový kohout DN25	ks	3,00000	541,00	1 623,00		Vlastní
39	42	Zpětný ventil DN25	ks	2,00000	435,00	870,00		Vlastní
40	43	Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu, rozsah +30 až +48°C, DN20	komplet	1,00000	2 850,00	2 850,00		Vlastní
41	44	Revizní dvířka plastové pro osazení termostatického ventilu 300x300mm	komplet	1,00000	689,00	689,00		Vlastní
42	45	Demontáž stávajícího směšovacího ventilu	ks	1,00000	85,00	85,00		Vlastní
Díl 730 4 Zařizovací předměty						77 253,90		
43	46	Demontáž stávajících baterií pro umyvadla	ks	6,00000	91,10	546,60		Vlastní
44	47	Demontáž stávajících baterií pro sprchy	ks	2,00000	171,10	342,20		Vlastní
45	48	Demontáž stávajících umyvadel	ks	6,00000	152,00	912,00		Vlastní
46	49	Demontáž stávajících klozetu vč. splachovacích nádržek	ks	6,00000	230,00	1 380,00		Vlastní
47	50	Demontáž stávajících baterií pro výlevky	ks	1,00000	91,10	91,10		Vlastní
48	51	Demontáž stávajících výlevek	ks	1,00000	239,00	239,00		Vlastní
49	52	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby, bílé, šířka 500mm	komplet	5,00000	1 500,00	7 500,00		Vlastní
50	53	Baterie umyvadlové stojánkové s jedním přívodem bez míšení	komplet	5,00000	850,00	4 250,00		Vlastní
51	54	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	ks	5,00000	321,00	1 605,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1023	Mš J. Maluchy 13 - oprava sociálních zařízení vč. šaten
O:	SO 03	Blok AH2
R:	3	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	55	Klozet závěsný, odpad vodorovný včetně sedátka - montáž na instalační předstěnu	komplet	5,00000	2 800,00	14 000,00		Vlastní
53	56	Instalační předstěna vč. nádržky - pro klozet závěsný s ovládáním zepředu s kovovou kcí včetně, soupravy pro tlumení hluku, ovladačního tlačítka, rohového ventilu, připojovacího odpadního kusu a montážního materiálu	komplet	5,00000	5 000,00	25 000,00		Vlastní
54	56a	WC Combi s umývatkem, oplachovací voda vytéká rozdělovačem vody pouze ze zadní části mísy, a díky speciálnímu tvaru keramiky, opláchně vnitřní prostor	komplet	2,00000	4 600,00	9 200,00		Vlastní

Výhodou je snadná údržba a čištění mísy WC. Díky umyvadlu se ušetří místo a voda, která při mytí rukou může být použita rovněž na splachování. Baterie je jen pro studenou vodu a umístěna na pravé straně. Včetně umyvadlové baterie.
Rozměry: v. 880 x š. 380 x hl. 675 mm
Hmotnost 49 kg, přesný typ a designové provedení viz. výpis ostatních výrobků- X4

55	57	Baterie sprchová nástěnná pákové včetně hadice a sprchové hlavice	komplet	1,00000	1 850,00	1 850,00		Vlastní
56	58	Termostatická baterie sprchová nástěnná pákové včetně hadice a sprchové hlavice	komplet	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
57	59	Zápachová uzávěrka DN50 pro sprchy	ks	2,00000	879,00	1 758,00		Vlastní
58	61	Výlevka volně stojící keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	komplet	1,00000	3 200,00	3 200,00		Vlastní
59	62	Baterie nástěnné klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm pro výlevku	ks	1,00000	1 050,00	1 050,00		Vlastní
60	63	Demontáž stávajícího zásobníku TUV včetně bezpečnostních armatur pojistné sestavy TUV	komplet	1,00000	1 030,00	1 030,00		Vlastní
61	64	Demontáž stávajících armatur	komplet	1,00000	500,00	500,00		Vlastní

Celkem	160 706,40
---------------	-------------------

Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 22.22 „MŠ J. Maluchy 13 – oprava sociálních zařízení vč. šaten“			
1.	Název:	bez poddodavatelů	
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že **nehodlám / hodlám** (*nehodící se škrtněte*) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Zdeněk Hybner, vedoucí účastník sdružení
Datum:	21.3.2022

