



M Ě S T O BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

Vyjádření objednatele č. 2 (Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav):

Oznámení nepředvídatelné události/okolnosti na díle/stavbě: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ s žádostí o vyjádření objednatele k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciální změny díla.


Na základě nepředvídatelných událostí/okolností, oznámených dopisem zn. LL/23/04/2019-2, a ve věci vaší žádosti o vyjádření - pokyn k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciálních změn díla, objednatel, po bližším seznámení s uvedenou problematikou a v souladu s vyjádřením TDS ze dne 24.4.2019 a AD ze dne 24.4.2019, požaduje:

- provedení odstranění živičných vrstev komunikací ve skutečně zastižených tloušťkách na dotčených stavebních objektech SO 001, SO 103a, SO 106.

Objednatel souhlasí s danými změnami a zároveň vydává pokyn k realizaci daných změn. Současně vydává Objednatel pokyn Zhotoviteli, aby na základě těchto skutečností vypracoval podrobnou dokumentaci Změny díla dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.



Hynek Homolka
místostarosta města



V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, dne 25.4.2019



Telefon : 326 909 111
Fax : 326 902 555

Bankovní spojení:
ČS a.s.
č.ú. 27-6584182/080
IČ: 00 240 079

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
Masarykovo nám. č. 1,2
250 01 Brandýs n. Labem – Stará Boleslav

Brandýs nad Labem
II/610 - ul. Pražská - rekonstrukce vozovky

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ
číslo 2019_34

Datum výkonu: 5.2.2020
Zakázkové číslo: 19045
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
objednatel: sdružení Swietelsky-Geosan Group-SaM

Předmět zeměměřické práce:

Rekapitulace odstraněných AC povrchů dle příslušných SO.

Technická zpráva:

Dne 5.2.2021 byla na základě požadavku stavby provedena ucelená rekapitulace odstraněných AC povrchů dle příslušných SO na komunikacích. Rozdělení ploch a kubatury odstraněné živice vychází z vyhotovených geodetických protokolů č. 2019_4 ze dne 25.4.2019, 2019_13 ze dne 24.9.2019, 2019_17 ze dne 29.10.2019, 2019_18 ze dne 31.10.2019, 2019_21 ze dne 27.1.2020, 2019_24 ze dne 5.2.2020, 2019_26 ze dne 16.3.2020, 2019_33 ze dne 18.9.2020 a jsou rozděleny dle stavebních objektů SO 001 – vozovka – 150mm, SO 101, SO 102, SO 103, SO 103.1, SO 106.

Přílohy: 1xA4 tabulka odstranění AC povrchů dle SO

Vyhotovil: Michal Tuček

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

Ověřil: Ing. Z. Štefka

Za zhotovitele převzal:


105/2021 10. 02. 2021

Rekapitulce Odstranění AC povrchů s rozdělením dle příslušných SO.

SO	protokol č. 2019_4 + 2019_13 + 2019_17 + 2019_18		protokol č. 2019_21		protokol č. 2019_24		protokol č. 2019_26		protokol č. 2019_33		Celkem	
	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m2	m3
SO 001 - VOZOVKA - 150mm	2734,0	486,7	324,3	68,7	348,0	63,3	72,1	13,4	25,2	4,0	3503,560	636,139
SO 101					538,6	109,9	31,0	6,3			569,580	116,170
SO 102	3205,0	721,1			549,3	118,6	14,3	3,0			3768,580	842,699
SO 103			687,7	145,8	29,2	5,0	101,5	19,6	227,2	41,3	1045,520	211,649
SO 103.1					101,9	23,4	7,8	1,6			109,710	25,040
SO 106					385,9	61,2	108,2	16,6	209,3	38,3	703,410	116,132
CELEKEM	5939,0	1207,8	1012,0	214,5	1952,9	381,4	334,8	60,5	461,7	83,7	9700,360	1947,829

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP – SAM

II/610 - Brandýs nad Labem – Rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská

Vypořádání zvýšeného množství – objemu odstraňovaných živičných vrstev komunikací –

SO 103a – ZBV 20

Po odstranění asfaltů byly, porovnáním geodetického zaměření před a po provedení odstranění stávajících živičných vrstev komunikací, zjištěny rozdíly v odstraněném množství frézovaných a bouraných asfaltů na jednotlivých objektech. Odstranění stávajících asfaltových vrstev bylo v ZDS předpokládáno v tloušťce 150 mm.

Výsledky porovnání předpokládaného odstraňovaného množství asfaltů s množstvím skutečně zastřiženým dle geodetického zaměření a způsob vypořádání:

SO	Množství dle SOD					Množství ve změně - Skutečnost			
	tl. vrstev v m	obj. hmotnost v t/m3	plocha v m2	množství v m3	hmotnost v tunách	prům. tl. vrstev v m	plocha v m2	množství v m3	hmotnost v tunách
SO 001	0,150	2,398	3 268,430	490,265	1 175,655	0,182	3 503,560	636,139	1 525,461
SO 101	0,150	2,107	629,930	94,490	199,090	0,204	569,580	116,170	244,770
SO 102	0,150	2,107	3 603,000	540,450	1 138,728	0,224	3 768,580	842,699	1 775,567
SO 103	0,150	2,110	1 060,390	159,059	335,614	0,202	1 045,520	211,649	446,579
SO 103a	0,150	2,107	107,180	16,077	33,874	0,228	109,710	25,040	52,759
SO 106	0,150	2,107	685,620	102,843	216,690	0,165	703,410	116,132	244,690
Celkem	0,150	2,209	9 354,550	1 403,184	3 099,651		9 700,360	1 947,829	4 289,826

SO	obj. hmotnost v t/m3	Množství rozdílu - VCP				přepočet množství VCP na smluvní položku (odstranění živice tl. 150 mm) v m2
		prům. tl. vrstev v m	plocha v m2	množství v m3	hmotnost v tunách	
SO 001	2,398	0,032	235,130	145,874	349,806	972,493
SO 101	2,107	0,054	-60,350	21,680	45,680	144,533
SO 102	2,107	0,074	165,580	302,249	636,839	2014,993
SO 103	2,110	0,052	-14,870	52,590	110,965	350,6
SO 103a	2,107	0,078	2,530	8,963	18,885	59,753
SO 106	2,107	0,015	17,790	13,289	28,000	88,593
Celkem	2,209		345,810	544,645	1 190,175	3 630,965

Z uvedeného vyplývá, že průměrné odstraněné tloušťky asfaltů byly na jednotlivých objektech větší oproti předpokladu o 3 až 8 cm, což vedlo k navýšení odstraněného množství živice na komunikacích u SO 001 o 145,874 m3, resp. 349,806 tun, u SO 101 o 21,680 m3, resp. 45,680 tun, u SO 102 o 302,249 m3, resp. 636,839 tun, u SO 103 o 52,590 m3, resp. 110,965 tun, u SO 103a o 8,963 m3, resp.



Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP – SAM

II/610 - Brandýs nad Labem – Rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace
v ul. Pražská

18,885 tun a u SO 106 o 13,289 m³ resp. 28,000 tun, tj. na celé stavbě o 544, 645 m³, resp. 1190,175 tun.

Po přepočtu výše uvedeného zvýšeného množství v m³ u jednotlivých stavebních objektů na plochu o konstantní tloušťce 150 mm, tzn. při maximálním využití stávající smluvní položky s kódem „113107243“ a popisem „Odstranění podkladu pl. přes 200 m² živičných tl. 150 mm“ (na SO 103a položky s kódem „113107183“ a popisem „Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m² živičných tl. 150 mm“), dojde k následujícímu nárůstu výměr ploch v m²: u SO 001 o $145,874/0,15 = 972,493$ m², u SO 101 o $21,680/0,150 = 145,533$ m², u SO 102 o $302,249/0,15 = 2014,993$ m², u SO 103 o $52,900/0,150 = 350,600$ m², u **SO 103a** o $8,963/0,150 = 59,753$ m² a u SO 106 o $13,289/0,150 = 88,593$ m², tj. na celé stavbě celkem 3630,965 m² ($3630,965 \text{ m}^2 \cdot 0,150 \text{ m} = 544,645 \text{ m}^3$).

Tímto přepočtem zároveň zůstává zachována jednotková cena odstranění živíc na 1m³ na všech dotčených stavebních objektech.

Dále samozřejmě dochází k navýšení množství u související položky s kódem „997221551-1“ a popisem „Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby“ a u související položky s kódem „997221845“ a popisem „Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)“ v souladu s daty uvedenými v textu a tabulkách výše.

V Praze dne 12.2.2021

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN - SAM



Lukáš Lála

Technik přípravy a kalkulací

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8
T: +420 296 177 800
E: office-praha@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

E:

T:

Dne:

LL/29/10/2019-2

Lukáš Lála

29.10.2019

Oznámení potenciální změny díla/stavby „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ na základě požadavku objednatele na úpravu skladeb komunikací a zpevněných ploch, včetně žádosti o vyjádření objednatele k dalšímu postupu.

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti SWIETELSKY – GEOSAN – SAM, zhotovitele díla/stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“, které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019, Vás informujeme, že během zpracování RDS a realizací prací došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnost, která může zpoždit práce na Díle, ztížit jejich podmínky a vést k požadavku na dodatečnou platbu.

Stručný popis události/okolnosti:

Zhotovitel identifikoval nesoulad v počtu rektifikace uličních vstupů (poklopů, vpustí, krycích hrnců, šoupat apod.) před pokládkou krytu komunikací, zpevněných ploch a chodníků, který je vyvolán neshodou výkresové části s výkazem výměr v zadávací dokumentaci a nárůstem skutečného množství prováděných inženýrských sítí, včetně přípojek během realizace stavby.

Výše uvedený nesoulad se dotkne následující stavebních objektů:

SO 103a – Ul. Seifertova, SO 106 Ul. Květnová – komunikace, SO 109 Parkoviště, SO 112 Napojení místních komunikací.

Zhotovitel navrhuje provést dotčené práce, dodávky i služby v množství nezbytném pro dokončení Díla a podrobný rozsah změn následně stanovit porovnáním skutečného množství s množstvím uvedeným v zadávacím výkazu výměr s tím, že provádění předmětných prací bude průběžně dokumentováno zápisy ve stavebním deníku a kontrolních dnech stavby.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uvedených potenciálních změn díla.

S pozdravem,

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN – SAM

Ing. Rastislav Surovský
vedoucí o.z. Dopravní stavby STŘED,
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Na vědomí: Objednatel č. 1: Středočeská kraj

Stanovisko TDI objednatele č. 2 k oznámené potenciální změně stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ předložené v dopise zhotovitele zn. LL/29/10/2019-2 ze dne 29.10.2019.

V reakci na oznámení potenciální změny stavby předložené zhotovitelem v dopise značky **LL/29/10/2019-2**, která se týká stavebních objektů_SO 103a – Ul. Seifertova, SO 106 Ul. Květnová – komunikace, SO 109 Parkoviště, SO 112 Napojení místních komunikací a se znalostí dané problematiky TDI objednatele č. 2 (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) souhlasí s níže uvedenou změnou.

Předmětem změny je **provedení rektifikace uličních vstupů (poklopů, vpustí, krycích hrnců, šoupat apod.) v množství nezbytně nutné pro řádnou realizaci díla.**

Důvodem změny je zastižený nesoulad v počtu rektifikace uličních, který je vyvolán neshodou výkresové části s výkazem výměr v zadávací dokumentaci nárůstem skutečného množství prováděných inženýrských sítí, včetně přípojek během realizace stavby/díla.

TDS objednatele č. 2 považuje výše uvedenou změnu za oprávněnou a doporučuje zpracování související Změny dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/3016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Brandýse nad Labem, dne 30.10.2019

Libor Bula

TDI objednatele č.2

WARANTIA
s.r.o.
Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník
IČ: 015 58 994
mob.: 606 601 939

SUNCAD, s.r.o.

Sídlo : Špotzova 6, Praha 6, 161 00

Kancelář : Nám. Na Lužinách 3, Praha 13, 155 00

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87514

IČO : 2668 9707

DIČ : CZ 2668 9707

TEL+420 233 085 441 - 6, fax : +420 233 085 447

Vaše zn.:

Naše zn.: 96012010-AD-31

V Praze: 30.10.2019

Věc: Vyjádření AD (autorského dozoru) k ZBV – **dílčí změna: „Rektifikace povrchových znaků a vstupů“**

Akce: „II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Dílčí změna: Rektifikace povrchových znaků a vstupů

Před pokládkou nových obrusných a ložných vrstev komunikací, chodníků a zpevněných ploch byla zhotovitelem identifikována neshoda spočívající v množství povrchových znaků inženýrských sítí (poklopů, vpustí, krycích hmců, šoupat apod.) určených k rektifikaci v porovnání s množstvím uvedeným v zadávací dokumentaci stavby. Množství povrchových znaků nezbytných k rektifikaci nebylo v době zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stanoveno přesně kvůli dostupným podkladům, aktuálnímu stavebně-technickému stavu i dodatečně realizovaným přípojkám k původním inženýrským sítím. Změny v množství rektifikovaných povrchových znaků se dotknou stavebních objektů SO 101, SO 102, SO 103, SO 103a, SO 106, SO 109 a SO 112.

Navrhované změny nemají vliv na kvalitu díla. Za autorský dozor s předmětnými změnami souhlasím.

Ing. Petr Felcman

Projektant; autorský dozor stavby

SUNCAD, s.r.o.

nám. Na Lužinách 3

155 00 Praha 5 - Stodůlky



M Ě S T O BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV


Vyjádření objednatele č. 2 (Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav):

Oznámení potenciální změny díla/stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ s žádostí o vyjádření objednatele k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciální změny.

Na základě oznámení potenciální změny díla/stavby na stavebních objektech SO 103a, 106, SO 109 a 112, předloženého dopisem zn. LL/29/10/2019-2ve věci vaší žádosti o vyjádření - pokyn k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciální změny díla, objednatel, po bližším seznámení s uvedenou problematikou a v souladu s vyjádřením TDS ze dne 30.10.2019 a AD ze dne 30.10.2019, požaduje provedení rektifikace uličních vstupů (poklopů, vpustí, krycích hrnců, šoupat apod.) před pokládkou krytu komunikací, zpevněných ploch a chodníků na výše uvedených stavebních objektech v množství nezbytném pro řádné zhotovení díla.

Objednatel souhlasí s uvedenými změnami a zároveň vydává pokyn k realizaci daných změn. Současně vydává Objednatel pokyn Zhotoviteli, aby na základě těchto skutečností vypracoval podrobnou dokumentaci Změny díla dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


místostarosta města



V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, dne 31.10.2019



Telefon : 326 909 111
Fax : 326 902 555

Bankovní spojení:
ČS a.s.
č.ú. 27-6584182/080
IČ: 00 240 079

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
Masarykovo nám. č. 1,2
250 01 Brandýs n. Labem – Stará Boleslav

Stanovisko TDI objednatele č. 2 ke Změně stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ předložené v ZBV č. 20

TDI objednatel č. 2 (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) provedl kontrolu Změny ZBV č. 20, jež je součástí stavebního objektu SO 103a Ul. Seifertova, a obsahuje:

- dílčí změnu DZ 1 spočívající v provedení **vrstvy ŠDA v souladu se zadávací výkresovou částí PDPS, specifikovanou změnovými položkami s pořadovými čísly 13, 14 a č. 49 a zařazenou do skupiny změn č. 4 -Změny nezbytné;**
- dílčí změnu DZ 2 spočívající v provedení **odstranění stávajících živičných vrstev komunikací v množství nezbytném pro řádné dokončení díla, specifikovanou změnovými položkami s pořadovými čísly 4, 44 a č. 46 a zařazenou do skupiny změn č. 3 -Změny nezbytné;**
- dílčí změnu DZ 3 spočívající v provedení **rektifikace uličních vstupů (poklopů, vpustí, krycích hrnců, šoupat apod.) v množství nezbytně nutném pro řádnou realizaci díla, specifikovanou změnovou položkou s pořadovým číslem 38 a zařazenou do skupiny změn č. 4 -Změny nezbytné;**

Skupina změn 3 – změny nepředvídatelné (DZ 2):

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
4	113107183	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	107,180	166,933	59,753
44	997221551-1	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	96,653	115,538	18,885
46	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	33,869	52,754	18,885

Skupina změn 4 – změny nezbytné (DZ 1 a DZ 3):

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
13	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	48,470	41,200	-7,270
14	583441970	šterkodtr ŠDA	t	101,787	86,520	-15,267
38	899431111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	4,000	3,000
49	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	292,915	277,648	-15,267

K předložené změně ve výše uvedeném rozsahu ZBV 20 vydává TDI objednatel č. 2 následující stanovisko:

Skladba měněných stávajících i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti provedené na stavbě.

Odpovědný TDI objednatel č. 2 odsouhlasuje oprávněnost změn vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měněné výměry u stávajících položek a skladbu nových položek, včetně jejich výměr a potvrzuje skutečné provedení prací vyjádřené dotčenými položkami, včetně uváděných výměr. Odpovědný TDI objednatel č. 2 doporučuje předložený čistopis ZBV 20 objednateli ke schválení.

V Brandýse nad Labem, dne 23.8.2021

Libor Bula

TDI objednatel č.2




WARANTIA s.r.o.
Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník
IČ: 015 58 994
mob.: 606 601 939

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská -
Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 106 Ul. Květnová - komunikace

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

106/1

Číslo ZBV:

21

Objednatel č.1: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1, 2, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 00240079

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Rekapitulace ZBV č. 21 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.3	0,00	12 048,03	12 048,03

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.4	-299 178,58	30 949,80	-268 228,78

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
21	-299 178,58	42 997,83	-256 180,75

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106 Ul. Květnová - komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 106/1	Číslo ZBV: 21.3
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Středočeský kraj, Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM, Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1,2	Objednatel
2. Změnový list	4	počet listů	3,4	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	5	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	6	Stavební dozor
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	7	Supervize
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	8	Regionální dotační kancelář
Další doklady dle přehledu dokladů	27	počet listů		

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Díličí změna č. 2 - Nárůst množství odstraňovaných živičných vrstev

Součástí SO 106 Ul. Květnová - komunikace mělo být dle technického řešení zpracovaného v zadávací výkresové dokumentaci též kompletní odstranění stávajících asfaltových vrstev vozovky v celkové tloušťce 150 mm a ploše 685,620 m².

Po odstranění asfaltů byly, porovnáním geodetického zaměření (příloha č. 18) před a po provedení odstranění stávajících živičných vrstev komunikací, zjištěny rozdíly v odstraněném množství frézovaných a bouraných asfaltů.

Porovnáním předpokládaného odstraňovaného množství asfaltů s množstvím skutečně zastíženým a odstraněným dle geodetického zaměření byl zjištěn průměrný nárůst tloušťky odstraňované asfaltové vrstvy o 1,5 cm, což odpovídá objemu 13,289 m³. Při využití stávající smluvní položky rozpočtu (Odstranění podkladu plochy přes 200 m² živičných tl. 150 mm), tj. po přepočtu nárůstu množství na frézování v max tloušťce 150 mm dojde k navýšení frézované plochy o 88,593 m² (13,289 m³ / 0,15 m) - viz příloha č. 19.

Iniciátorem uvedené změny je zhotovitel. Oznámení nepředvídatelné události/okolnosti spočívající v odchylkách tlouštěk odstraňovaných asfaltů provedl zhotovitel dopisem ze dne 23.4.2019 (příloha č. 14). Předmět změny byl odsouhlasen jak technickým dozorem investora (příloha č. 15), tak autorským dozorem (příloha č. 16). Následně, dopisem ze dne 25.4.2019, byl objednatel vydán požadavek k odstranění živičných vrstev komunikací ve skutečně zastížených tloušťkách na všech dotčených stavebních objektech (příloha č. 17). Provedení změny bylo poté potvrzeno vyjádřením TDI (příloha č. 24).

Díličí změna č. 2 se promítla do stávajícího soupisu prací zvýšením množství stávajících položek č. 4, 50 a č. 52.

Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do **Skupiny 3**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	12 048,03	12 048,03	12 048,03

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Felcman	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Libor Bula	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatel č. 1:	jméno	Ing. Jan Lichneger	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č.1)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č.2)	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
Zhotovitel č. 1	jméno	Ing. Rastislav Súľovský	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ivan Havel	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ing. Kamil Vykydal	datum	podpis
Zhotovitel č. 3	jméno	Ing. Dušan Drahoš	datum	podpis
				Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106 Ul. Květnová - komunikace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 106/1	Číslo ZBV: 21.4
---	--	--

Strany smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva):
 Objednatel č.1: Středočeský kraj, Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
 Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01
 Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM, Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 40%;">1. Krycí list</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 50%;">počet listů</td> </tr> <tr> <td>2. Změnový list</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>5. Přehled zařazení změn do skupin</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>6. Přehled dalších dokladů</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>počet listů</td> </tr> <tr> <td>Další doklady dle přehledu dokladů</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td>počet listů</td> </tr> </table>	1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	4	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů	5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů	6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	27	počet listů	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td style="width: 70%;">Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1,2</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>3,4</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Stavební dozor</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Supervize</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Regionální dotační kancelář</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1,2	Objednatel	3,4	Zhotovitel	5	Projektant	6	Stavební dozor	7	Supervize	8	Regionální dotační kancelář
1. Krycí list	1	počet listů																																		
2. Změnový list	4	počet listů																																		
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																																		
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů																																		
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů																																		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů																																		
Další doklady dle přehledu dokladů	27	počet listů																																		
Paré č.	Příjemce																																			
1,2	Objednatel																																			
3,4	Zhotovitel																																			
5	Projektant																																			
6	Stavební dozor																																			
7	Supervize																																			
8	Regionální dotační kancelář																																			

Iniciátor změny: Zhotovitel
 Popis a zdůvodnění Změny:

Dílčí změna č. 1a: Provedení vrstvy ŠDA – úprava soupisu prací dle zadávací výkresové dokumentace
 Součástí SO 106 Ul. Květnová - komunikace mělo být dle technického řešení zpracovaného v zadávací výkresové dokumentaci (PDPS) též provedení konstrukční vrstvy komunikace ze štěrku (ŠDA tl 200 mm).

Během zpracování RDS byly zjištěny nepřesnosti v zadávacím soupisu prací vůči zadávací výkresové části PDPS. Z objemu konstrukční vrstvy komunikace ŠDA nebyl v zadávacím soupisu prací odečten zásyp drenáží ze ŠD provedený při realizaci drenáží.

Předmětem změny je odpočet poměrné části konstrukční vrstvy komunikace (ŠDA tl. 200 mm), která je již zahrnuta v rámci zásypu podélných drenáží (pol. č. 19 a 20), aby její celkové množství odpovídalo provedení dle zadávací výkresové části PDPS.

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Nesrovnalosti v ZDS, resp. potenciální změnu spočívající v neshodě mezi zadávacím soupisem prací a zadávací výkresovou částí PDPS oznámil zhotovitel dopisem ze dne 15.4.2019 (příloha č. 08). Předmět změny byl odsouhlasen jak technickým dozorem investora (příloha č. 09), tak autorským dozorem (příloha č. 11). Následně, dopisem ze dne 26.4.2019, vydal objednatel pokyn k realizaci předmětných dodávek a prací v souladu s výkresovou částí PDPS (příloha č. 13). Provedení změny bylo poté potvrzeno vyjádřením TDI (příloha č. 24).

Dílčí změna č. 1a se promítla do stávajícího soupisu prací snížením množství stávajících položek č. 13, 14 a č. 55.

Dílčí změna č. 1b: Provedení obrub – úprava soupisu prací dle zadávací výkresové dokumentace
 Součástí SO 106 Ul. Květnová - komunikace mělo být dle technického řešení zpracovaného v zadávací výkresové dokumentaci (PDPS) též dodání a osazení betonových silničních obrubníků v celkovém množství cca 381 m.

Během zpracování RDS byly zjištěny nepřesnosti v zadávacím soupisu prací vůči zadávací výkresové části PDPS, spočívající v odlišném množství předmětných dodávek a prací uvedeném v zadávacím soupisu prací.

Předmětem této dílčí změny je úprava množství dodání a osazení betonových obrubníků v zadávacím výkazu výměr tak, aby druh jednotlivých obrub a jejich celkové výměry odpovídaly provedení dle zadávací výkresové části PDPS.

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Potenciální změnu spočívající v neshodě mezi zadávacím soupisem prací a zadávací výkresovou částí PDPS oznámil zhotovitel dopisem ze dne 15.4.2019 (příloha č. 08). Předmět změny byl odsouhlasen jak technickým dozorem investora (příloha č. 10), tak autorským dozorem (příloha č. 12). Následně, dopisem ze dne 26.4.2019, vydal objednatel pokyn k realizaci předmětných dodávek a prací v souladu s výkresovou částí PDPS (příloha č. 13). Provedení změny bylo poté potvrzeno vyjádřením TDI (příloha č.24).

Dílčí změna č. 1b se promítla do stávajícího soupisu prací snížením množství stávajících položek č. 42, 43, 44, 45 a přidáním nové položky rozpočtu, a to č. 56.

Dílčí změna č. 3 - Rektifikace povrchových znaků a vstupů
 Součástí SO 106 Ul. Květnová - komunikace neměla být dle technického řešení zpracovaného v zadávací dokumentaci (PDPS) výšková úprava povrchových znaků a vstupů inženýrských sítí.

V zadávací dokumentaci stavby ovšem nebyly identifikovány veškeré stávající inženýrské sítě (zejména přípojky), které bylo nutné v rámci stavby nahradit novým vedením a provést rektifikaci povrchových znaků a vstupů.

Předmětem změny je nárůst množství rektifikace uličních vstupů (poklopů, vpustí, krycích hrnců, šoupat apod.), kterou bylo nezbytné provést před pokládkou krytu komunikací, zpevněných ploch a chodníků, a to o 4 kusy.

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Potenciální změnu spočívající v nárůstu počtu výškově upravovaných povrchových znaků a uličních vstupů oznámil zhotovitel dopisem ze dne 29.10.2019 (příloha č. 20). Předmět změny byl odsouhlasen jak technickým dozorem investora (příloha č. 21), tak autorským dozorem (příloha č. 22). Následně, dopisem ze dne 31.10.2019, byl objednatelem vydán požadavek k provedení rektifikace povrchových znaků a uličních vstupů v rozsahu dle skutečného množství realizovaných inženýrských sítí (příloha č. 23). Provedení změny bylo poté potvrzeno vyjádřením TDI (příloha č. 24).

Díličí změna č. 3 se promítla do stávajícího soupisu prací přidáním nové položky rozpočtu, a to č. 57.

Jedná se o Změnu nezbytnou, která je podle § 5, odst. 1, písm.d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-299 178,58	30 949,80	-268 228,78	330 128,38

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Felcman	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Libor Bula	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č. 1)	jméno	Libor Lesák	datum	podpis
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele č.2)	jméno	Ing. Vlastimil Pícek	datum	podpis
Zhotovitel č. 1	jméno	Ing. Rastislav Súľovský	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ivan Havel	datum	podpis
Zhotovitel č. 2	jméno	Ing. Kamil Vykydal	datum	podpis
Zhotovitel č. 3	jméno	Ing. Dušan Drahoš	datum	podpis
				Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 21**

Název Stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 106/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 106 Ul. Květnová - komunikace

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 566 765,86

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 566 765,86	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-299 178,58	42 997,83	42 997,83	1,68%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-299 178,58	2 310 585,11	-256 180,75	-9,98%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Datum

Podpis

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí): Ing. Jan Dvořák souhlasím

Projektant (autorský dozor): Ing. Petr Felcman souhlasím

Technický dozor investora: Libor Bula souhlasím

Zástupce Objednatele: Ing. Vlastimil Pícek souhlasím

Supervize (RDK) Ing. Václav Chytil souhlasím

Odpovědný zástupce
spolufinancující strany pro
cenové projednání Změny: Ing. Pavel Havlíček souhlasím

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 21													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 106 Ul. Květnová - komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 21 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	685,620	774,213	88,593	81,00	55 535,22	0,00	7 176,03	62 711,25	7 176,03	12,92%
50	997221551-1	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	619,059	647,059	28,000	73,00	45 191,31	0,00	2 044,00	47 235,31	2 044,00	4,52%
52	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	216,656	244,656	28,000	101,00	21 882,26	0,00	2 828,00	24 710,26	2 828,00	12,92%
Nové Položky													
		Nejsou											
		Celkem bez DPH						122 608,79	0,00	12 048,03	134 656,82	12 048,03	9,83%

Jednotkové ceny měněných položek jsou stanoveny na základě cen ze smlouvy o dílo. Nové položky nejsou předmětem této dílčí skupiny změn řešené ZBV.

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitel: Ing. Jan Dvořák

Objednatel: Libor Bula

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 21													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 106 Ul. Květnová - komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 21 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	225,820	203,720	-22,100	51,00	11 516,82	-1 127,10	0,00	10 389,72	-1 127,10	-9,79%
14	583441970	šterkodrť ŠDA	t	474,222	427,812	-46,410	458,15	217 264,81	-21 262,74	0,00	196 002,07	-21 262,74	-9,79%
42	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	380,890	230,000	-150,890	333,15	126 893,50	-50 269,00	0,00	76 624,50	-50 269,00	-39,62%
43	592174890-1	obrubník betonový ke kruhovým objezdům přímý výška 195 mm, šířka 300 mm, délka 600 mm	kus	22,000	0,000	-22,000	390,15	8 583,30	-8 583,30	0,00	0,00	-8 583,30	-100,00%
44	592174890-2	obrubník betonový robustní provedení přímý výška 300 mm, šířka 250 mm, délka 500 mm	kus	737,000	0,000	-737,000	291,15	214 577,55	-214 577,55	0,00	0,00	-214 577,55	-100,00%
55	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 442,425	1 377,831	-64,594	52,00	75 006,10	-3 358,89	0,00	71 647,21	-3 358,89	-4,48%
Nové Položky													
56	592174890	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá	kus	0,000	230,000	230,000	112,00	0,00	0,00	25 760,00	25 760,00	25 760,00	100,00%
57	899431111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	0,000	4,000	4,000	1 297,45	0,00	0,00	5 189,80	5 189,80	5 189,80	100,00%
		Celkem bez DPH						653 842,08	-299 178,58	30 949,80	385 613,30	-268 228,78	-41,02%

Jednotkové ceny měněných položek jsou stanoveny na základě cen ze smlouvy o dílo. Nové položky jsou též stanoveny na základě cen ze smlouvy o dílo.

Odpovědný zástupce Objednatel i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Zhotovitel: Ing. Jan Dvořák

Objednatel: Libor Bula

Datum:

Datum:

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	73 499 835,42
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	82 500 867,29
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	112,25%
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) vč. DPH	99 826 049,42
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-8,68%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	8 585 075,71
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	11,68%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	22 049 950,63

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	8,22%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	19,24%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	20 184 986,49
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	36 749 917,71

12=(37/1)*100				Limit 15 %	11 024 975,31
13=37				Sledování limitu	2,14%
14=149224000-37	Hodnota skupiny 5				1 575 373,74

40=(19/1)*100		Sledování limitů 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)				-8,68%																			
		- 1 -			- 2 -			- 3 -					- 4 -							- 5 -					
		Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvídanost					Nezbytnost							Změny de minimis					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34			37	38=(37/1)*100
		„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“	- 6 379 664,18	15 380 696,05	9 001 031,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 438 267,46	5 601 707,15	7,62%	5 163 439,69	6 039 974,61	- 5 361 687,93	8 783 323,95	11,95%	3 421 636,02	14 145 011,88	- 579 708,79	995 664,95	1 575 373,74	2,14%
102	1	Ul. Pražská - komunikace/ konstrukční vrstvy vozovky, výměna zeminy aktivní zóny	- 3 475 818,85	9 399 599,18	5 923 780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 091 007,96	2,84%	2 091 007,96	2 091 007,96	- 3 475 818,85	7 308 591,22	9,94%	3 832 772,37	10 784 410,07	0,00	0,00	0,00	0,00%
107	2	Chodníky/ Provedení obrub	- 1 217 706,72	188 191,36	- 1 029 515,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 1 217 706,72	188 191,36	0,26%	- 1 029 515,36	1 405 898,08	0,00	0,00	0,00	0,00%
108	3	Vjezdy/ Provedení obrub, upřesnění výměr žlabů	- 128 120,07	164 569,91	36 449,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 128 120,07	164 569,91	0,22%	36 449,84	292 689,98	0,00	0,00	0,00	0,00%
109	4	Parkoviště/ upřesnění objemů zem prací, doplnění zábradlí	- 35 066,21	136 442,01	101 375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 35 066,21	29 186,01	0,04%	- 5 880,20	64 252,22	0,00	107 256,00	0,15%	107 256,00	107 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
111	5	Parkovací stání/ Provedení obrub	- 55 544,11	76 447,08	20 902,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 55 544,11	76 447,08	0,10%	20 902,97	131 991,19	0,00	0,00	0,00	0,00%
302a	6	Kanalizace - zemní práce / materiál zásepů	0,00	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 337,14	2,41%	1 768 337,14	1 768 337,14	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	7	Vodovod - zemní práce / materiál zásepů	0,00	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 490,96	0,85%	626 490,96	626 490,96	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
302a	8	Kanalizace - zemní práce / těžitelnost hornin	- 44 663,20	164 855,34	120 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 44 663,20	164 855,34	0,22%	120 192,14	209 518,54	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
301a	9	Vodovod - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 15 057,28	175 957,19	160 899,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15 057,28	175 957,19	0,24%	160 899,91	191 014,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
303a	10	Kanalizace - přípojky dešťové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 19 915,11	226 221,99	206 306,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 19 915,11	226 221,99	0,31%	206 306,88	246 137,10	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
304a	11	Kanalizace - přípojky splaškové - zemní práce / ruční výkop přípojek	- 24 661,08	269 085,65	244 424,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 24 661,08	269 085,65	0,37%	244 424,57	293 746,73	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	12	Sadové úpravy / omíctetrávník+odpočet keřů a ochrany stromů	- 68 354,56	715 642,63	647 288,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	715 642,63	0,97%	715 642,63	715 642,63	- 68 354,56	0,00	68 354,56	0,09%
105	13	Vjezd CIUR / odpočet provedení vjezdu	- 242 566,99	0,00	- 242 566,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 242 566,99	0,00	0,00%	- 242 566,99	242 566,99	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
110	14	Plot CIUR / odpočet provedení plotu	- 56 337,59	0,00	- 56 337,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 56 337,59	0,00	0,00%	- 56 337,59	56 337,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
113	15	Autobusové zastávky / změna druhu dlažebních kostek, tloušťky SC + související zemní práce	- 359 422,90	549 674,23	190 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 77 611,10	126 000,67	0,17%	48 389,57	203 611,77	- 281 811,80	423 673,56	705 485,36	0,96%
121a	16	Dopravní značení trvalé / VDW v plastu	- 13 644,92	200 495,84	186 850,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 13 644,92	200 495,84	214 140,76	0,29%
121b	17	Dopravní značení trvalé / VDW v plastu	- 56 583,95	62 216,32	5 632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	- 56 583,95	13 753,20	0,02%	- 42 830,75	70 337,15	0,00	48 463,12	48 463,12	0,07%
101	18	Okružní křižovatka / navýšení odstranění asfaltů / obruby dle výkresové části ZDS / změna druhu dlažebních kostek / rektifikace povrchových znaků a vstupů	- 196 941,25	340 529,18	143 587,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 655,49	0,03%	19 655,49	19 655,49	- 918,45	27 448,26	0,04%	26 529,81	28 366,71	- 196 022,80	293 425,43	489 448,23	0,67%
103	19	Ul. Průmyslová - komunikace / SDA + obruby dle výkresové části ZDS / navýšení odstranění asfaltů / změna druhu dlažebních kostek / dstranění základů stávající PHS / rektifikace povrchových znaků a vstupů	- 61 921,58	260 347,34	198 425,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 137,87	0,29%	210 137,87	210 137,87	- 42 046,87	20 602,47	0,03%	- 21 444,40	62 649,34	- 19 874,71	29 607,00	49 481,71	0,07%
103a	20	Ul. Seifertova / SDA dle výkresové části ZDS / nárůst odstranění asfaltů / rektifikace povrchových znaků a vstupů	- 8 159,23	12 594,87	4 435,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 723,52	0,01%	8 723,52	8 723,52	- 8 159,23	3 871,35	0,01%	- 4 287,88	12 030,58	0,00	0,00	0,00	0,00%
106	21	Ul. Květnová - komunikace / SDA + obruby dle výkresové části ZDS / nárůst odstranění asfaltů / rektifikace povrchových znaků a vstupů	- 299 178,58	42 997,83	- 256 180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 048,03	0,02%	12 048,03	12 048,03	- 299 178,58	30 949,80	0,04%	- 268 228,78	330 128,38	0,00	0,00	0,00	0,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00			0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	21
Název a evidenční číslo stavby:	„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 106 Ul. Květnová - komunikace
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	106/1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací pro ZBV číslo: 21	7	
08 Oznámení potenciální změny zhotovitelem ze dne 15.4.2019 - DZ 1 - nesrovnalosti VV	1	
09 Souhlas TDI se změnou ze dne 18.4.2019 - DZ 1 - šterkodrtě	1	
10 Souhlas TDI se změnou ze dne 18.4.2019 - DZ 1 - obruby	1	
11 Souhlas AD se změnou ze dne 18.4.2019 - DZ 1 - šterkodrtě	1	
12 Souhlas AD se změnou ze dne 18.4.2019 - DZ 1 - obruby	1	
13 Pokyn objednatele k provedení změny ze dne 26.4.2019 - DZ 1 - nesrovnalosti VV	1	
14 Oznámení potenciální změny zhotovitelem ze dne 23.4.2019 - DZ 2 - odstranění živíc	1	
15 Souhlas TDI se změnou ze dne 24.4.2019 - DZ 2	1	
16 Souhlas AD se změnou ze dne 24.4.2019 - DZ 2	1	
17 Pokyn objednatele k provedení změny ze dne 25.4.2019 - DZ2	1	
18 Geodetický protokol - rekapitulace odstranění AC povrchů dle příslušných SO - DZ2	2	
19 Vypořádání zvýšeného množství odstraněných asfaltů - DZ2	2	
20 Oznámení potenciální změny zhotovitelem ze dne 29.10.2019 - DZ 3 - rektifikace	1	
21 Souhlas TDI se změnou ze dne 30.10.2019 - DZ 3	1	
22 Souhlas AD se změnou ze dne 30.10.2019 - DZ 3	1	
23 Pokyn objednatele k provedení změny ze dne 31.10.2019 - DZ 3	1	
24 Potvrzení rozsahu změny (ZBV 21) od TDI ze dne 23.8.2021	2	
Počet listů celkem	27	

Soupis prací pro ZBV číslo: 21													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 106 Ul. Květnová - komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 21 Změny v průběhu výstavby									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
									1				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	65,770	65,770	0,000	51,00	3 354,27	0,00	0,00	3 354,27	0,00	0,00%
	PP	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby											
	VV-SOD	"odstranění přídlažby u protihlukové stěny" 49,41			49,410								
	VV-SOD	"odstranění dlažby chodníků tl. 60 mm" 16,36			16,360								
2	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	16,360	16,360	0,000	93,00	1 521,48	0,00	0,00	1 521,48	0,00	0,00%
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm											
	VV-SOD	"odstranění podkladních vrstev betonová dlažba tl. 190 mm" 16,36			16,360								
3	113107224	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	685,620	685,620	0,000	52,00	35 652,24	0,00	0,00	35 652,24	0,00	0,00%
	PP	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm											
	VV-SOD	"odstranění stávajících podkladních vrstev vozovky tl. 350 mm" 685,62			685,620								
4	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živичných tl 150 mm	m2	685,620	774,213	88,593	81,00	55 535,22	0,00	7 176,03	62 711,25	7 176,03	12,92%
	pp	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm											
	VV-SOD	"odstranění stávajících asfaltových vrstev vozovky tl. 150 mm" 685,62			685,620								
	VV-DZ2	ZBV 21 DZ2 - odstranění asfaltů			88,593								
		Množství rozdílu - adekvátní navýšení odstraňované plochy stanoveno podílem mezi zvýšeným množstvím a tloušťkou odstraňované vrstvy (150 mm): 13,289 m3/0,150 m=88,593 m2 .											
		Zvýšené množství odstraněných asfaltů v m3 (13,289) bylo odvozeno z rozdílu skutečného množství (geodetických protokolů č. 24, 26 a 33) a původního množství dle SoD: 116,132-102,843=13,289 m3.											
5	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	44,340	44,340	0,000	57,00	2 527,38	0,00	0,00	2 527,38	0,00	0,00%
	PP	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých											
	VV-SOD	"odstranění stávajících obrubníků" 44,34			44,340								
6	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	9,714	9,714	0,000	56,00	543,98	0,00	0,00	543,98	0,00	0,00%
	PP	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 100 do 250 m											
	VV-SOD	"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 64,76*0,15			9,714								
7	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	438,985	438,985	0,000	101,00	44 337,49	0,00	0,00	44 337,49	0,00	0,00%
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 798,15*0,5			399,075								
	VV-SOD	"výkop v zemině třídy I." 39,91			39,910								
8	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	219,493	219,493	0,000	14,00	3 072,90	0,00	0,00	3 072,90	0,00	0,00%
	PP	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopu v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3											
	VV-SOD	"lepivost 50%"											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 798,15*0,5			399,075								

Soupis prací pro ZBV číslo: 21													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 106 Ul. Květnová - komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 21 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VV-SOD	"výkop v zemině třídy I." 39,91			39,910								
	VV-SOD	438,985*0,5 'Přepočtené koeficientem množství			219,493								
9	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	25,320	25,320	0,000	258,15	6 536,36	0,00	0,00	6 536,36	0,00	0,00%
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 m3											
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 126,6*0,2			25,320								
10	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	12,660	12,660	0,000	68,00	860,88	0,00	0,00	860,88	0,00	0,00%
	PP	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3											
	VV-SOD	"lepivost 50%"											
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 126,6*0,2			25,320								
	VV-SOD	25,32*0,5 'Přepočtené koeficientem množství			12,660								
11	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	25,320	25,320	0,000	41,00	1 038,12	0,00	0,00	1 038,12	0,00	0,00%
	PP	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m											
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 126,6*0,2			25,320								
12	162701105-1	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby	m3	474,019	474,019	0,000	194,00	91 959,69	0,00	0,00	91 959,69	0,00	0,00%
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku dle dodavatele stavby											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 798,15*0,5			399,075								
	VV-SOD	"výkop v zemině třídy I." 39,91			39,910								
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 126,6*0,2			25,320								
	VV-SOD	"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 64,76*0,15			9,714								
13	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	225,820	203,720	-22,100	51,00	11 516,82	-1 127,10	0,00	10 389,72	-1 127,10	-9,79%
	PP	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS											
	VV-SOD	"vrstvy štěrkodrtě ŠD" 225,82			225,820								
	VV-DZ1	ZBV 21 - DZ1 - narovnání množství obsypu tratí dle výkresové části PDPS			-22,100								
		Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením a výpočtem v softwaru Autocad při zpracování RDS: - 22,100											
14	583441970	štěrkodrt ŠDA	t	474,222	427,812	-46,410	458,15	217 264,81	-21 262,74	0,00	196 002,07	-21 262,74	-9,79%
	PP	štěrkodrt ŠDA											
	VV-SOD	"vrstvy štěrkodrtě ŠD" 225,82			225,820								
	VV-SOD	225,82*2,1 'Přepočtené koeficientem množství			474,222								
	VV-DZ1	ZBV 21 - DZ1 - narovnání množství obsypu tratí dle výkresové části PDPS			-46,410								
		Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením a výpočtem v softwaru Autocad při zpracování RDS: - 46,410											
15	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí I(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	399,075	399,075	0,000	83,00	33 123,23	0,00	0,00	33 123,23	0,00	0,00%
	PP	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 798,15*0,5			399,075								
16	583439590-1	štěrkodrt frakce 32-63	t	838,058	838,058	0,000	507,15	425 021,11	0,00	0,00	425 021,11	0,00	0,00%
	PP	štěrkodrt frakce 32-63											

Soupis prací pro ZBV číslo: 21													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 106 Ul. Květnová - komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 21 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 798,15*0,5			399,075								
	VV-SOD	399,075*2,1 'Přepočtené koeficientem množství			838,058								
17	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	474,019	474,019	0,000	14,00	6 636,27	0,00	0,00	6 636,27	0,00	0,00%
	PP	Uložení sypaniny na skládky											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 798,15*0,5			399,075								
	VV-SOD	"výkop v zemině třídy I." 39,91			39,910								
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 126,6*0,2			25,320								
	VV-SOD	"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 64,76*0,15			9,714								
18	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	853,234	853,234	0,000	101,00	86 176,63	0,00	0,00	86 176,63	0,00	0,00%
	PP	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)											
	VV-SOD	"výměna zeminy aktivní zóny za vhodný materiál ŠD fr. 32/63 tl. 500 mm" 798,15*0,5			399,075								
	VV-SOD	"výkop v zemině třídy I." 39,91			39,910								
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 126,6*0,2			25,320								
	VV-SOD	"odstranění vegetačních ploch tl. 150 mm" 64,76*0,15			9,714								
	VV-SOD	474,019*1,8 'Přepočtené koeficientem množství			853,234								
19	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,096	22,096	0,000	100,00	2 209,60	0,00	0,00	2 209,60	0,00	0,00%
	pp	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložением výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách											
	VV-SOD	"podélná drenáž - zásyp"											
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 126,6*0,2			25,320								
	VV-SOD	"podélná drenáž - zásyp štěrkopisků" -2,23			-2,230								
	VV-SOD	"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220° DN 100 mm" -126,6*3,14*0,05*0,05			-0,994								
20	583441690-1	štěrkodráť frakce 0-32	t	46,402	46,402	0,000	470,15	21 815,90	0,00	0,00	21 815,90	0,00	0,00%
	PP	štěrkodráť frakce 0-32											
	VV-SOD	"podélná drenáž - zásyp"											
	VV-SOD	"podélná drenáž - výkop" 126,6*0,2			25,320								
	VV-SOD	"podélná drenáž - zásyp štěrkopisků" -2,23			-2,230								
	VV-SOD	"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220° DN 100 mm" -126,6*3,14*0,05*0,05			-0,994								
	VV-SOD	22,096*2,1 'Přepočtené koeficientem množství			46,402								
21	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	842,610	842,610	0,000	17,00	14 324,37	0,00	0,00	14 324,37	0,00	0,00%
	PP	Úprava pláně na stavbách dálnic na násypch se zhutněním											
	VV-SOD	"zpevněné plochy" 9,27			9,270								
	VV-SOD	"zpevněné plochy" 35,19			35,190								
	VV-SOD	"zpevněné plochy asfaltové " 798,15			798,150								
22	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	126,600	126,600	0,000	68,00	8 608,80	0,00	0,00	8 608,80	0,00	0,00%
	PP	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm											
	VV-SOD	"Podélná drenáž "											
	VV-SOD	"drenážní trubka PVC částečně perforovaná - perforace 220° DN 100 mm" 126,6			126,600								
23	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	232,150	232,150	0,000	15,00	3 482,25	0,00	0,00	3 482,25	0,00	0,00%
	PP	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100											
	VV-SOD	"Podélná drenáž "											
	VV-SOD	232,15			232,150								
24	693110050.1	filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min.2 kN, propustnost vody kolmo k r	m2	278,580	278,580	0,000	8,00	2 228,64	0,00	0,00	2 228,64	0,00	0,00%
	PP	filtrační separační geotextilie tkaná, odolnost proti protržení (CBR) = min.2 kN, propustnost vody kolmo k rovině výrobku = min. 10 l/m2s											
	VV-SOD	"Podélná drenáž "											
	VV-SOD	232,15			232,150								

Soupis prací pro ZBV číslo: 21													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 106 Ul. Květnová - komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 21 Změny v průběhu výstavby									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
									1				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	VV-SOD	232,15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství			278,580								
25	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	2,230	2,230	0,000	573,15	1 278,12	0,00	0,00	1 278,12	0,00	0,00%
	PP	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm											
	VV-SOD	"podélná drenáž - zásyp šterkopísku" 2,23			2,230								
	VV-SOD	Součet			2,230								
26	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	9,270	9,270	0,000	110,00	1 019,70	0,00	0,00	1 019,70	0,00	0,00%
	PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm											
	VV-SOD	"zpevněné plochy" 9,27			9,270								
27	564861111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	35,190	35,190	0,000	144,00	5 067,36	0,00	0,00	5 067,36	0,00	0,00%
	PP	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm											
	VV-SOD	"zpevněné plochy" 35,19			35,190								
28	565145121-2	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	m2	794,180	794,180	0,000	350,15	278 082,13	0,00	0,00	278 082,13	0,00	0,00%
	PP	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm											
	VV-SOD	"zpevněné plochy asfaltové " 794,18			794,180								
29	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	798,150	798,150	0,000	242,00	193 152,30	0,00	0,00	193 152,30	0,00	0,00%
	PP	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm											
	VV-SOD	"zpevněné plochy asfaltové " 798,15			798,150								
30	573111111	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	794,180	794,180	0,000	22,00	17 471,96	0,00	0,00	17 471,96	0,00	0,00%
	PP	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2											
	VV-SOD	"zpevněné plochy" 794,18			794,180								
31	573231106-1	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze PS-E v množství 0,20 kg/m2	m2	1 580,460	1 580,460	0,000	12,00	18 965,52	0,00	0,00	18 965,52	0,00	0,00%
	PP	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,20 kg/m2											
	VV-SOD	"zpevněné plochy" 790,23*2			1 580,460								
32	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	790,230	790,230	0,000	291,15	230 075,46	0,00	0,00	230 075,46	0,00	0,00%
	PP	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm											
	VV-SOD	"zpevněné plochy asfaltové " 790,23			790,230								
33	596212210-1	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	35,190	35,190	0,000	289,15	10 175,19	0,00	0,00	10 175,19	0,00	0,00%
	PP	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem betonu tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2											
	VV-SOD	"betonová dlažba DL tl. 80 mm" 25,92			25,920								
	VV-SOD	"relieřní betonová dlažba DL tl. 80 mm (s výstupky)" 9,27			9,270								
34	592453110-1	dlažba betonová výšky 8 cm	m2	26,698	26,698	0,000	174,00	4 645,45	0,00	0,00	4 645,45	0,00	0,00%
	PP	dlažba betonová výšky 8 cm											
	VV-SOD	"betonová dlažba DL tl. 80 mm" 25,92*1,03			26,698								
35	592453090-2	dlažba betonová reliéřní pro nevidomé výšky 8 cm	m2	9,548	9,548	0,000	373,15	3 562,84	0,00	0,00	3 562,84	0,00	0,00%
	PP	dlažba betonová reliéřní pro nevidomé výšky 8 cm											
	VV-SOD	"relieřní betonová dlažba DL tl. 80 mm s výstupky" 9,27*1,03			9,548								
36	895941311-1	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ TBV	kus	2,000	2,000	0,000	1 506,45	3 012,90	0,00	0,00	3 012,90	0,00	0,00%
	PP	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ TBV											
	VV-SOD	"Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců" 2			2,000								
37	592238201-1	prefabrikáty pro uliční vpust - dno, skruže, krycí desky	kus	2,000	2,000	0,000	1 007,30	2 014,60	0,00	0,00	2 014,60	0,00	0,00%
	PP	prefabrikáty pro uliční vpust - dno, skruže, krycí desky											
	VV-SOD	"prefabrikáty pro uliční vpust" 2			2,000								

Soupis prací pro ZBV číslo: 21													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 106 Ul. Květnová - komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 21 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	899201212-1	Vybourání celého tělesa uliční vpusti včetně základů, výkopu pro odstranění, odstranění napojení, přípojky	kus	3,000	3,000	0,000	3 867,20	11 601,60	0,00	0,00	11 601,60	0,00	0,00%
	PP	Vybourání celého tělesa uliční vpusti včetně základů, výkopu pro odstranění, odstranění napojení, přípojky											
	VV-SOD	"odstranění stávajících uličních vpustí" 3			3,000								
39	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	2,000	0,000	1 235,45	2 470,90	0,00	0,00	2 470,90	0,00	0,00%
	PP	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600											
	VV-SOD	"uliční vpustí - uliční mříž s rámem a košem na splaveniny" 2			2,000								
40	552421400-2	Mříž s rámem celolitinová (500x500mm), tř. únosnosti D400, výšky 160 mm, štěrbina mezi žebry 35 mm, dl	kus	2,000	2,000	0,000	2 455,75	4 911,50	0,00	0,00	4 911,50	0,00	0,00%
	PP	Mříž s rámem celolitinová (500x500mm), tř. únosnosti D400, výšky 160 mm, štěrbina mezi žebry 35 mm, dle ČSN 124											
	VV-SOD	"uliční vpust" 2			2,000								
41	552421400-4	koš na splaveniny typ A4, výška 600 mm	kus	2,000	2,000	0,000	595,15	1 190,30	0,00	0,00	1 190,30	0,00	0,00%
	PP	koš na splaveniny typ A4, výška 600 mm											
	VV-SOD	2			2,000								
42	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	380,890	230,000	-150,890	333,15	126 893,50	-50 269,00	0,00	76 624,50	-50 269,00	-39,62%
	PP	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky											
	VV-SOD	"betonový obrubník pro okružní křižovatky" 12,72			12,720								
	VV-SOD	"betonový obrubník 250x300 mm" 368,17			368,170								
	VV-DZ1	ZBV 21 - DZ1 - narovnání množství osazení obrub dle výkresové části PDPS			-150,890								
		Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením a výpočtem v softwaru Autocad při zpracování RDS: -150,890											
43	592174890-1	obrubník betonový ke kruhovým objezdům přímý výška 195 mm, šířka 300 mm, délka 600 mm	kus	22,000	0,000	-22,000	390,15	8 583,30	-8 583,30	0,00	0,00	-8 583,30	-100,00%
	PP	obrubník betonový ke kruhovým objezdům přímý výška 195 mm, šířka 300 mm, délka 600 mm											
	VV-SOD	"betonový obrubník pro okružní křižovatky (12,72/0,6)" 22			22,000								
	VV-DZ1	ZBV 21 - DZ1 - narovnání množství osazení obrub dle výkresové části PDPS			-22,000								
		Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením a výpočtem v softwaru Autocad při zpracování RDS: -22,000											
44	592174890-2	obrubník betonový robustní provedení přímý výška 300 mm, šířka 250 mm, délka 500 mm	kus	737,000	0,000	-737,000	291,15	214 577,55	-214 577,55	0,00	0,00	-214 577,55	-100,00%
	PP	obrubník betonový robustní provedení přímý výška 300 mm, šířka 250 mm, délka 500 mm											
	VV-SOD	"betonový obrubník 250x300 mm 368,17/0,5" 737			737,000								
	VV-DZ1	ZBV 21 - DZ1 - narovnání množství robustních obrub dle výkresové části PDPS			-737,000								
		Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením a výpočtem v softwaru Autocad při zpracování RDS: -737,000											
45	919112222-1	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 12 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živiněm krytu	m	46,360	46,360	0,000	46,00	2 132,56	0,00	0,00	2 132,56	0,00	0,00%
	PP	Řezání dilatačních spár v živiněm krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 12 mm, hloubky 25 mm											
	VV-SOD	"pracovní spára opatřená asfaltovou zálivkou" 46,36			46,360								
46	919122121-1	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 12 mm hl 25 mm	m	46,360	46,360	0,000	51,00	2 364,36	0,00	0,00	2 364,36	0,00	0,00%
	PP	Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo živiněm krytu včetně adhezního nátěru, pro komůrky šířky 12 mm, hloubky 25 mm											
	VV-SOD	"pracovní spára opatřená asfaltovou zálivkou" 46,36			46,360								
47	919735113	Řezání stávajícího živiněho krytu hl do 150 mm	m	46,360	46,360	0,000	142,00	6 583,12	0,00	0,00	6 583,12	0,00	0,00%
	PP	Řezání stávajícího živiněho krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm											
	VV-SOD	"pracovní spára opatřená asfaltovou zálivkou" 46,36			46,360								
48	966006531	Odstranění PHS sloupek ocelový zakládaný do patky nebo do piloty	m	62,500	62,500	0,000	732,15	45 759,38	0,00	0,00	45 759,38	0,00	0,00%

Soupis prací pro ZBV číslo: 21													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 106 Ul. Květnová - komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 21 Změny v průběhu výstavby									ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
									1				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	PP VV-SOD	Odstranění sloupků protihlukových stěn založených do patek nebo do pilot ocelových "odstranění protihlukové stěny tvořené ocelovými U-profilů" 62,5			62,500								
49	966006631-1	Odstranění PHS do profilů z dřevěných výplní PP VV-SOD "odstranění protihlukové stěny tvořené ocelovými U-profilů" 62,5*2,5	m2	156,250	156,250	0,000	590,15	92 210,94	0,00	0,00	92 210,94	0,00	0,00%
50	997221551-1	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby PP VV-SOD VV-DZ2 666,225-47,166 ZBV 21 DZ2 - odstranění asfaltů Množství rozdílu stanoveno výpočtem: zvýšené množství odstraněných asfaltů v m3*objemová hmotnost v t/m3 (odvozena výpočtem ze smluvního rozpočtu: 216,656/102,843=2,107t/m3): 13,289*2,107=28,000 tun Viz též položka 113107243	t	619,059	647,059	28,000	73,00	45 191,31	0,00	2 044,00	47 235,31	2 044,00	4,52%
51	997221571-1	Odvoz vybouraných hmot na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby PP VV-SOD "hmoty" 47,166	t	47,166	47,166	0,000	257,15	12 128,74	0,00	0,00	12 128,74	0,00	0,00%
52	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) PP VV-SOD VV-DZ2 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů "živice - speciální skládka, recyklační středisko" 216,656 ZBV 21 DZ2 - odstranění asfaltů Množství rozdílu stanoveno výpočtem: zvýšené množství odstraněných asfaltů v m3*objemová hmotnost v t/m3 (odvozena výpočtem ze smluvního rozpočtu: 216,656/102,843=2,107t/m3): 13,289*2,107=28,000 tun Viz též položka 113107243	t	216,656	244,656	28,000	101,00	21 882,26	0,00	2 828,00	24 710,26	2 828,00	0,00%
53	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) PP VV-SOD Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva 402,404	t	402,404	402,404	0,000	101,00	40 642,80	0,00	0,00	40 642,80	0,00	0,00%
54	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) PP VV-SOD Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného "hmoty" 666,225-216,656-402,404	t	47,165	47,165	0,000	101,00	4 763,67	0,00	0,00	4 763,67	0,00	0,00%
55	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živinickým PP VV-SOD VV-D1+DZ2 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živinickým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Množství dle smluvního rozpočtu ZBV 21 - DZ1 - zohlednění měněného množství obrub a ŠDA Množství rozdílu stanoveno výpočtem z upravené výměry rozsahu prací	t	1 442,425	1 377,831	-64,594	52,00	75 006,10	-3 358,89	0,00	71 647,21	-3 358,89	-4,48%
Nové Položky													
56	592174890	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá VV-SOD VV-DZ1 Množství dle smluvního rozpočtu ZBV 21 - DZ1 - narovnání množství standardních silničních obrub dle vkresové části PDPS Množství rozdílu stanoveno elektronickým měřením a výpočtem v softwaru Autocad při zpracování RDS: 230,000 Jednotková cena převzata ze stavebního objektu SO 105, pol. č. 18.	kus	0,000	230,000	230,000	112,00	0,00	0,00	25 760,00	25 760,00	25 760,00	100,00%
57	899431111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu VV-SOD	kus	0,000	4,000	4,000	1 297,45	0,00	0,00	5 189,80	5 189,80	5 189,80	100,00%
					0,000								

Soupis prací pro ZBV číslo: 21													
Evidenční číslo a název stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ Číslo a název SO/PS: SO 106 Ul. Květnová - komunikace Číslo a název rozpočtu: ZBV 21 Změny v průběhu výstavby								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
VV-DZ3		<i>ZBV 21 - DZ3 - rektifikace povrchových znaků a vstupů</i> <i>Množství rozdílu: skutečný počet kusů uličních vstupů (poklopů, vpustí, krycích hrnců, šoupat apod. minus původní množství kusů:</i> <i>UV+kanal. šachty+kr. hrnce voda+kr. hrnce plyn: (3+0+1+0)-0=4 kusy</i> <i>Jednotková cena převzata z obdobné položky stavebního objektu SO 101 - p.č. 49.</i>			4,000								
		Celkem bez DPH						2 566 765,86	-299 178,58	42 997,83	2 310 585,11	-256 180,75	-9,98%

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8
T: +420 296 177 800
E: office-praha@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

E:

T:

Dne:

LL/15/04/2019-2

Lukáš Lála

15. 4. 2019

**Oznámení nesrovnalostí v ZDS identifikovaných během zpracování RDS na Díle/stavbě:
„II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komu-
nikace v ulici Pražská“ s žádostí o vyjádření objednatele k dalšímu postupu.**

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti SWIETELSKY – GEOSAN – SAM, zhotovitele díla: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“, které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019, Vás informujeme, že během zpracovávání RDS byly zhotovitelem zjištěny neshody v zadávací dokumentaci stavby na stavebních objektech SO 103a, SO 106, SO 107, SO 108, SO 109, SO 110, SO 111, SO 303b a SO 801. Jednotlivé změny budou předkládány před započítáním dotčených prací.

Obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření, jakým způsobem by měly být zjištěné nesrovnalosti (potenciální změny díla) dále řešeny.

S pozdravem,

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN – SAM

Ing. Rastislav Sůľovský
vedoucí o.z. Dopravní stavby STŘED,
SWIETELSKY stavební s.r.o.



SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby STŘED
Sokolovská 192/79, 180 00 Praha 8
IČO: 480 35 599, DIČ: CZ48035599

Na vědomí:

Objednatel č. 1: Středočeský Kraj

Stanovisko TDI objednatele č. 2 k oznámené potenciální změně stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ předložené v dopise zhotovitele zn. LL/15/04/2019-2 ze dne 15.4.2019.

V reakci na oznámení potenciální změny stavby předložené zhotovitelem v dopise značky LL/15/04/2019-2 navazujícího na nesrovnalosti v ZDS zjištěné během zpracování RDS, které se týkají stavebního objektu SO 103a Ul. Seifertova a SO 106 Ul. Květnová - komunikace, a se znalostí dané problematiky TDI objednatele č. 2 (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) souhlasí s níže uvedenou změnou.

Předmětem změny je provedení dodávek a prací, které se týkají **provedení vrstvy ŠDa v souladu se zadávací výkresovou částí PDPS.**

Důvodem změny je neshoda zadávací výkresové dokumentace PDPS a zadávacího výkazu výměr, ve kterém je do výše uvedených prací a dodávek, včetně souvisejícího přesunu hmot, zahrnut i objem zásypu podélných drenáží ze ŠD.

TDS objednatele č. 2 považuje výše uvedenou změnu za oprávněnou a doporučuje zpracování související Změny dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/3016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Brandýse nad Labem, dne 18.4.2019

Libor Bula

TDI objednatele č.2



Stanovisko TDI objednatele č. 2 k oznámené potenciální změně stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ předložené v dopise zhotovitele zn. LL/15/04/2019-2 ze dne 15.4.2019.

V reakci na oznámení potenciální změny stavby předložené zhotovitelem v dopise značky LL/15/04/2019-2 navazujícího na nesrovnalosti v ZDS zjištěné během zpracování RDS, které se týkají stavebního objektu SO 106 Ul. Květnová - komunikace, a se znalostí dané problematiky TDI objednatele č. 2 (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) souhlasí s níže uvedenou změnou.

Předmětem změny je provedení dodávek a prací, které se týkají **provedení obrub v souladu se zadávací výkresovou částí PDPS**.

Důvodem změny je neshoda zadávací výkresové dokumentace PDPS a zadávacího výkazu výměr, vůči kterému musí dojít k narovnání a upřesnění výměr obrub.

TDS objednatele č. 2 považuje výše uvedenou změnu za oprávněnou a doporučuje zpracování související Změny dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/3016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Brandýse nad Labem, dne 18.4.2019

Libor Bula

TDI objednatele č.2

WARANTIA
s.r.o.
Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník
IČ: 015 58 994
mob.: 606 601 939

SUNCAD, s.r.o.

Sídlo : Špotzova 6, Praha 6, 161 00

Kancelář : **Nám. Na Lužinách 3, Praha 13, 155 00**

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87514

IČO : 2668 9707

DIČ : CZ 2668 9707

TEL+420 233 085 441 - 6, fax : +420 233 085 447

Vaše zn.:

Naše zn.: 96012010-AD-33

V Praze: 18.4.2019

Věc: Vyjádření AD (autorského dozoru) k **ZBV dílčí změna: „Provedení vrstvy ŠDA“**

Akce: „II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

V rámci projekčních činností realizační dokumentace stavby (RDS), která byla vypracována firmou ARCHDYNAMIC, s.r.o. v 03/2019 byly upřesněny výměry a narovnány nesrovnalosti oproti dokumentaci PDPS, kterou vypracovala firma SunCAD, s.r.o. v 09/2017. Projektová dokumentace ve stupni RDS plně vychází z dokumentace PDPS, kterou zpodrobňuje, je v souladu s platnými právními předpisy (ČSN, TP, VL apod), nemění princip technického řešení a nemá vliv na kvalitu realizované stavby.

Změny se týkají narovnání nepřesnosti soupisu prací vůči zadávací výkresové části dokumentace, konkrétně narovnání a upřesnění výměr provedení vrstvy ŠDA v soupisu prací stavebních objektů SO 103, SO 103a a SO 106 (do výměr ochranných vrstev komunikace ze štěrkodrti byl zahrnut objem zásypu podélných drenáží ze ŠD.

Za autorský dozor s předmětnými změnami souhlasím.

Ing. Petr Felcman

Projektant; autorský dozor stavby

SUNCAD, s.r.o.

nám. Na Lužinách 3

155 00 Praha 5 - Stodůlky

SUNCAD

SUNCAD, s.r.o.

Sídlo : Špotzova 6, Praha 6, 161 00

Kancelář : **Nám. Na Lužinách 3, Praha 13, 155 00**

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87514

IČO : 2668 9707

DIČ : CZ 2668 9707

TEL+420 233 085 441 - 6, fax : +420 233 085 447

Vaše zn.:

Naše zn.: 96012010-AD-34

V Praze: 18.4.2019

Věc: Vyjádření AD (autorského dozoru) k **ZBV dílčí změna: „Provedení obrub – úprava soupisu prací“**

Akce: „II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

V rámci projekčních činností realizační dokumentace stavby (RDS), která byla vypracována firmou ARCHDYNAMIC, s.r.o. v 03/2019 byly upřesněny výměry a narovnány nesrovnalosti oproti dokumentaci PDPS, kterou vypracovala firma SunCAD, s.r.o. v 09/2017. Projektová dokumentace ve stupni RDS plně vychází z dokumentace PDPS, kterou zpodrobňuje, je v souladu s platnými právními předpisy (ČSN, TP, VL apod), nemění princip technického řešení a nemá vliv na kvalitu realizované stavby.

Změny se týkají narovnání nepřesnosti soupisu prací vůči zadávací výkresové části dokumentace, konkrétně narovnání a upřesnění výměr obrubníků v soupisu prací stavebních objektů SO 101, SO 103 a SO 106. Za autorský dozor s předmětnými změnami souhlasím.

Ing. Petr Felcman

Projektant; autorský dozor stavby

SUNCAD, s.r.o.

nám. Na Lužinách 3

155 00 Praha 5 - Stodůlky



Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



Odbor investic a správy majetku
Oddělení investic a údržby

Váš dopis čj.:

Ze dne:

Naše čj.: MÚBNLSB-OISMM-114750/2019-
BALMA

Naše sp. zn.: OISMM-2426/2019-BALMA

Vyřizuje: Ing. Jiří Polák

SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Dopravní stavby
STŘED, oblast Praha
Sokolovská č.p. 192/79
180 00 PRAHA 8

Datum: 26.04.2019

**Oznámení nesrovnalostí v ZDS identifikovaných během zpracování RDS na Díle/stavbě:
„II/610 Brandýs nad Labem – rekonstrukce křižovatky Pražská - průmyslová a části
komunikace v ulici Pražská“ s žádostí o vyjádření objednatele k dalšímu postupu**

Na základě zjištěných neshod v zadávací dokumentaci stavby na stavebních objektech SO 103a, SO 106, SO 107, SO 108, SO 109, SO 110, SO 111, SO 303b, SO 801 a ve věci vaší žádosti o vyjádření, jakým způsobem by měly být zjištěné nesrovnalosti (potenciální změny díla) dále řešeny, objednatel, po bližším seznámení s uvedenou problematikou, požaduje, aby zhotovitel postupoval podle platné výkresové části PDPS a nesrovnalosti zapracoval do RDS.

Objednatel souhlasí s danými změnami a zároveň vydává pokyn k realizaci daných změn a k zanesení do dokumentace stavby. Současně vydává Objednatel č. 2 pokyn Zhotoviteli, aby na základě těch skutečností vypracoval podrobnou dokumentaci Změny dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

MĚSTO

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Odbor investic a správy majetku

oddělení investic a údržby

-2-

Ing. Jiří Polák
referent OISMM

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8
T: +420 296 177 800
E: office-praha@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

E:

T:

Dne:

LL/23/04/2019-2

Lukáš Lála

23. 4. 2019

Oznámení nepředvídatelné události/okolnosti na díle/stavbě: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ s žádostí o vyjádření objednatele k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciálních změny díla.

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti SWIETELSKY – GEOSAN – SAM, zhotovitele díla/stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“, které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019, Vás informujeme, že během realizace prací (odstraňování živičných vrstev komunikací) na SO 001 Příprava území, SO 103a – Ul. Seifertova a SO 106 Ul. Květnová - komunikace došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnost, která může zpoždit práce na Díle, ztížit jejich podmínky a vést požadavku na dodatečnou platbu.

Stručný popis události/okolnosti:

Během odstraňování živičných vrstev komunikací výše uvedených stavebních objektů identifikoval Zhotovitel odchylky v tloušťkách frézovaných a bouraných asfaltů oproti předpokládané tloušťce 150 mm uvedené v zadávací dokumentaci stavby (PDPS).

Zhotovitel navrhuje provést odstranění živičných vrstev ve skutečně zastiženém rozsahu, což je pro další realizaci prací nezbytné a následně, porovnáním geodetického zaměření před a po provedení odstranění stávajících živičných vrstev komunikací, vyhodnotit změny v množství frézovaných a bouraných asfaltů na jednotlivých objektech.

V návaznosti na vznik výše uvedené události/okolnosti se na Vás s žádostí o vyjádření k dalšímu postupu prací a řešení potenciálních změny díla.

S pozdravem,

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN – SAM



Ing. Rastislav Sůjovský
vedoucí o.z. Dopravní stavby STŘED,
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Na vědomí:

Objednatel č. 1: Středočeský Kraj

Stanovisko TDI objednatele č. 2 k oznámené potenciální změně stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ předložené v dopise zhotovitele zn. LL/23/04/2019-2 ze dne 23.4.2019.

V reakci na oznámení potenciální změny stavby předložené zhotovitelem v dopise značky **LL/23/04/2019-2**, která se týká stavebních objektů SO 001 Příprava území, SO 103a – Ul. Seifertova a SO 106 Ul. Květnová, a se znalostí dané problematiky TDI objednatele č. 2 (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) souhlasí s níže uvedenou změnou.

Předmětem změny je ***provedení odstranění stávajících živičných vrstev komunikací v množství nezbytném pro řádné dokončení díla.***

Důvodem změny je zastižení odlišného množství živičných vrstev stávajících komunikací, oproti v zadávací dokumentaci (PDPS) uvedené průměrné tloušťce 150 mm, čímž dojde k navýšení objemu odstraňovaných živičných vrstev

TDS objednatele č. 2 považuje výše uvedenou změnu za oprávněnou a doporučuje zpracování související Změny dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/3016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Brandýse nad Labem, dne 24.4.2019

Libor Bula

TDI objednatele č.2

WARANTIA s.r.o.
Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník
IČ: 015 58 994
mob.: 606 601 939

SUNCAD, s.r.o.

Sídlo : Špotzova 6, Praha 6, 161 00

Kancelář : **Nám. Na Lužinách 3, Praha 13, 155 00**

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 87514

IČO : 2668 9707

DIČ : CZ 2668 9707

TEL+420 233 085 441 - 6, fax : +420 233 085 447

Vaše zn.:

Naše zn.: 96012010-AD-30

V Praze: 24.4.2019

Věc: Vyjádření AD (autorského dozoru) k **ZBV – dílčí změna: „Nárůst množství odstraňovaných živičných vrstev“**

Akce: „II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Dílčí změna: Nárůst množství odstraňovaných živičných vrstev

V průběhu výstavby, ve fázi bourání živičných vrstev komunikací, byly zjištěny rozdíly v odstraňovaném množství frézovaných a bouraných asfaltů oproti průměrné 150 mm tloušťce předpokládané v zadávací dokumentaci stavby u stávajících asfaltových vrstev komunikací.

Pro zdárné dokončení díla je nutné provést odstranění asfaltových vrstev ve skutečně zastiženém rozsahu, tj. s předpokládaným nárůstem průměrných tloušťek vrstev max 100 mm na všech dotčených objektech (SO 001, SO 101, SO 102, SO 103, SO 103.a, SO 106). Skutečný rozsah bude stanoven porovnáním geodetického zaměření před a po provedení odstranění stávajících živičných vrstev komunikací.

Jedná se o změny nepředvídatelné, které nemají vliv na kvalitu díla a prokazatelným způsobem upřesňují výměry přípravných (bouracích) prací dle skutečnosti. Za autorský dozor s předmětnými změnami souhlasím.

Ing. Petr Felcman

Projektant; autorský dozor stavby

SUNCAD, s.r.o.

nám. Na Lužinách 3

155 00 Praha 5 - Stodůlky

SUNCAD



M Ě S T O BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

Vyjádření objednatele č. 2 (Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav):


Oznámení nepředvídatelné události/okolnosti na díle/stavbě: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ s žádostí o vyjádření objednatele k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciální změny díla.

Na základě nepředvídatelných událostí/okolností, oznámených dopisem zn. LL/23/04/2019-2, a ve věci vaší žádosti o vyjádření - pokyn k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciálních změn díla, objednatel, po bližším seznámení s uvedenou problematikou a v souladu s vyjádřením TDS ze dne 24.4.2019 a AD ze dne 24.4.2019, požaduje:

- provedení odstranění živičných vrstev komunikací ve skutečně zastižených tloušťkách na dotčených stavebních objektech SO 001, SO 103a, SO 106.

Objednatel souhlasí s danými změnami a zároveň vydává pokyn k realizaci daných změn. Současně vydává Objednatel pokyn Zhotoviteli, aby na základě těchto skutečností vypracoval podrobnou dokumentaci Změny díla dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Hynek Homolka
místostarosta města



V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, dne 25.4.2019


WARANTIA s.r.o.
Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník
IČ: 015 58 994
mob.: 606 601 939

Telefon : 326 909 111
Fax : 326 902 555

Bankovní spojení:
ČS a.s.
č.ú. 27-6584182/080
IČ: 00 240 079

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
Masarykovo nám. č. 1,2
250 01 Brandýs n. Labem – Stará Boleslav

Brandýs nad Labem
II/610 - ul. Pražská - rekonstrukce vozovky

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL GEODETICKÝCH PRACÍ
číslo 2019_34

Datum výkonu: 5.2.2020
Zakázkové číslo: 19045
Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv
objednatel: sdružení Swietelsky-Geosan Group-SaM

Předmět zeměměřické práce:

Rekapitulace odstraněných AC povrchů dle příslušných SO.

Technická zpráva:

Dne 5.2.2021 byla na základě požadavku stavby provedena ucelená rekapitulace odstraněných AC povrchů dle příslušných SO na komunikacích. Rozdělení ploch a kubatury odstraněné živice vychází z vyhotovených geodetických protokolů č. 2019_4 ze dne 25.4.2019, 2019_13 ze dne 24.9.2019, 2019_17 ze dne 29.10.2019, 2019_18 ze dne 31.10.2019, 2019_21 ze dne 27.1.2020, 2019_24 ze dne 5.2.2020, 2019_26 ze dne 16.3.2020, 2019_33 ze dne 18.9.2020 a jsou rozděleny dle stavebních objektů SO 001 – vozovka – 150mm, SO 101, SO 102, SO 103, SO 103.1, SO 106.

Přílohy: 1xA4 tabulka odstranění AC povrchů dle SO

Vyhotovil: Michal Tuček

Náležitostí a přesností odpovídá právním předpisům

Ověřil: Ing. Z. Štefka

Za zhotovitele převzal:

105/2021

10. 02. 2021

IČ: 61251437
DIČ: CZ 61251437
Bankovní spojení:
CSOB, a.s., Praha, č. účtu: 0275568834/0300
Firma zapsána u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 8925


ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

Rekapitulce Odstranění AC povrchů s rozdělením dle příslušných SO.

SO	protokol č. 2019_4 + 2019_13 + 2019_17 + 2019_18		protokol č. 2019_21		protokol č. 2019_24		protokol č. 2019_26		protokol č. 2019_33		Celkem	
	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m2	m3	m2	m3
SO 001 - VOZOVKA - 150mm	2734,0	486,7	324,3	68,7	348,0	63,3	72,1	13,4	25,2	4,0	3503,560	636,139
SO 101					538,6	109,9	31,0	6,3			569,580	116,170
SO 102	3205,0	721,1			549,3	118,6	14,3	3,0			3768,580	842,699
SO 103			687,7	145,8	29,2	5,0	101,5	19,6	227,2	41,3	1045,520	211,649
SO 103.1					101,9	23,4	7,8	1,6			109,710	25,040
SO 106					385,9	61,2	108,2	16,6	209,3	38,3	703,410	116,132
CELEKEM	5939,0	1207,8	1012,0	214,5	1952,9	381,4	334,8	60,5	461,7	83,7	9700,360	1947,829

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP – SAM

II/610 - Brandýs nad Labem – Rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a částí komunikace v ul. Pražská

Vypořádání zvýšeného množství – objemu odstraňovaných živичných vrstev komunikací –

SO 106 – ZBV 21

Po odstranění asfaltů byly, porovnáním geodetického zaměření před a po provedení odstranění stávajících živичných vrstev komunikací, zjištěny rozdíly v odstraněném množství frézovaných a bouraných asfaltů na jednotlivých objektech. Odstranění stávajících asfaltových vrstev bylo v ZDS předpokládáno v tloušťce 150 mm.

Výsledky porovnání předpokládaného odstraňovaného množství asfaltů s množstvím skutečně zastíženým dle geodetického zaměření a způsob vypořádání:

SO	Množství dle SOD					Množství ve změně - Skutečnost			
	tl. vrstev v m	obj. hmotnost v t/m3	plocha v m2	množství v m3	hmotnost v tunách	prům. tl. vrstev v m	plocha v m2	množství v m3	hmotnost v tunách
SO 001	0,150	2,398	3 268,430	490,265	1 175,655	0,182	3 503,560	636,139	1 525,461
SO 101	0,150	2,107	629,930	94,490	199,090	0,204	569,580	116,170	244,770
SO 102	0,150	2,107	3 603,000	540,450	1 138,728	0,224	3 768,580	842,699	1 775,567
SO 103	0,150	2,110	1 060,390	159,059	335,614	0,202	1 045,520	211,649	446,579
SO 103a	0,150	2,107	107,180	16,077	33,874	0,228	109,710	25,040	52,759
SO 106	0,150	2,107	685,620	102,843	216,690	0,165	703,410	116,132	244,690
Celkem	0,150	2,209	9 354,550	1 403,184	3 099,651		9 700,360	1 947,829	4 289,826

SO	obj. hmotnost v t/m3	Množství rozdílu - VCP				přepočet množství VCP na smluvní položku (odstranění živич tl. 150 mm) v m2
		prům. tl. vrstev v m	plocha v m2	množství v m3	hmotnost v tunách	
SO 001	2,398	0,032	235,130	145,874	349,806	972,493
SO 101	2,107	0,054	-60,350	21,680	45,680	144,533
SO 102	2,107	0,074	165,580	302,249	636,839	2014,993
SO 103	2,110	0,052	-14,870	52,590	110,965	350,6
SO 103a	2,107	0,078	2,530	8,963	18,885	59,753
SO 106	2,107	0,015	17,790	13,289	28,000	88,593
Celkem	2,209		345,810	544,645	1 190,175	3 630,965

Z uvedeného vyplývá, že průměrné odstraněné tloušťky asfaltů byly na jednotlivých objektech větší oproti předpokladu o 3 až 8 cm, což vedlo k navýšení odstraněného množství živичí na komunikacích u SO 001 o 145,874 m3, resp. 349,806 tun, u SO 101 o 21,680 m3, resp. 45,680 tun, u SO 102 o 302,249 m3, resp. 636,839 tun, u SO 103 o 52,590 m3, resp. 110,965 tun, u SO 103a o 8,963 m3, resp.



Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP – SAM

II/610 - Brandýs nad Labem – Rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská

18,885 tun a u SO 106 o 13,289 m³ resp. 28,000 tun, tj. na celé stavbě o 544, 645 m³, resp. 1190,175 tun.

Po přepočtu výše uvedeného zvýšeného množství v m³ u jednotlivých stavebních objektů na plochu o konstantní tloušťce 150 mm, tzn. při maximálním využití stávající smluvní položky s kódem „113107243“ a popisem „Odstranění podkladu pl. přes 200 m² živičných tl. 150 mm“ (na SO 103a položky s kódem „113107183“ a popisem „Odstranění podkladu pl. přes 50 do 200 m² živičných tl. 150 mm“), dojde k následujícímu nárůstu výměr ploch v m²: u SO 001 o 145,874/0,15 = 972,493 m², u SO 101 o 21,680/0,150 = 145,533 m², u SO 102 o 302,249/0,15 = 2014,993 m², u SO 103 o 52,900/0,150 = 350,600 m², u SO 103a o 8,963/0,150 = 59,753 m² a u **SO 106** o 13,289/0,150 = **88,593 m²**, tj. na celé stavbě celkem 3630,965 m² (3630,965 m²*0,150 m = 544,645 m³).

Tímto přepočtem zároveň zůstává zachována jednotková cena odstranění živíc na 1m³ na všech dotčených stavebních objektech.

Dále samozřejmě dochází k navýšení množství u související položky s kódem „997221551-1“ a popisem „Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby“ a u související položky s kódem „997221845“ a popisem „Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)“ v souladu s daty uvedenými v textu a tabulkách výše.

V Praze dne 12.2.2021

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN - SAM


Lukáš Lála

Technik přípravy a kalkulací
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

SWIETELSKY stavební s.r.o.
o. z. Dopravní stavby STŘED
oblast Praha
Sokolovská 192/79
180 00 Praha 8
T: +420 296 177 800
E: office-praha@swietelsky.cz
www.swietelsky.cz

Váš dopis zn. / ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

E:

T:

Dne:

LL/29/10/2019-2

Lukáš Lála

29.10.2019

Oznámení potenciální změny díla/stavby „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ na základě požadavku objednatele na úpravu skladeb komunikací a zpevněných ploch, včetně žádosti o vyjádření objednatele k dalšímu postupu.

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti SWIETELSKY – GEOSAN – SAM, zhotovitele díla/stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“, které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019, Vás informujeme, že během zpracování RDS a realizací prací došlo ke vzniku události/zhotovitel si uvědomil okolnost, která může zpoždit práce na Díle, ztížit jejich podmínky a vést k požadavku na dodatečnou platbu.

Stručný popis události/okolnosti:

Zhotovitel identifikoval nesoulad v počtu rektifikace uličních vstupů (poklopů, vpustí, krycích hrnců, šoupat apod.) před pokládkou krytu komunikací, zpevněných ploch a chodníků, který je vyvolán neshodou výkresové části s výkazem výměr v zadávací dokumentaci a nárůstem skutečného množství prováděných inženýrských sítí, včetně přípojek během realizace stavby.

Výše uvedený nesoulad se dotkne následující stavebních objektů:

SO 103a – Ul. Seifertova, SO 106 Ul. Květnová – komunikace, SO 109 Parkoviště, SO 112 Napojení místních komunikací.

Zhotovitel navrhuje provést dotčené práce, dodávky i služby v množství nezbytném pro dokončení Díla a podrobný rozsah změn následně stanovit porovnáním skutečného množství s množstvím uvedeným v zadávacím výkazu výměr s tím, že provádění předmětných prací bude průběžně dokumentováno zápisy ve stavebním deníku a kontrolních dnech stavby.

V návaznosti na výše uvedené se na Vás obracíme s žádostí o vyjádření – vydání pokynu k dalšímu postupu prací a řešení uvedených potenciálních změn díla.

S pozdravem,

Společnost SWIETELSKY – GEOSAN – SAM

Ing. Karel Svoboda
vedoucí o.z. Dopravní stavby STŘED,
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Na vědomí: Objednatel č. 1: Středočeská kraj

Stanovisko TDI objednatele č. 2 k oznámené potenciální změně stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ předložené v dopise zhotovitele zn. LL/29/10/2019-2 ze dne 29.10.2019.

V reakci na oznámení potenciální změny stavby předložené zhotovitelem v dopise značky **LL/29/10/2019-2**, která se týká stavebních objektů_SO 103a – Ul. Seifertova, SO 106 Ul. Květnová – komunikace, SO 109 Parkoviště, SO 112 Napojení místních komunikací a se znalostí dané problematiky TDI objednatele č. 2 (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) souhlasí s níže uvedenou změnou.

Předmětem změny je **provedení rektifikace uličních vstupů (poklopů, vpustí, krycích hrnců, šoupát apod.) v množství nezbytně nutné pro řádnou realizaci díla.**

Důvodem změny je zastižený nesoulad v počtu rektifikace uličních, který je vyvolán neshodou výkresové části s výkazem výměr v zadávací dokumentaci nárůstem skutečného množství prováděných inženýrských sítí, včetně přípojek během realizace stavby/díla.

TDS objednatele č. 2 považuje výše uvedenou změnu za oprávněnou a doporučuje zpracování související Změny dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/3016 sb., o zadávání veřejných zakázek.

V Brandýse nad Labem, dne 30.10.2019

Libor Bula

TDI objednatele č.2

WARANTIA
s.r.o.
Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník
IČ: 015 58 994
mob.: 606 601 939

Vaše zn.:

Naše zn.: 96012010-AD-31

V Praze: 30.10.2019

Věc: Vyjádření AD (autorského dozoru) k ZBV – **dílčí změna: „Rektifikace povrchových znaků a vstupů“**

Akce: „II/610 Brandýs nad Labem, rekonstrukce křižovatky Pražská – Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Dílčí změna: Rektifikace povrchových znaků a vstupů

Před pokládkou nových obrusných a ložných vrstev komunikací, chodníků a zpevněných ploch byla zhotovitelem identifikována neshoda spočívající v množství povrchových znaků inženýrských sítí (poklopů, vpustí, krycích hmců, šoupat apod.) určených k rektifikaci v porovnání s množstvím uvedeným v zadávací dokumentaci stavby. Množství povrchových znaků nezbytných k rektifikaci nebylo v době zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stanoveno přesně kvůli dostupným podkladům, aktuálnímu stavebně-technickému stavu i dodatečně realizovaným přípojkám k původním inženýrským sítím. Změny v množství rektifikovaných povrchových znaků se dotknou stavebních objektů SO 101, SO 102, SO 103, SO 103a, SO 106, SO 109 a SO 112.

Navrhované změny nemají vliv na kvalitu díla. Za autorský dozor s předmětnými změnami souhlasím.

Ing. Petr Felcman

Projektant; autorský dozor stavby

SUNCAD, s.r.o.

nám. Na Lužinách 3

155 00 Praha 5 - Stodůlky



M Ě S T O BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV


Vyjádření objednatele č. 2 (Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav):

Oznámení potenciální změny díla/stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ulici Pražská“ s žádostí o vyjádření objednatele k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciální změny.

Na základě oznámení potenciální změny díla/stavby na stavebních objektech SO 103a, 106, SO 109 a 112, předloženého dopisem zn. LL/29/10/2019-2ve věci vaší žádosti o vyjádření - pokyn k dalšímu postupu prací a způsobu řešení potenciální změny díla, objednatel, po bližším seznámení s uvedenou problematikou a v souladu s vyjádřením TDS ze dne 30.10.2019 a AD ze dne 30.10.2019, požaduje provedení rektifikace uličních vstupů (poklopů, vpustí, krycích hrnců, šoupat apod.) před pokládkou krytu komunikací, zpevněných ploch a chodníků na výše uvedených stavebních objektech v množství nezbytném pro řádné zhotovení díla.

Objednatel souhlasí s uvedenými změnami a zároveň vydává pokyn k realizaci daných změn. Současně vydává Objednatel pokyn Zhotoviteli, aby na základě těchto skutečností vypracoval podrobnou dokumentaci Změny díla dle Směrnice ředitele Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.


Hyňék Homolka
místostarosta města



V Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, dne 31.10.2019



Telefon : 326 909 111
Fax : 326 902 555

Bankovní spojení:
ČS a.s.
č.ú. 27-6584182/080
IČ: 00 240 079

Město Brandýs n. L. – St. Boleslav
Masarykovo nám. č. 1,2
250 01 Brandýs n. Labem – Stará Boleslav

Stanovisko TDI objednatele č. 2 ke Změně stavby: „II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“ předložené v ZBV č. 21

TDI objednatel č. 2 (Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav) provedl kontrolu Změny ZBV č. 21, jež je součástí stavebního objektu SO 106 Ul. Květnová - komunikace, a obsahuje:

- dílčí změnu DZ 1a spočívající v provedení **vrstvy ŠDa v souladu se zadávací výkresovou částí PDPS, specifikovanou změnovými položkami s pořadovými čísly 13, 14 a č. 55, zařazenou do skupiny změn č. 4 -Změny nezbytné a dílčí změnu DZ 1b** spočívající v provedení **obrub v souladu se zadávací výkresovou částí PDPS, specifikovanou změnovými položkami s pořadovými čísly 42, 43, 44, 45 a č. 56 a zařazenou též do skupiny změn č. 4 -Změny nezbytné;**
- dílčí změnu DZ 2 spočívající v provedení **odstranění stávajících živičných vrstev komunikací v množství nezbytném pro řádné dokončení díla, specifikovanou změnovými položkami s pořadovými čísly 4, 50 a č. 52 a zařazenou do skupiny změn č. 3 -Změny nezbytné;**
- dílčí změnu DZ 3 spočívající v provedení **rektifikace uličních vstupů (poklopů, vpustí, krycích hrnců, šoupat apod.) v množství nezbytně nutném pro řádnou realizaci díla, specifikovanou změnovou položkou s pořadovým číslem 57 a zařazenou do skupiny změn č. 4 -Změny nezbytné;**

Skupina změn 3 – změny nepředvídatelné (DZ 2):

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
4	113107243	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm	m2	685,620	774,213	88,593
50	997221551-1	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot se složením - skládka dle dodavatele stavby	t	619,059	647,059	28,000
52	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	216,656	244,656	28,000

Skupina změn 4 – změny nezbytné (DZ 1a, DZ 1b a DZ 3):

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu
13	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS	m3	225,820	203,720	-22,100
14	583441970	šterkodtr ŠDA	t	474,222	427,812	-46,410
42	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	380,890	230,000	-150,890

43	592174890-1	obrubník betonový ke kruhovým objezdům přímý výška 195 mm, šířka 300 mm, délka 600 mm	kus	22,000	0,000	-22,000
44	592174890-2	obrubník betonový robustní provedení přímý výška 300 mm, šířka 250 mm, délka 500 mm	kus	737,000	0,000	-737,000
55	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 442,425	1 377,831	-64,594
Nové Položky						
56	592174890	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm přírodní šedá	kus	0,000	230,000	230,000
57	899431111-1	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením/snížením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	0,000	4,000	4,000

K předložené změně ve výše uvedeném rozsahu ZBV 21 vydává TDI objednatel č. 2 následující stanovisko:

Skladba měněných stávajících i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu odpovídá skutečnosti provedené na stavbě.

Odpovědný TDI objednatel č. 2 odsouhlasuje oprávněnost změn vyjádřených dotčenými položkami. Odsouhlasuje měněné výměry u stávajících položek a skladbu nových položek, včetně jejich výměr a potvrzuje skutečné provedení prací vyjádřené dotčenými položkami, včetně uváděných výměr. Odpovědný TDI objednatel č. 2 doporučuje předložený čistopis ZBV 21 objednateli ke schválení.

V Brandýse nad Labem, dne 23.8.2021

Libor Bula

TDI objednatel č.2


WARANTIA s.r.o.
Nad Vodojemem 3291, 276 01 Mělník
IČ: 015 58 994
mob.: 606 601 939

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská -
Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 303b Kanalizace - přípojky dešťové - potrubí

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

303b/1

Číslo ZBV:

22

Objednatel č. 1: Středočeský kraj
Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095

Objednatel č. 2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1, 2, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
IČ: 00240079

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY - GEOSAN GROUP - SAM
Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Rekapitulace ZBV č. 22 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.1	0,00	44 218,15	44 218,15

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.4	-185 420,95	58 439,41	-126 981,54

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
22	-185 420,95	102 657,56	-82 763,39

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

„II/610 Brandýs nad Labem - Rekonstrukce křižovatky Pražská - Průmyslová a části komunikace v ul. Pražská“

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 303b Kanalizace - přípojky dešťové - potrubí

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

303b/1

Číslo ZBV:

22.1

Strany smlouvy o dílo č. S-0639/DOP/2019 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 4.3.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel č.1: Středočeský kraj, Sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Objednatel č.2: Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Sídlo: Masarykovo nám. 1, 2, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, PSČ: 250 01

Zhotovitel: Společnost SWIETELSKY – GEOSAN GROUP - SAM, Sídlo Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 - Karlín

Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list	1	počet listů
2. Změnový list	4	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	2	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů	14	počet listů

Paré č.

Příjemce

1,2	Objednatel
3,4	Zhotovitel
5	Projektant
6	Stavební dozor
7	Supervize
8	Regionální dotační kancelář

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

DZ č. 2 Změny dle skutečného množství a délek potrubí (doměření do cca 10%):

Součástí SO 303b Kanalizace – přípojky dešťové - potrubí je dle technického řešení zpracovaného v zadávací dokumentaci (PDPS) provedení nových přípojek k dešťovým odpadům.

Během realizace prací, po odkrytí potrubí kanalizace, došlo ke zpřesnění množství odvodňovacích prvků, délek potrubí i souvisejících prací, které kvůli dostupným nedostatečným podkladům, aktuálnímu stavebně-technickému stavu i dodatečně realizovaným přípojkám k původním inženýrským sítím, nemohlo být stanoveno zcela přesně.

Předmětem této dílčí změny je upřesnění výměr dodávek a prací, souvisejících s provedením nových přípojek k dešťovým odpadům, dle jejich skutečně provedeného množství.

Iniciátorem výše uvedené dílčí změny je zhotovitel. Na odchylky ve skutečném množství předmětných dodávek a prací oproti předpokladům v PDPS (resp. ZDS) upozornil zhotovitel dopisem ze dne 24.6.2020 (příloha č. 12). Předmět změny byl odsouhlasen jak technickým dozorem investora (příloha č. 13), tak autorským dozorem (příloha č. 14). Následně, dopisem ze dne 29.6.2020, vydal objednatel pokyn k realizaci předmětných prací, dodávek i služeb v množství nezbytném pro dokončení Díla (příloha č. 15). Provedení změny bylo poté potvrzeno vyjádřením TDI (příloha č. 18).

Dílčí změna č. 2 se promítla do stávajícího soupisu prací zvýšením množství stávajících položek č. 1, 2, 3, 4, 22, 31, 32, 33 a č. 34.

Jedná se o Vyhrazenou změnu (Doměrky), která je tak podle § 5, odst. 1, písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena **do Skupiny 1**. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 100 se jedná o vyhrazenou změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	44 218,15	44 218,15	44 218,15

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (hl. stavbyvedoucí)	jméno	Ing. Jan Dvořák	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Petr Felcman	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Libor Bula	datum	podpis
Supervize	jméno	Ing. Václav Chytil	datum	podpis
Zástupce Objednatele č. 1:	jméno	Ing. Jan Lichtneger	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.