

Bankovní spojení: **ČSOB Kroměříž**

Číslo účtu: **168461249/0300**

Číslo jednací: **198/2022**

IČ: **70 87 64 87**

V Kroměříži dne: **22.4.2022**

OBJEDNÁVKA ÚPRAVA VSTUPU DO BUDOVY ŠKOLY

<p>AP - INSTAVBY s.r.o. Čelakovského 2294/5 767 01 Kroměříž IČ: 061 94 397 DIČ: CZ06194397</p>

Vážení,

na základě Vaší cenové nabídky ze dne 21.4.2022 u Vás tímto objednááme opravu
vnějších poškozených částí venkovního schodiště u hlavního vchodu naší školy.

Předem dohodnutý termín realizace: 1.5. – 20.6.2022

Fakturu za provedené práce uhradíme převodním příkazem.





Předem děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

S pozdravem

Akce

ZŠ Zámoraví, Kroměříž - Úprava vstupu do školy

CENOVÁ NABÍDKA - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2022-001	Obklad stěn - vstup do školy	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
2022	Práce 2022		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
AP-21-0049	ZŠ Zámoraví, Kroměříž		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	74 945	VRN		3 747
Z PSV celkem	0			
R M práce celkem	0			
N M dodávky celkem	0			
ZRN celkem	74 945			
HZS	0			
ZRN+HZS	74 945	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS	78 692	Ostatní náklady celkem		3 747
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno : 	
Datum :	Datum :		Datum : 21. 4 2022	
Podpis :	Podpis :		Podpis: 	
	 Čelakovského 229-4/5 Kroměříž IČ 06194 7, IČ		 s.r.o. Čelakovského 1 Kroměříž IČ 081 111, DIČ CZ08111104707	
	0		příspěvková organizace Švabinského nábřeží 2077	
Základ pro DPH	21,0 %			78 692 Kč
DPH	21,0 %			16 525 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				95 217 Kč

Stavba :	AP-21-0049 ZŠ Zámoraví, Kroměříž	Rozpočet :	2022-001
Objekt :	2022 Práce 2022	Obklad stěn - vstup do školy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	73 737	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 208	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	74 945	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN	0	5,0	74 945	3 747
CELKEM VRN				3 747

Položkový rozpočet

Stavba :	AP-21-0049 ZŠ Zámoraví, Kroměříž	Rozpočet: 2022-001
Objekt :	2022 Práce 2022	Obklad stěn - vstup do školy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1		Obklad stěn aquapanelem na ocelovou konstrukci montáž	m2	12,73	2 098,00	26 707,54
2		Omítka stěn tenkovrstvá probarvená + penetrace montáž	m2	12,73	294,00	3 742,62
3		Potažení vnějších stěn sklotex. pleťvem montáž	m2	12,73	265,00	3 373,45
4		Profily CD - KNAUF blue	m	56,00	79,90	4 474,40
5		Profily UD - KNAUF blue	m	48,00	51,90	2 491,20
6		Závěsy, šrouby, ostatní drobný materiál	kompl.	1,00	5 935,00	5 935,00
7		AQUAPANEL CB Indoor light 1200x900x12,5mm	m2	16,00	529,00	8 464,00
8		Penetrace pod tmel	kg	2,50	218,00	545,00
9		Tmel AQUAPANEL Fugenspachtel	kg	20,00	64,00	1 280,00
10		Stěrka KNAUF KLEBE	kg	150,00	42,00	6 300,00
11		Perlinka + páska AQUAPANEL	kompl.	1,00	5 924,00	5 924,00
12		Penetrace pod omítku škrábanou	kg	5,00	90,00	450,00
13		Omítka probarvená škrábaná 1,5mm	kg	50,00	81,00	4 050,00
		Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější				73 737,21
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14		Přesun hmot pro opravy a údržbu	kompl.	1,00	1 208,00	1 208,00
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				1 208,00