

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Výkaz výměr:

Renovace stávajícího zařízení požární opony Moravského divadla Olomouc

Pol.	Materiál - dodávky	Mn.	Kč bez DPH
1	Protipožární nátěr na kov (zpěnitelný) – celk. tl. 1400 µm	200m ²	197 600,00 Kč
2	Vrchní krycí nátěr nanesený na protipožární nátěr	200m ²	89 500,00 Kč
3	Teplotní požární hlásič EPS	6ks	11 340,00 Kč
4	Siréna EPS IP54 24V	3ks	4 770,00 Kč
5	Maják EPS IP43 24V	3ks	5 670,00 Kč
6	Tlačítkové hlásiče EPS s ochranným krytem	3ks	5 700,00 Kč
7	Maják se sirénou EPS IP 21 24V (vrátnice)	1ks	1 590,00 Kč
8	Kabel ohniodolný EUROFIRE 3Cx2,5	50m	2 600,00 Kč
9	Jistič B16/1 + bezpečnostní výstražná tabulka	1ks	120,00 Kč
10	Kabel stíněný s funkčností při požáru (30min.) 4x2x0,8	500m	29 500,00 Kč
11	Tr. pancéřová kovová 6225 3m	30ks	5 400,00 Kč
12	Tr. pancéřová kovová 6216 3m	12ks	2 160,00 Kč
13	Příslušenství pro pancéřové trubky (příchytky, spojky, kolena)	celkem	8 000,00 Kč
14	PVC lišta LV 25x20 2m	10ks	500,00 Kč
15	PVC lišta LV 60x40 2m	4ks	240,00 Kč
16	Konzolky pro instalaci hlásičů, čidel a majáků	12ks	9 600,00 Kč
17	Podružný elektroinstalační materiál	celkem	12 000,00 Kč
18	Záložní zdroj 48V DC 40Ah – ovládání brzdy pohonu opony	1ks	15 000,00 Kč
19	Ústředna EPS – např. ORION (vhodná k použití pro zadaný účel)	1ks	228 112,00 Kč
Celkem materiál a dodávky			629 402,00 Kč

Pol.	Práce včetně dopravy, lešení a přípomocí	Mn.	Kč bez DPH
1	Příprava povrchu k aplikaci protipožárního nátěru	200m ²	39 500,00 Kč
2	Natěračské práce v množství a požadovaných parametrech dle zadání	200m ²	51 000,00 Kč
3	Elektromontážní práce, zkušební provoz, zaučení obsluhy, revize	celkem	103 330,00 Kč
4	Vypracování technické dokumentace skutečného provedení	1	2 000,00 Kč

Celkem práce
Celkem materiál, dodávky a práce v Kč bez DPH

195 830,00 Kč
825 232,00 Kč