

# Soupis provedených prací

Stavba: Opravy kabelů a kabelových tras ve správě SSZT 2022-2023

Objednávka č.2 - oprava 4 ks kabelů typu TCEKPFLEY - 24P1, 16P1, 7P1 a 3P1 v Bohumině Vrbici po TČ

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

58 735,00 Kč

## Montáže oznam. a zabezp. zařízení

		01	Sborník ÚOŽI				
27	K	7590525036	Odplastování celoplastového kabelu dvouplášťového do 100 párů	m	3,000		)
38	K	7590525540	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smršťování, uložení spojky v jámě	kus	1,000		)
39	K	7590525541	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smršťování, uložení spojky v jámě	kus	1,000		)
40	K	7590525542	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smršťování, uložení spojky v jámě	kus	1,000		)
41	K	7590525543	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 48 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smršťování, uložení spojky v jámě	kus	1,000		)
57	K	7590525714	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 16p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	1,000		)
77	K	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	50,000		)
112	K	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	4,000		)
135	M	7590541444	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300-FLE-CZ	kus	2,000		)
136	M	7590541459	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300-FLE-CZ	kus	1,000		)
137	M	7590541479	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smršťitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400-FLE-CZ	kus	1,000		)
139	M	7593310110	Konstrukční díly Konektor zářezový U1B	kus	50,000		)
69	K	7590525126	Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 2 do 4 kg/m	m	7,000		)
		02	ÚRS				
14	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,000		)
20	K	460162113	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnění dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	4,000		)

48	K	460581131	Úprava terénu uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy	m2	4,000		
52	M	34382003	páska elektroizolační 15mm,10m, tl 0,15mm	m	5,000		
6	K	9901000600R	Doprava	km	40,000		