

Položkový rozpočet

Stavba : fasáda domu čp.86, Široká, Chrudim		strana: 1				
Zhotovitel: DBC-AG s.r.o.						
Investor: Regionální muzeum Chrudim		datum: 30.3.2022				
č.	položkové čís.	název souboru a prací	M.j.	počet	kč/M.j.	Kč bez DPH/celkem
		<b>fasáda domu čp.86, ul.Široká Chrudim</b>				
		<b>Práce HSV a PSV :</b>				
	005	<b>Sanace</b>				
1	995131311	ruční dočištění ploch stěn,profilací	m2	51,93		
2	995132311	ruční dočištění fasádních prvků,profilací	m2	25,97		
3	995139112	příplatek za pl.do 10m2- jednotlivě	m2	25,97		
4	995141111	vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š.do 30mm,hl. do 150mm	m	66,15		
5	995231111	spárování zdiva aktiv.maqltou hl.do 40mm,dl.do 6m/m2	m2	282,35		
6	995231192	příplatek za pl.do 10m2- jednotlivě	m2	282,35		
7	995131111	očištění pískovcového soklu vodou vč.likvidace mechu,řas atd.	m2	453,78		
		<b>005 Sanace - celkem</b>	<b>kč</b>			
	014	<b>Opravy a údržba staveb.objektu</b>				
		<b>62 - Úpravy povrchů vnějších</b>				
8	622325503	oprava vnějších vápen.omítek hladkých štukových čl.4, v rozsahu do 30%	m2	1954,00		
9	629991011	zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou lepicí páskou	soub.	1,000		
10	629999032	příplatek k úpravám omítek vnějších za zvýšenou pracnost	m2	1954,00		
11	783801613	očištění pískovcové části soklu od mechu,řas a nečistot vč.napuštění speciál.ředidlem	m2	453,78		
12	783827485	silikonový nátěr omítek vč.penetračního silikon. nátěru (plocha omítek vč. rozv.plochy špalet a nadoken.ploch )	m2	5192,50		
13	952901114	vyčištění objektu před předáním do užívání	m2	277,78		
14	998018003	ruční přesun hmot v.do 24m-ruční vč.likvid.odpadu příplatek za montáž a demontáž staveb.výtahu vč. poplatku za použití	t	77,42		
			soub.	1,00		
15	- R -	odhad ceny speciálních restauratorských prací				
		oprav sgrafit,štuk.prvků,římasy,erbů zlacení atd.	soub.	1,00		
		ortofotoplány fasád	soub.	1,00		
		IGP	soub.	1,00		
		rest.průzkum kámen a plastické prvky z román.				
		cementu	soub.	1,00		
		<b>mezisoučet str.1</b>	<b>Kč</b>			

**Položkový rozpočet**

		<b>Stavba : fasáda domu čp.86, Široká, Chrudim</b>	strana: 2			
		Zhotovitel: DBC-AG s.r.o.				
		Investor: Regionální muzeum Chrudim	datum: 30.3.2022			
P.č.	položkové čís.	název souboru a prací	M.j.	počet	kč/M.j.	Kč/celkem
		<b>převod z listu č.1</b>	kč			
		rest.průzkum sgrafita	soub.	1,00		
		rest.průzkum kovové prvky	soub.	1,00		
		rest.průzkum truhlářské prvky	soub.	1,00		
		staveb.stat.průzkum	soub.	1,00		
		stav.tech.průzkum	soub.	1,00		
		prac.plošina vč.záboru	soub.	1,00		
		inž.činnost	soub.	1,00		
		rezerva	%	3,00		
16						
		<b>014 Opravy a údržba - celkem</b>	kč			
	003	<b>Lešení</b>				
		<b>A 01 -zřízení (montáž)</b>				
17	941111122	montáž lešení lehkého s podlahami š.do 1,20m, v.do 10m	m2	3460,13		
18	941111222	příplatek za první a ZKD den použití	m2	311411,70		
19	9444511111	montáž ochran.,sítě z textilie	m2	3460,13		
20	944511211	příplatek za první a ZKD den použití	m2	311411,700		
21	949511111	montáž podchodu u trub.lešení	m	15,00		
22	949511211	příplatek za první a ZKD den použití	m	1350,00		
23	941111822	demontáž lešení	m2	3460,13		
24	944411811	demontáž ochranné sítě	m2	3460,13		
25	949511811	demontáž podchodu trub.lešení	m	15,00		
		<b>003 Lešení - celkem</b>	kč			
	000-A01,02	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				
	030001000	zařízení staveniště	kč	1,00		
	035002000	poplatky za pronájem ploch	kč	1,50		
	039002000	zrušení zařízení staveniště	kč	1,00		
	034103000	montáž,demontáž a půjčovné -oplocení staveniště	kč	1,00		
	091404000	práce na památkovém objektu	kč	1,00		
		<b>000 Vedlejší rozpočtové náklady - celkem</b>	kč			
		<b>Rekapitulace :</b>				
	005	sanace	kč			
	014	opravy a údržba staveb.objektů	kč			
	003	lešení	kč			
	000	vedlejší rozpočtové náklady	kč			
		<b>C e l k e m bez DPH</b>	Kč			
		<b>C e l k e m včetně DPH</b>	Kč			