

REKAPITULACE			
RADEK	NAZEV	CENA1	CENA s DPH 21% cena s DPH 15%
0	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	127 877,00	147 058,55
3	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	1 479 069,91	1 700 930,40
5	Přesun dodávek 3,6%	53 246,52	61 233,49
5	Přesun materiálu na staveništi 1,2%	17 748,84	20 411,16
6	Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu	30 000,00	34 500,00
7	HZS	136 900,00	157 435,00
9	část rozpočtu "Výměna jističů"	150 293,23	172 837,21
	<b>REKAPITULACE CELKEM</b>	<b>1 995 135,50</b>	<b>0,00 2 294 405,82</b>
	<b>REKAPITULACE CELKEM S DPH</b>	<b>2 294 405,82</b>	

poznámka: Rekapitulace neobsahuje vedlejší rozpočtové náklady

Vedlejší rozpočtové náklady

**350 000,00**

**423 500,00**

POLOŽKY CENÍKU PRÁCE

NAZEV	CISLO	CENA	MNOZSTVI	JEDNOTKA	CELKEM
výměna transformátoru, včetně připojení	1			ks	22 500
Výměna rozvaděče RH, včetně odpojení a zapojení	2			ks	30 000
Spojkování stávajících kabelů	3			ks	4 800
instalace za zapojení skříně USM	4			ks	2 250
Instalace a zapojení kompenzačního rozvaděče	5			ks	2 800
Instalace a zapojení měřicího transformátoru proudu	6			ks	1 500
Instalace a zapojení měřicího transformátoru napětí	7			ks	1 500
CHBU 240	8			m	29 700
NYY-J 4x240	8			m	3 750
CYKY 5x6	9			m	312
CYA 25	10			m	630
kabelový žebřík 750mm včetně závěsů	10			m	8 125
<b>vnitřní elektroinstalace</b>					
Zářivkové svítidlo 2x36W IP 65 EP	11			ks	6 600
Nouzové svítidlo LED 3W 1h	12			ks	3 200
CYKY 3Cx1.5mm <sup>2</sup>	13			m	6 720
CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	14			m	1 150
krabice acidur	15			ks	1 520
Vypínač č 1. IP44 nástěnný	16			ks	380
Zásuvka 230V IP 44 nástěnná	17			ks	440

**CELKEM**

**127 877**

POLOŽKY CENÍKU MATERIÁLU

NAZEV	CISLO	CENA/ks,m	MNOZSTVI	JEDNOTKA	CELKEM
<b>technologie</b>					
Transformátor: 1000kVA 22/0,4kV specifikace viz PD	1			ks	515 000,00
Rozvaděč RH , včetně výzbroje, specifikace viz. PD	2			ks	294 250,00
Kabelová spojka za tepla smrštiteľná 4x 120-240	3			ks	5 110,14
Skříň měření USM + GOU6	4			ks	19 351,50
Rozvaděč kompenzace 150kVAr včetně řízení	5			ks	100 200,00
měřicí transformátor proudu 20/5 certifikace dle ČEZd	6			ks	52 320,00
materiál pro úpravu kobky VN pro montáž MTP	6			kmpl	12 750,00
řízení cejchování + protokol pro MTP	7			ks	3 060,00
měřicí transformátor napětí 22000/V3//100/V3 certifikace dle ČEZd	8			ks	49 560,00
materiál pro úpravu kobky VN pro montáž MTN	6			kmpl	25 500,00
řízení cejchování + protokol	9			ks	3 300,00
CHBU 240	10			m	284 113,50
NYY-J 4x240	11			m	41 637,75
CYKY 5x6	12			m	1 086,12
CYA 25 zž	13			m	1 800,54
kabelový žebřík 750mm včetně závěsů	14			m	35 312,50
VN pojistky 22kV- 50A	15			ks	3 615,00
VN pojistky 22kV- 6,3A				ks	2 868,00
<b>vnitřní elektroinstalace</b>					
Zářivkové svítidlo 2x36W IP 65 EP včetně zdrojů	16			ks	7 140,21
Nouzové svítidlo LED 3W 1h	17			ks	4 140,16
CYKY 3Cx1.5mm2	18			m	5 285,80
CYKY 3x2,5 mm2	19			m	1 955,85
krabice acidur	20			ks	788,80
Vypínač č 1. IP44 nástěnný	21			ks	298,04
Zásuvka 230V IP 44 nástěnná	22			ks	321,60
PVC lišta 20/20	23			m	3 740,40
PVC lišta 40/40	24			m	4 564,00

**CELKEM MATERIÁL**

**1 479 069,91**

## POLOŽKY HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

NAZEV	CISLO	CENA	MNOZSTVI	CELKEM
Revize elektro	1			8100,00
Úprava stávající elektroinstalace	2			11520,00
Příprava staveniště	3			4320,00
Stavební úpravy	4			5760,00
Úpravy kobek VN pro instalaci MTP, MTN	5			14400,00
Spolupráce s revizním technikem	6			2880,00
Zhotovení projektové dokumentace skut.stavu	7			3800,00
Zhotovení dílenské výrobní dokumentace	8			15200,00
Pronájem plošiny, jeřábu	9			16000,00
Demontáž svítidel, zásuvkových skříní, vypínačů.	10			20160,00
Vyhledání stávajících okruhů	11			5760,00
Zpracování místního provozního předpisu	12			9000,00
Vypínání vedení VN, NN	13			12000,00
Příplatek za práci o víkendu	14			8000,00
<b>CELKEM HZS</b>				<b>136900,00</b>

## rozpočet výměny jističů

	jistič	ks	cena/ks	mat. celkem	montáž/ks	mon.celkem
1	OEZ 3VA 160A			21015,96		2130
2	sada pro montáž			12229,04		330
3	OEZ 3VA 315A			19383,84		2100
4	sada pro montáž			13552,04		330
5	OEZ LVN 100B			17398,99		4375
6	OEZ LTN 63B			1378,91		625
7	OEZ LTN 50B			3460,38		1575
8	OEZ LTN 32B			529,07		525
	<b>jističe celkem</b>		<b>0</b>	<b>88948,23</b>		<b>11990</b>

	připojovací mat.	ks/m	cena/ks	mat. celkem	montáž	mon. celkem
9	Vodič CYA25			17148		6000
10	Oko 25/8 Cu			722		5800
11	AYKY 4x50			1395		1480
12	spojka 4x50 Al			1830		4230
13	spojka 4x16 Al			1470		4230
	<b>mat. celkem</b>		<b>0</b>	<b>22565</b>		<b>21740</b>

podružný materiál						
14	spojovací materiál					1550
15	úprava rozvaděčů (krytí)					3500
	<b>podružný materiál celkem</b>					<b>5050</b>

**Celkem****150293,23**