

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/2021	Sokolský ostrov ČB
O:	02	Sokolský ostrov ČB, opláštění veřejných WC
R:	007.02/2021	Sokolský ostrov ČB, opláštění veřejných WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				0,00
1	762495000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	51,72000		0,00
Kotvení roštu skrz pěnový polystyren tl. 80 mm do zděné stěny, délka kotvy minimálně 170 mm. : Otvírací obklad el. skříní - panty, zavírání na magnet. : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 51,72000						
2	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	10,00000		0,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				0,00
3	764813120R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž	m	21,40000		0,00
oplechování obkladu : 21,40						
4	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	10,00000		0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00
5	766411123R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše do 1 m2, profily modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm	m2	51,72000		0,00
Včetně otvíracího obkladu el. skříně. : 51,72						
6	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	115,40000		0,00
7	61191742T	palubka obkladová ze sibiřského modřínu; jakost A/B	m2	53,78880		0,00
Venkovní fasádní profil, formát 20 x 95 mm nebo 24 x 90 mm. K položkám souboru 766 41 se doporučuje ztratné ve výši 4 % na dodávku obložení. : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 51,72000*1,04						
8	611981895R	hranol ze sibiřského modřínu; tl. = 40,0 mm; š = 70 mm	m	120,01600		0,00
K položkám souboru 766 41 se doporučuje ztratné ve výši 4 % na dodávku obložení. : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 115,40000*1,04						
9	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	10,00000		0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
10	767141800R00	Demontáž konstrukcí pro beztmelé zasklení konstrukce	m2	6,60000		0,00
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 6,60000						
11	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	10,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/2021	Sokolský ostrov ČB
O:	02	Sokolský ostrov ČB, opláštění veřejných WC
R:	007.02/2021	Sokolský ostrov ČB, opláštění veřejných WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						0,00
Díl: 783		Nátěry				0,00
12	783726300R00	Nátěry tesařských konstrukcí lazurovací lazurovací, 3x lak včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. Povrchová úprava dřeva bezbarvým lakem. : Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 51,72000	m2	51,72000		0,00
						0,00
Díl: 787		Zasklívání				0,00
13	787300803R00	Vysklení střešních konstrukcí a střeš.světlíků netmelených Původní zastřešení - kovová konstrukce s drátosklem. : (6,51+0,60)*0,60+(3,89*0,60)	m2	6,60000		0,00
14	998787201R00	Přesun hmot pro zasklívání v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	10,00000		0,00
						0,00
Díl: M65		Elektroinstalace a veřejné osvětlení				0,00
15	650072611R00	Montáž světla a čidla nástěnného přisazeného Zpětná montáž světel, čidel a elektronického přístupu na obklad. : Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 5,00000	kus	5,00000		0,00
16	650111915R00	Montáž stožáru do 3 m, na konstrukci Zpětná montáž stožáru pro internet. : Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 1,00000	kus	1,00000		0,00
17	650801153R00	Demontáž svítidla a čidla nástěnného přisazeného světlo : 1+1 čidlo : 1+1 elektronický přístup : 1	kus	5,00000		0,00
18	650811155R00	Demontáž stožáru z konstrukce stožár pro internet : 1	kus	1,00000		0,00
						0,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
19	979083117R00	Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	0,25080		0,00
20	979083191R00	Vodorovné přemístění suti za každých dalších započatých 1000 m přes 6000 m včetně naložení na dopravní prostředek a složení,	t	3,51120		0,00
21	979990163R00	Poplatek za skládku kov+sklo, skupina 17 02 03 a 17 02 02 z Katalogu odpadů	t	0,25080		0,00
22	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	0,25080		0,00
						0,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00
23	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	007/2021	Sokolský ostrov ČB
O:	02	Sokolský ostrov ČB, opláštění veřejných WC
R:	007.02/2021	Sokolský ostrov ČB, opláštění veřejných WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	24	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	0,00
	25	005123 R	Územní vlivy	Soubor	1,00000	0,00
Díl: ON						298 387,76
	26	005211010R	Ostatní náklady Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	0,00
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
	27	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	0,00
	28	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	0,00
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
	29	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	0,00
	30	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	0,00
	31	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	0,00
	32	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	298 387,76
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
Celkem						298 387,76