

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Stavba: Rozšíření kompostárny v areálu Frýdecké skládky, a.s.

Objekt: ZHOTOVENÍ ASFALTOVÝCH PLOCH

(zakázka je členěna na jednotlivé dílčí části, které budou prováděny postupně, po dohodě s objednatelém)

P. č.	Popis - název položky	MJ	množství	cena / MJ Kč bez DPH	Celkem Kč bez DPH
část I. Manipulační plocha kompostárny					
1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) s rozprostřením a zhutněním š přes 3 m, po zhutnění tl 100 mm	m ²	3250		
2	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m ²	m ²	3250		
3	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm s rozprostřením a zhutněním š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	3250		
4	Zalítí spár z asfaltové záливky	m	100		
CELKEM část I.					2 770 373,50
část II. Komunikace k váze					
1	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m ²	m ²	700		
2	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm s rozprostřením a zhutněním š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m ²	700		
3	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 50 mm	m	20		
4	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	20		
5	Zalítí spár z asfaltové záливky	m	20		
CELKEM část II.					242 626,60
CELKEM ČÁSTI I+II bez DPH					3 013 000