

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021027  
Stavba: Parkoviště U Pošty, Varnsdorf

KSO:  
Místo: Varnsdorf

CC-CZ:  
Datum: 3/9/2022

Zadavatel:  
Město Varnsdorf

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ: 25042751  
DIČ: CZ25042751

Projektant:  
ProProjekt s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
ProProjekt s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **1,854,038.82**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	1,854,038.82	389,348.15
DPH snížená	15.00%	0.00	0.00

**Cena s DPH** **2,243,386.97**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021027

**Stavba:** Parkoviště U Pošty, Varnsdorf

Místo: Varnsdorf

Datum: 09.03.2022

Zadavatel: Město Varnsdorf

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>1,854,038.82</b>	<b>2,243,386.97</b>
2021027	Parkoviště U Pošty, Varnsdorf	1,854,038.82	2,243,386.97
2021027a	Přeložka vedení ČEZ	0.00	0.00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Parkoviště U Pošty, Varnsdorf**

KSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: 09.03.2022

Zadavatel:

Město Varnsdorf

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**1,854,038.82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,854,038.82	21.00%	389,348.15
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2,243,386.97**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Parkoviště U Pošty, Varnsdorf**

Místo: Varnsdorf

Datum: 09.03.2022

Zadavatel: Město Varnsdorf

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1,854,038.82**

### HSV - Práce a dodávky HSV

1,757,038.82

1 - Zemní práce

634,308.88

2 - Zakládání

102,360.60

5 - Komunikace pozemní

794,963.02

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

160,105.46

997 - Přesun sutě

41,811.23

998 - Přesun hmot

23,489.63

### M - Práce a dodávky M

2,000.00

21-M - Elektromontáže

2,000.00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

95,000.00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

53,000.00

VRN3 - Zařízení staveniště

10,000.00

VRN4 - Inženýrská činnost

29,000.00

VRN7 - Provozní vlivy

3,000.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Parkoviště U Pošty, Varnsdorf**

Místo: Varnsdorf

Datum: 09.03.2022

Zadavatel: Město Varnsdorf

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1,854,038.82**

D HSV Práce a dodávky HSV

**1,757,038.82**

D 1 Zemní práce

**634,308.88**

1	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	10.000	1,853.00	18,530.00
2	K	112151365	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 1,5 m	kus	1.000	22,225.00	22,225.00
3	K	112251101	Odstranění pařezů D přes 100 do 300 mm	kus	10.000	1,362.00	13,620.00
4	K	112251109	Odstranění pařezů D přes 1500 mm	kus	1.000	15,651.00	15,651.00
5	K	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky	m2	15.377	150.00	2,306.55
6	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	3.069	150.00	460.35
7	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	91.185	205.00	18,692.93
8	K	113107330	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	21.768	350.00	7,618.80
9	K	113107343	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živichých, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	50.971	350.00	17,839.85
10	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	20.100	65.30	1,312.53
11	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	921.879	15.00	13,828.19
VV				655,857+234,246+31,776		921.879	
12	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	151.904	244.00	37,064.58
VV				(534,977+31,776)*0,25 "parkoviště		141.688	
VV				(61,565+6,54)*0,15" chodníky		10.216	
VV				Součet		151.904	
13	K	132151253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	91.926	234.00	21,510.68
VV				2,65*0,65*35,016" hlavní sběrač drenáže		60.315	
VV				0,8*0,6*39,19" drenáž v zeleni		18.811	
VV				2*0,32*20 "ochrana horkovodu		12.800	
VV				Součet		91.926	
14	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18.846	255.00	4,805.73
VV				(13,75+15,66+16,55+16,86)*0,5*0,6 "propoj drenáže		18.846	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	10.000	30.10	301.00
16	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	10.000	444.00	4,440.00
17	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	10.000	91.40	914.00
18	K	162201503	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 1500 mm	kus	1.000	30.10	30.10
19	K	162201513	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 1500 mm	kus	1.000	444.00	444.00
20	K	162201523	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 1500 mm	kus	1.000	1,500.00	1,500.00
21	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	262.676	295.00	77,489.42
VV		151,904+91,926+18,846			262.676		
22	K	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	276.564	107.00	29,592.35
VV		921,879*0,15*2" ornice na deponii a zpět			276.564		
23	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	262.676	265.00	69,609.14
24	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	7,880.280	5.00	39,401.40
VV		262,676*30" přepočteno koeficientem množství			7,880.280		
25	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	276.564	49.10	13,579.29
26	K	171152501	Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných a nesoudružných	m2	655.857	25.00	16,396.43
27	K	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	525.520	200.00	105,104.00
VV		262,76*2" přepočteno koeficientem množství			525.520		
28	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	276.564	19.90	5,503.62
29	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	7.200	944.00	6,796.80
VV		20*2*0,18 "zásyp ochrany horkovodu			7.200		
30	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234.246	25.00	5,856.15
31	K	181152302	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním	m2	655.857	25.00	16,396.43
VV		534,977+120,88			655.857		
32	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	234.246	150.00	35,136.90
VV		177,918+21,208+15,575+7,255+12,29			234.246		
33	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	234.246	15.00	3,513.69
34	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	5.856	250.00	1,464.00
VV		234,246*0,025" přepočteno koeficientem množství			5.856		
35	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	234.246	8.00	1,873.97

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	184818239	Ochrana kmene průměru přes 1100 mm průměru kmene při výšce bednění do 2 m	kus	2.000	1,750.00	3,500.00
<b>D 2 Zakládání</b>							<b>102,360.60</b>
37	K	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	62.820	250.00	15,705.00
	VV		13,75+15,66+16,55+16,86		62.820		
38	K	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	35.016	350.00	12,255.60
	VV		35,016		35.016		
39	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	40.000	420.00	16,800.00
40	M	59381136	panel silniční 2,00x1,00x0,15m	kus	20.000	2,880.00	57,600.00
	VV		80*0,25 'Přepočtené koeficientem množství		20.000		
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>794,963.02</b>
41	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl 150 mm	m2	120.880	195.00	23,571.60
42	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	534.977	263.00	140,698.95
43	K	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl 200 mm	m2	31.776	345.00	10,962.72
44	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	120.880	250.00	30,220.00
	VV		6,54+61,565+42,729+1,568+1,986+2,107+1,828+1,797+0,76		120.880		
45	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	120.923	285.00	34,463.06
	VV		61,565+42,729+6,54+1,828+1,797+2,107+1,986		118.552		
	VV		118,552*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		120.923		
46	M	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	18.773	505.00	9,480.37
	VV		9,705+8,7		18.405		
	VV		18,405*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		18.773		
47	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2.375	492.00	1,168.50
	VV		1,568+0,76		2.328		
	VV		2,328*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		2.375		
48	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	8.944	545.00	4,874.48
	VV		3,069+2,836+2,864		8.769		
	VV		8,769*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		8.944		
49	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	2.328	29.10	67.74
50	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy př	m2	562.151	260.00	146,159.26
	VV		9,705+8,7" vjezdy		18.405		
	VV		2,836+3,069+2,864" varovné pásy ve vjezdu		8.769		
	VV		273,135+57,713+27,665+35,96+12,249+12,49+58,052+57,713 " plocha parkoviště		534.977		
	VV		<b>Součet</b>		<b>562.151</b>		
51	M	5924502-1	dlažba voděpropustná betonová s distančními náličky 240x170x80 cm přírodní	m2	545.677	479.00	261,379.28
	VV		534,977*1,02" přepočteno koeficientem množství		545.677		
52	K	596212214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním i tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek za dlažbu 2 barev	m2	27.174	295.00	8,016.33
53	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	534.977	27.00	14,444.38
54	M	RTX.123235004R1	Sorpční netkaná textilie REO Fb NTRF16 400 g/m2	m2	588.475	186.00	109,456.35
	VV		534,977		534.977		
	VV		534,977*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		588.475		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				160,105.46
55	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	6.000	252.00	1,512.00
56	M	40445619	<i>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm</i>	kus	2.000	950.00	1,900.00
57	M	40445621	<i>informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 500x500mm</i>	kus	1.000	950.00	950.00
58	M	40445625	<i>informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm</i>	kus	2.000	950.00	1,900.00
59	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	6.000	351.00	2,106.00
60	M	40445225	<i>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</i>	kus	5.000	532.00	2,660.00
61	K	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	37.217	61.00	2,270.24
VV			17,5+19,717		37.217		
62	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	2.400	550.00	1,320.00
63	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	37.217	8.00	297.74
64	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	2.400	50.00	120.00
65	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	138.745	260.00	36,073.70
VV			57,865+11,037+69,843		138.745		
66	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	145.682	189.00	27,533.90
VV			138,745*1,05" přepočteno koeficientem množství		145.682		
67	M	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	m	152.160	176.00	26,780.16
VV			149,176*1,02" přepočteno koeficientem množství		152.160		
68	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	215.894	180.00	38,860.92
VV			12+43,671+41,669+40,836+11 " chodníkový obrubník T		149.176		
VV			48,179+4,159+1,7+7,914+4,766" zahradní obrubník		66.718		
VV			<b>Součet</b>		<b>215.894</b>		
69	M	59217001	<i>obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm</i>	m	68.052	106.00	7,213.51
VV			66,718*1,02" přepočtené koeficientem množství		68.052		
70	K	916231292	Příplatek za řezání obrubníků při osazování do oblouku o poloměru do 2,5m	m	26.500	5.00	132.50
VV			10+4,5+3,1+3,1+5,8		26.500		
71	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm	m	16.000	115.00	1,840.00
72	K	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	0.975	2,500.00	2,437.50
VV			6,5*0,3*0,5		0.975		
73	K	962022390	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0.488	2,720.00	1,327.36
VV			0,2*0,4*1*2" sloupky		0.160		
VV			6,5*0,15*0,5 "podezdívka		0.488		
74	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1.000	398.00	398.00
75	K	966071821	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v do 1,6 m	m	37.116	66.60	2,471.93
D		997	Přesun sutě				41,811.23
76	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	31.265	35.00	1,094.28
77	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1,250.600	8.00	10,004.80
VV			31,265*40" přepočet koeficientem množství		1,250.600		
78	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	22.129	39.00	863.03
VV			16,107+6,022		22.129		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	885.160	10.00	8,851.60
	VV		22,129*40" přepočet koeficientem množství		885.160		
80	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	53.394	136.00	7,261.58
	VV		31,265+6,022+16,107		53.394		
81	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	6.022	275.00	1,656.05
82	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	16.107	288.00	4,638.82
83	K	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	31.265	238.00	7,441.07
	D	998	Přesun hmot				23,489.63
84	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	313.195	75.00	23,489.63
	D	M	Práce a dodávky M				2,000.00
	D	21-M	Elektromontáže				2,000.00
85	K	2182040R01	Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových s následným přesunem	kus	1.000	2,000.00	2,000.00
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				95,000.00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				53,000.00
86	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou včetně vytyčení inženýrských sítí	kpl	1.000	10,000.00	10,000.00
87	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1.000	8,000.00	8,000.00
88	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geometrické zaměření skutečného provedení a geometrický plán	kpl	1.000	30,000.00	30,000.00
89	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1.000	5,000.00	5,000.00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				10,000.00
90	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1.000	10,000.00	10,000.00
	D	VRN4	Inženýrská činnost				29,000.00
91	K	043194000	Ostatní zkoušky - zkouška pláně	ks	4.000	6,500.00	26,000.00
92	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost včetně dokladové části ke kolaudaci	kpl	1.000	3,000.00	3,000.00
	D	VRN7	Provozní vlivy				3,000.00
93	K	070001000	Provozní vlivy včetně dopravně inženýrského opatření (DIO)	kpl	1.000	3,000.00	3,000.00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště U Pošty, Varnsdorf

Objekt:

**2021027a - Přeložka vedení ČEZ**

KSO:

Místo: Varnsdorf

CC-CZ:

Datum: 09.03.2022

Zadavatel:

Město Varnsdorf

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

IČ:

25042751

DIČ:

CZ25042751

Projektant:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

ProProjekt s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0.00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Parkoviště U Pošty, Varnsdorf

Objekt:

**2021027a - Přeložka vedení ČEZ**

Místo: Varnsdorf

Datum: 09.03.2022

Zadavatel: Město Varnsdorf

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**0.00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0.00

VRN7 - Provozní vlivy

0.00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkoviště U Pošty, Varnsdorf

Objekt:

**2021027a - Přeložka vedení ČEZ**

Místo: Varnsdorf

Datum: 09.03.2022

Zadavatel: Město Varnsdorf

Projektant: ProProjekt s.r.o.

Uchazeč: SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Zpracovatel: ProProjekt s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**0.00**

┆ VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0.00

┆ VRN7 Provozní vlivy 0.00

1	K	071001R1	Přeložka vedení ČEZ - není součástí výběrového řízení	kpl	1.000		0.00
---	---	----------	---	-----	-------	--	------