

Položkový rozpočet

Stavba: 03 Alšova 1141, Kopřivnice
Objekt: 6 Bytový dům
Rozpočet: 1 oprava omítek byt č.12

Zhotovitel: MYNSTAV100, s.r.o. IČO: 05837588
Luční 1159 DIČ: CZ05837588
73944 Brušperk

Objednatel: Město Kopřivnice IČO: 00298077
Štefánikova 1163/12 DIČ: CZ00298077
74221 Kopřivnice

Vypracoval: Ing. Petr Stoček

Základ pro sníženou DPH:	15 %	83 271,19 CZK
Snížená DPH	15 %	12 490,68 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK

Cena celkem: 95 761,87 czk

V Ostravě dne 05.04.2022

Za zhotovitele

Za objednatele



Stavba:	03	Alšova 1141, Kopřivnice	List č. 2
Rozpočet:	1	oprava omítek byt č.12	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV	83 271,19	1,28649
			83 271,19	1,28649

Stavba:	03	Alšova 1141, Kopřivnice	List č. 3
Objekt:	6	Bytový dům	
Rozpočet:	1	oprava omítek byt č.12	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
1	602011141RT3 Výkaz výměr:	Štuk na stěnách vnitřní Cemix 033, ručně tloušťka vrstvy 4 mm Odkaz na mn. položky pořadí 4: 140,14000	m2	140,14 140,14	153,50	21 511,49
2	602011191R00 Výkaz výměr:	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky Cemix PASN Odkaz na mn. položky pořadí 1: 140,14000	m2	140,14 140,14	68,00	9 529,52
3	602016195R00 Výkaz výměr:	Penetrace hloubková stěn Odkaz na mn. položky pořadí 4: 140,14000	m2	140,14 140,14	73,80	10 342,33
4	612481211RT8 Výkaz výměr:	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Cemix kuchyň: 2*3,6*2,6+2,7*2,6 obývací pokoj: 2*4,1*2,6+2*5,7*2,6 pokoj: 2*3,1*2,6+2*5,7*2,6 chodba: 3,6*2,6+3,2*2,6	m2	140,14 25,74 50,96 45,76 17,68	288,00	40 360,32
5	784011121R00 Výkaz výměr:	Broušení štuků a nových omítek Odkaz na mn. položky pořadí 1: 140,14000	m2	140,14 140,14	10,90	1 527,53
Celkem za: 61 Úpravy povrchů vnitřní						83 271,19