

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

Název projektu:

Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto

Registrační číslo projektu:

CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_144/0014020

ZL 01

Název stavby: Revitalizace území bývalých kasáren
Vysoké Mýto – 2. etapa

Datum: 07.04. 2022

Objednatel:

Město Vysoké Mýto
B. Smetany 92,
Vysoké Mýto – Město
566 01 Vysoké Mýto

IČO: 00279773
DIČ: CZ00279773

Zhotovitel:

AGILE spol. s r.o.
Dráby 542
566 01 Vysoké Mýto

IČO: 15030741
DIČ: CZ15030741

Popis změny:

- 1) Opěrné zdi – tenisová hala, rampa, prodejna nábytku (ztracené bednění) – nutné provedení nových konstrukcí opěrných zdí (změna ceny díla o +575.055,68,- Kč bez DPH)
- 2) Prefabrikovaná zídka u prodejny nábytku – řešení svahu u stromu (změna ceny díla o +117.194,31,- Kč bez DPH)
- 3) Provedení oprav rampy do suterénu – prodejna nábytku – oprava současných zdí (změna ceny díla o +88.715,52,- Kč bez DPH)
- 4) Zúžení chodníku CH1A na šíři 1,6 m (změna ceny díla o -17.841,81,- Kč bez DPH)
- 5) Nakládací rampa tenisová hala – prodejna nábytku ponechána ve stávajícím stavu (změna ceny díla o - 188.828,70,- Kč bez DPH)
- 6) Účelová PK 1 (zóna 1 KCE-V5) a konstrukce V1 (zóna 2) - provedení silničního obrubníku 28 m (změna ceny díla o +4.409,58,- Kč bez DPH).

- celkový dopad na cenu: zvýšení ceny díla o 578.704,58,- Kč bez DPH,-

Položkový rozpis změn viz příloha změnového listu ZL 01

Cena díla celkem dle SOD	12.098.058,00,- Kč bez DPH
Navrhovaná změna ceny díla:	+578.704,58,- Kč bez DPH
Cena díla celkem dle změnového listu č.3:	12.676.762,58,- Kč bez DPH

<p>Zpracoval za zhotovitele: Ing. Simona Mihulková - připravář</p> <p>Kontroloval za zhotovitele: Ing. Daniel Kaplan - stavbyvedoucí</p> <p>Kontroloval za zhotovitele: Jan Čulík – výrobní náměstek</p>	<p>Převzal za objednatele: Josef Vojtěch – referent odboru rozvoje města</p> <p>Kontroloval za objednatele: Bc. Ondřej Halama – vedoucí odboru rozvoje města</p> <p>TDI: Ing. Pavel Král</p> <p>Za generálního projektanta: Ing. Barbora Srpková</p> <p>Mgr. Art. Martin Lukáč</p>
<p>Za zhotovitele:</p> <p style="text-align: center;">Jan Křístek jednatel společnosti</p> <p>Datum: 07.04. 2022</p>	<p>Za objednatele:</p> <p style="text-align: center;">Ing. František Jiraský starosta města</p> <p>Datum:</p>

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
Objekt:	ZM_D01	Změny 04/2022
Rozpočet:	01	Opěrné stěny - ztracené bednění

Objednatel:	Město Vysoké Mýto B. Smetany 92 56601 Vysoké Mýto	IČO: 0027973 DIČ: CZ0027973
-------------	---	--------------------------------

Zhotovitel:	AGILE spol. s r.o. Dráby 542 566 01 Vysoké Mýto	IČO: 15030741 DIČ: CZ15030741
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	513 227,38
PSV	49 828,30
MON	0,00
Vedlejší náklady	12 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	575 055,68

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	575 055,68 CZK
Základní DPH	21 %	120 762,00 CZK

Zaokrouhlení 0,32 CZK

Cena celkem s DPH 695 818,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			45 865,52	8
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	HSV			1 022,00	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			97 830,35	17
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			300 812,09	52
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			4 603,81	1
8	Trubní vedení	HSV			319,51	0
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			43 326,73	8
997	Přesun sutě	HSV			19 447,37	3
711	Izolace proti vodě	PSV			19 067,61	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			30 760,69	5
VON	Vedlejší a ostatní náklady	VN			12 000,00	2
Cena celkem					575 055,68	100

Položkový rozpočet

S:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
O:	ZM_D01	Změny 04/2022
R:	01	Opěrné stěny - ztracené bednění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				45 865,52
1	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí KABEL NN u nábytku : cca 14 m u nábytku : (0,6*0,55+0,7*1,35)*6 (0,6*0,55+0,7*1,33)*6 (0,6*0,55+0,7*1,205)*2 u rampy nakládací : 1,3*0,9*1	m3	18,73300	269,00	5 039,18
						7,65000
						7,56600
						2,34700
						1,17000
2	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně š. základu 0,8 m : nábytek : (0,55*0,9+1,85*0,5)*1,365 š. základu 1,1 m : nábytek : (0,6*0,55+0,7*1,35)*6 (0,6*0,55+0,7*1,33)*6 (0,6*0,55+0,7*1,205)*6 (0,6*0,55+0,7*1,105)*3,25 (0,6*0,55+0,7*1,12)*2,75 (0,6*0,55+0,7*1,215)*3,4 š. základu 1,1 m : rampa náklad : 1,3*0,9*4,85 š. základu 0,5 podklad.beton : tenisová hala : 0,9*1,135*5 0,9*1,035*5,02 0,9*1,08*5,3	m3	55,46861	411,24	22 810,91
						1,93830
						7,65000
						7,56600
						7,04100
						3,58638
						3,06350
						4,01370
						5,67450
						5,10750
						4,67613
						5,15160
3	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	10,08580	182,00	1 835,62
						55,46861-45,38281
						10,08580
4	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	141,20120	2,20	310,64
						10,0858*14
						141,20120
5	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	10,08580	70,00	706,01
6	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	19,16302	180,00	3 449,34
						10,0858*1,9
						19,16302
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	10,08580	16,00	161,37

Položkový rozpočet

S:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
O:	ZM_D01	Změny 04/2022
R:	01	Opěrné stěny - ztracené bednění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním <i>55,46861-6,3634-3,72240</i>	m3	45,38281	116,00	5 264,41
				<i>45,38281</i>		
9	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m vedení NN <i>0,12*31,02</i>	m3	3,72240	236,00	878,49
				<i>3,72240</i>		
10	181102302.	Úprava pláně v zářezech se zhutněním <i>tenisová hala : 10*1</i>	m3	10,00000	11,70	117,00
				<i>10,00000</i>		
11	58331345	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4 <i>3,7224*2</i>	t	7,44480	272,00	2 024,99
				<i>7,44480</i>		
12	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	45,38281	72,00	3 267,56
Díl: 11 Zemní práce - přípravné a přídružené práce						1 022,00
13	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m ² spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do <i>nábytek : (26,7+1,3)*0,5</i> <i>pás 0,5 m podél stáv. zdí :</i>	m2	14,00000	73,00	1 022,00
				<i>14,00000</i>		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						97 830,35
14	211531111R00	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 <i>nábytek 01 : 1,35*0,3*1,365</i> <i>nábytek 02 : 0,69*0,3*6</i> <i>0,57*0,3*6</i> <i>0,44*0,3*6</i> <i>0,37*0,3*3,25</i> <i>0,47*0,3*2,75</i> <i>0,56*0,3*2,36</i> <i>rampa : 0,94*0,3*5,8</i> <i>tenis : 0</i>	m3	6,39340	1 408,00	9 001,91
				<i>0,55283</i>		
				<i>1,24200</i>		
				<i>1,02600</i>		
				<i>0,79200</i>		
				<i>0,36075</i>		
				<i>0,38775</i>		
				<i>0,39648</i>		
				<i>1,63560</i>		
15	211971121R00	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š. do 2,5 m <i>nábytek 01 : (2*1,35+2*0,3)*1,365</i> <i>nábytek 02 : (2*0,69+2*0,3)*6</i> <i>(2*0,57+2*0,3)*6</i> <i>(2*0,44+2*0,3)*6</i> <i>(2*0,37+2*0,3)*3,25</i> <i>(2*0,47+2*0,3)*2,75</i> <i>(2*0,56+2*0,3)*2,36</i> <i>rampa : (2*0,94+2*0,3)*5,8</i> <i>tenis : 0</i>	m2	62,73770	24,00	1 505,70
				<i>4,50450</i>		
				<i>11,88000</i>		
				<i>10,44000</i>		
				<i>8,88000</i>		
				<i>4,35500</i>		
				<i>4,23500</i>		
				<i>4,05920</i>		
				<i>14,38400</i>		
16	274321611R00	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 <i>nábytek 01 : 1,365*0,8*0,3</i> <i>nábytek 02 : 1,1*0,3*(26,7+0,9)</i> <i>rampa : 1,1*0,3*(5,135-0,6+0,3)</i>	m3	11,03115	3 422,40	37 753,01
				<i>0,32760</i>		
				<i>9,10800</i>		
				<i>1,59555</i>		

Položkový rozpočet

S:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
O:	ZM_D01	Změny 04/2022
R:	01	Opěrné stěny - ztracené bednění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		tenis : 0				
17	212752101	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	36,60000	293,50	10 742,10
		rampa : 5,135+0,3+0,3		5,73500		
		opěrná zeď tenis : 0				
		opěrná zeď nábytek : 28,065		28,06500		
		Mezisoučet		33,80000		
		napojení drenáže : 2,8		2,80000		
18	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého frakce 16 - 32mm	m3	7,64250	873,00	6 671,90
		nábytek : 1*0,15*1,365		0,20475		
		1,3*0,15*(6+6+6+3,25+2,75+3,4)		5,34300		
		rampa náklad : 1,3*0,15*4,85		0,94575		
		tenis. hala : 0,5*0,15*(5+5,02+5,3)		1,14900		
19	272353151.	Bednění otvorů v základových klenbách průřezu přes 0,17 do 0,25 m2 hl do 1 m	kus	2,00000	947,60	1 895,20
		bednění prostupů 0,5*0,5 m : 2		2,00000		
		pro kabel NN :				
20	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	20,28000	334,90	6 791,77
		nábytek 01 : 1,365*0,3*2		0,81900		
		nábytek 02 : 0,3*(26,7+0,9)*2		16,56000		
		rampa : 0,3*(5,135-0,6+0,3)*2		2,90100		
		tenis : 0				
21	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	20,28000	67,30	1 364,84
22	631311125U00	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,09500	3 854,80	19 640,21
		nábytek : 1*0,1*1,365		0,13650		
		1,3*0,1*(6+6+6+3,25+2,75+3,4)		3,56200		
		rampa náklad : 1,3*0,1*4,85		0,63050		
		tenis. hala : 0,5*0,1*(5+5,02+5,3)		0,76600		
		tl. 100 mm podkladní :				
23	69311080	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2	m2	72,46204	34,00	2 463,71
		62,7377*1,1*1,05		72,46204		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				300 812,09
24	311311911R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 16/20 dorovnání horního povrchu zdí	m3	2,79862	3 082,00	8 625,35
		nábytek 01 : 1,6*0,05*0,3		0,02400		
		nábytek 02 : 2,55*0,150*0,3+6*0,05*0,3		0,20475		
		6*0,08*0,3+6*0,05*0,3		0,23400		
		3,5*0,125*0,3+6*0,05*0,3		0,22125		
		3,25*0,1*0,3+3,35*0,05*0,3		0,14775		
		2,75*0,125*0,3+2,4*0,05*0,3		0,13913		
		1,15*0,15*0,3+2,4*0,05*0,3		0,08775		
		rampa : 0				
		tenis : 5*0,22*0,3		0,33000		
		5*0,06*0,3		0,09000		

Položkový rozpočet

S:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
O:	ZM_D01	Změny 04/2022
R:	01	Opěrné stěny - ztracené bednění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		5*0,17*0,3		0,25500		
		oprava 2,5 m zídky u tenisu stávající : 0,7*0,3*2,5		0,52500		
		nabetonování zídky stávající u tenisu : 18*0,3*0,1		0,54000		
25	279113154	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30	m2	53,73000	1 546,00	83 066,58
		nábytek 01 : 1,5*1,365		2,04750		
		nábytek 02 : 6*0,75+3,8*0,25		5,45000		
		6*0,75		4,50000		
		6*0,5+2,5*0,25		3,62500		
		3,25*0,5		1,62500		
		2,75*0,5		1,37500		
		2,36*0,5+1,3*0,25		1,50500		
		rampa : (5,135+0,3+0,3)*1,5		8,60250		
		tenis. hala : 5*1,75		8,75000		
		5*1,75		8,75000		
		5*1,5		7,50000		
26	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	20,58000	457,24	9 410,00
		nábytek 01 : 1,6*0,1*2		0,32000		
		nábytek 02 : 2,55*0,2*2+6*0,1*2		2,22000		
		6*0,1*2+6*0,1*2		2,40000		
		3,5*0,15*2+6*0,1*2		2,25000		
		3,25*0,15*2+3,35*0,1*2		1,64500		
		2,75*0,15*2+2,4*0,1*2		1,30500		
		1,15*0,2*2+2,4*0,1*2		0,94000		
		rampa : 0				
		tenis : 5*0,25*2		2,50000		
		5*0,1*2		1,00000		
		5*0,2*2		2,00000		
		oprava stáv. zídky u tenisu 2,5 m : 2,5*0,8*2		4,00000		
27	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	20,58000	123,28	2 537,10
28	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	2,31574	62 700,00	145 196,90
		dle PD statiky : 2144,2/1000*1,08		2,31574		
29	348272510R	Zákrytová deska pro zeď tl 300 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních montáž včetně dodávky	m	61,36500	847,00	51 976,16
		rampa : 0				
		opěrná zeď tenis : 15,3		15,30000		
		opěrná zeď nábytek : 28,065		28,06500		
		Mezisoučet		43,36500		
		stávající opěrná zídka : 18		18,00000		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				4 603,81

Položkový rozpočet

S:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
O:	ZM_D01	Změny 04/2022
R:	01	Opěrné stěny - ztracené bednění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
30	622131101U00	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	33,44400	68,30	2 284,23
31	622131121U00	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	33,44400	51,98	1 738,42

nábytek 01 : 0,1*1,365	0,13650
nábytek 02 : 6*0,1	0,60000
u nábytku pouze z líce zdi : 6*0,1	0,60000
6*0,1	0,60000
3,250*0,1	0,32500
2,75*0,1	0,27500
2,36*0,1	0,23600
rampa : 5,135*0,9	4,62150
tenis. hala : 5*0,84	4,20000
5*0,95	4,75000
5*0,9	4,50000
nátěr ponechané zdi u tenis.haly : 18*0,7	12,60000
jednostranně v líci :	

32	622135001U00	Vyrovnání vně stěna VC malta tl -10	m2	10,85000	252,08	2 735,07
oprava stávající zdi z cca 50% : (18-2,5)*0,7				10,85000		

33	628613511R	Ochranný nátěr OK - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	soubor	-1,00000	14 800,00	-14 800,00
34	629995101U00	Očištění vně povrch omytí tlak voda	m2	33,44400	66,15	2 212,32
35	631311135U00	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,78650	3 744,40	10 433,77

oprava povrchu podlahy stávající prohlubně u tenis. haly : (26,7+1,165)*0,5*0,2	2,78650
---	---------

Díl: 8		Trubní vedení	319,51			
36	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm - chránička	m	31,95060	10,00	319,51
31,02*1,03				31,95060		

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 326,73			
37	953312111U00	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl. 10 mm	m2	2,67300	98,50	263,29

nábytek : 0,3*1,24	0,37200
0,3*1,12	0,33600
0,3*0,99	0,29700
0,3*0,92	0,27600
0,3*1,02	0,30600
0,3*1,81	0,54300
0,3*1,81	0,54300

38	977151113.	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	2,10000	2 226,40	4 675,44
29,0 m = 30 ks kotvení přes zákrytovou desku : 30*0,070				2,10000		

39	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	29,26000	3 450,00	100 947,00
nákladová rampa : 0						
tenisová hala : 0,3*(5*0,9+5*0,95+5*0,84)+0,5*0,8*15				10,03500		
nábytek : 18,7				18,70000		

Položkový rozpočet

S:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
O:	ZM_D01	Změny 04/2022
R:	01	Opěrné stěny - ztracené bednění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stávající zeď u tenisu - oprava cca 2,5 m : 0,3*2,5*0,7		0,52500		
40	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm	m2	-15,00000	890,00	-13 350,00
41	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-15,00000	116,50	-1 747,50
42	985311115	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 50 mm	m2	-15,00000	1 949,00	-29 235,00
43	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	-15,00000	297,00	-4 455,00
44	985321111	Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm	m2	-1,50000	151,00	-226,50
		15,000*0,1 :				
		-1,5		-1,50000		
45	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	-15,00000	729,00	-10 935,00
46	985324112	Impregnační gelový nátěr betonu dvojnásobný (OS-A)	m2	-15,00000	174,00	-2 610,00
Díl: 997		Přesun sutě				19 447,37
47	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1km	t	76,38400	47,00	3 590,05
		opěrná zeď 29.26*2,4 : 70,224		70,22400		
		beton : 6,16		6,16000		
48	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 756,83200	1,20	2 108,20
		76,384*23		1 756,83200		
49	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	6,16000	180,00	1 108,80
		2200 kg/m3 : 14*0,2*2,2		6,16000		
50	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	70,22400	180,00	12 640,32
Díl: 711		Izolace proti vodě				19 067,61
51	711112051U00	Izolace S studená 2x tekutá hydroiz	m2	59,54825	85,30	5 079,47
		nábytek : 1,6*1,365		2,18400		
		0,94*6		5,64000		
		0,82*6		4,92000		
		1*6		6,00000		
		0,92*3,25		2,99000		
		0,75*2,75		2,06250		
		0,85*2,36		2,00600		
		Mezisoučet		25,80250		
		rampa : 1,45*5,135		7,44575		
		Mezisoučet		7,44575		
		tenisová hala : 1,72*5		8,60000		

Položkový rozpočet

S:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
O:	ZM_D01	Změny 04/2022
R:	01	Opěrné stěny - ztracené bednění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		1,81*5		9,05000		
		1,73*5		8,65000		
		Mezisoučet		26,30000		
52	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	47,60560	74,00	3 522,81
		Začátek provozního součtu				
		obvod potrubí DN 100 : 2*pi*0,05		0,31416		
		Konec provozního součtu				
		Mezisoučet				
		nábytek 01 : (1,35+0,3)*1,66		2,73900		
		nábytek 02 : (0,69+0,3)*6		5,94000		
		(0,57+0,3)*6		5,22000		
		(0,44+0,3)*6		4,44000		
		(0,37+0,3)*3,25		2,17750		
		(0,47+0,3)*2,75		2,11750		
		(0,56+0,3)*2,36		2,02960		
		rampa : (0,94+0,3)*5,8		7,19200		
		tenis : (0,75+0,3)*15		15,75000		
53	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	57,12672	34,00	1 942,31
		47,60560*1,2		57,12672		
54	58581006	fólie těsnící tekutá dvousložková trvale pružná proti tlakové vodě	kg	52,40246	152,70	8 001,86
		0,8kg/m2 : 0,8*59,54825*1,1		52,40246		
55	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	185,46450	2,81	521,16
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				30 760,69
56	767996801R00	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg provozní schodiště	kg	39,49000	47,20	1 863,93
		14,5 kg/m2 : 4*0,35*1*14,5*1,1		22,33000		
		bočnice 6 kg/m : 2*1,3*6*1,1		17,16000		
		odhad :				
57	767000001R	Ocelové schodiště pororošt s jednoduchým trubkovým zábradlím (provozní schodiště)	kpl	1,00000	28 520,00	28 520,00
58	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	303,83930	1,24	376,76
Díl: VON		Vedlejší a ostatní náklady				12 000,00
59	045203000	Kompletační činnost, koordinační činnost	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00
		koordinace prací - kabel NN, sond, zajištění : 1		1,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
Objekt:	ZM_D01	Změny 04/2022
Rozpočet:	02	Prefabrikovaná zídka u prodejny nábytku

Objednatel:	Město Vysoké Mýto B. Smetany 92 56601 Vysoké Mýto	IČO: 0027973 DIČ: CZ0027973
-------------	---	--------------------------------

Zhotovitel:	AGILE spol. s r.o. Dráby 542 566 01 Vysoké Mýto	IČO: 15030741 DIČ: CZ15030741
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	99 683,93
PSV	9 010,38
MON	0,00
Vedlejší náklady	8 500,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	117 194,31

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	117 194,31 CZK
Základní DPH	21 %	24 611,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,31 CZK

Cena celkem s DPH	141 805,00 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			24 308,14	21
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			30 313,36	26
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			40 751,04	35
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 311,39	4
711	Izolace proti vodě	PSV			9 010,38	8
VON	Vedlejší a ostatní náklady	VN			8 500,00	7
Cena celkem					117 194,31	100

Položkový rozpočet

S:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
O:	ZM_D01	Změny 04/2022
R:	02	Změna - schodiště u nábytku - řešení svahu u stromu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						24 308,14
1	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	13,80000	14,50	200,10
2	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3	m3	18,20000	116,00	2 111,20
3	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	16,60000	71,00	1 178,60
4	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	5,40000	345,00	1 863,00
5	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	8,60000	182,00	1 565,20
				18,2-9,6		8,60000
6	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost	m3	120,40000	2,20	264,88
				8,6*14		120,40000
7	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, zhorniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,60000	70,00	602,00
8	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	16,34000	180,00	2 941,20
				8,6*1,9		16,34000
9	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	8,60000	16,00	137,60
10	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,60000	116,00	1 113,60
				1,2*0,8*10		9,60000
11	184818233	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	1,00000	877,00	877,00
12	58333674R	Kamenivo těžené hrubé, frakce 16-32 třída B	t	17,28000	587,00	10 143,36
				9,6*1,8		17,28000
13	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	18,20000	72,00	1 310,40
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						30 313,36
14	211531111R00	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 63 mm	m3	1,00000	1 140,80	1 140,80
15	212752102	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby	m	13,00000	383,60	4 986,80
16	213311113U00	Polštář základy kamenivo drc -63mm	m3	3,00000	1 536,40	4 609,20
17	274311126U00	Základ pás/práh prostý beton C20/25	m3	2,30000	3 569,60	8 210,08

Položkový rozpočet

S:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
O:	ZM_D01	Změny 04/2022
R:	02	Změna - schodiště u nábytku - řešení svahu u stromu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
18	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	15,00000	334,90	5 023,50
19	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	15,00000	67,34	1 010,10
20	631311125U00	Mazanina -12cm C20/25	m3	0,60000	3 854,80	2 312,88
		10*0,6*0,1		0,60000		
21	919726122U00	Geotex netkan -300g/m2 ochranná	m2	50,00000	60,40	3 020,00
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				40 751,04
22	320101111R00	Osazení bet.a ŽB prefabrikátů hmotnosti do 1000 kg	m3	1,90000	2 787,60	5 296,44
		(1,3*0,1*10)+(0,6*0,1*10)		1,90000		
23	320101111PR	Dodávka prefabrikátu zídkového - 1300/1000/600 (tl. 100 mm), hladké provedení vč. dopravy	kus	10,00000	3 545,46	35 454,60
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				4 311,39
24	953943121R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus	kus	34,00000	107,60	3 658,40
25	950000001R	Ošetření odkrytých kořenů stromů před opětovným zakrytím zeminou nátěr kořenovým balzámem	kpl	1,00000	500,00	500,00
26	13021011	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 8mm	t	0,00395	38 732,00	152,99
		0,004*0,004*pi*10*7850/1000		0,00395		
Díl: 711		Izolace proti vodě				9 010,38
27	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie	m2	20,00000	74,00	1 480,00
28	783813101	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových povrchů	m2	12,00000	68,50	822,00
29	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	24,00000	34,00	816,00
		20*1,2		24,00000		
30	58581006	fólie těsnící tekutá dvousložková trvale pružná proti tlakové vodě	kg	7,92000	152,70	1 209,38
		0,8*9*1,1		7,92000		
31	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	9,00000	51,50	463,50
32	SKA.5784	Sikagard-700 S 20 L	L	15,00000	281,30	4 219,50
		Začátek provozního součtu				
		0,5 kg/m2 : 0,5*2*12		12,00000		
		Konec provozního součtu				
		0,8kg=1 L : 12/0,8*1		15,00000		
Díl: VON		Vedlejší a ostatní náklady				8 500,00
33	045203000	Kompletační činnost, koordinační činnost	kpl	1,00000	8 500,00	8 500,00
		Koordinace prací - CETIN, sonda, zajištění : 1		1,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
Objekt:	ZM_D01	Změny 04/2022
Rozpočet:	03	Obslužná rampa do suterénu

Objednatel:	Město Vysoké Mýto B. Smetany 92 56601 Vysoké Mýto	IČO: 0027973 DIČ: CZ0027973
-------------	---	--------------------------------

Zhotovitel:	AGILE spol. s r.o. Dráby 542 566 01 Vysoké Mýto	IČO: 15030741 DIČ: CZ15030741
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	86 993,52
PSV	1 722,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	88 715,52

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	88 715,52 CZK
Základní DPH	21 %	18 630,00 CZK

Zaokrouhlení 0,48 CZK

Cena celkem s DPH 107 346,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			5 038,81	6
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 723,98	20
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			6 857,07	8
8	Trubní vedení	HSV			10 701,48	12
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			45 665,86	51
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 006,32	1
711	Izolace proti vodě	PSV			1 722,00	2
Cena celkem					88 715,52	100

Položkový rozpočet

S:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
O:	ZM_D01	Změny 04/2022
R:	03	Obslužná rampa do suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 038,81
1	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně <i>odkopání šachty : 1,5*1,5*2-pi*0,36*0,3*2</i>	m3	3,82142	1 030,40	3 937,59
				<i>3,82142</i>		
2	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,82142	116,00	443,28
3	181351005	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně <i>3,5*4,9*0,3</i>	m3	5,14500	127,88	657,94
				<i>5,14500</i>		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 723,98
4	311311811R00	Beton nadzákladových zdí prostý C 12/15 <i>8*0,3*0,05</i>	m3	0,12000	2 925,60	351,07
				<i>0,12000</i>		
5	311113154	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 <i>6*1,2</i>	m2	7,20000	1 600,80	11 525,76
				<i>7,20000</i>		
6	311351121	Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí <i>2*0,1*8</i>	m2	1,60000	457,24	731,58
				<i>1,60000</i>		
7	311351122	Odstranění oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	1,60000	123,28	197,25
8	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 <i>0,045 t / m3 : 7,2*0,3*0,045</i>	t	0,09720	50 600,00	4 918,32
				<i>0,09720</i>		
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				6 857,07
9	622131101U00	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	32,40000	68,30	2 212,92
10	622131121U00	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	32,40000	51,98	1 684,15
11	622135001U00	Vyrovnání vně stěna VC malta tl -10 <i>10% plochy : 32,4*0,1</i>	m2	3,24000	252,08	816,74
				<i>3,24000</i>		
12	629995101U00	Očištění vně povrch omytí tlak voda <i>16,2*2</i>	m2	32,40000	66,15	2 143,26
				<i>32,40000</i>		
Díl: 8		Trubní vedení				10 701,48
13	894812354.WVN	Revizní a čistící šachta TEGRA z PP DN 600 - poklop litinový pro třídu zatížení A15 s plastovým konusem	kus	1,00000	5 325,00	5 325,00
14	895270432	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 600 pro drenáže liniových staveb šachtové prodloužení světlé hloubky 2000 mm	kus	1,00000	3 118,80	3 118,80
15	895270436	Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PE-HD DN 600 pro drenáže liniových staveb za uříznutí šachtové roury	kus	1,00000	113,16	113,16
16	899101211U00	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	1,00000	166,52	166,52
17	899331111.	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu, obetonování	kus	1,00000	1 978,00	1 978,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 665,86
18	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním <i>4*10,8*0,3</i>	m3	12,96000	3 523,60	45 665,86
				<i>12,96000</i>		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 006,32

Položkový rozpočet

S:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
O:	ZM_D01	Změny 04/2022
R:	03	Obslužná rampa do suterénu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	6,70882	150,00	1 006,32
Díl: 711		Izolace proti vodě				1 722,00
20	711491273	Provedení izolace proti tlakové vodě svíslé z nopové folie	m2	15,00000	74,00	1 110,00
		10*1,5		15,00000		
21	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	18,00000	34,00	612,00
		15*1,2		18,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
Objekt:	ZM_D01	Změny 04/2022
Rozpočet:	04	Chodník CH-1A (betonová dlažba)

Objednatel:	Město Vysoké Mýto B. Smetany 92 56601 Vysoké Mýto	IČO: 0027973 DIČ: CZ0027973
-------------	---	--------------------------------

Zhotovitel:	AGILE spol. s r.o. Dráby 542 566 01 Vysoké Mýto	IČO: 15030741 DIČ: CZ15030741
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-17 841,81
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-17 841,81

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-17 841,81 CZK
Základní DPH	21 %	-3 747,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,19 CZK

Cena celkem s DPH	-21 589,00 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-108,46	1
5	Komunikace	HSV			-16 837,35	94
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			-408,80	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-487,20	3
Cena celkem					-17 841,81	100

Položkový rozpočet

S:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
O:	ZM_D01	Změny 04/2022
R:	04	Chodník CH-1A (betonová dlažba)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-108,46
1	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	-9,26981	11,70	-108,46
		-8,4271*1,1		-9,26981		
Díl: 5 Komunikace						-16 837,35
2	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-8,42710	139,00	-1 171,37
3	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	-8,42710	139,00	-1 171,37
4	596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	-8,42710	292,00	-2 460,71
		zúžení chodníku u "Alberta" : -34,060*1,75		-59,60500		
		na š. 1,6 m : 34,060*1,6		54,49600		
		-24,0317		-24,03170		
		š.1,6 m : 12,946*1,6		20,71360		
5	59245005	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná	m2	-2,80903	1 520,00	-4 269,73
		-8,4271*1/3		-2,80903		
6	59245020X	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	-5,61807	1 382,00	-7 764,17
		-8,4271*2/3		-5,61807		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-408,80
7	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-9,73330	42,00	-408,80
		-8,4271*1,1*1,05		-9,73330		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-487,20
8	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-2,20953	220,50	-487,20

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ	
Objekt:	ZM_D01	Změny 04/2022	
Rozpočet:	07	Rampa nakládací_nábytek_tenisová hala - dlažba KCE-V5 (beton)	velkoformátová
Objednatel:	Město Vysoké Mýto B. Smetany 92 56601 Vysoké Mýto	IČO: 0027973 DIČ: CZ0027973	
Zhotovitel:	AGILE spol. s r.o. Dráby 542 566 01 Vysoké Mýto	IČO: 15030741 DIČ: CZ15030741	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-188 828,70
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-188 828,70
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-188 828,70 CZK
Základní DPH	21 %		-39 654,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,30 CZK
Cena celkem s DPH			-228 483,00 CZK
<p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p style="margin-left: 100px;">Za zhotovitele</p> <p style="margin-right: 100px;">Za objednatele</p>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-807,53	0
11	Zemní práce - přípravné a přidružené práce	HSV			-32 752,89	17
5	Komunikace	HSV			-140 423,32	74
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			1 246,24	-1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 762,91	1
997	Přesun sutě	HSV			-13 328,29	7
Cena celkem					-188 828,70	100

Položkový rozpočet

S:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
O:	ZM_D01	Změny 04/2022
R:	07	Rampa nakládací_nábytek_tenisová hala

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-807,53
1	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhuňněním	m2	-69,01950	11,70	-807,53
				-1,1*62,745		-69,01950
Díl: 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce						-32 752,89
2	113107171	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy	m2	-62,74500	198,00	-12 423,51
				-(7,05*8,9)		-62,74500
3	113107172	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek zbetonu prostého, o tl. vrstvy	m2	-62,74500	324,00	-20 329,38
				-(7,05*8,9)		-62,74500
Díl: 5 Komunikace						-140 423,32
4	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	-62,74500	234,00	-14 682,33
				-7,05*8,9		-62,74500
5	564871116	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm	m2	-62,74500	280,00	-17 568,60
				-62,745		-62,74500
6	596811312	Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl přes 300 m2	m2	-62,74500	349,00	-21 898,01
7	59246018	dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní	m2	-69,01950	1 250,00	-86 274,38
				-62,745*1,1		-69,01950
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 246,24
8	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,25000	269,00	2 219,25
				(8,9-3,6)+(7,05-4,1)		8,25000
9	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	-72,47048	42,00	-3 043,76
				-62,745*1,1*1,05		-72,47048
10	59217029R	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x220mm	m	8,25000	251,00	2 070,75
				8,25		8,25000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-2 762,91
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	-18,41939	150,00	-2 762,91
Díl: 997 Přesun sutě						-13 328,29
12	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	-59,60775	16,00	-953,72
				0,325 t/m2 : -62,745*0,325		-20,39213
				0,625 t/m2 : -62,745*0,625		-39,21563
13	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-1 370,97825	1,20	-1 645,17
				-59,60775*23		-1 370,97825

Položkový rozpočet

S:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
O:	ZM_D01	Změny 04/2022
R:	07	Rampa nakládací_nábytek_tenisová hala

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	-59,60775	180,00	-10 729,40

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
Objekt:	ZM_D01	Změny 04/2022
Rozpočet:	05	Účelová PK1 - KCE-V6-zóna 1 (živičný povrch) + zóna 2 KCE V1

Objednatel:	Město Vysoké Mýto B. Smetany 92 56601 Vysoké Mýto	IČO: 0027973 DIČ: CZ0027973
-------------	--	--------------------------------

Zhotovitel:	AGILE spol. s r.o. Dráby 542 566 01 Vysoké Mýto	IČO: 15030741 DIČ: CZ15030741
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		4 409,58
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		4 409,58

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 409,58 CZK
Základní DPH	21 %	926,00 CZK

Zaokrouhlení 0,42 CZK

Cena celkem s DPH 5 336,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			4 092,00	93
99	Staveništní přesun hmot	HSV			317,58	7
Cena celkem					4 409,58	100

Položkový rozpočet

S:	2021-002_P	Revitalizace území bývalých kasáren Vysoké Mýto - 2. etapa POMOCNÉ
O:	ZM_D01	Změny 04/2022
R:	05	Účelová PK1 - KCE-V6-zóna 1 (živičný povrch) + zóna 2 KCE V1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 092,00
1	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	28,00000	269,00	7 532,00
		20+8		28,00000		
2	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-28,00000	256,00	-7 168,00
		-20		-20,00000		
		-8		-8,00000		
3	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	-20,00000	124,00	-2 480,00
4	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm	m	-8,00000	141,00	-1 128,00
		-8		-8,00000		
5	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	28,00000	262,00	7 336,00
		2*14ks dle situace obrubníků : 28		28,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				317,58
6	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	2,11720	150,00	317,58