

Položkový rozpočet

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
1	VYBAVENÍ UČEBNY				215 350,00
1	Panel s moduly 2x230 + 1x RJ Panel s moduly 2x230 + 1x RJ s výklopným víčkem pro zapuštění do stolu do pracovní desky	ks	20,00000	1 200,00	24 000,00
2	Atyp rozměrový AV stůl 2000x700x760v s HPL , s mediovým tunelem na kabeláž a montáž. dvířky Kovová kostra jekl min. 40x20-30 tl. 2mm vytvářející masivní stabilní kovový celek, který je skrz otvory ve spodní části bočnice ukotven do podlahy. Kotvení na vruty nebo turbošroub min. délka 70mm - podle typu podlahy. Kovová kostra opatřená komaxitem. Obsah kovové kostry: Bočnice – 2ks vytvářející bok mediového tunelu – celosvařenec. Otvory pro uchycení do podlahy min. 2ks na bočnici. Bočnice též obsahuje 2ks výškově stavitelné nožky s plastovou hlavou. Příčnice – celkem 5 ks na stůl (3 v horní části pod pracovní desku a 2 v dolní části – příčnice musí tvořit mediový tunel o min. šířce 160mm). Příčnice s úchyty (min.3ks) na vložení do kovové kostry krycích desek LDT. Barevné provedení Kovu: RAL 1028 Desky: Desky LDT vkládané do kovové kostry – 2 desky na bočnice, 2 desky na krytování přední a zadní strany – desky jsou na celou výšku stolu, pracovní desky se uchycují skrz otvory v horních příčnicích a horní části bočnic. LDT 18mm + ABS 0,5mm Pracovní deska – HPL laminát(PD) tl. 38mm, ST10 Dub Bardolino Lamino desky 522 PE Béžová, 134 BS Žlutá OBSAH STOLU: * montážní dvířka na "1" klíč na mediovém tunelu	ks	10,00000	13 510,00	135 100,00
3	Učitel'ský stůl tvar "L" 1850x1350, atyp, prac. plocha HPL	ks	1,00000	24 650,00	24 650,00
	Kovová kostra jekl min. 40x20-30 tl. 2mm vytvářející masivní stabilní kovový celek, který je skrz otvory ve spodní části bočnice ukotven do podlahy. Kotvení na vruty nebo turbošroub min. délka 70mm - podle typu podlahy. Kovová kostra opatřená komaxitem. Obsah kovové kostry: Bočnice – 2ks vytvářející bok mediového tunelu – celosvařenec. Otvory pro uchycení do podlahy min. 2ks na bočnici. Bočnice též obsahuje 2ks výškově stavitelné nožky s plastovou hlavou. Příčnice – celkem 5 ks na stůl (3 v horní části pod pracovní desku a 2 v dolní části – příčnice musí tvořit mediový tunel o min. šířce 160mm). Příčnice s úchyty (min.3ks) na vložení do kovové kostry krycích desek LDT. Barevné provedení Kovu: RAL 1028 Desky: Desky LDT vkládané do kovové kostry – 2 desky na bočnice, 2 desky na krytování přední a zadní strany – desky jsou na celou výšku stolu, pracovní desky se uchycují skrz otvory v horních příčnicích a horní části bočnic. LDT 18mm + ABS 0,5mm Pracovní deska – HPL laminát (PD) t. 38mm, ST10 Dub Bardolino Lamino desky 522 PE Béžová, 134 BS Žlutá OBSAH STOLU:				

	* montážní dvířka na "1" klíč na mediovém tunelu				
4	Zapojení panelů s 230 a RJ45	ks	20,00000	500,00	10 000,00
5	Vynošení a montáž vč. kotvení do podlahy	ks	11,00000	1 100,00	12 100,00
6	Doprava	ks	1,00000	9 500,00	9 500,00