

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-247342-247  
Stavba: LC Nad Prachárnou - oprava po povodni 08/2022

KSO:  
Místo: LS Jablonec nad Nisou - k.ú. Starý Harcov Liberec

CC-CZ:  
Datum: 25.2.2022

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:  
Stavoinvest-real s.r.o.; 8. Března 21/13; Liberec 5 - Kristiánov; 465 05 Liberec

IČ: 7083661  
DIČ: CZ7083661

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|                         |            |             |                  |
|-------------------------|------------|-------------|------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>     |            |             | <b>80 968,75</b> |
| DPH základní            | Sazba daně | Základ daně | Výše daně        |
| snížená                 | 21,00%     | 80 968,75   | 17 003,44        |
|                         | 15,00%     | 0,00        | 0,00             |
| <b>Cena s DPH v CZK</b> |            |             | <b>97 972,19</b> |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel

Petr Jirásko - Stavoinvest-Real s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-247342-247

Stavba: LC Nad Prachárnou - oprava po povodni 08/2022

Místo: LS Jablonec nad Nisou - k.ú. Starý Harcov Liberec

Datum: 25.2.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Stavoinvest-real s.r.o.; 8. Března 21/13; Liberec 5 - Kristiánov; Zpracovatel:

| Kód                       | Popis   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|---|--------------------|------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |   | <b>80 968,75</b>   | <b>97 972,19</b> |
| 2022-<br>247342-<br>247   | LC Nad Prachárnou - oprava po povodni 08/2022 | 80 968,75          | 97 972,19        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

LC Nad Prachárnou - oprava po povodni 08/2022

KSO:

Místo: LS Jablonec nad Nisou - k.ú. Starý Harcov Liberec

CC-CZ:

Datum: 25.2.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

Stavoinvest-real s.r.o.; 8. Března 21/13; Liberec 5 - Kristiánov; 465 05 Liberec

IČ:

7083661

DIČ:

CZ7083661

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

80 968,75

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 80 968,75   | 21,00%     | 17 003,44 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

97 972,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel

Petr Jirásko - Stavoinvest-Real s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**LC Nad Prachárnou - oprava po povodni 08/2022**

Místo: LS Jablonec nad Nisou - k.ú. Starý Harcov Liberec

Datum: 25.2.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Stavoinvest-real s.r.o.; 8. Března 21/13; Liberec 5 - Kristiánov; 465 05 Lit Zpracovatel: ██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**80 968,75**

HSV - Práce a dodávky HSV

80 968,75

1 - Zemní práce

8 296,80

4 - Vodorovné konstrukce

6 935,20

5 - Komunikace pozemní

62 949,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 787,75

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**LC Nad Prachárnou - oprava po povodni 08/2022**

Místo: LS Jablonec nad Nisou - k.ú. Starý Harcov Liberec

Datum: 25.2.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Stavoinvest-real s.r.o.; 8. Března 21/13; Liberec 5 - Kristiánov; 465 05 Lit Zpracovatel: [REDACTED]

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |  |    |          |              | <b>80 968,75</b>  |
| D                             | HSV |           | Práce a dodávky HSV  |    |          |              | 80 968,75         |
| D                             | 1   |           | Zemní práce  |    |          |              | 8 296,80          |
| 1                             | K   | 122301101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3  | m3 | 3,600    | 310,00       | 1 116,00          |
|                               | VV  |           | 4*3*0,3  |    | 3,600    |              |                   |
| 2                             | K   | 132301101 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3   | m3 | 2,700    | 1 702,00     | 4 595,40          |
|                               | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Počítáno v prostoru osazení ocelové svodnice a vytvoření 2 ks zemních svodnic.</i>  |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 3*(5*0,3*0,6)  |    | 2,700    |              |                   |
| 3                             | K   | 132301109 | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4                     | m3 | 2,700    | 290,00       | 783,00            |
|                               | VV  |           | 3*(5*0,3*0,6)  |    | 2,700    |              |                   |
| 4                             | K   | 162201101 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m | m3 | 2,700    | 32,00        | 86,40             |
|                               | VV  |           | 2,7  |    | 2,700    |              |                   |
| 5                             | K   | 181951102 | Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním  | m2 | 156,000  | 11,00        | 1 716,00          |
|                               | VV  |           | 52*3   |    | 156,000  |              |                   |
| D                             | 4   |           | Vodorovné konstrukce   |    |          |              | 6 935,20          |
| 7                             | K   | 464511122 | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg  | m3 | 2,000    | 1 610,00     | 3 220,00          |
|                               | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Pohoz na konci každého odvodu vody ze zemních svodnic - 2ks materiál žula.</i>  |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 2*1  |    | 2,000    |              |                   |
| 13                            | K   | 464531112 | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm  | m3 | 3,600    | 1 032,00     | 3 715,20          |
|                               | VV  |           | 4*3*0,3  |    | 3,600    |              |                   |
| D                             | 5   |           | Komunikace pozemní   |    |          |              | 62 949,00         |
| 6                             | K   | 564871111 | Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm   | m2 | 156,000  | 290,00       | 45 240,00         |
|                               | P   |           | <i>Poznámka k položce:<br/>Jedná se o průměrnou tl. je počítáno včetně zásypu kavem. Materiál opět žula.</i>   |    |          |              |                   |
|                               | VV  |           | 52*3   |    | 156,000  |              |                   |
| 12                            | K   | 571907111 | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 30 do 35 kg/m2  | m2 | 156,000  | 24,00        | 3 744,00          |
|                               | VV  |           | 52*3   |    | 156,000  |              |                   |
| 8                             | K   | 597311121 | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny  | m  | 10,000   | 260,00       | 2 600,00          |
|                               | VV  |           | 2*5  |    | 10,000   |              |                   |
| 9                             | M   | 55381301  | svodnice vody pro nezpevněné komunikace s uložením volně žlab š 120mm  | m  | 5,000    | 983,00       | 4 915,00          |
| 11                            | K   | 597311-R  | Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny  | m  | 5,000    | 1 290,00     | 6 450,00          |
| D                             | 9   |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |    |          |              | 2 787,75          |

| PČ | Typ | Kód       | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 10 | K   | 938902113 | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m <sup>3</sup> /m | m  | 31,500   | 88,50        | 2 787,75          |
|    | VV  |           | 16,5+5+7+3   |    | 31,500   |              |                   |

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022-490355-247  
Stavba: SV Prachárna - oprava cesty po povodni 08/2021

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 25.02.2022

Zadavatel: IČ: 42196451  
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: IČ: 7083661  
Stavoinvest-real s.r.o.; 8. Března 21/13; Liberec 5 - Kristiánov; 465 05 Liberec DIČ: CZ7083661

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 214 152,41

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00%     | 214 152,41  | 44 972,01 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

Cena s DPH v CZK 259 124,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Lesy České republiky, s.p. Zhotovitel Petr Jirásko - Stavoinvest-Real s.r.o.

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022-490355-247

**Stavba:** SV Prachárna - oprava cesty po povodni 08/2021

Místo: Datum: 25.02.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Stavoinvest-real s.r.o.; 8. Března 21/13; Liberec 5 - Kristiánov; Zpracovatel:

| Kód                       | Popis  | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  |
|---------------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |  | <b>214 152,41</b>  | <b>259 124,42</b> |
| ZU22-<br>490355-<br>247   | SV Prachárna - oprava cesty po povodni 08/2021 | 214 152,41         | 259 124,42        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SV Prachárna - oprava cesty po povodni 08/2021

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Stavoinvest-real s.r.o.; 8. Března 21/13; Liberec 5 - Kristiánov; 465 05 Liberec

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.02.2022

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

7083661

DIČ:

CZ7083661

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

214 152,41

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 214 152,41  | 21,00%     | 44 972,01 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

Cena s DPH

v CZK

259 124,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel

Petr Jirásko - Stavoinvest-Real s.r.o.

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**SV Prachárna - oprava cesty po povodni 08/2021**

Místo:

Datum:

25.02.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Stavoinvest-real s.r.o.; 8. Března 21/13; Liberec 5 - Kristiánov; 465 05 Lit Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**214 152,41**

HSV - Práce a dodávky HSV

206 152,41

1 - Zemní práce

16 141,00

4 - Vodorovné konstrukce

27 277,38

5 - Komunikace pozemní

108 695,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

30 552,00

997 - Přesun sutě

15 315,45

998 - Přesun hmot

8 171,58

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

8 000,00

VRN6 - Územní vlivy

8 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SV Prachárna - oprava cesty po povodni 08/2021

Místo:

Datum: 25.02.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Stavoinvest-real s.r.o.; 8. Března 21/13; Liberec 5 - Kristiánov; 465 05 Lit Zpracovatel: [REDACTED]

| PČ                            | Typ | Kód            | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-------------------------------|-----|----------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |                |  |     |          |              | <b>214 152,41</b> |
| D                             | HSV |                | Práce a dodávky HSV  |     |          |              | 206 152,41        |
| D                             | 1   |                | Zemní práce  |     |          |              | 16 141,00         |
| 17                            | K   | 132301201      | Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3  | m3  | 5,600    | 930,00       | 5 208,00          |
|                               | VV  |                | (7*0,8*1,0)  |     | 5,600    |              |                   |
| 21                            | K   | 161101105      | Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 8 do 10 m                    | m3  | 5,600    | 500,00       | 2 800,00          |
|                               | VV  |                | 5,6  |     | 5,600    |              |                   |
| 27                            | K   | 175151101      | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny | m3  | 2,000    | 205,00       | 410,00            |
|                               | VV  |                | 2  |     | 2,000    |              |                   |
| 28                            | M   | 58344197       | šterkodrt' frakce 0/63   | t   | 4,000    | 322,00       | 1 288,00          |
|                               | VV  |                | 2*2 'Přepočtené koeficientem množství  |     | 4,000    |              |                   |
| 7                             | K   | 181951102      | Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním  | m2  | 585,000  | 11,00        | 6 435,00          |
|                               | VV  |                | (40*4)+(85*5)  |     | 585,000  |              |                   |
| D                             | 4   |                | Vodorovné konstrukce   |     |          |              | 27 277,38         |
| 29                            | K   | 463211121      | Rovnanina z lomového kamene neopracovaného tříděného pro všechny tloušťky rovnániny, bez vypracování líce s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem  | m3  | 1,000    | 1 820,00     | 1 820,00          |
|                               | P   |                | Poznámka k položce:<br>Vyskládání čela propustku z kamene do 80kg - osazeno do stávajícího příkopu + obložení čela trubky a její nadtrubní části - odhad 2m2.  |     |          |              |                   |
|                               | VV  |                | 1  |     | 1,000    |              |                   |
| 14                            | K   | 464531112      | Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm  | m3  | 24,668   | 1 032,00     | 25 457,38         |
|                               | P   |                | Poznámka k položce:<br>Zához příkopu - počítáno + 15% materiálu dle šířky stávajícího příkopu.   |     |          |              |                   |
|                               | VV  |                | (143*1,15*0,3*0,5)   |     | 24,668   |              |                   |
| D                             | 5   |                | Komunikace pozemní   |     |          |              | 108 695,00        |
| 18                            | K   | 564831111      | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm   | m2  | 425,000  | 91,00        | 38 675,00         |
|                               | P   |                | Poznámka k položce:<br>Výsrava drobných erozních rýh na spodní komunikaci SV Prachárna - jedná se o průměrnou šířku doplněného materiálu. Materiál je žula.  |     |          |              |                   |
|                               | VV  |                | 85*5   |     | 425,000  |              |                   |
| 12                            | K   | 564861111      | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. do 200 mm  | m2  | 180,000  | 200,00       | 36 000,00         |
|                               | P   |                | Poznámka k položce:<br>Materiál žula - lom Ligranit  |     |          |              |                   |
|                               | VV  |                | 45*4   |     | 180,000  |              |                   |
| 30                            | K   | 571907111      | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 30 do 35 kg/m2  | m2  | 605,000  | 24,00        | 14 520,00         |
|                               | VV  |                | 425+180  |     | 605,000  |              |                   |
| 19                            | K   | 597311-R       | Svodnice vody ocelová šířky 95 mm, kotvená do sypaniny   | m   | 15,000   | 260,00       | 3 900,00          |
|                               | VV  |                | 3*5  |     | 15,000   |              |                   |
| 20                            | M   | WVN.JP000170 W | Trubka kanalizační plastová X-Stream PP potrubí 600x6000 mm SN10   | kus | 1,000    | 15 600,00    | 15 600,00         |
|                               | P   |                | Poznámka k položce:<br>Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí korugované, materiál plast PP, spojování pomocí hrda a těsnícího kroužku - Trubka 600x6000 mm SN10                                       |     |          |              |                   |

| PČ     | Typ | Kód       | Popis  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem |
|--------|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------|
| D 9    |     |           | Ostatní konstrukce a práce, bourání  |     |          |              | 30 552,00   |
| 25     | K   | 919535555 | Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15   | m3  | 1,800    | 3 650,00     | 6 570,00    |
| VV     |     |           | 6*0,3  |     |          |              | 1,800       |
| 26     | K   | 919551114 | Zřízení propustku z trub plastových polyetylenových rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 600 mm   | m   | 6,000    | 175,00       | 1 050,00    |
| VV     |     |           | 6  |     |          |              | 6,000       |
| 2      | K   | 938902113 | Profílce a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpěvněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,30 do 0,50 m3/m | m   | 143,000  | 84,00        | 12 012,00   |
| VV     |     |           | 33+40+60+10  |     |          |              | 143,000     |
| 1      | K   | 938909611 | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm   | m2  | 62,500   | 24,00        | 1 500,00    |
| VV     |     |           | (85*0,5)+(40*0,5)  |     |          |              | 62,500      |
| 22     | K   | 966008112 | Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm  | m   | 4,000    | 1 230,00     | 4 920,00    |
| VV     |     |           | 4  |     |          |              | 4,000       |
| 3      | K   | R1        | Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna do 400 mm   | m   | 30,000   | 150,00       | 4 500,00    |
| VV     |     |           | 5*6  |     |          |              | 30,000      |
| D 997  |     |           | Přesun sutě  |     |          |              | 15 315,45   |
| 23     | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km   | t   | 63,287   | 232,00       | 14 682,58   |
| 24     | K   | 997013509 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km   | t   | 63,287   | 10,00        | 632,87      |
| D 998  |     |           | Přesun hmot  |     |          |              | 8 171,58    |
| 8      | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu  | t   | 63,592   | 65,00        | 4 133,48    |
| 9      | K   | 998225194 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m   | t   | 63,592   | 33,00        | 2 098,54    |
| 10     | K   | 998225195 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m přes 5000 m   | t   | 63,592   | 30,50        | 1 939,56    |
| D VRN  |     |           | Vedlejší rozpočtové náklady  |     |          |              | 8 000,00    |
| D VRN6 |     |           | Územní vlivy   |     |          |              | 8 000,00    |
| 5      | K   | 063002000 | Práce na těžce přístupných místech   | ... | 1,000    | 8 000,00     | 8 000,00    |
| VV     |     |           | 1  |     |          |              | 1,000       |