

cenová nabídka na akci: **D5 Oprava svodidel - BESIP D5 km 28,5-80,0**
místo opravy: **D5 - km 39,2 směr Rozvadov - kraj 20SK220013**
typ svodidel: **JSNH4H1, JSNH4/H2**

položkový rozpočet plnění:

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Cena/j	Provedené množství	Cena celkem
JSNH4/H1					
1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m		40	
2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m		36	
3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m			
4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m			
5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks			
6	Demontáž a montáž sloupku	ks			
7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodi	ks			
8	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks			
9	Rektifikace jednostranných svodidel	m		12	
10	Svodnice NH4	ks			
11	Distanční díl - trubková spojka	ks			
12	Sloupek UE 100 dl. 11900 mm	ks			
13	Sloupek UE 140 dl. 1800 mm	ks			
14	Sloupek UE 140 dl. 1500 mm	ks			
15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks			
17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks			
18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		2	
JSNH4/H2					
1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	m		12	
2	Demontáž a montáž jedné svodnice	m		16	
3	Demontáž a montáž spodní pásnice	m		12	
4	Demontáž a montáž distančního dílu	ks		6	
5	Demontáž a montáž sloupku	ks			
6	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodi	ks			
7	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks			
8	Rektifikace jednostranných svodidel	m		12	
9	Svodnice NH4	ks		4	
10	Distanční díl - distanční díl V	ks		6	
11	Distanční díl - distanční díl VI	ks		6	
12	Spodní pásnice AM	ks		3	
13	Sloupek V 140 dl. 2170 mm	ks			
14	Sloupek U 140 dl. 1900 mm	ks			
15	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
16	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
17	Přechodka AM 8,5%	ks			
18	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks			
19	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks			
20	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl		4	
Společné položky pro všechny systémy					
1	Výkon technika	hod		1	
2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod		2	
3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km		110	
4	Doprava NV do 3,5 t	km		330	
5	Doprava NV do 3, 5 t s vlekem	km			
6	Doprava NV do 7,5 t	km			
7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km			
8	Doprava NV do 15 t	km			
9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km			
10	Doprava NV nad 15 t	km		110	
11	Doprava servisní vozidlo - dílna	km			
12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod		8	
13	Doprava jeřáb	km			
14	Výkon jeřáb	hod			
15	Výkon hydraulická ruka	hod		2	
16	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
18	Strojní zemní práce	hod			
19	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks			
20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks		20	
21	Směrový sloupek, vč. montáže	ks			
22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks			
23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks			
	Odrázky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks			
25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prah	kpl		1	
26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
28	Doprava a likvidace značení návěst	km			
29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km			
30	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod		8	
31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod		8	
32	Výkon II. předzvěstný vozík	hod		8	
33	Výkon předzvěstný LED pro noční práce	hod			
34	Výkon výstražný vozík velký	hod		8	

Celková cena bez DPH	408 153 Kč
DPH 21%	85 712 Kč
Celková cena včetně DPH	493 865 Kč

Datum: **25.4.2022**
Zhotovitel: **SAFEROAD Czech Republic s.r.o.**
Zpracoval: XXXXXXXXXX