



Evidenční číslo Objednatele:

088.../ 2022



01823-22-TSB

Evidenční číslo Zhotovitele:

.....

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ")

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem **Barvířská 5, 602 00 Brno**

zastoupený:

ve věcech technických:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl B vložka 2500

IČ: **25512285**

DIČ: **CZ25512285**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**

číslo účtu: **2025576339/0800**

Technické sítě Brno, akciová společnost

Došlo :

27 -04- 2022

č.j.: TSB/05987/2022

Počet listů/příloh : 05/0

na straně jedné jako „**Objednatel**“

a

BauSystem CZ s.r.o.

se sídlem: **Rybkova 948/23 , 602 00 Brno**

IČ: **050 60 770**

DIČ: **CZ050 60 770**

bankovní spojení: **ČSOB BANKA**

číslo účtu: **274572065 / 0300**

zastoupený:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 93361

na straně druhé jako „**Zhotovitel**“

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne **8.4. 2022** podaná na základě výzvy k podání nabídky pro veřejnou zakázku s názvem:

„Sanace historických objektů - Orlí a Masarykova 2022“

Účelem této smlouvy je vytvoření díla v podobě sanačních a stavebních prací ve třech objektech historického podzemí na ulici Orlí. Konkrétně se jedná o objekt podzemí Orlí 1, Orlí 9-11, Orlí 16 a Masarykova 32.

I. Prohlášení smluvních stran

1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla dle této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému zhotovení díla. Pokud některé práce na sjednaném díle zajistí prostřednictvím třetích osob, odpovídá za kvalitu prací a dodávky, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel prohlašuje, že není předlužen a není mu známo, že by bylo vůči němu zahájeno řízení dle zákona č. 182/2006 sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. Dále prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, či rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem soudní exekuce na majetek Zhotovitele a že takové řízení nebylo vůči němu zahájeno.
3. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v této smlouvě odpovídají aktuálnímu stavu a že jakékoliv změny údajů uvedených v této smlouvě, jež nastanou v době účinnosti této smlouvy, jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

II. Předmět a obsah smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace sanačních a stavebních prací v objektech historického podzemí Orlí 1, Orlí 9-11, Orlí 16 a Masarykova 32 následného rozsahu.

Orlí 1:

- Vyklizení vyčištění objektu od naplavenin, stavební sutě a jiného nepořádku.
- Zazdění prostoru mezi místností sousedního sklepení restaurace.
- Provedení sanace pracovní spáry objektu a zatěsnění lokálních průsaků v ostění.
- Zapravení a zaslepení otvoru v plášti nefunkční kanalizace.

Orlí 9 - 11:

- Vyklizení vyčištění objektu od naplavenin, stavební sutě a jiného nepořádku.
- Zapravení a zatěsnění stávajícího zazděného vstupu č. 1 do objektu z CPP cihel. Očištění spár, přespárování těsnící maltou, zatěsnění celé plochy zazděného vstupu.
- Vyrovnání podlahy a vybudování vsakovací jímký. Vybudování kruhové vsakovací jímký v nejnižším místě protiklenby. Vyrovnání podlahy
- Vyplnění a zapravení kaverny v původním ostění ze stříkaného betonu. Prostor bude vyklizen a vyplněn zdivem z CPP. Následně doplnění výztuže, prokotvení, adhezni můstek, ručně nanášená cementová směs dostatečném množství vrstev, aby výztuž měla dotčené krytí.
- Zatěsnění původního vstupu č. 2 do objektu. odstranění sutě ze stávajícího zaslepení vstupu. Vyzdění nové stěny tl. 140 mm z CPP cihel a zalívání prostoru původního vstupu betonem C15/20. Prokotvení nové stěny bude provedeno pomocí nerezových prutů do ostění.
- Doplnění kompozitního žebříku a madla na ostění ve výklenku u původního vstupu č. 2.
- Úprava a doplnění konstrukcí vstupního poklopu ze suterénu objektu Orlí 9. Stávající vstupní žebříky budou nahrazeny jedním novým kompozitním žebříkem s madly vytaženými 1100 mm nad úroveň podlahy suterénu. Stávající zabezpečení vstupu pomocí kari sítě bude nahrazeno novou konstrukcí, která bude tvořena dvěma fixními kompozitními rošty a jedním volným kompozitním roštem, který bude sloužit jako vstupní poklop. Bude uzamykatelný visacím zámkem.

Orlí 16:

- Oprava trhliny v CPP zdivu a klenbě pomocí helikální výztuže.

Masarykova 32:

- Vyklizení vyčištění objektu od naplavenin, stavební sutě a jiného nepořádku.
- Oprava části propadlé cihelné podlahy pod vstupním žebříkem. Podlaha bude rozebrána, proveden nový podsyp štěrkodrtí a provedeno nové zadláždění. Poškozené cihly budou nahrazeny novými.
- Injektáž a zatěsnění průsaků cihelné klenby hlavní místností v ploše 41 m².
- Zabezpečení větracího otvoru novou mříží, která bude uchycena pod větracím otvorem do klenby na chemickou kotvu.

2. Zhotovitel se zavazuje řádně a v souladu s touto smlouvou vytvořené dílo předat dle zde stanovených podmínek a ve stanoveném čase Objednateli a Objednatel se za něj zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvnou odměnu.
3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zpracuje zcela v souladu s příslušnými zákony a všemi příslušnými prováděcími právními předpisy a vyhláškami.
4. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí zabezpečí všechny práce, služby a výkony související s provedením díla dle této smlouvy, včetně bezpečné a ekologické likvidace odpadů v souladu s účinnou legislativou.

III. Podklady pro zpracování, kooperace smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla u Zhotovitele, a to formou přítomnosti při důlních pracích, dotazů a žádostí o informativní zprávu o průběhu plnění, na které se Zhotovitel zavazuje reagovat a věcně řešit bez zbytečného prodlení, max. do 3 dnů od položení dotazu.
2. Objednatel je oprávněn udělovat Zhotoviteli v průběhu provádění díla upřesňující pokyny týkající se zpracování a jiných činností nezbytných k řádnému provádění díla, nebo pokyny ke zjednaní nápravy. Nevytknuti vad či nedodělků Objednatel nezbavuje Zhotovitele povinnosti k jejich neprodlenému bezplatnému odstranění.

IV. Čas a místo předání díla

1. Provádění díla dle této smlouvy bude zhotovitelem zahájeno bezprostředně po uzavření této smlouvy. Termínem zahájení prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem. Obě smluvní strany se dohodly, že k předání staveniště dojde nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Jednotlivé termíny vstupu do kolektoru je Zhotovitel povinen hlásit alespoň 2 dny předem osobě zastupující Objednatele ve věcech technických.
2. Celé dílo bude předáno Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků nebránících v užívání nejpozději do **60 kalendářních dní ode dne zahájení prací**.
3. O předání předmětu smlouvy sepiší smluvní strany „Protokol o předání“. V případě, kdy objednatel odmítne dílo převzít z důvodů nedodržení podmínek zadávací dokumentace včetně jejich příloh, bude „Protokol o předání“ obsahovat termín k odstranění vad a nedodělků k předání takto opraveného díla. Opravené dílo bude pak zhotovitelem objednateli předáno na základě „Protokolu o odstranění vad a bezvadném předání díla“. Předání a převzetí bude stvrzeno podpisem zástupců obou smluvních stran. Nedohodnu-li se smluvní strany jinak, platí, že termín pro odstranění veškerých vad a nedodělků nesmí být delší jak 7 kalendářních dnů.
4. Místem předání a převzetí díla jsou objekty historického podzemí Orlí 1, Orlí 9-11, Orlí 16 a Masarykova 32.
5. Objednatel si vyhrazuje právo převzít dílo, pouze je-li v souladu s požadavky Objednatele uvedenými v této smlouvě.

V. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje
 - a) svým jménem a na svůj náklad a odpovědnost ve sjednaném termínu zhotovit a dokončit dílo specifikované v článku II. této smlouvy a prosté vad a nedodělků je předat Objednateli sjednaným způsobem a ve sjednaném termínu viz článek IV bod 2. této smlouvy.
 - b) odstranit případné závady, odchylky a nedodělky.
2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytně nutnou při plnění předmětu díla.
3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně touto smlouvou sjednanou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě.
4. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.

VI. Cena za dílo

1. *Cena za dílo specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo je sjednána dohodou smluvních stran pro celý rozsah plnění jako cena pevná, nejvýše přípustná, nepřekročitelná a to v členění:*
 - 1.1. *Cena díla specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo činí bez daně z přidané hodnoty*

927 000,01 ,- Kč
 - 1.2. *Daň ve výši 21 % z ceny díla činí*

194 670 ,- Kč
 - 1.3. *Cena díla specifikované v čl. II. této smlouvy o dílo činí vč. daně (součet cen 1.1.+1.2.)*

1 121 670,01,- Kč
2. *Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele pro plnění předmětu této smlouvy v rozsahu a za podmíněk v této smlouvě stanovených.*
3. *Cenu za dílo lze měnit pouze v případě zákonných změn výše sazeb DPH.*

VII. Platební podmínky

1. *Objednatel neposkytuje zálohy.*
2. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za celé dílo po řádném převzetí díla na základě daňového dokladu (faktury) s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystaveného zhotovitelem. Součástí faktury, jako její příloha, bude předávací protokol. Pokud faktura nebude mít zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit zhotoviteli k doplnění (opravě), aniž se tak dostane do prodlení se splatností, přičemž po vystavení opravené faktury běží lhůta splatnosti znovu.*
3. *Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu za dílo převodem na jeho účet uvedený v záhlaví této smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení příslušného daňového dokladu objednateli.*
4. *Faktura musí být vystavena a předána objednateli nejpozději do 15 dnů od předání a bezvadného převzetí díla. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.*
5. *V případě, že dílo bude vykazovat vady není objednatel povinen do doby než zhotovitel vady odstraní povinen uhradit zhotoviteli cenu za dílo a ohledně úhrady této ceny se v takových případech neocitá v prodlení.*

VIII. Smluvní pokuty

1. *V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo podle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené Nařízením vlády ČR č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.*
2. *Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doby, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena Zhotoviteli.*
3. *V případě porušení sjednaných povinností Zhotovitele sjednaných v odstavci 4. článku V. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doby, kdy bude písemná výzva k jejímu zaplacení doručena zhotoviteli.*

IX. Záruka a odpovědnost

1. *Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na dílo v délce 60 měsíců ode dne předání díla bez vad a nedodělků (dále také záruční lhůta).*
2. *Pro případ vad díla má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost poskytnout bezplatné odstranění vady nebo nedodělků bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace od Objednatele, není-li oběma stranami písemně dohodnuto jinak; Objednatel má právo na náhradu vzniklé škody v souvislosti s těmito vadami/nedodělků.*
3. *Jestliže vady či nedodělků jsou takového charakteru, že podstatně ztěžují užívání díla či dokonce brání v jeho užívání, platí, že Objednatel má právo od smlouvy odstoupit.*

X. Zásady odpovědného zadávání

- Objednatel v souladu s ustanovení § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, trvá na dodržování zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu daného zákona. S ohledem na charakter plnění objednatel zejména požaduje po vybraném dodavateli, aby v průběhu plnění dle této smlouvy dodržoval níže uvedené povinnosti a v případě požadavku zadavatele jejich plnění doložil:
 - provádět a kontrolovat plnění v souladu se zásadami norem řady ČSN EN ISO 9000 a ČSN EN ISO 14 000;
 - zajistit, že veškeré dodávky potřebné k plnění dle této budou pocházet od výrobců, u kterých jsou dodržovány odpovídající pracovní podmínky osob podílejících se na výrobě či produkci, je zakázána dětská práce, není využívána nucená práce a práce v nebezpečných či zdravotně závadných podmínkách; dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti) vůči všem osobám, které se na plnění budou podílet;
 - v případě plnění prostřednictvím poddodavatele, zabezpečit plnění férových podmínek v dodavatelském řetězci, tedy zejména, aby dodavatel řádně a včas hradil dluhy svým poddodavatelům.

XI. Ostatní ujednání


- Objednatel může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů vyplývajících ze zákona nebo při podstatném porušení této smlouvy; za podstatné porušení této smlouvy se považuje zejména:
 - nepředání díla ve lhůtě dle čl. IV této Smlouvy
 - plnění provedené s vadami bránícími jeho řádnému užívání, případně s vadami neodstranitelnými, nebo plnění není splněno vůbec či nedojde ani k zahájení plnění nebo
 - porušení povinností uvedených v odstavcích 4. článku V. této smlouvy.
- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit též v případě, že
 - vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud právní předpisy umožňují;
 - insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - zhotovitel vstoupí do likvidace.Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
- Veškeré změny či doplnění smlouvy lze učinit pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Takové dohody musí mít podobu datovaných, číslovaných a oběma smluvními stranami podepsaných dodatků smlouvy.
- Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců objednatele a zhotovitele.
- Vztahuje-li se důvod neplatnosti jen na některé ustanovení smlouvy, je neplatným pouze toto ustanovení, pokud z jeho povahy, obsahu anebo z okolností, za nichž bylo sjednáno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu smlouvy.
- Tato smlouva je vyhotovena v 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotoveních.
- Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
- Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené a neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku.
- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb. a že je osobou dle ust. § 2 odst. 1, písmeno m) zákona č. 340/2015 Sb. a objednatel je oprávněn bez dalšího uveřejnit obsah smlouvy, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem. Smluvní strany souhlasí s poskytnutím obsahu (kopie) této smlouvy objednatelům kterékoliv osobě postupem dle zákona č. 106/1999 Sb. Zhotovitel výslovně uvádí, že tato smlouva neobsahuje žádné jeho obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být uveřejněny či poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb. či jiným způsobem. V opačném případě je smluvní strana, které se obchodní tajemství či jiné informace týkají, povinna v listině vyznačit či písemně smluvní straně provádějící uveřejnění v registru smluv sdělit, které informace považuje za své obchodní tajemství, a tedy nesouhlasí s uveřejněním/poskytnutím těchto údajů. Objednatel si však vyhrazuje konečné právo rozhodnout, které informace budou zveřejněny.
- Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1a – Položkový rozpočet stavby (oceněný) objektu Orlí 1
- Příloha č. 1b – Položkový rozpočet stavby (oceněný) objektu Orlí 9-11
- Příloha č. 1c – Položkový rozpočet stavby (oceněný) objektu Orlí 16
- Příloha č. 1d – Položkový rozpočet stavby (oceněný) objektu Masarykova 32


V Brně dne 24.4.2022



Technické síťe Brno, akciová společnost



V Brně dne 26.4.2022



jednatel
BauSystem CZ s.r.o.



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **618 Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.**

Zadavatel **Technické sítě Brno, akciová společnost** IČO: **25512285**
Barvířská 822/5 DIČ: **CZ25512285**
60200 Brno-Zábrdovice

Zhotovitel: **BauSystem CZ s.r.o.** IČO: **5060770**
Rybkova 948/23 DIČ: **CZ05060770**
602 00 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			167 237,04

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		167 237,04 CZK
Základní DPH	21 %		35 119,78 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 202 356,82 CZK

v

dne

~~1.2.2022~~

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
	Stavební objekt				
Orlí 1	Orlí 1				
Orlí 1 - B.3.1	Orlí 1, B.3.1				
Orlí 1 - B.3.2	Orlí 1, B.3.2				
Orlí 1 - B.3.3	Orlí 1, B.3.3				
Orlí 1 - B.3.4	Orlí 1, B.3.4				
	Celkem za stavbu				

Popis stavby: 618 - Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.

Popis objektu: Orlí 1 - Orlí 1

Popis rozpočtu: Orlí 1 - B.3.1 - Orlí 1, B.3.1

Popis rozpočtu: Orlí 1 - B.3.2 - Orlí 1, B.3.2

Popis rozpočtu: Orlí 1 - B.3.3 - Orlí 1, B.3.3

Popis rozpočtu: Orlí 1 - B.3.4 - Orlí 1, B.3.4

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					167 237,04	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.	
O: Orlí 1	Orlí 1	
R: Orlí 1 - B.3.1	Orlí 1, B.3.1	

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce							
1	340239212R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm včetně pomocného pracovního lešení zazdívka otvoru : 4,12					
2	953981204R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů					
3	971033122R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
4	713134211R00	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, bez dodávky fólie separační fólie na stáv. SDK příčku (materiál ve specifikaci) : 2,5*2,0					
5	12720204R	tyč nerezová kruhová, tažená; pr. 6,0 mm; teplotní namáhání do 300 °C kotvičky : (0,45+0,15)*12					
6	28329094R	fólie ochranná separační; tl = 0,20 mm; š = 2 000 mm; l = 50,000 m separační fólie na stáv. SDK příčku : 2,5*2,0					
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy							
7	216904212R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu kleneb, zabetonování otvoru v plášti kanalizace reprofilační maltou : pl*0,3*0,2+pl*0,15^2					
8	411388532R00	Zabetonování otvorů do 1 m2 ve stropech v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a vyztuže (s dodáním hmot), z pomocného pracovního lešení o výšce zabetonování otvoru v plášti kanalizace reprofilační maltou : pl*0,15^2*0,2					

7 647,04

0,01414

Položkový soupis prací a dodávek

S: 618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O: Orlí 1	Orlí 1
R: Orlí 1 - B.3.1	Orlí 1, B.3.1

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Koefficient: 0,1							
9 622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem, zabetonování otvoru v plášti kanalizace reprofilační maltou : p1*0,3*0,2+p1*0,15^2						
10 632451014R00	Vyrovnávací potěr ze suché směsi v pásu tloušťky 50 mm vyrovnání pod zadržku otvoru (tl.100mm) : 0,5*2,5^2						
11 632477127R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 30 mm rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky po obvodě zadržky : 0,3*8,0						
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						
12 999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 762	Konstrukce tesařské						
13 762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku instalace vrátku, uklinování v horní části dílku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže vrátku						
14 762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku						
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot						
15 979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím						
16 979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím						
17 979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů						
18 979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkem do 10 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a. s.
O:	Orlí 1	Orlí 1
R:	Orlí 1 - B.3.1	Orlí 1, B.3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

S naložením suťi nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

19	979087391R00	Vodorovné přemístění suťi nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suťi,	t					
----	--------------	---	---	--	--	--	--	--

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkem.

Díl: VN Vedlejší náklady

20	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor					
----	----------	---------------------	--------	--	--	--	--	--

Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON Ostatní náklady

21	005122 R	Provozní vlivy	Soubor					
----	----------	----------------	--------	--	--	--	--	--

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem souvisejícím s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování

22	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor					
----	------------	-------------------------------	--------	--	--	--	--	--

Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

23	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor					
----	------------	---------------------------	--------	--	--	--	--	--

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, jejich umístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění

24	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor					
----	------------	--	--------	--	--	--	--	--

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo s užíváním ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

25	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor					
----	---------	-------------------------	--------	--	--	--	--	--

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Celkem							36 447,46
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Orlí 1	Orlí 1
R:	Orlí 1 - B.3.2	Orlí 1, B.3.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání							
1	281606211R00	Injektování zdiva proti vzilínající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 400 mm				2 200,00		

Vyvrtní otvorů (10 ks/m zdl), vyčištění vrtů od hrubých nečistot, osazení pakrů nízkotlaká injektáž zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zaříze

Díl: 99 Stavební přесun hmot

2	999281151R00	Přесun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812
---	--------------	---

Díl: 762 Konstrukce tesařské

3	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku Instalace vrátku, uklínování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně den
4	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku

Díl: VN Vedlejší náklady

5	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.
---	----------	---

Díl: ON Ostatní náklady

6	005122 R	Provozní vlivy Náklady na zřízené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného řešení
---	----------	---

7 005211010R Předání a převzetí staveniště

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

8 005211030R Dočasná dopravní opatření

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následné

9 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství

Položkový soupis prací a dodávek

S: 618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O: Orlí 1	Orlí 1
R: Orlí 1 - B.3.2	Orlí 1, B.3.2

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	00524 R	<p>Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.</p> <p>Předání a převzetí díla</p> <p>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla</p>						
Celkem								

19 402,73

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Orlí 1	Orlí 1
R:	Orlí 1 - B.3.3	Orlí 1, B.3.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

1	281606211R00	Injektování zdiva proti vzilínající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 400 mm				4 800,00		
---	--------------	---	--	--	--	----------	--	--

Vyvrtní otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikce injektážním zaříze

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

2	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812						
---	--------------	---	--	--	--	--	--	--

Díl: 762 Konstrukce tesařské

3	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku						
4	762991121R00	Instalace vrátku, uklínování v horní části díku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže vrátku						

Díl: VN Vedlejší náklady

5	005121 R	Zařízení staveniště						
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						

Díl: ON Ostatní náklady

6	005122 R	Provozní vlivy						
		Náklady na zřízené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného res						

7 005211010R Předání a převzetí staveniště

Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

8 005211030R Dočasná dopravní opatření

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány signalizace, jejich rozmístění a přemisťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následně

9 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství

Položkový soupis prací a dodávek

S: 618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O: Orlí 1	Orlí 1
R: Orlí 1 - B.3.3	Orlí 1, B.3.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

Předání a převzetí díla

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

10 00524 R

Celkem	22 004,39
---------------	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a. s.
O:	Orlí 1	
R:	Orlí 1 - B.3.4	Orlí 1, B.3.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8 512 00								
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
1	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, krojení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží						
2	712990813RT1	Odstranění povlakové krytiny střech ostatní násypu nebo nánosů do 10° tloušťky přes 50 do 100 mm, z ploch jednotlivě do 10 m						
Díl: 96	Bourání konstrukcí							
3	979092111R00	Vyklízení ulehle suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně, o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením suti : 0,1						
4	979092119R00	Vyklízení ulehle suti z prostorů , příplatek za každých dalších i započatých 5 m hloubky přes 10 m o půdorysné ploše do 15 m2 na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením suti : 0,1						
Díl: 762	Konstrukce tesařské							
5	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku instalace vrátku, uklínování v horní části dírkou a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně den						
6	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku						
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
7	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím						
8	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím						
9	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů						
10	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkem do 10 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Orlí 1	Orlí 1
R:	Orlí 1 - B.3.4	Orlí 1, B.3.4

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

S naložením sutí nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

11	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti sutí, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním					
Díl: VN	Vedlejší náklady						
12	005121 R	Zařízení staveniště					
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.					
Díl: ON	Ostatní náklady						
13	005122 R	Provozní vlivy					
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného					
14	005211010R	Předání a převzetí staveniště					
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.					
15	005211030R	Dočasná dopravní opatření					
		Náklady na vyhotovení návahu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následné					
16	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství					
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními při užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.					
17	00524 R	Předání a převzetí díla					
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí					
Celkem						89 382,46	

Stránka

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **618** **Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.**

Zadavatel **Technické sítě Brno, akciová společnost** **IČO: 25512285**
Barvířská 822/5 **DIČ: CZ25512285**
60200 **Brno-Zábrdovice**

Zhotovitel: **BauSystem CZ s.r.o.** **IČO: 5060770**
Rybkova 23 **DIČ: CZ5060770**
602 00 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		474 201,02 CZK
Základní DPH	21 %		99 582,21 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **573 783,23** CZK

v

dne

~~1.2.2022~~

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
Stavební objekt				0,00	
Orlí 9,11	Orlí 9,11				
Orlí 9,11 - B.3.1	Orlí 9,11, B.3.1				
Orlí 9,11 - B.3.2	Orlí 9,11, B.3.2				
Orlí 9,11 - B.3.3	Orlí 9,11, B.3.3				
Orlí 9,11 - B.3.4	Orlí 9,11, B.3.4				
Orlí 9,11 - B.3.5	Orlí 9,11, B.3.5				
Orlí 9,11 - B.3.6	Orlí 9,11, B.3.6				
Orlí 9,11 - B.3.7	Orlí 9,11, B.3.7				
Celkem za stavbu		0,00	474 201,02	99 582,21	573 783,23
					100

Popis stavby: 618 - Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.

Popis objektu: Orlí 9,11 - Orlí 9,11

Popis rozpočtu: Orlí 9,11 - B.3.1 - Orlí 9,11, B.3.1

Popis rozpočtu: Orlí 9,11 - B.3.2 - Orlí 9,11, B.3.2

Popis rozpočtu: Orlí 9,11 - B.3.3 - Orlí 9,11, B.3.3

Popis rozpočtu: Orlí 9,11 - B.3.4 - Orlí 9,11, B.3.4

Popis rozpočtu: Orlí 9,11 - B.3.5 - Orlí 9,11, B.3.5

Popis rozpočtu: Orlí 9,11 - B.3.6 - Orlí 9,11, B.3.6

Popis rozpočtu: Orlí 9,11 - B.3.7 - Orlí 9,11, B.3.7



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
783	Nátěry	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					474 201,02	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Orlí 9,11	Orlí 9,11
R:	Orlí 9,11 - B.3.	Orlí 9,11, B.3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3								
Svislé a kompletní konstrukce								
1	319211311RT1	Utěsnění zdíva - vytmelení zdíva těsnicí maltou, spotř. do 10 kg/m2, včetně dodávky						
2	319211321RT1	Utěsnění zdíva - těsnicí stěrka na svislé ploše tl. do 5 mm						
3	319211322RT1	Utěsnění zdíva - těsnicí stěrka na svislé ploše tl. do 10 mm						
4	622903111R00	Očištění zdíva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně před započítáním oprav						
5	978023411R00	Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.						
6	777101101R00	Vysekání, vykrábání a vyčištění spár zdíva cihelného mimo komínového						
7	943955141R00	Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem						
Díl: 94								
Lešení a stavební výtahy								
7	943955141R00	Montáž lešeňové podlahy ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky nebo podélníky,						
8	943955191R00	Montáž lešeňové podlahy příplatek k ceně za každý další i započítatý měsíc použití lešení s příčníky nebo podélníky						
9	949946121R00	Montáž lešeňové konstrukce trubkové bez podlah celkové výšky do 10 m bez podlah,						
10	949946192R00	Montáž lešeňové konstrukce trubkové bez podlah příplatek k ceně za půdorysnou plochu do 6 m2 bez podlah,						
Díl: 99								
Stavební přesun hmot								
11	998009193R00	Přesun hmot samostatně budovaného lešení příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m						
12	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 25 m, nošením						
						4 861,74		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O: Orlí 9,11	Orlí 9,11
R: Orlí 9,11 - B.3.	Orlí 9,11, B.3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 762 Konstrukce tesařské								
13	76299111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku						
		Instalace vrátku, uklínování v horní části díky a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demo						
14	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku						
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot								
15	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím						
16	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím						
17	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů						
18	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m						
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkem						
		S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě						
19	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkem						
Díl: VN Vedlejší náklady								
20	005121 R	Zařízení staveniště						
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON Ostatní náklady								
21	005122 R	Provozní vlivy						
		Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny tím, že související s omezením provozem v areálu objednatelů nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování podmínek provozu						
22	005211010R	Předání a převzetí staveniště						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Orlí 9,11	Orlí 9,11
R:	Orlí 9,11 - B.3	Orlí 9,11, B.3.1


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
23	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
24	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi užívány plochy v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
25	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí						
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Orlí 9,11	Orlí 9,11
R:	Orlí 9,11 - B.3.; Orlí 9,11, B.3.2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce								
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek vsakovací jímka : pi*0,25^2*0,4						
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla. vsakovací jímka : pi*0,25^2*0,4 podlaha : 1,2*1,7						
3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, vsakovací jímka : pi*0,25^2*0,4 podlaha : 1,2*1,7						
4	162201204R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kbelíkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, vsakovací jímka : pi*0,25^2*0,4 podlaha : 1,2*1,7						
5	162201209R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, vsakovací jímka : pi*0,25^2*0,4 podlaha : 1,2*1,7						
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, vsakovací jímka : pi*0,25^2*0,4*50 podlaha : 1,2*1,7						
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů						

4 780.52



Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Orlí 9,11	Orlí 9,11
R:	Orlí 9,11 - B.3.; Orlí 9,11, B.3.2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vsakovací jímka : pi*0,25^2*0,4						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						
8	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie						
		vsakovací jímka : pi*0,25^2+pi*0,2*2*0,4						
9	67390528R	geotextilie PP, PES; funkce drenážní, separační, ochranná, vyztužná, filtrační; plošná hmotnost 400 g/m2; tl. při 2 kPa 3,70 mm						
		vsakovací jímka : pi*0,25^2+pi*0,2*2*0,4						
		Koeficient : 0,15						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
10	631571010R00	Náryp pod podlahy z kamenná bez dodávky materiálu bez určení tloušťky						
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním						
		vsakovací jímka : pi*0,25^2*0,4						
		podlaha : 1,2						
11	58333663R	kamenivo přírodní těžené frakce 22,0 až 33,0 mm; třída prané, kačírek						
		vsakovací jímka : pi*0,25^2*0,4*1000						
		Koeficient : 0,1						
12	58341005.AR	kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B						
		podlaha : 1,2*1,7						
		Koeficient : 0,1						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
13	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
		výšky do 25 m, nošením						
		oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 762		Konstrukce tesařské						
14	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku						
		Instalace vrátku, uklinování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Orlí 9,11	Orlí 9,11
R:	Orlí 9,11 - B.3.; Orlí 9,11, B.3.2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
16	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg zkrúžená ocelová síť : 0,4* π *0,5*3,03 Koeficient : 0,2						
17	131316660R	síť ocelová svařovaná mat. žebřík.drátů tváří. za studena; KH 30; d drátu 6,0/6,0 mm; rozměry oka 100/100 mm; l = 3000,0 mm; š = 2 000 mm						
18	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně						
Díl: VN		Vedlejší náklady						
19	005121 R	Zařízení staveniště Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		Ostatní náklady						
20	005122 R	Provozní vlivy Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného						
21	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
22	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně násled						
23	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními i užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
24	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převze						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O: Orlí 9,11	Orlí 9,11
R: Orlí 9,11 - B.3.; Orlí 9,11, B.3.2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem							32 294,13	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Orlí 9,11	Orlí 9,11
R:	Orlí 9,11 - B.3.	Orlí 9,11, B.3.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
1	310239411RT1	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m ² do 4 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou včetně pomocného pracovního lešení						
2	311361921RT4	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků						
		0,63*4,44/1000						
		Koeficient: 1,025						
3	31179126R	tyč závitová M10; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink						
		5,6						
		Koeficient: 1,08						
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
4	614472101RT2	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů ochranným nátěrem výztuže antikorozním						
5	622451252R00	Omitky vnější torcretové stěn dvouvrstvá (tl. 10 + 10 mm) ztuhněné tlakovým nástřikem cementové malty, s ponecháním vzhledu přirozené struktury, s pře						
		1,65*(1,27+0,3)						
6	938907011R00	Očištění výztuže průměr výztuže nad 10 mm, ocelovým kartáčem, ručně						
7	952903112R00	Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čištění odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů						
		při světlé výšce prostoru do 3,5 m čištění odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů						
8	953981205R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, malta pro chemické kotvy dvousložková do plyných materiálů						
9	971033122R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm						
		základovém nebo nadzákladovém,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Orlí 9,11	Orlí 9,11
R:	Orlí 9,11 - B.3.; Orlí 9,11, B.3.3	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
10	712990813RT1	Odstanění povlakové krytiny střech ostatní násypu nebo nánosu do 10° tloušťky přes 50 do 100 mm, z ploch jednotlivě do 10 m						
11	783108874R00	Čištění povrchu otryskáním minerálním materiálem, stupeň očištění Sa 3, tryskací materiál křemičitán hlinitý						
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
12	981331111R00	Demolice vysokých kominů a věží z cihel, zdíva postupným rozebíráním stavební suť - zával : 0,1						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
13	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláště výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 762		Konstrukce tesařské						
14	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku Instalace vrátku, uklínování v horní části díky a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně dem						
15	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						
16	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím						
17	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím						
18	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů						
19	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m						
		nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním do						
		S natožením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Orlí 9,11	Orlí 9,11
R:	Orlí 9,11 - B.3.	Orlí 9,11, B.3.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
20	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,	t	17,64600	147,00	2 593,96	800-2	RTS 22/I

Díl: VN Vedlejší náklady

21	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor					
Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								

Díl: ON Ostatní náklady

22	005122 R	Provozní vlivy	Soubor					
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem souvisejícím s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování								

23 005211010R Předání a převzetí staveniště

		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor					
--	--	--	--------	--	--	--	--	--

24 005211030R Dočasná dopravní opatření

		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstraňování	Soubor					
--	--	--	--------	--	--	--	--	--

25 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství

		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo užíváním ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor					
--	--	---	--------	--	--	--	--	--

26 00524 R Předání a převzetí díla

		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor					
--	--	--	--------	--	--	--	--	--

Celkem



Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Orlí 9,11	Orlí 9,11
R:	Orlí 9,11 - B.3.	Orlí 9,11, B.3.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější							
1	622904121R00	Očištění fasád ruční čistění ocelovým kartačem, 1220 : 2,39*(0,22+0,1+0,05*2)*2						
Díl: 96	Bourání konstrukcí							
2	976071111R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí madel a zábradlí v jakémkoliv zdívu původní žebříky : (3,0+1,2)*2						
Díl: 762	Konstrukce tesařské							
3	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku instalace vrátku, uklínování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně de						
4	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku						
Díl: 767	Konstrukce zámečnické							
5	767901VL	Kompozitní nástěnný žebřík s madly včetně kotevních prvků, dodávka a montáž						
6	767902VL	Kompozitní rošt s poklopem včetně kotevních prvků, dodávka a montáž						
7	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně						
Díl: 783	Nátěry							
8	783222110RT1	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. 1220 : 2,39*(0,22+0,1+0,05*2)*2						
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot							
9	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím						
10	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím						
11	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpařů						
12	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O: Orlí 9,11	Orlí 9,11
R: Orlí 9,11 - B.3.4	Orlí 9,11, B.3.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu náklady přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě oškrábání a odstranění z povrchu.

13| 979087391R00 | Vodorovné přemístění suti nošením k místu náklady příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu náklady přístupnému normálním c

Díl: VN Vedlejší náklady

14| 005121 R | Zařízení staveniště
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON Ostatní náklady

15| 004111020R | Vypracování projektové dokumentace

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektov obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objed

16| 005122 R | Provozní vlivy

Náklady na ztižené podmínky provádění lam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezoval související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného res

17| 005211010R | Předání a převzetí staveniště

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

18| 005211030R | Dočasná dopravní opatření

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgán signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následněh

19| 005211040R | Užívání veřejných ploch a prostranství

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními práč užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

20| 00524 R | Předání a převzetí díla

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí d

Položkový soupis prací a dodávek

S: 618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.	
O: Orlí 9,11	Orlí 9,11	
R: Orlí 9,11 - B.3.-Orlí 9,11, B.3.4		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem							118 186,55	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Orlí 9,11	Orlí 9,11
R:	Orlí 9,11 - B.3.1;Orlí 9,11, B.3.5	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				14.895,50		

1 289363111R00 Kotvíčky pro výztuž osazení do malty, hloubka osazení 0 - 400 mm, průměr výztuže do 6 mm

torkretového pláště nebo stříkaného betonu,

Včetně provedení vrtů a jejich zaplnění maltou nebo itelem.

2 311311911R00 Beton nadzákladových zdí prostý třídy C 16/20

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod., s pomocným lešením o

3 319211311RT1 Utěsnění zdiva - vytmelení zdiva těsnící maltou, spotř.do 10 kg/m2, včetně dodávky

4 319211321RT1 Utěsnění zdiva - těsnící stěrka na svislé ploše tl. do 5 mm

5 319211322RT1 Utěsnění zdiva - těsnící stěrka na svislé ploše tl. do 10 mm

6 340239212R00 Zazdívkva otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm

včetně pomocného pracovního lešení

7 971033122R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelním vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

Díl: 99

8 999281151R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 762

Konstrukce tesařské

9 762991111R00 Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku instalace vrátku, uklínování v horní části dítku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně do

10 762991121R00 Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku

Díl: D96

Přesuny suti a vybouraných hmot

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Orlí 9,11	Orlí 9,11
R:	Orlí 9,11 - B.3.; Orlí 9,11, B.3.5	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím						
12	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím						
13	979990101R00	Poplatek za skládku směsí betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů						
14	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním d S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípa						
15	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním d						
Díl: VN		Vedlejší náklady						
16	005121 R	Zatížení staveniště Veskeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		Ostatní náklady						
17	005122 R	Provozní vlivy Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezo související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného res						
18	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
19	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgán signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následně						
20	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Orlí 9,11	Orlí 9,11
R:	Orlí 9,11 - B.3.;Orlí 9,11, B.3.5	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

21	00524 R	Předání a převzetí díla						
----	---------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Celkem							36 849,70	
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Orlí 9,11	Orlí 9,11
R:	Orlí 9,11 - B.3.(Orlí 9,11, B.3.6	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 762		Konstrukce tesařské				7 615,00		
1	76299111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku Instalace vrátku, uklimování v horní části dířku a osazení klauzkového kolečka s lanem, včetně do						
2	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
3	767901VL	Kompozitní nástěnný žebřík s madly včetně kotevnických prvků, dodávka a montáž						
4	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně						
Díl: VN		Vedlejší náklady						
5	005121 R	Zařízení staveniště Veskeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON		Ostatní náklady						
6	004111020R	Vypracování projektové dokumentace Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektu obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků obj						
7	005122 R	Provozní vlivy Náklady na zřízení podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezo v související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného r						
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orga nizacemi, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následně						
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pr užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
11	00524 R	Předání a převzetí díla						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O: Orlí 9,11	Orlí 9,11
R: Orlí 9,11 - B.3.(Orlí 9,11, B.3.6	

P.č.	Číslo položky	Název položky
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla
Celkem		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Orlí 9,11	Orlí 9,11
R:	Orlí 9,11 - B.3.1	Orlí 9,11, B.3.7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 95								
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
1	95290141R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží						
2	712990813RT1	Odstranění povlakové krytiny střech ostatní násypu nebo nánosu do 10° tloušťky přes 50 do 100 mm, z ploch jednotlivě do 10 m						
Díl: 96								
Bourání konstrukcí								
3	97909211R00	Vyklízení ulehle suti z prostorů hloubka od 0 do 2 m, ručně, o půdorysné ploše do 15 m ² na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením suti : 0,6 objem : 2,0						
4	979092119R00	Vyklízení ulehle suti z prostorů , , příplatek za každých dalších i započatých 5 m hloubky přes 10 m o půdorysné ploše do 15 m ² na vzdálenost do 3 m od okraje vyklízeného prostoru nebo s naložením suti : 0,6 objem : 2,0						
Díl: 762								
Konstrukce tesařské								
5	76299111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku Instalace vrátku, uklinování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně demontáže						
6	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku						
Díl: D96								
Přesuny suti a vybouraných hmot								
7	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím						
8	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím						
9	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů						
10	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O: Orlí 9,11	Orlí 9,11
R: Orlí 9,11 - B.3.; Orlí 9,11, B.3.7	

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popřípadě přeložení na normální dopravní prostředek.

11	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním o						
----	--------------	--	--	--	--	--	--	--

Díl: VN Vedlejší náklady

12	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

Díl: ON Ostatní náklady

13	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného re						
----	----------	---	--	--	--	--	--	--

14	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
----	------------	---	--	--	--	--	--	--

15	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následné						
----	------------	---	--	--	--	--	--	--

16	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pra						
----	------------	---	--	--	--	--	--	--

17	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí						
----	---------	--	--	--	--	--	--	--

Celkem								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **618 Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.**

Objekt: **Orlí 16 Orlí 16**

Rozpočet: **Orlí 16_B.3.1 Orlí 16, B.3.1**

Zadavatel **Technické sítě Brno, akciová společnost**
Barvířská 822/5
60200 Brno-Zábřdovice

IČO: **25512285**
 DIČ: **CZ25512285**

Zhotovitel: **BauSystem CZ s.r.o.**
Rybkova 948/23
602 00 Brno

IČO: **5060770**
 DIČ: **CZ5060770**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			59 997,99

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		59 997,99 CZK
Základní DPH	21 %		12 599,58 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK



Cena celkem s DPH

72 597,57 CZK

v

dne

~~1.2.2022~~



Popis stavby: 618 - Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
Popis objektu: Orlí 16 - Orlí 16
Popis rozpočtu: Orlí 16_B.3.1 - Orlí 16, B.3.1

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
62	Úpravy povrchů vnější	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					59 997,99	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	Orlí 16	Orlí 16
R:	Orlí 16_B.3.1	Orlí 16, B.3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						31 725,87		
1	38094113RT1	Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 8 mm, 880 MPa pevnost v tahu, uložení v drážce, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí, tmelu, Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. výšes D1.1.1., sklep B.3.1, celková délka drážek : 12,05						
2	380942113RT1	Dodatečná helikální výztuž 1 prut, průměr 8 mm, 880 MPa pevnost v tahu, uložení ve vrtu, v cihelném zdivu frézování drážek v cihelném zdivu, zbavení drážky hrubších nečistot a prachových částí, vypláchnutí, tmelu, výšes D1.1.1., sklep B.3.1, celková délka vrtů : 8,27						
3	180556001400R	Vráték stavební lanový EVL-300						
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější								
4	622903111R00	Očištění zdiva nebo betonu zdi a valů před započítáním oprav ručně před započítáním oprav Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.						
5	627452931RT1	Spárování starého zdiva zdi a valů cihelného, do hloubky 50 mm, cementovou maltou zatření spár jakoukoliv maltou cementovou, s vyškrabáním spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním materiálu do 20 m						
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
6	952903112R00	Vyčištění objektů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistřen odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistřen odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů výšes D1.1.1., sklep B.3.1 : 30,5						
Díl: 99 Staveništní přesun hmot								
7	99281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O: Orlí 16	Orlí 16
R: Orlí 16_B.3.1	Orlí 16, B.3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 762								
8	76299111R00	Konstrukce tesařské Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku instalace vrátku, uklínování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně de						
9	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku						
Díl: VN								
10	005121 R	Vedlejší náklady Zařízení staveniště Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
Díl: ON								
11	005122 R	Ostatní náklady Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezo související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného re						
12	005211010R	Předání a převzetí staveniště						
13	005211030R	Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgá signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následné						
14	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pra užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
15	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností zhotovitele při předání a převzetí o						
Celkem							59 997,99	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **618** **Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.**

Zadavatel **Technické sítě Brno, akciová společnost** **IČO: 25512285**
Barvířská 822/5 **DIČ: CZ25512285**
60200 **Brno-Zábrdovice**

Zhotovitel: **BauSystem CZ s.r.o.** **IČO: 05060770**
Rybkova 948/23 **DIČ: CZ05060770**
602 00 **Brno**

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			225 563,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		225 563,96 CZK
Základní DPH	21 %		47 368,43 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **272 932,39 CZK**


v



Za zhotovitele

dne

~~1.2.2022~~



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
MAS 32	Masarykova 32					
MAS 32 - B.3.1	Masarykova 32, B.3.1					
MAS 32 - B.3.2	Masarykova 32, B.3.2					
MAS 32 - B.3.3	Masarykova 32, B.3.3					
MAS 32 - B.3.4	Masarykova 32, B.3.4					
Celkem za stavbu						

Popis stavby: 618 - Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.

Popis objektu: MAS 32 - Masarykova 32

Popis rozpočtu: MAS 32 - B.3.1 - Masarykova 32, B.3.1

Popis rozpočtu: MAS 32 - B.3.2 - Masarykova 32, B.3.2

Popis rozpočtu: MAS 32 - B.3.3 - Masarykova 32, B.3.3

Popis rozpočtu: MAS 32 - B.3.4 - Masarykova 32, B.3.4

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
5	Komunikace	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
94	Lešení a stavební výtahy	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
ON	Ostatní náklady	ON				
Cena celkem					225 563,96	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O: MAS 32	Masarykova 32
R: MAS 32 - B.3.1	Masarykova 32, B.3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						
1	113107315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těžného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm						
Díl: 5		Komunikace						
2	56485111R00	Podklad ze štěrkuodřetí s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce						
3	632232321R00	Doplňení dlažby z cihel o ploše jednotlivé do 1 m2, na stojato z jakýchkoliv cihel pálených, kladených do vrstvy z jakékoliv vápenocementové malty se zalitím s						
Díl: 96		Bourání konstrukcí						
4	965032121R00	Bourání podlah z cihel kaldených na stojato, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár.						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
5	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 762		Konstrukce tesařské						
6	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku						
7	762991121R00	Instalace vrátku, uklinování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s latem, včetně dřev						
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady						
8	771599791R00	Montáž podlah z dlaždic cihelných , příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě tl. 25-30 mm ve vnitřním a vnějším prostředí. Včetně dodávky a montáže spárovací hmoty.						
9	771599792R00	Montáž podlah z dlaždic cihelných , příplatek za podlahy v omezeném prostoru tl. 25-30 mm ve vnitřním a vnějším prostředí. Včetně dodávky a montáže spárovací hmoty.						
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	MAS 32	Masarykova 32
R:	MAS 32 - B. 3.1	Masarykova 32, B. 3.1

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím						
11	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím						
12	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadu						
13	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m						
14	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každý další i započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním d						
Díl: VN		Vedlejší náklady						
15	005121 R	Zařízení staveniště						
Díl: ON		Ostatní náklady						
16	005122 R	Provozní vlivy						
17	005211010R	Předání a převzetí staveniště						
18	005211030R	Dočasná dopravní opatření						
19	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	MAS 32	Masarykova 32
R:	MAS 32 - B.3.1	Masarykova 32, B.3.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

20|00524 R | **Předání a převzetí díla**

Soubor

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Celkem **22 831,85**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	MAS 32	Masarykova 32
R:	MAS 32 - B.3.2	Masarykova 32, B.3.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 2								
Základy a zvláštní zakládání								
1	281606212R00	Injektování zdiva proti vzlinající vlhkosti nízkotlakovou injektáží, cihelného zdiva, tloušťky do 600 mm						
Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdí), vyčištění vrtů od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž zdiva, ředí se vodou 1:10, dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zaříze								
Díl: 94								
Lešení a stavební výtahy								
2	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m						
Díl: 99								
Staveništní přesun hmot								
3	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů						
výšky do 25 m, nošením								
oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 762								
Konstrukce tesařské								
4	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku						
Instalace vrátku, uklinování v horní části díky a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně der								
5	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku						
Díl: VN								
Vedlejší náklady								
6	005121 R	Zařízení staveniště						
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
Díl: ON								
Ostatní náklady								
7	005122 R	Provozní vlivy						
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezo								
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného re								
8	005211010R	Předání a převzetí staveniště						
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření						
						42 982,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O: MAS 32	Masarykova 32
R: MAS 32 - B.3.2	Masarykova 32, B.3.2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství						
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi součástí užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
11	00524 R	Předání a převzetí díla						
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	MAS 32	Masarykova 32
R:	MAS 32 - B.3.3	Masarykova 32, B.3.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				935,40		
1	1941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m						
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
2	1953981205R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, malta pro chemické kotvy dvousložková do plných materiálů						
3	1971033122R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném vrtání otvorů ve zdivu z jakýchkoliv cihel pálených průměru do 30 mm, do hloubky 300 mm						
4	311110752R	základovém nebo nadzákladovém, matice ocelová; šestihranná, M8; povrch zinkochromát						
5	31179125R	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
6	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 25 m, nošením oborů 801, 803, 811 a 812						
Díl: 762		Konstrukce tesařské						
7	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku instalace vrátku, uklínování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně děl						
8	762991121R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku						
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
9	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 5 do 10 kg záchytná mříž : L 30/30/3 : 0,41*4*1,37 kulatina 6mm : 0,41*7*2*0,22 pomocný materiál : 2,0						
10	13211214R	tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla S235 (11375); d = 6,0 mm						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	MAS 32	Masarykova 32
R:	MAS 32 - B.3.3	Masarykova 32, B.3.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

záchytná mříž :

kulatina 6mm : 0,41*7*2*0,22/1000

pomocný materiál : 2.0/1000

Koeficient : 0,1

11 132301300000R tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 3,00 mm; a = 30,0 mm; b = 30,0 mm

záchytná mříž :

L 30/30/3 : 0,41*4*1,37

12 13890201R příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg

záchytná mříž :

L 30/30/3 : 0,41*4*1,37

kulatina 6mm : 0,41*7*2*0,22

pomocný materiál : 2.0

13 998767203R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m
50 m vodorovně

Díl: VN Vedlejší náklady

14 005121 R Zařízení staveniště

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Díl: ON Ostatní náklady

15 005122 R Provozní vlivy

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného re-

16 005211010R Předání a převzetí staveniště

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

17 005211030R Dočasná dopravní opatření

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	MAS 32	Masarykova 32
R:	MAS 32 - B.3.3	Masarykova 32, B.3.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		<p>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.</p>						
18	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi součástí užívání ploch v souvislosti s uložení stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
19	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
Celkem								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O:	MAS 32	Masarykova 32
R:	MAS 32 - B.3.4	Masarykova 32, B.3.4

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44 020 90							
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
1	1952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zamezení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů jakékoliv výšky podlaží					
2	1712990813RT1	Odstranění povlakové krytiny střech ostatní nasypu nebo nánosu do 10° tloušťky přes 50 do 100 mm, z ploch jednotlivě do 10 m					
Díl: 762	Konstrukce tesařské						
3	762991111R00	Stavební vrátek pro dopravu materiálu montáž a demontáž stavebního vrátku					
4	762991121R00	Instalace vrátku, uklínování v horní části dřívku a osazení kladkového kolečka s lanem, včetně de					
Díl: D96	Stavební vrátek pro dopravu materiálu pronájem lanového stavebního vrátku						
5	979011221R00	Přesuny suti a vybouraných hmot Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím					
6	979011229R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek za každé další podlaží pod prvním základním podlažím					
7	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů					
8	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložení, popříj					
9	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších 1 započatých 10 m vzdálenosti suti, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním					
Díl: VN	Vedlejší náklady						
10	005121 R	Zařízení staveniště Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.					
Díl: ON	Ostatní náklady						

Položkový soupis prací a dodávek

S: 618	Sanace a stavební úpravy sklepů TS Brno, a.s.
O: MAS 32	Masarykova 32
R: MAS 32 - B.3.4	Masarykova 32, B.3.4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	005122 R	Provozní vlivy Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezené související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného re						
12	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
13	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následně						
14	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními prac						
15	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí						
		Celkem						