

Zvláštní technické kvalitativní podmínky UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE SPRÁVCE STAVBY

TKP kap.1 všeobecně se doplňuje následně:

čl. 1.3.3.3.1 Technologický předpis se doplňuje takto:

Zhotovitel vypracuje Technologické předpisy objektů, nebo jejich částí u kterých toto požadují TKP, ve kterých musí uvést způsob zajištění rozhodujících operací. Podkladem pro vypracování Technologických předpisů je RDS+TKP+ZTKP. Technologické předpisy podléhají schválení správcem stavby. Lhůta pro schválení Technologických předpisů bude do **10 dnů** od jejich předložení a je lhůtou přiměřenou. Toto schválení však nezbujuje zhotovitele odpovědnosti. Technologické předpisy se předkládají správci stavby ve **2** vyhotoveních.

čl. 1.4.4.2 Kontrola kvality zhotovovacích prací se doplňuje takto:

Kontrolní a zkušební plán po objektech, nebo jeho částech: Zhotovitel vypracuje kontrolní a zkušební plán na stavbě po jednotlivých objektech nebo jejich částech včetně uvedení laboratoře nebo instituce, které budou příslušné zkoušky provádět. Kontrolní a zkušební plán bude součástí Technologických předpisů, v případě, že Technologický předpis nebude pro některý objekt zpracován, bude Kontrolní a zkušební plán předložen samostatně.

čl. 1.7.1 Odsouhlasení prací se doplňuje takto:

Soupis prací

Jednotkové ceny uvedené v nabídce v oceněném soupisu prací zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny v soupisech prací (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů, nutných pro zdárné dokončení, předání díla objednateli a provozování, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny. (Např. zařízení staveníště, ostatní vedlejší náklady, lešení, pomocné konstrukce, poplatky, jednoúčelové stroje a pomůcky, atypické díly a pod.).

Je zakázáno oceňovat práce nulovou jednotkovou cenou s tím, že požadované práce jsou zahrnuty v jiné položce.

Další doplnění obsahu položek Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací jsou uvedeny v příloze č.1.

Žádné fyzické překážky a podmínky však nemohou být důvodem pro změnu jednotkových cen zemních prací ani ceny díla z titulu změn zhotovitelem v nabídce uvažované těžitelnosti a rozpojitelosti zemin.

Práce vyplývající z případných dalších podmínek a požadavků orgánů státní správy budou oceňovány jako změněné práce, pokud budou nad rámec požadavků, vyplývajících z vyjádření jednotlivých účastníků při stavebním řízení.

Součástí dodávky a nabídkové ceny jsou i následující práce a činnosti:

- návrh, projednání, odsouhlasení a zajištění uzavírek komunikací vč. správních poplatků
- návrh, projednání, odsouhlasení, pořízení, trvalá údržba všech objízdkových tras včetně dopravního značení. (vč. správních poplatků).
- Provizorní objízdkové trasy - komunikace jsou po celou dobu výstavby v majetkové správě

- zhotovitele
- pasport přepravních tras vč. přilehlých objektů, jejich údržba a následná rekonstrukce po ukončení používání
- trvalé a pravidelné čištění veřejných komunikací dotčených provozem stavby
- návrh, projednání a odsouhlasení uzavírek a objízdných a dovozních tras s příslušným silničním správním orgánem
- soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště
- vytyčení a stálé udržování bodů vytyčovací sítě
- vytyčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení, toto vytyčení vč. zaměření bude před zahájením projekčních prací předáno v digitální formě správci stavby v celém obvodu staveniště
- zřízení věcných břemen (náhradu za věcné břemeno vlastníkům pozemků hradí objednatel) a digitálních geometrických plánů na přeložené inženýrské sítě včetně vložení do katastru nemovitostí, včetně uzavření všech smluvních náležitostí nutných pro výstavbu a vložení přeložených inženýrských sítí do katastru nemovitostí
- zřízení geometrických oddělovacích plánů na předávané dokončené části stavby dle jejich majetkových správců
- poplatky za připojení elektrického vedení na základní síť tj. náklady a poplatky za jističe a výkony trafo, které vyžaduje energetika
- poplatky a zajištění výluk při propojení inženýrských sítí
- poplatky a zajištění výluk vč. poplatků za sníženou traťovou rychlost, použití náhradních lokotraktorů, trolejové výluky a odborný dohled pracovníků ČD na trati ČD, pokud v soupisu prací nejsou uvedeny samostatně v dostatečném množství
- respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle příslušných norem, vyhlášek a údajů jejich majetkových správců
- poplatek za násypový materiál -veškerý násypový materiál zajišťuje zhotovitel
- odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot, nevhodných a kontaminovaných zemin
- náklady na činnost úředně oprávněného zeměměřického inženýra (ÚOZI-Z)
- náklady na činnost pracovníka odpovědného za ekologický dozor
- náklady na činnost pracovníka odpovědného za BOZP stavby
- stavební povolení na zařízení staveniště včetně přípojek inženýrských sítí
- trvalé provozování, údržba, správa a ochrana zařízení staveniště
- realizační dokumentace, technologické předpisy, předepsané zkoušky
- provozní dokumentace, provozní řády a návody v českém jazyce
- navržení, odsouhlasení a provozování kontrolního systému pro zjišťování případného úniku závadných látek na staveništi
- finanční náklady plynoucí z těchto „Upřesňujících pokynů správce stavby“
- náklady na vypracování návrhu, projednání, odsouhlasení a realizaci omezení stavby (objektů)
- náklady na dodržení a respektování předepsaných technologických postupů v DSP (urychlení konsolidace násypů, trvalá ochrana pláň před povětrnostními vlivy, realizovaným postupem výstavby zajištění stálého odtoku vody ze staveniště, pročišťování a zprovoznování návazných napojovacích bodů odvodnění, rekultivace dotčených terénů a ploch, hospodaření s ornici, ochrana soliterní zeleně a předepsaných objektů a míst
- náklady vyplývající ze všech ZTKP pro tuto stavbu
- fotodokumentaci stavby
- náklady na doplňující průzkumy a diagnostiku, pokud budou potřeba pro zpracování RDS
- náklady na zpracování podkladů pro možný rozhodovací proces v průběhu stavby
- dokumentace skutečného provedení, včetně digit. zpracování dat podle předpisů objednatele (tj. předpis C1 a B2) a knih plánů u objektů telematiky

- revize energetických objektů, vypracování revizních zpráv a mostních listů
- staveništní náklady zhotovitele (staveništní komunikace, ochrana nových pozemních sítí panely v místě prohybu mechanismů, ploch pro zřízení stavenišť)
- provozně-manipulační řády pro objekty u kterých jsou ve stavebních povoleních vyžadovány
- autorský dozor zpracovatele RDS a DSP
- vyhotovení digitální základní mapy dálnice v rozsahu trvalého a dočasného záboru stavby
- finanční nároky na dočasné zábory a použití veřejných a místních komunikací nad rámec DSP vyplývající z navržené technologie zhotovitele.
- sledování vlivu stavby na úroveň hladiny podzemních vod (monitoring-návrh, pořízení a provozování a zrušení monitorovacích bodů) po dobu výstavby - monitoring a evidence sledování hluku, vibrací a emisí po dobu výstavby
- pasport, evidence, projednání a odsouhlasení likvidace studní dotčených stavbou
- vypracování podkladů pro vyřazení rušených objektů z majetku vlastníků (dle pokynů jejich majetkových správců) (rušené propusty, studny, komunikace atd.)
- provádění vodorovného dopravního značení ve dvou fázích
- zajištění všech dokladů a dokumentace nezbytných k vydání rozhodnutí o trvalém užívání stavby
- provedení zkušebního přeměření protismykových vlastností vozovky průkazným způsobem a doložení dokladu o výsledcích měření k přijímacímu řízení
- provedení měření účinnosti protihlukových opatření (PHS a valů) po uvedení stavby do provozu (předčasné užívání)
- veškeré poplatky za energie až do převzetí stavby jako celku hradí dodavatel

Výše uvedené činnosti a práce musí být obsaženy v jednotkových cenách soupisu prací případně v doplňkovém soupisu prací zpracovaným dodavatelem. Součástí nabídky musí být i detailní soupis těchto prací s uvedením množství a jednotkové ceny.

V případě, když zhotovitel nezpracuje doplňkový soupis prací, má se za to, že veškeré práce citované v tomto Souhrnu smluvních dohod jsou součástí jednotkových cen.

Zhotovitel také uhradí všechny platby poplatky a výlohy spojené s ukládáním nevhodných a kontaminovaných zemin a vybouraných hmot i na placené skládky, které vyhledá a komplexně zajistí zhotovitel. Tyto poplatky musí být součástí jednotkových cen.

Zhotovitel rovněž uhradí všechny poplatky a výlohy spojené s natěžením, dovozem a uložením násypových materiálů

Doplnění rozsahu jednotlivých položek je v příloze č. 1 tohoto dokumentu

Hospodaření s ornici a využití přebytečné ornice podléhá souhlasu správce stavby.

Případné nároky na dočasné zábory a použití veřejných a místních komunikací (nad rámec DSP), vyplývající z navržené technologie zhotovitele, bude zhotovitel řešit v realizační dokumentaci a tyto si samostatně projedná s dotčenými orgány . Předpokládané finanční náklady budou zohledněny v nabídce.

Položka 029511 Ostatní požadavky - posudky a kontroly v množství dle výkazu výměr, který je uveden v části rozpočtu „služby objednateli“ bude vynásobená hodinovou cenou, kterou uvede v nabídce dodavatel. Z této položky budou hrazeny například náklady na zastoupení zadavatele při přejímkách OK, kontrole výroby a montáže osobou schválenou zadavatelem, náklady na zastoupení zadavatele při dílenských přejímkách dilatačních závěrů a ložisek mostních objektů osobou schválenou zadavatelem a ostatní posudky a kontroly třetích osob požadovaných objednatel.

Výše uvedená položka bude čerpána pouze po odsouhlasení správcem stavby.

Věci poskytnuté zhotovitelem objednateli

Zhotovitel poskytne objednateli do jednoho měsíce po uzavření smlouvy:

Detailní rozpis jednotlivých položek materiálního vybavení pro výkon stavebního dozoru v souladu se Směrnicí 58/2003 GR

Detailní rozpis položky 02110 a - Prostory pro objednatele

Zahrnuje prostory pro kanceláře, kuchyňku, sociální zařízení pro muže a ženy, pitnou vodu, včetně úhrady za úklid, energii, vodu a topení. Jednotková cena se stanoví v Kč/měsíc a zahrnuje nájem místností podle níže uvedených minimálních požadavků:

Kanceláře:

Vedoucí TDS 1x - větších rozměrů osvětlená denním i umělým světlem s možností větrání a vytápění, pitnou vodu, uhrazení nákladů za úklid, energii, topení a vodu.

Hlavní inženýr jakosti 1x - osvětlená denním i umělým světlem s možností větrání a vytápění, uhrazení nákladů za úklid, energii, topení a vodu

Technicko-administrativní pracovník 1x - osvětlená denním i umělým světlem s možností větrání a vytápění, uhrazení nákladů na energie topení a vodu

Dozor 8x (vždy pro 2 osoby, resp. celkově pro 16 osob) - osvětlená denním i umělým světlem s možností větrání a vytápění, uhrazení nákladů za úklid, energii, topení a vodu.

Kuchyňka:

Místnost s možností větrání a vytápění, umělé osvětlení, s minimálním kuchyňským vybavením, pitnou vodu, uhrazení nákladů za úklid, energii, topení, teplou a studenou vodu

Sociální zařízení (WC pro muže a ženy, sprcha):

Místnost s možností větrání a vytápění, umělé osvětlení, pitnou vodu, uhrazení nákladů na energie, topení, teplou a studenou vodu

Detailní rozpis položky 02110 b - Prostory pro objednatele, archiv

Zahrnuje vybavení místnosti pro archivování dokumentace. Jednotková cena se stanoví v Kč/měsíc. V nabídce uvažovat 1 ks.

Jednotková cena je za nájem místností podle níže uvedených minimálních požadavků:

Archiv - suchá místnost s možností větrání, uměle osvětlena, zajištění úklidu a uhrazení nákladů na energii, regály pro dokumenty.

Detailní rozpis položky 02110 c - Prostory objednatele, konferenční místnost

Zahrnuje vybavení a velikost konferenční místnosti pro 30 zasedajících. Jednotková cena se stanoví v Kč/měsíc.

Konferenční místnost - osvětlená denním i umělým světlem s možností větrání, vytápění a zatemnění, vybavená stoly a židlemi pro více osob, nástěnka o rozměrech cca 2 x 1 m, televizor, dataprojektor, video, zajištění úklidu a uhrazení nákladů na energii a vodu.

Detailní rozpis položky 02150 - Temperované sklady

Zahrnuje vybavení a velikost místnosti pro skladování materiálů, které musí mít teplotu skladování větší než + 5 °C. Jednotková cena se stanoví v Kč/měsíc za sklad. Jednotková cena je za nájem místností podle níže uvedených minimálních požadavků. V nabídce uvažovat 1 ks.

Temperovaný sklad - suchá místnost s možností větrání, umělé osvětlení, zajištění úklidu a uhrazení nákladů na energii, police.

Detailní rozpis položky 02210 Kancelářský nábytek

Zahrnuje vybavení kanceláří, kuchyňky, sociálního zařízení a vybavení kancelářskými potřebami po celou dobu stavby. Jednotková cena se stanoví v Kč/měsíc za jednu kancelář. Složení jednotkové ceny je součet cen za nájem vybavení místnosti podle níže uvedených minimálních požadavků:

1x kancelář vedoucího TDS - psací stůl větších rozměrů, křeslo, stolní lampa, stůl pro cca 6 osob a židle, skříň na šanony, prosklená skříňka, šatní skříň, uzavřená skříň, záclony, stolek pod počítač, pevná telefonní linka, připojení na internet, stolní ventilátor, zabezpečení úklidu

1x kancelář hlavního inženýra jakosti - psací stůl větších rozměrů, křeslo, stolní lampa, odkládací stůl, minimálně 2 židle pro hosty, skříň na šanony, šatní skříň, uzavřená skříň, záclony, stolek pod počítač, pevná telefonní linka, připojení na internet, stolní ventilátor, zabezpečení úklidu

1x kancelář technicko-administrativního pracovníka - psací stůl větších rozměrů, křeslo, stolní lampa, odkládací stůl, skříň na šanony, prosklená skříňka, šatní skříň, uzavřená skříň, záclony, stolek pod počítač, stolní ventilátor, pevná telefonní linka, připojení na internet, stolní ventilátor, zabezpečení úklidu

8x kancelář dozorců stavby - specialistů - psací stůl, křeslo, stolní lampa, odkládací stůl, minimálně 2 židle pro hosty, skříň na šanony, šatní skříň, uzavřená skříň, záclony, stolek pod počítač, stolní ventilátor, pevná telefonní linka, připojení na internet, zabezpečení úklidu, přístup k pitné vodě a sociální zařízení v dosahu kanceláře.

Detailní rozpis položky 02310 a - dopravní prostředek

Zahrnuje nájem osobního automobilu skládající se z nákladů na bezpečný provoz, opravy, údržbu, amortizaci vozu. Jednotková cena se stanoví v Kč/km. Pro výpočet měrných jednotek se uvažuje ujetí 3000 km za měsíc na jedno vozidlo. V této položce je oceňováno vozidlo ve srovnatelné třídě a vybavení vozu jako Škoda Fabia 1, 4 classic, resp. Octavia. Vybava - uzamykatelná řadicí páka, imobilizer, hands-free, autorádio, havarijní pojištění s pojištěním řidiče a spolujezdce, povinné pojištění, veškeré servisní prohlídky a opravy, provoz vozidla včetně CCS karty, provozních kapalin a povinného vybavení vozu. V nabídce uvažovat s 2 ks.

Detailní rozpis položky 02310 b - dopravní prostředek

Zahrnuje nájem osobního automobilu skládající se z nákladů na bezpečný provoz, opravy, údržbu, amortizaci vozu. Jednotková cena se stanoví v Kč/km. Pro výpočet měrných jednotek se uvažuje ujetí 3000 km za měsíc na jedno vozidlo. V této položce je oceňováno vozidlo ve srovnatelné třídě a vybavení vozu jako Mitsubishi Pajero Pinin 5-ti dveřový s tažným zařízením. Vybava - uzamykatelná řadicí páka, imobilizer, hands-free, autorádio, havarijní pojištění s pojištěním řidiče a spolujezdce, povinné pojištění, veškeré servisní prohlídky a opravy, provoz vozidla včetně CCS karty, provozních kapalin a povinného vybavení vozu. V nabídce uvažovat s 1 ks.

Detailní rozpis položky 02320 a - spojovací prostředky - telefonní linka s připojením na internet

Zahrnuje náklady na zřízení linky a provoz internetu, hovorné. Jednotková cena nájmu se stanoví v Kč/měsíc za jednu linku. V nabídce uvažovat linky do všech kanceláří. .

Detailní rozpis položky 02320 b - spojovací položky - mobilní telefon

Zahrnuje náklady na pořízení přístroje, hovorné 300 min/měsíc, servis. Jednotková cena nájmu se stanoví v Kč/měsíc za jeden telefon. V nabídce uvažovat 5 ks telefonů.

Detailní rozpis položky 02340 a - pronájem výpočetní techniky

Zahrnuje nájem počítače, monitoru, klávesnice, myši s podložkou, barevnou tiskárnu, operační systém Windows, software Microsoft Office, ASPE, včetně dalších licencí programů ve vlastnictví ŘSD ČR, údržbu a provoz HW a SW. Jednotková cena nájmu se stanoví v Kč/měsíc za jeden počítač.

Minimální požadavky:

Server - 1 ks

IBM řada X Parametry serveru:

Procesor: Dual Core Intel Xeon 2,66GHz/1333MHz/4MB Cache Operační paměť: 3 GB
DDR2 SDRAM 667MHz Řadič disků: Dual Channel Ultra320 SCSI RAID 0, 1 Optická
mechanika: CD-ROM:48X 2ks Síťová karta: Gigabit Ethernet NIC
Porty: Video, 2 RJ-45, Parallel, Keyboard, Mouse, 2 Serial, 3 USB 2.0
2ks Pevný disk pro Raid 1: IBM 146GB Ultra320 SCSI 15krpm SSL HDD hotswap
Monitor LCD 15", klávesnice, myš
Software pro role: router, firewall, pošta, souborový server, VPN Aspe - síťová verze pro
příslušný počet pracovníků Záložní zdroj UPS: 230V/800VA, SW, 15 min Záruka 3 roky

PC - 2 ks

PC HW:

MB Intel, DDR2, VGA, SATA2, USB2 CPU INTEL Core 2 Duo 2,4GHz(800MHz) 2MBL2
MEM DIMM DDR2 1GB HDD 200 GB
DVD±RW DL vč. SW, FDD 3,5"
Case: MidiTower tichý, zdroj tichý Monitor LCD 17" AUDIO DVI (8ms)
Klávesnice, Myš PC SW:
SW Microsoft Windows XP Professional CZ OEM - včetně CD licence SW MS OFFICE
Basic Edition 2003 SP2 CZ OEM SW Ahead Nero (pro DVD/RW)
SW AVG 8 (licence po celou dobu stavby)

Notebook - 2 ks

Produkt: Dell, Toshiba, Sony, HP NTB HW:

CPU: Intel Core Duo 2.0GHz, paměť: 1GB DDR2 SDRAM
HDD: 100GB/7200rpm SATA, grafika: s 256MB VRAM Optická mechanika: DVD±RW DL
Displej: 15" TFT

Sít': Ethernet, Bluetooth, WiFi a/b/g,
Porty: PCMCIA, VGA, 3x USB2.0, S-
Video, RJ-45, RJ-11, Headphone,
Microphone Brašna
Výdrž baterie: 2 hodiny NTB SW:
OS: Microsoft Windows XP
Professional SW OFFICE SB 2003 SP2
CZ OEM SW Ahead Nero (pro
DVD±RW)
SW AVG 8 (licence po celou dobu (1 ks)
stavby) (1 ks)
Brašna k notebooku (2 ks)
(1 ks)

Příslušenství celkové

- a) ink. tiskárna na digitální fotografie A4
- b) ink. tiskárna A3
- c) laserová tiskárna A4
- d) scanner A4/2400x2400/USB

Zabezpečení vnitřní i vnější síťové komunikace a bezpečnosti sítě :

- a) Switch 16 portů (1 ks)
- b) Strukturovaná kabeláž pro spojení mezi jednotlivými síťovými prvky
- c) Zřízení tel. ADSL nebo pevné linky pro e-mail, www a vzdálenou správu
- d) Firewall, e-mail server nebo revolver (1 ks)
- e) Antivirový program (dle počtu klientů)

Detailní rozpis položky 02340 b až d - pronájem jiné techniky a přístrojů

Zahrnuje pronájem kopírovacího včetně papírů a servisu, fotoaparáty, videokamera, fax vše včetně servisní služby a provozních náplní. Jednotková cena nájmu za pronajatou techniku a přístroje se stanoví v Kč/měsíc za jednotlivé přístroje.

V této stavbě se jedná o:

- kopírku - v nabídce uvažovat 1 ks
- digitální fotoaparát (1 ks)
Rozlišení snímacího prvku 8 Mil. bodů, 10x optický zoom, výměnné paměťové karty 2ks po 1GB, automatický systém zaostření, scénické režimy, priorita času, clony, manuál, blesk, 2 sady akumulátorů vč. nabíječky.
- digitální kameru - v nabídce uvažovat 1 ks

Limitní ceny jednotlivých služeb

položka číslo	odd. 0 všeobecné KCP	měrná jednotka	limitní cena za 1 měsíc a za měrnou jednotku
02110a	prostory pro objednatele – kanceláře	ks	19 500
02110b	prostory pro objednatele – archiv	ks	10 000
02110c	prostory pro objednatele - konferenční	ks	39 000
02150	temperování sklady	ks	17 000
02210	kancelářský nábytek	komple	10 500
02310a	dopravní prostředek - Škoda Fabia	Kč/3000k	25 800
02310a	dopravní prostředek - Škoda Octavia	Kč/3000k	30 900
02310b	dopravní prostředek - Terénní automobil	Kč/3000k	30 900
02320a	spojové prostředky - telefonní linka s přijetím na internet	ks	2 600
02320b	spojové prostředky - mobilní telefon	ks	2 600
02320c	spojové prostředky – fax	ks	650
02340a	nájem počítače, software	ks	4 500
02340b	nájem kopírky	ks	2 300
02340c	nájem fotoaparát	ks	1 300
02340d	nájem digitální kamera	ks	1 400

čl. 1.7.2 Převzetí prací se doplňuje takto:

Zhotovitel vyzve písemně správce stavby k převzetí prací, které mají být zakryty zápisem do stavebního deníku. Převzetí výzvy potvrdí svým podpisem správce stavby a provede zápis o kontrole.

Zhotovitel protokolárně předá, prostřednictvím generálního projektanta RDS, geodetickými metodami polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených částí stavebních objektů před zakrytím vč. popisu předmětu měření a kvalitativního posouzení. Součástí tohoto protokolu bude písemné vyjádření projektanta k případným odchylkám vůči projektu.

Po ukončení všech prací převezme objednatel dodávku na písemné vyzvání zhotovitele. Přílohou žádosti o převzetí bude závěrečná zpráva o kvalitě provedených prací a protokoly o provedených zkouškách a DSPS.

Převzetí nedokončené části stavby je možné jen:

- u úseku nebo objektu, nebo jejich částí, které jsou dle rozhodnutí správce stavby schopny samostatného provozu, pro který byly budovány.
- části stavby, které požaduje Správce stavby
- provizorní komunikace a objížďky jsou po celou dobu výstavby v majetkové správě zhotovitele

čl. 1.7.2 Převzetí prací se na konec doplňuje:

Pokud je stanoveno ve Smlouvě anebo vznikne potřeba na straně Objednatele zajistit předčasné užívání stavby v rámci Lhůty pro uvedení stavby do provozu dle Pod-čl. 1.1.3.10, nebo části stavby, zabezpečí Objednatel/Správce stavby tato nezbytná opatření:

- uskuteční se Technická prohlídka stavby nebo části stavby určené pro předčasné užívání se zvláštním důrazem na bezpečnost provozu anebo stanovení podmínek k jeho zajištění,
- Objednatel zajistí dohodu se Zhotovitelem Stavby o předčasném užívání, v případě připuštění veřejného provozu na pozemní komunikaci dále dohodu o zajištění běžné a zimní údržby apod.,
- Objednatel v případě veřejného provozu zajistí kladné stanovisko dotčených orgánů státní správy (podle určení stavebního úřadu), hygienika, po případě i vlastníků pozemků, pokud není ukončeno majetkoprávní vypořádání,
- Objednatel vyžádá u stavebního úřadu místní šetření k vydání jeho rozhodnutí o předčasném užívání a s účastníky řízení sepiše prohlášení, že se vzdávají práva na odvolání.

Předčasný provoz se zahájí po potvrzení nabytí právní moci rozhodnutí o předčasném užívání.

Od okamžiku uvedení stavby nebo části stavby do provozu běží záruční doba a přechází povinnost pečovat o dílo nebo jeho část na Objednatele, který se stává odpovědným za škody vzniklé na díle, pokud nevyplynou z vadného plnění Zhotovitele, a Objednatel na své náklady zajišťuje údržbu stavby nebo její části včetně zimní údržby.

Převzetím stavby, nebo části stavby se neruší zbývající závazky Zhotovitele určené Smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, tj. zejména odpovědnost za vady Díla.

Pro uvedení stavby do provozu (ve smyslu Pod-čl. 1.1.6.11 Obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek) příslušné části stavby definované v Příloze k nabídce musí Zhotovitel mimo jiné realizovat:

- Kompletní vozovkové souvrství (tzn. všechny vozovkové vrstvy) objektů uváděných do Předčasného užívání;
- Záchytné systémy (svodidla, tlumiče nárazu, zábradlí, apod.), které jsou součástí stavebních objektů uváděných do Předčasného užívání;
- Vodorovné a svislé dopravní značení (pokud je dle PDPS uvažováno dvoufázové provedení vodorovného dopravního značení, je pro potřebu Předčasného užívání dostatečné provedení tohoto značení v barvě),
- Práce, definované ve stavebním povolení jako podmínka pro předčasné užívání (pokud jsou takovéto podmínky ve stavebním povolení uvedeny).

V rozhodující vzdálenosti (viz čl. 13 ČSN 73 6101) od části stavby uváděné do Předčasného užívání nesmí být překážky bránící bezpečnému provozu (např. výškové nerovnosti, materiál, dočasné konstrukce, apod.). Část stavby musí být způsobilá k provozování bez dopravních omezení (tzn. definitivními jízdními pruhy bez omezení dovolené rychlosti).

Podklady nutné pro uvedení stavby nebo části stavby do režimu předčasného užívání stavby (ve smyslu § 123 zákona č. 183/2006 Sb.) tak, aby bylo možné předložit úplnou žádost o předčasné užívání stavby u příslušného úřadu. Jedná se zejména o následující podklady:

1) Doklady prokazující bezpečnost, funkčnost a kvalitu díla (zajišťuje Zhotovitel)

- Zkoušky nezbytné pro uvedení díla do „veřejného provozu“ a používání:
 - měření podélných nerovností vyjádřené mezinárodním indexem IRI dle ČSN 73 6175, požaduje se alespoň klasifikační stupeň 3 dle tabulky č. A.2 normy ČSN 73 6175 (doloží Zhotovitel Správci stavby nejdéle sedm dní před plánovaným uvedením stavby do provozu),

- měření protismykových vlastností povrchu vozovky – dle ČSN 73 6177, požaduje se alespoň klasifikační stupeň 3 dle tabulky č. A.4 normy ČSN 73 6177 (doloží Zhotovitel Správci stavby nejdéle sedm dní před plánovaným uvedením do provozu),
- revizní zprávy elektrických zařízení (doloží Zhotovitel Správci stavby nejdéle sedm dní před plánovaným uvedením do provozu),
- tlakové zkoušky a zkoušky vodotěsnosti u plynovodů vodovodů a kanalizací včetně ORL (doloží Zhotovitel Správci stavby nejdéle sedm dní před plánovaným uvedením do provozu).
- U mostů navíc protokol z 1. HMP (doloží Zhotovitel Správci stavby nejdéle sedm dní před plánovaným uvedením do provozu).

2) Doklady nutné k předložení speciálnímu stavebnímu úřadu a MD pro vydání rozhodnutí (zajišťuje Správce stavby/Objednatel)

Doklady a dokumentaci v souladu s vyhláškou č. 503/2006 Sb., zejména pak:

- Dohodu se Zhotovitelem Stavby o předčasném užívání,
- Dohodu o zajištění běžné a zimní údržby apod.,
- Kladné stanovisko dotčených orgánů státní správy (podle určení stavebního úřadu), hygienika, případně i vlastníků pozemků, pokud není ukončeno majetkoprávní vypořádání, vyžádá u stavebního úřadu místní šetření k vydání jeho rozhodnutí o předčasném užívání a s účastníky řízení sepíše prohlášení, že se vzdávají práva na odvolání,
- Zápis z technické prohlídky stavby nebo části stavby určené pro předčasné užívání se zvláštním důrazem na bezpečnost provozu anebo stanovení podmínek k jeho zajištění,
- Prohlášení autorského dozoru (projektanta PDPS) k předčasnému užívání stavby (včetně vyjádření k potřebnosti 1. hlavních mostních prohlídek a zatěžovacích zkoušek, potřeba posouzení stability zárubních a opěrných zdí, apod.),
- Písemný souhlas budoucího majetkového správce (nebo operativního správce) – provozního úseku ŘSD ČR,
- Prohlášení stavebníka o funkčnosti odvodňovacích systémů stavby, výsledky zkoušek odvodnění, (např. protokol o zátopových zkouškách u mostů, apod., ev. formou kopie zápisu ze SD),
- 1. hlavní prohlídky mostních objektů a tunelů, včetně dokladů o výsledcích předepsaných zatěžovacích zkoušek, (pokud není 1.HMP požadována, je třeba doložit zdůvodnění/vyjádření projektanta PDPS, viz výše),
- Provozní dokumentaci a provozní řád tunelů, revizní zprávy a protokoly o komplexních zkouškách tunelů,
- Výsledky dosud provedených měření a zkoušek, včetně revizí objektů řady elektro, *(měření podélných nerovností planografem, minimálně přes mostní závěry, pokud jsou objekty řady 400 součástí objektů pro předčasné užívání - doložit zejména funkční zkoušky hlásek, u osvětlení dálnice zkoušky svítivosti ve vztahu k oslnění, atd., u zárubních a opěrných zdí statický a stabilitní posudek, pokud není projektantem potvrzeno, že není potřeba.),*
- Stanoviska dotčených orgánů a správců sítí, pokud byly prováděním stavebních úprav dotčeny, (zápisy ze zkoušky požárně bezpečnostních zařízení, zápisy z prohlídky přeložek sítí, apod.)

- Další dostupné doklady ve smyslu platných právních předpisů. (např. audit bezpečnosti dle § 18g zákona č.13/1997 Sb.)

čl. 1.8.3 Informační tabule se doplňuje takto:

Zhotovitel je povinen osadit stavbu informační tabulí k označení stavby dle Grafického manuálu ŘSD ČR a v případě financování z prostředků SFDI i logo poskytovatele se zapracováním náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb.

čl. 1.8.7 Organizace prací za veřejného provozu se doplňuje takto:

Přístupové cesty článek 4. 15. Obchodních podmínek PK se doplňuje o písmena:

- f) zhotovitel odpovídá za škody na komunikacích, které vznikly jeho zvýšeným užíváním
- g) o zvýšené užívání komunikací žádá zhotovitel
- h) zhotovitel neprodleně odstraní veškeré eventuelní znečištění či poškození dopravních ploch, komunikací a přilehlých pozemků způsobené jeho činností.

čl. 1.8.9 Zařízení staveniště se doplňuje takto:

Objednatel nezabezpečuje zdroj elektr. proudu a vody, ubytování pracovníků zhotovitele, skládky, plochy zařízení staveniště apod. .

čl. 1.9 Provádění prací se doplňuje takto:

Jmenování podzhotovitelé

Podzhotovitelé inženýrských sítí ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. určí vlastník, ev. provozovatel sítě na základě samostatného výběrového řízení ve své kompetenci. Současně si zajistí dopracování DSP do stupně prováděcí projektové dokumentace a zpracuje rozpočet stavby. Zhotovitel, který bude vybrán při tomto zadávacím řízení přebírá při realizaci roli přímého investora zajišťování předmětných přeložek.

Podzhotovitele ostatních inženýrských sítí (vodovodů, kanalizací, sdělovacích kabelů, veřejného osvětlení atd.) navrhuje zhotovitel po projednání s vlastníky těchto sítí. V nabídce musí být doloženo kladné vyjádření správců sítí k zhotoviteli přeložky v jejich vlastnictví v rozsahu dle ZVS.

pozn. vazba na čl. 1.2.8. Zvláštních obchodních podmínek

Bezpečnostní opatření

- Vrtné práce musí být vykonávány v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 239/1998 Sb. ze dne 30. září 1998
- Zajištění bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli objednatele (pokud existují) je povinností objednatele, není-li v Technologických postupech a Dokumentaci stavby stanoveno jinak.
- Dále se ve své činnosti bude řídit požadavky "Plánu protihavarijních a protipovodňových opatření v průběhu výstavby" zpracovaného projektantem a který je součástí DZS
- Práce budou prováděny při dopravních omezeních a částečných uzavírkách .
- Při provádění prací nesmí zhotovitel svými zařízeními a stroji zasahovat do prostoru určeného v jednotlivých stavebních etapách pro veřejnou dopravu .
- Osvětlení staveniště nesmí oslňovat účastníky silničního provozu a jeho návrh musí být odsouhlasen správcem stavby.
- Montáž, demontáž a změna provizorního dopravního značení bude prováděna za provozu a bude odsouhlasena vždy na místním šetření za účasti správce stavby a silničního správního orgánu. Zhotovitel tato dopravní opatření projedná s příslušnými orgány.
- Zhotovitel zajistí proškolení svých pracovníků pro provádění prací za provozu na komunikacích a drahách. Dále zajistí proškolení odbornými pracovníky ŘSD ČR resp.

pracovníky ČD.

Další faktory omezující postup výstavby, které musí zhotovitel zohlednit:

- Veškeré dovozní trasy musí být projednány s příslušným silničním správním orgánem. Při provádění prací nesmí dojít k poškození přilehlých veřejných komunikací a ohrožení provozu na nich. Případně „Zvýšené užívání pozemních komunikací“ si zajistí zhotovitel. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly bezpečnosti práce vlastním pověřeným pracovníkem a právo zastavení probíhajících prací v případě hrubého porušení platných předpisů, které by ohrožovaly provoz na komunikaci.
- Stavební povolení budou předávána po částech a vyžaduje se aktivní účast zhotovitele při jejich získávání
- Veškeré dílčí smlouvy s jím najatými podzhotoviteli může zhotovitel uzavřít pouze po předchozím písemném souhlasu objednatel, přičemž souhlas nebude ze strany objednatele bezdůvodně odpírán ani prodlužován.
- Program provádění prací předloží zhotovitel vždy do 31. 5. a 30. 11. správci stavby a objednateli a dále vždy do 21 dnů od obdržení písemného vyžádání. Kromě toho bude zhotovitel vždy každý pátek do 12, 00 hod. předkládat správci stavby plán prací na následný týden s uvedením, kde a kdy je nutná osobní účast pracovníků oddělení správce stavby podle ZTKP a TKP, a to pro každý den následujícího týdne s uvedením místa a času těchto prací (resp. zkoušek) s tím, že o případných změnách programu bude informovat nejpozději den předem. Tento program bude předáván v písemné formě s uvedením objektu a konstrukčního celku.
- Každý měsíc předloží zhotovitel Zprávu o laboratorní činnosti, kde bude po objektech uvedeno, jaké zkoušky byly prováděny a čísla odpovídajících protokolů

čl. 1.9.7 Komunikace mezi účastníky výstavby se doplňuje takto:

Samostatný stavební deník bude veden zhotovitelem na každý objekt stavby. Pro sdělení týkající se celé stavby bude veden „Hlavní stavební deník“, do kterého mohou zapisovat: ředitel výstavby zhotovitele, správce stavby a vedoucí TDS.

Všechny jednotlivé stavební deníky musí být evidovány Zhotovitelem stavby, evidence bude obsahovat pořadové číslo stavebního deníku, číslo stavebního objektu a datum zavedení deníku. Tato evidence bude pravidelně předkládána Správci stavby.

čl. 1.10.2 Realizační dokumentace stavby se doplňuje:

Zhotovitel zajišťuje:

- Zpracování harmonogramu předávání RDS ke schválení k termínu zahájení stavby a jeho aktualizaci vždy k 10. 12. pro následující kalendářní rok.
- Realizační dokumentaci, která podléhá schválení správcem stavby nebo specialistou u objektů řady 200 (a to vč. technické zprávy a soupisu prací). Lhůta pro schválení realizační dokumentace bude do 30 dnů od jejího předložení a je lhůtou přiměřenou. Toto schválení však nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za správné řešení. Změny a projednání RDS se řídí metodickým pokynem vydaným ŘSD ČR v lednu 2004 „Zásady zajišťování a projednávání RDS a změn oproti nabídce“ a Směrnicí GR ŘSD ČR č. 10/2004.
- Kladný výsledek projednání realizační dokumentace objektů s jejich budoucími správci dle přehledu správců stavebních objektů /viz. ZVS/. RDS musí být konzultována také

- se zpracovatelem předchozího stupně, tj. ZVS. Výkresy a data RDS budou v návaznosti na DSP a ZVS zpracovány v digitální formě minimálně dle předpisu ŘSD ČR C2 „Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD ČR“ v aktualizované verzi. Zdrojová digitální data budou předávána na magnetických nosičích.
- Zpracování doplňků a dodatků do realizační dokumentace včetně statického výpočtu zakládání, spodní stavby a nosné konstrukce, vyplývající buď ze zkoušek materiálů použitých konkrétně pro konstrukci, eventuálně z neočekávaných rozdílů geologického profilu v místě objektu, nebo související se změnou chování jednotlivých částí mostní konstrukce během stavby až do doby uvedení do provozu ve srovnání s předpoklady realizační dokumentace.
 - Projednání a písemné odsouhlasení RDS nejen zhotovitelem, ale i rozhodujícími podzhotoviteli.
 - Zpracování průběžného vyhodnocování pórových tlaků do RDS objektu hlavní trasy a do postupu prací při provádění násypů.
 - Všechna potřebná vyjádření a podklady pro případnou změnu v RDS, (pokud není v rozporu se stavebním povolením či rozhodnutím, ale vyžadují změnu stavby před dokončením).
 - RDS definitivní úpravy objektů objízdných tras, provizorních vozovek a úprav stávajících komunikací používaných staveništní dopravou během výstavby budou vypracována na základě písemného protokolárního konsensu deklarovaného společně majetkovým správcem dotčené komunikace, objednatelem (v zastoupení správce stavby) a zhotovitelem.
 - Navržení a odsouhlasení silničním a správním orgánem definitivního i provizorního dopravního značení pro jednotlivé fáze výstavby v RDS vč. zajištění všech příslušných rozhodnutí a povolení.
 - Pasportizaci uvažovaných příjezdných tras na stavbu, které hodlá zhotovitel využívat. Tato pasportizace bude vč. objektů, které by mohly být poškozeny provozem stavby. (Toto bude sloužit hlavně zhotoviteli jako obrana před přemrštěnými nároky dotčených provozem stavby. Viz článek 4. 15. Obchodních podmínek PK).
 - Tato pasportizace musí být provedena zhotovitelem, protože jen jemu jsou známy zdroje materiálu, dodavatele a jejich příjezdové trasy.
 - Se žádostí o převzetí díla jednotlivých objektů zajištění zakreslení skutečného provedení do RDS, tj. zajištění 2x dokumentace skutečného provedení vč. dokumentace geodetické a výstupní kontroly.
 - Projednaná a schválená RDS bude vypracována a dodána v provedení trvalou reprodukční technikou v 6 ti vyhotoveních (paré 1-6), statické výpočty budou doloženy do 4 vyhotovení (paré 1-4).
 - Veškeré náklady na projednání a odsouhlasení RDS jsou součástí ceny za RDS (např. i cena za odsouhlasení se zpracovatelem předchozího stupně, tj. ZVS). Toto odpadá v případě, když zpracovatelem ZVS i RDS je stejná osoba.
 - V případě zjištění vážných nedostatků při zpracovávání RDS je zhotovitel povinen na žádost objednatele změnit zpracovatele RDS bez nároku na úhradu možných vyšších nákladů s touto změnou spojených.

- Před zahájením prací na RDS, event. i na jinou výzvu objednatele, bude zhotovitelem svoláno vstupní jednání. Průběh prací na RDS bude nejméně jedenkrát za měsíc konzultován se Správcem stavby.
- Před dokončením bude RDS v konceptu předložena zadavateli k odsouhlasení, a to včetně technické zprávy a soupisu prací. Náklady na projednání a odsouhlasení RDS musí být zahrnuty do ceny RDS.
- Jedna souprava RDS od každého objektu bude schválena správcem stavby, opatřena schvalovací doložkou (příp. razítkem a podpisem) a předána zhotoviteli k uložení na stavbě.
- Tato souprava bude zhotoviteli sloužit k vyhotovení soupravy skutečného provedení a bude kdykoliv k dispozici správci stavby k nahlédnutí.
- Projekty podpěrných skruží budou předloženy k odsouhlasení specialistovi ŘDS ČR a správci stavby nejpozději měsíc před zahájením prací. Projekt bude dodán ve třech vyhotoveních, z toho jedno bude po schválení předán zhotoviteli k uložení na stavbě a bude kdykoliv k dispozici správci stavby.
- RDS každého objektu (mimo řadu 200) bude obsahovat koordinační situaci vč. aktuálního podkladu z katastru nemovitostí, nadzemní a podzemní sítě a objekty (stromy, stožáry, billboardy atd.). Řada objektů 200 bude obsahovat situaci s všemi sítěmi, stávajícími i překládanými.
- Součástí RDS bude plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vody včetně postupu v případě vodohospodářské havárie (u objektů souvisejících nebo ovlivňujících podmínky vodního hospodářství v dotčené oblasti) a manipulační a provozní řády.

čl. 1.10.4 Dokumentace skutečného provedení díla se doplňuje takto:

Zhotovitel je povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) tímto se rozumí výkresy, které zobrazují stavbu tak, jak byla zhotovena, včetně výkresů, ve kterých jsou vyznačeny změny, ke kterým došlo během provádění díla a soubor souvisejících písemností potřebných pro evidenci, údržbu, opravy a případné stavební změny. DSPS se zpracovává s využitím realizační dokumentace stavby. V průběhu stavby jako podklad pro vyhotovení DSPS vyznačuje zhotovitel stavby veškeré změny, které nevyžadují povolení změny stavebním úřadem, do realizační dokumentace stavby. Dvě soupravy dokumentace skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli bezplatně nejpozději se žádostí o převzetí díla. Každý předaný výkres DSPS musí být označen nápisem "Skutečné provedení stavby" a podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a správcem stavby. Kromě toho bude DSPS vyhotovena v digitální formě dle předpisu C 1, C2 a B2 ŘSD ČR, v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému B. p. v. Geodetická část DSPS bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Data budou předána na disketě 3, 5" (nebo CD-ROMu) včetně kontrolní kresby.

U mostních objektů bude součástí dokumentace skutečného provedení i vypracování mostních listů dle ČSN 73 60 20 ve čtyřech vyhotoveních podle skutečného provedení a zaměření skutečného stavu ÚOZI-Z ve dvou vyhotoveních vč. vazby na pozemky dle katastru nemovitostí. Zaměření musí obsahovat především ověření hranic trvalého záboru, podjezdné výšky, průjezdného profilu na i pod mostem, rozpětí polí, šikmost atd. Tyto doklady budou předloženy nejpozději k přejímacímu řízení objektu.

Zaměření se týká v přiměřené míře i všech ostatních objektů.

Součástí dokumentace skutečného provedení je rovněž vypracování a příslušné schválení provozních, manipulačních, hygienických, bezpečnostních řádů a zajištění příslušných školení pro obsluhu.

Příloha č. 1

Komentář k položkám Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (Schváleno MD ČR-OPK, č. j. 18998/01 ze dne 2. 3. 2001 s účinností od 1. 4. 2001), Část I, II, III, Dodatek č. 3

(doplnění k ustanovením uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací

02940 vč. realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení, případné revizní zprávy nebo mostního listu a autorského dozoru

113 .. bude obsahovat kromě odvozu i případný poplatek za skládku

122. . , 123. . , 124. . , 131. . , 132. . a 133. . budou vždy obsahovat i rozvozné vzdálenosti dle TZ nebo POV.

Obsahem položek bude i čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy, pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování, hradící a štětové stěny, nepředepsané zadávací dokumentací. Předepsané budou vykazovány zvlášť.

V ceně budou také zahrnuty náklady na případné meziskládování.

Jde-li o natěžení násypového materiálu ze zemníku, bude tato položka obsahovat kromě dovozu i poplatek za natěžení (sypaniny, omice, podornice atd.).

V případě, když se jedná o odtěžení materiálu, bude v položce zahrnuto kromě odvozu i uložení na skládku, případně poplatek za skládku.

Pro provádění násypu silničních těles je lepší použít položku 171..., 173... s doplňkovým textem, „vč. dovozu“

171 . . , 173. . , položka bude obsahovat kromě uložení násypového materiálu i jeho natěžení a dovoz dle TZ nebo POV, včetně poplatku za natěžení . V ceně budou také zahrnuty náklady na případné meziskládování.

182 2. , 182 3. , bude obsahovat i natěžení a dovoz ornice nebo podornice. V ceně budou také zahrnuty náklady na případné meziskládování.

211 50 vč. natěžení, dovozu a poplatku za materiál

212. . vč. výustního objektu

214 50 vč. natěžení, dovozu a poplatku za materiál

224. . vč. zkoušek integrity dle TKP

224 36. vč. případných požadavků na výztuž z hlediska ochrany proti bludným proudům.

264. . vč. odvozu a uložení vytěžené zeminy na skládku (ev. poplatku za skládku a případné použití výpažnice. V položce budou zahrnuty i případné šablony pro hluché vrtání včetně nasypání vrtné plošiny v požadovaném tvaru a zhutnění, včetně odstranění, odvozu na skládku a případného poplatku za skládku. Dále bude zahrnuta výplň hluchého vrtu štěrkokopískem.

272 31. , 272 32. budou obsahovat i nátěry proti zemní vlhkosti (vč. případného chránění geotextilií - pokud je požadováno v projektu) a podkladní beton.

Pokud slouží šablony jako podkladní beton, nutno vykazovat zvlášť včetně výztuže z KARI sítí. Lze použít pol. 45238.

Podkladní beton pod základy nebo přechodové desky je vždy součástí konstrukce pro kterou slouží.

289 9xx., zpevnění z geotextilie a geomřížoviny vč. ložné a ochranné vrstvy ze štěrkodrti v celkové tl. 200mm.

317 32. římsy vč. odvodňovacích žlabů, budou obsahovat i všechny kotevní součásti (např. vrtule, hmoždinky, matice a zámečnické výrobky) a úpravy pracovních a dilatačních spar, nátěry proti solím, výfukovým plynům nad motorovou trakcí ČD a antisgrafity (do výšky dle TZ).

327 3. . , 333 3, 334 3. . , 327 1 bude obsahovat i nátěry proti zemní vlhkosti (z rubové strany), vč. případného chránění geotextilií - pokud je požadováno a antisgrafity nátěrů do výšky dle TZ. Úpravy pracovních a dilatačních spar dle vzorových listů, prostupy pro inženýrské sítě a odvodnění a zámečnické výrobky osazené do betonu s povrchovou úpravou dle TKP resp. ZTKP budou také obsaženy v položce. Položka bude obsahovat i náklady na povrchové pohledové úpravy betonu dle požadavků projektanta.

334 36. vč. případných požadavků na výztuž z hlediska ochrany proti bludným proudům.

334 373 v položce musí být zahrnuty náklady na ověření funkčnosti kotevního systému dle TKP.

347 1.., vč. antisgrafity nátěrů

348 32 včetně lože, kotvicích zámečnických a atypických výrobků a jejich povrchové ochrany, nátěrů proti solím, výplně spar, zainjektování a spojovacích prvků.

389 12 vč. dobetonování, zámečnických výrobků osazených do betonu s povrchovou úpravou dle TKP a ZTKP, těsnění a výztuže spar, úpravy dilatačních spar, nátěrů proti zemní vlhkosti (vč. případného chránění geotextilií - pokud je požadováno v projektu). V ceně budou také zahrnuty náklady na případné meziskládování.

420 324 přechodové desky vč. nátěrů proti zemní vlhkosti, výplně spar polystyrénem nebo heraklitem a podkladního betonu.

42. 32. , 42. 33. včetně všech zámečnických výrobků osazených do betonu, kotevních přípravků, odvodňovacích trubiček, prostupů, zábradlí při stavbě a nátěrů proti solím (krajní boky). V případě, když je uvedeno v TZ, tak i podhled nosné konstrukce. V položce budou zahrnuty náklady na nátěry proti výfukovým plynům nad motorovou trakcí ČD.

421 36. vč. případných požadavků na výztuž z hlediska ochrany proti bludným proudům.

421 373 (4, 5) v položce musí být zahrnuty náklady na ověření funkčnosti kotevního systému dle TKP.

421 374 v položce bude zahrnuta též ochranný obal (trubka) a výplň

423 136 vč. montážních podpěr, pomocných konstrukcí , montážních ploch, všech zámečnických výrobků osazených do betonu, kotevních přípravků, odvodňovacích trubiček, prostupů, zábradlí při stavbě a nátěrů proti solím (krajní boky). V případě, když je uvedeno v TZ, tak i podhled nosné konstrukce. V položce budou zahrnuty náklady na nátěry proti výfukovým plynům nad motorovou trakcí ČD.

423 171 vč. montážních podpěr a ploch vč. nutné úpravy terénu, sjezdů a nájezdů k nim, pomocných konstrukcí, jednoúčelových montážních přípravků a nátěrů dle TKP a ZTKP.

423 174 vč. montážních podpěr a ploch vč. nutné úpravy terénu, sjezdů a nájezdů k nim, pomocných konstrukcí, jednoúčelových montážních přípravků a ošetření vnějších ploch dle TZ (ostříkání vodou v četnosti dle TZ) a nátěrů vnitřních prostorů dle TKP a ZTKP.

428 38 vč. výplně spar a všech součástí a ochrany proti korozi.

461 31 vč. nátěrů proti zemní vlhkosti

572 20 u mostů musí být mezi vrstvami z AC, resp. z AC a SMA a AKM, a MA, u komunikací mezi všemi vrstvami z asfaltových směsí.

574 131, 574 132 obrusná a ložná vrstva silničních mostů II a III třídy vč. zatěsnění prac. spar, řezání spar pro zálivku, zálivky a předtěsnění spar dle vzorových listů. Ostatní požadavky v ZTKP.

574 254 ložná vrstva pro dálniční mosty a silniční mosty I třídy z modifikovaného asfaltu vč. zatěsnění prac. spar, řezání spar pro zálivku, zálivky a předtěsnění spar dle vzorových listů. Ostatní požadavky v ZTKP.

574 231, 574 234 obrusná vrstva z SMA 11 S pro dálniční mosty a silniční mosty I třídy z modifikovaného asfaltu vč. zatěsnění prac. spar, řezání spar pro zálivku, zálivky a předtěsnění spar dle vzorových listů. Ostatní požadavky v ZTKP.

574 1. , 574 2. , u komunikací vč. zatěsnění prac. spar, řezání spar pro zálivku, zálivky a předtěsnění spar dle vzorových listů. V ceně budou také započteny náklady na těsnění spar při styku s jinými materiály (např. s betonem, kovem nebo kamenem). Ostatní požadavky v ZTKP.

575 26 TUTO POLOŽKU NEPOUŽÍVAT U MOSTŮ. V případě takto uvedené položky u mostních objektů, jedná se o ochranu izolace z modifikovaného asfaltu dle ZTKP. Vč. zařízení pro odvodnění izolace. Do ceny nezapočítat textilií pro vyztužení.

575 16 ochrana izolace vč. zařízení pro odvodnění izolace (hliníkový profil, drenážní plastbeton atd.). Na dálničních mostech a mostech I. třídy modifikovaný MA , ostatní mosty MA. Přechodová deska musí být také chráněna MA. Ostatní požadavky v ZTKP. V popisu nutno uvést, o jaký druh asfaltu se jedná.

581. . . vč. impregnačního postřiku a úpravy prac. a dilatačních spár a úpravy spár mezi krytem a ostatními konstrukcemi. Ostatní požadavky v TKP a ZTKP.

71... položky izolace vždy včetně úpravy povrchu podkladu dle TKP

711 312 izolace přechodové desky. Omylem bývá v rozpočtech označena jako 711 41.

711 435 stříkaná polymerní izolace (např. CONIPUR 255) odvodňovacího žlabu, včetně stěrkování a úpravy betonového povrchu před pokládkou stříkané izolace.

711 462, 711 432 izolace mostovek pod římsou vč. ochranné vrstvy z dalšího asfaltového pásu s hliníkovou vložkou a posypem, např. ALVENTBIT. Dálniční a silniční mosty I třídy s pečetící vrstvou, ostatní s penetrací z modifikovaného ALP. V ceně musí být zahrnuty náklady na elektrojiskrovou zkoušku. Ostatní požadavky v ZTKP.

711 422, 711 452 izolace mostovky. Dálniční a silniční mosty I. třídy s pečetící vrstvou, ostatní s penetrací z modifikovaného ALP. V ceně musí být zahrnuty náklady na elektrojiskrovou zkoušku. Ostatní požadavky v ZTKP. Pozor, v zadavatelských výkazech výměr může být špatné označení - místo správného 711 422 může být špatné 711 411 (asfaltová penetrace), resp. místo správného 711 452 může být špatné 711 441 (pečetící vrstva).

74-75 VŠEOBECNĚ včetně všech prací, dodávek a montáží nutných pro realizaci inženýrského objektu, převzetí do užívání a provozování. (Pokud výše uvedené práce nejsou uvedeny ve výkazu výměr zvlášť v počtu dle projektu).

74. . . v ceně je nutno uvažovat s veškerými montážemi, dodávkami a pracemi, který jsou nutné pro zhotovení přeložky. Tzn. na př. spojky, koncovky, bleskojistky, napěťové zkoušky, rozvodné skříně, poplatky za připojení na základní síť, náklady na výluky a všechny ostatní náklady, práce, montáže a dodávky, které jsou nutné pro realizaci, převzetí do užívání a provozování. (Pokud výše uvedené práce nejsou uvedeny ve výkazu výměr zvlášť v počtu dle projektu).

U stožárů jde o dodávku a montáž vč. základů a zemních prací. Rozvodné skříně se rozumí dodávka a montáž vč. stavební části (upřesnění dle projektu).

75. . . v ceně přeložky sděl. kabelů je nutno uvažovat s veškerými montážemi, dodávkami a pracemi, které jsou nutné pro zhotovení přeložky. Tzn. spojky, koncovky, všechna měření, přepojování kabelů, kontrol tlakčnosti, hermetizace a všechny ostatní náklady, montáže, dodávky a práce, které jsou nutné pro realizaci, převzetí do užívání a provozování. (Pokud výše uvedené práce nejsou uvedeny ve výkazu výměr zvlášť v počtu dle projektu).

7679. . vč. zemních prací, základů a sloupků

81. . . , 82. . . , 83. . . vč. všech tvarovek a součástí vedení a zkoušky vodotěsnosti stok.

874. . u obj. dešťové kanalizace ve správě ŘSD ČR (kde je uveden materiál PVC) bude použit a oceněn PP, nebo HDPE SN10

814. . , 824. . , 834. . vč. obetonování, podkladního betonu a lože. (Pokud výše uvedené práce nejsou uvedeny ve výkazu výměr zvlášť v počtu dle projektu).

854. . , 874. . u mostů včetně všech tvarovek, ostatních součástí (např. mřížek pro zamezení ucpání, čistících kusů) a kotvení s příslušnou povrchovou ochranou dle TKP a ZTKP.

85. . . , 86. . . , 87. . . vč. všech tvarovek, armatur, kolen, spojek, kompenzátorů, šoupátek, hydrantů, tlakové zkoušky, nákladů na pročištění a na výluky a ostatní náklady, dodávky a práce, které jsou nutné pro realizaci, převzetí do užívání a provozování. (Pokud výše uvedené práce nejsou uvedeny ve výkazu výměr zvlášť v počtu dle projektu).

897 31 vč. nátěrů proti zemní vlhkosti.

911 . . včetně všech kotevních a spojovacích součástí, dilatačních přechodů elektroizolačních, s povrchovou ochranou dle TKP a ZTKP. Vzdálenosti sloupků dle projektu a schváleného typového pokladu.

911 47. . a 911 48 cena bude bez ohledu, zda se jedná o prefabrikát, nebo monolit

914 16, 914 36 Včetně úpravy ploch kolem sloupů. Dopravní značení provizorní vč. údržby po dobu výstavby.

9151xx u obj. hl. trasy a komunikací I. třídy bude provedeno „zvučící“

918 1. vč. úpravy vtoku a výtoku a nátěrů proti zemní vlhkosti.

918 3. vč. podsypu, bet. lože a obetonování.

918 4. vč. podsypu, podkladu, případné výztuže podkladu, nátěrů proti zemní vlhkosti (vč. případného chránění geotextilií - pokud je požadováno v projektu) a ochrany izolace heraklitem nebo cementovým potěrem. V ceně budou také zahrnuty náklady na dobetonování, těsnění a výztuž spar, úpravy dilatačních spar, a náklady na případné meziskládování.

936 3. vč. všech doplňkových konstrukcí, u vývařišť vč. kamenné dlažby do betonu dle VL.

931 . . dilatace musí zaručovat všechny požadavky na ochranu proti bludným proudům a na **příčné a podélné** posuny dle TZ.

936 50 drobné kovové konstrukce s povrchovou ochranou částí, které nejsou uloženy do betonu,

dle TKP a ZTKP.

Jedná se o mříže, dveře, schůdky, žebříky, drátěné pletivo a sloupky, ukolejnění a vývody PKO.

Závěsy, úchyty a kotvení je obsahem položek v kterých je osazeno.

936 53 odvodňovací soupravy včetně lapačů splavenin a všech prací a součástí pro uložení dle vzorových listů.

936 60 plastový profil pro kabel včetně závěsů s povrchovou ochrannou dle TKP a ZTKP.

966 . . Vč. úpravy ploch po demontáži. V ceně budou zahrnuty i náklady na odvoz a složení, vč. případného poplatku za skládku.

918 4. vč. podsypu, podkladu, případné výztuže podkladu, nátěrů proti zemní vlhkosti (vč. případného chránění geotextilií - pokud je požadováno v projektu) a ochrany izolace heraklitem nebo cementovým potěrem.

V ceně budou také zahrnuty náklady na dobetonování, těsnění a výztuž spar, úpravy dilatačních spar, a náklady na případné meziskládování.

936 3. vč. všech doplňkových konstrukcí, u vývaříšť vč. kamenné dlažby do betonu dle VL.

931 . . dilatace musí zaručovat všechny požadavky na ochranu proti bludným proudům a na **příčné a podélné** posuny dle TZ.

936 50 drobné kovové konstrukce s povrchovou ochranou částí, které nejsou uloženy do betonu, dle TKP a ZTKP.

Jedná se o mříže, dveře, schůdky, žebříky, drátěné pletivo a sloupky, ukolejnění a vývody PKO.

Závěsy, úchyty a kotvení je obsahem položek v kterých je osazeno.

936 53 odvodňovací soupravy včetně lapačů splavenin a všech prací a součástí pro uložení dle vzorových listů.

936 60 plastový profil pro kabel včetně závěsů s povrchovou ochrannou dle TKP a ZTKP.

966 . . Vč. úpravy ploch po demontáži. V ceně budou zahrnuty i náklady na odvoz a složení, vč. případného poplatku za skládku.

D49 4901 Hulín - Fryšták**Seznam stavebních objektů dotčených nutností zpracování RDS**

Číslo objektu	Název objektu
C 051	Příprava ploch dočasného záboru - okres Kroměříž
C 052	Příprava ploch dočasného záboru - okres Zlín
C 101.1	Rychlostní komunikace R49
C 101.2	Rychlostní silnice R49 /km 4,500 - 9,000
C 101.3	Rychlostní silnice R49 /km 9,000 - KÚ
C 102	MÚK Třebětice
C 103	MÚK Holešov
C 112	Přeložka silnice II/432 Třebětice
C 113	Přeložka silnice III/4907 třebětice-Količín /2části
C 114	Přeložka silnice III/438 24 Alexovice-Zahnašovice
C 115	Přeložka silnice II/438 Všetuly-Zahnašovice
C 116	Přeložka silnice II/438 Všetuly-Zahnašovice
C 117	Přivaděč Holešov
C 118	Přeložka silnice III/49016 Martinice-Žeranovice
C 121	Úprava místní komunikace Třebětice / pův. II/432
C 122	Úprava MK Dolnoveská / Fryšták Dolní Ves
C 123	Úprava MK Přehradní / Fryšták Dolní Ves
C 124	Chodník Alexovice
C 152	Polní cesta Pravčice - Količín
C 153.1	Polní cesta souběžná vlevo
C 153.2	Polní cesta souběžná vlevo
C 154.1	Polní cesta souběžná vpravo
C 154.2	Polní cesta souběžná vpravo
C 155	Polní cesta Třebětice - Količín
C 156	Polní cesta Alexovice - Žabínek
C 158.1	Polní cesty v k.ú. ŽERANOVICE
C 158.2	Úprava PC PRAVOBŘEŽNÍ
C 159	Polní cesta ŽIDELNÁ
C 163	Polní cesty v k.ú. Dolní Ves / Fryštácký potok
C 164	Polní cesty v k.ú. Dolní Ves / Za humny
C 165	Polní cesty v k.ú. Martinice
C 167	Polní cesta Martinice - Žeranovice
C 169	Příjezdy k ORL
C 181	Provizorní komunikace Pravčice - Němčice
C 182	Provizorní komunikace Pravčice - Količín
C 183	Provizorní komunikace II/432
C 185	Provizorní komunikace Všetuly - Zahnašovice
C 186	Provizorní komunikace II/XXX
C 188	Provizorní komunikace Martinice - Žeranovice
C 191	Úpravy komunikací po stavbě - okres KM
C 192	Úpravy komunikací po stavbě - okres ZL
C 193	Dopravní značení definitivní
C 194	Dopravní značení přechodné
C 201	Most na R 49 přes Kostlecký potok
C 204	Most na R 49 přes potok Roštěnka v km 2,938
C 205	Most na R 49 přes Rymický potok v km 3,347
C 206	Most na polní cestě přes R 49 v km 3,522
C 207	Most na R 49 přes řeku Rusavu
C 208	Most na polní cestě přes R 49 v km 4,354
C 209	Most na R 49 přes II/432, železniční trať a potok Žabínek
C 210	Most na II/438 přes R 49
C 212	Most na R 49 přes Mojenu

C 213	Most na R 49 přes biokoridor v km 8,9
C 214	Most na přivaděči Holešov v km 9,814
C 215	Most na sil. III/49016 přes R 49
C 216	Most na R 49 přes Ludslávku
C 217	Most na R 49 přes Žeranovku
C 218	Most na R 49 přes Židelnou
C 220	Most na R 49 přes Rackovou v km 13,920
C 222	Most na R 49 přes Fryštácký potok km 15,2
C 223	Most na R 49 přes přítok Fryštáckého potoka km 16,2
C 224	Most na R 49 přes Fryštácký potok km 16,46
C 225	Most na R 49 přes Hornoveský potok v km 17,108
C 227	Most na přivaděči Holešov přes PC C165
C 228	Most na přivaděči Holešov přes Mojenu
C 229	Most na III/49016 přes Ludslávku
C 231	Most na PC pod 224 přes Fryštácký potok
C 233	Most na polní cestě Horní Lapač - Žeranovice přes R 49
C 301.1	Kanalizace R49 km ZÚ -4,500
C 301.2	Kanalizace R49 km 4,500 - 9,000
C 301.3	Kanalizace R49 km 9,000 - KÚ
C 311	ORL v km 1,220 vpravo
C 312	ORL v km 2,900 vpravo
C 313	ORL v km 3,040 vpravo
C 314	ORL v km 3,400 vpravo
C 315	ORL v km 4,320 vpravo
C 316	ORL v km 5,700 vpravo
C 317	ORL v km 6,700 vpravo
C 318	Retenční nádrž a ORL v km 8,200 vpravo
C 319	ORL v km 11,000 vpravo
C 320	ORL v km 11,720 vpravo
C 321	ORL v km 12,800 vpravo
C 322	ORL v km 15,050 vpravo
C 323	ORL v km 15,900 vpravo
C 324	ORL v km 16,200 vpravo
C 325	ORL v km 16,550 vpravo
C 326	ORL v km 17,050
C 327	Retenční nádrž v km 4,900 vpravo
C 328	ORL v km 17,150
C 331	Úprava Kosteleckého potoka
C 332	Úprava potoka Roštěnka
C 333	Úprava Rymického potoka
C 334	Úprava řeky Rusavy
C 335	Přeložka potoka Žabínek
C 336	Přeložka pravostranného přítoku Mojeny
C 337	Úprava řeky Mojeny
C 338	Přeložka Přílepského potoka
C 339	Úprava potoka Ludslávka
C 340	Přeložka Žeranovky
C 341	Úprava Židelné
C 342	Úprava potoka Racková
C 343	Přeložka přítoků Fryštáckého potoka/ Kučovanice
C 344	Přeložka pravostranného přítoku Fryštáckého potoka
C 345	Úprava Fryštáckého potoka
C 346	Úprava Hornoveského potoka
C 361	Úprava kanalizace DN 400 v km 17,130
C 371.03	Úpravy meliorací Količín
C 371.04	Úpravy meliorací - Martinice
C 371.05	Úpravy meliorací - Ludslávka
C 371.06	Úpravy meliorací - Žeranovka

C 371.07	Úpravy meliorací - Židelná
C 371.08	Úpravy meliorací - Racková
C 380	Úprava HMZ - otevřeného odpadu Pr Ru
C 433.1	Nápojení DIS-SOS, RM3.1 v km 5,381, Trafo Alexovice
C 433.2	Nápojení DIS-SOS, RM3.2 v km 10,060, Martinice
C 433	Nápojení DIS-SOS, RM3 v km 14,500, Trafo Kučovanice
C 491.2	Dálniční systém SOS-kabelové vedení K/4901(km 17,3)
C 491	Dálniční systém SOS Kabelové vedení
C 492.1	Dálniční systém SOS - hlásky
C 492.12	Telefonní přípojka
C 492.14	Dálniční systém SOS-DIS_Vykrytí trasy radiovým signálem
C 492.2	Dálniční systém SOS-DIS_Měření hmotnosti vozidel za jízdy
C 493	Dálniční systém SOS-DIS - meteostanice
C 494.1	Dálniční systém SOS-prostupy a komory od ZÚ 4901 do MUK Hulín
C 494.2	Dálniční systém SOS-prostupy a komory od KÚ do SSUD Fryšták
C 494	Dálniční systém SOS-prostupy a komory
C 495.1	Dálniční systém SOS-DIS-kab.pro opt. kabely od ZÚ do Hulína
C 495.2	Dálniční systém SOS-DIS-kab.pro opt. kabely od KÚ do SSUD
C 495	Dálniční systém SOS-DIS-kabelovod pro optické kabely
C 496	Dálniční systém SOS-DIS_Automatický sčítač dopravy
C 497	Dálniční systém SOS-DIS, varovný systém
C 498.1	Dálniční systém SOS-DIS-Optické kabely_MUK Hulín_ZÚ 4901
C 498.2	Dálniční systém SOS-DIS-Optické kabely_KÚ 4901-SSÚRS
C 498	Dálniční systém SOS-DIS_Optické kabely
C 499	Televizní kamerový dohled
C 701	Protihluková stěna Třebětice
C 702	Protihluková stěna Alexovice - Zahnašovice
C 703	Protihluková stěna
C 721	Portály dopravního značení
C 722	Portály dopravního značení
C 723	Portály dopravního značení
C 731.1	Oplocení R49 v úseku ZÚ - 4,500
C 731.2	Oplocení R49 v úseku 4,500 - 9,000
C 731.3	Oplocení R49 v úseku 9,000 - KÚ
C 801	Vegetační úpravy R49
C 802	Vegetační úpravy MUK Třebětice
C 803	Vegetační úpravy MUK Holešov
C 810	Vegetační úpravy souvisejících komunikací
C 841	Rekultivace silnice II/432
C 842	Rekultivace silnice III/43824
C 843	Rekultivace silnice III/XXX Zahnašovice-Martinice
C 846	Rekultivace rušených polních cest
C 851	Rekultivace ploch dočasného záboru - okres KM
C 852	Rekultivace ploch dočasného záboru - okres ZL

Příloha č. 6

VZOROVÝ FORMULÁŘ ZÁRUKY ZA PROVEDENÍ DÍLA

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se _____, číslo smlouvy
objednatele: _____, číslo smlouvy zhotovitele:
_____ (dále jen „Smlouva“) uzavřenou mezi Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 659 93 390, coby objednatelem (dále
jen „Objednatel“) na straně jedné a _____ coby zhotovitelem na straně
druhé (dále jen „Zhotovitel“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební
práce „R49 4901 Hulín - Fryšták“.

Na žádost Zhotovitele se my _____, na základě této bankovní záruky,
referenční číslo _____, tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že
Vám, Ředitelství silnic a dálnic ČR, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez
námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku jakoukoliv sumu
nebo sumy nepřesahující celkem částku _____ (slovy:
_____) (dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v
českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující
referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že Smlouva nabyla účinnosti a že

(i) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (povinnosti) **vyplývající ze Smlouvy a
v jakém ohledu** Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (povinnosti) **vyplývající ze Smlouvy,**

nebo

(ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže
nebyl Vámi Zhotoviteli vydán Protokol o převzetí prací nebo bankovní záruka za odstranění
vad Vám nebyla předána z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky
nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech
prodloužení platnosti této bankovní záruky
(dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní
záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny doporučenou poštou na naši
adresu: _____ a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního
orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě
podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci
s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a
doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou
výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka
vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.

Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže
uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná
uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o
změně této adresy.

Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění této bankovní záruky.

Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká automaticky:

- a. v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
 - b. v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
 - c. vyplacením celé Zaručené částky, nebo
 - d. dne _____,
- podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.

Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.

Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.

Banka nebo finanční skupina, do které banka patří, vydávající tuto bankovní záruku, splňuje ke dni vystavení této bankovní záruky minimálně následující požadavky na long-term rating alespoň u jedné z následujících ratingových agentur:

Moody's „Baa2“, Fitch/IBCA „BBB“, Standard & Poor's „BBB“.

Datum _____

Podpis(y) _____

VZOROVÝ FORMULÁŘ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD

Stručný název Smlouvy o dílo
R49 4901 Hulín – Fryšták

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako objednatele)

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4, IČO: 659 93 390

Byli jsme informováni, že _____ (dále jen "zmocnitel") je vaším dodavatelem podle této Smlouvy o dílo, která vyžaduje, aby získal záruku za odstranění vad.

Na žádost zmocnitele, my (název _____ banky) se tímto neodvolatelně zavazujeme, že vám, příjemci / objednateli vyplatíme jakoukoliv sumu nebo sumy nepřesahující celkem částku _____ ("garantovaná částka", slovy: _____), obdržíme-li od vás písemnou žádost a písemné prohlášení:

(a) že zmocnitel nesplnil svou (své) povinnost(i) napravit určitou vadu nebo vady, za něž podle Smlouvy o dílo odpovídá, a

(b) povahu této vady nebo vad.

Každá žádost o platbu musí obsahovat podpis statutárního orgánu příjemce nebo jím zmocněné osoby, který musí být ověřen notářem, nebo Vaší bankou. Je nutno, abychom ověřenou žádost a prohlášení obdrželi v naší kanceláři (datum 70 dnů po očekávaném vypršení Záruční doby) ("datum ukončení _____ platnosti kdy tato záruka vyprší a bude nám navracena, nebo před tímto datem).

Byli jsme informováni, že příjemce může požadovat, aby zmocnitel tuto záruku rozšířil, nebylo-li Potvrzení o provedení díla podle Smlouvy o dílo vydáno do dne 28 dnů před tímto datem ukončení platnosti, dokud nejsou všechny vady odstraněny. Zavazujeme se, že vám vyplatíme tuto garantovanou částku, obdržíme-li, během tohoto osmadvacetidenního období, od vás písemnou žádost a prohlášení, že toto Potvrzení o provedení díla nebylo vydáno z důvodů přičitatelných zmocniteli a že tato záruka nebyla prodloužena.

Tato záruka se řídí právem České republiky a podléhá Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání, které pod číslem 458 vydala Mezinárodní obchodní komora, s výjimkami

Datum _____

Podpis(y) _____