

**Program města Český Těšín pro poskytování účelových dotací na zachování a obnovu
vybraných historických prvků v Městské památkové zóně pro rok 2022**

ŽÁDOST O DOTACI Z ROZPOČTU MĚSTA - ROZPOČET PROJEKTU

Druh nákladu		Celkové plánované uznatelné náklady		Vyjádření poskytovatele
Druh	1. Uznatelné náklady spojené s obnovou vybraného historického prvku (konkretizujte dle typu prací)	Plánované uznatelné náklady (Kč)	Požadovaná výše dotace (Kč)	Navrhovaná výše dotace (Kč) *
Okno č. 1	1.1.1 Demontáž, montáž, nakládka a vykládka vnitřních křídel do dílny a zpět na stavbu	2 627	1 313,50	1313,5
	1.1.2 Odstranění původního zasklení vnitřních křídel	263	131,50	131,5
	1.1.3 Demontáž, očištění a zpětná montáž původního kování a ocelového příslušenství vnitřních křídel	788	394,00	394
	1.1.4 Opálení, obroušení, vyspravení tmelením, přebroušení, 5 základních nátěrů, krycí nátěr, finální jemné přebroušení a dotmelení dřevěných částí vnitřních křídel	5 253	2 626,50	2626,5
	1.1.5 Zasklení vnitřních křídel jedním sklem Flout 4 mm	1 313	656,50	656,5
	1.1.6 Provedení těsnění vnitřních křídel	263	131,50	131,5
	1.1.7 Demontáž, montáž, nakládka a vykládka vnějších křídel do dílny a zpět na stavbu	2 627	1 313,50	1313,5
	1.1.8 Odstranění původního zasklení vnějších křídel	263	131,50	131,5
	1.1.9 Demontáž, očištění a zpětná montáž původního kování a ocelového příslušenství vnějších křídel	788	394,00	394
	1.1.10 Opálení, obroušení, vyspravení tmelením, přebroušení, 5 základních nátěrů	5 253	2 626,50	2626,5
	1.1.11 Frézování drážek pro dvojité zasklení vnějších křídel	394	197,00	197
	1.1.12 Zasklení vnějších křídel dvojskly	2 627	1 313,50	1313,5
	1.1.13 Provedení těsnění vnějších křídel	263	131,50	131,5
	1.1.14 Opálení, obroušení, vyspravení tmelením, přebroušení, 5 základních nátěrů, krycí nátěr, finální jemné přebroušení a dotmelení dřevěných částí rámu okna	2 758	1 379,00	1379
	1.1.15 Očištění, příp. leštění původního kování a ocelového příslušenství rámu okna	788	394,00	394
Okno č. 2	1.2.1 Demontáž, montáž, nakládka a vykládka vnitřních křídel do dílny a zpět na stavbu	2 627	1 313,50	1313,5
	1.2.2 Odstranění původního zasklení vnitřních křídel	263	131,50	131,5
	1.2.3 Demontáž, očištění a zpětná montáž původního kování a ocelového příslušenství vnitřních křídel	788	394,00	394

	1.2.4 Opálení, obroušení, vyspravení tmelením, přebroušení, 5 základních nátěrů, krycí nátěr, finální jemné přebroušení a dotmelení dřevěných částí vnitřních křídel	5 253	2 626,50	2626,5
	1.2.5 Zasklení vnitřních křídel jedním sklem Flout 4 mm	1 313	656,50	656,5
	1.2.6 Provedení těsnění vnitřních křídel	263	131,50	131,5
	1.2.7 Demontáž, montáž, nakládka a vykládka vnějších křídel do dílny a zpět na stavbu	2 627	1 313,50	1313,5
	1.2.8 Odstranění původního zasklení vnějších křídel	263	131,50	131,5
	1.2.9 Demontáž, očištění a zpětná montáž původního kování a ocelového příslušenství vnějších křídel	788	394,00	394
	1.2.10 Opálení, obroušení, vyspravení tmelením, přebroušení, 5 základních nátěrů, krycí nátěr, finální jemné přebroušení a dotmelení dřevěných částí vnějších křídel	5 253	2 626,50	2626,5
	1.2.11 Frézování drážek pro dvojité zasklení vnějších křídel	394	197,00	197
	1.2.12 Zasklení vnějších křídel dvojskly	2 627	1 313,50	1313,5
	1.2.13 Provedení těsnění vnějších křídel	263	131,50	131,5
	1.2.14 Opálení, obroušení, vyspravení tmelením, přebroušení, 5 základních nátěrů, krycí nátěr, finální jemné přebroušení a dotmelení dřevěných částí rámu okna	2 758	1 379,00	1379
	1.2.15 Očištění, příp. leštění původního kování a ocelového příslušenství rámu okna	788	394,00	394
Okno č. 3	1.3.1 Demontáž, montáž, nakládka a vykládka vnitřních křídel do dílny a zpět na stavbu	3 695	1 847,50	1847,5
	1.3.2 Odstranění původního zasklení vnitřních křídel	370	185,00	185
	1.3.3 Demontáž, očištění a zpětná montáž původního kování a ocelového příslušenství vnitřních křídel	1 109	554,50	554,5
	1.3.4 Opálení, obroušení, vyspravení tmelením, přebroušení, 5 základních nátěrů, krycí nátěr, finální jemné přebroušení a dotmelení dřevěných částí vnitřních křídel	7 390	3 695,00	3695
	1.3.5 Zasklení vnitřních křídel jedním sklem Flout 4 mm	1 848	924,00	924
	1.3.6 Provedení těsnění vnitřních křídel	370	185,00	185
	1.3.7 Demontáž, montáž, nakládka a vykládka vnějších křídel do dílny a zpět na stavbu	3 695	1 847,50	1847,5
	1.3.8 Odstranění původního zasklení vnějších křídel	370	185,00	185
	1.3.9 Demontáž, očištění a zpětná montáž původního kování a ocelového příslušenství vnějších křídel	1 109	554,50	554,5

	1.3.10 Opálení, obroušení, vyspravení tmelením, přebroušení, 5 základních nátěrů, krycí nátěr, finální jemné přebroušení a dotmelení dřevěných částí vnějších křídel	7 390	3 695,00	3695
	1.3.11 Frézování drážek pro dvojité zasklení vnějších křídel	554	277,00	277
	1.3.12 Zasklení vnějších křídel dvojskly	3 695	1 847,50	1847,5
	1.3.13 Provedení těsnění vnějších křídel	370	185,00	185
	1.3.14 Opálení, obroušení, vyspravení tmelením, přebroušení, 5 základních nátěrů, krycí nátěr, finální jemné přebroušení a dotmelení dřevěných částí rámu okna	3 880	1 940,00	1940
	1.3.15 Očištění, příp. leštění původního kování a ocelového příslušenství rámu okna	1 109	554,50	554,5
Okno č. 4	1.4.1 Demontáž, montáž, nakládka a vykládka vnitřního křídla do dílny a zpět na stavbu	1 870	935,00	935
	1.4.2 Odstranění původního zasklení vnitřního křídla	187	93,50	93,5
	1.4.3 Demontáž, očištění a zpětná montáž původního kování a ocelového příslušenství vnitřního křídla	561	280,50	280,5
	1.4.4 Opálení, obroušení, vyspravení tmelením, přebroušení, 5 základních nátěrů, krycí nátěr, finální jemné přebroušení a dotmelení dřevěných částí vnitřního křídla	3 740	1 870,00	1870
	1.4.5 Zasklení vnitřního křídla jedním satinovaným sklem tloušťky 4 mm	935	467,50	467,5
	1.4.6 Provedení těsnění vnitřního křídla	187	93,50	93,5
	1.4.7 Demontáž, montáž, nakládka a vykládka vnějšího křídla do dílny a zpět na stavbu	1 870	935,00	935
	1.4.8 Odstranění původního zasklení vnějšího křídla	187	93,50	93,5
	1.4.9 Demontáž, očištění a zpětná montáž původního kování a ocelového příslušenství vnějšího křídla	561	280,50	280,5
	1.4.10 Opálení, obroušení, vyspravení tmelením, přebroušení, 5 základních nátěrů, krycí nátěr, finální jemné přebroušení a dotmelení dřevěných částí vnějšího křídla	3 740	1 870,00	1870
	1.4.11 Frézování drážek pro dvojité zasklení vnějšího křídla	280	140,00	140
	1.4.12 Zasklení vnějšího křídla dvojskly	1 870	935,00	935
	1.4.13 Provedení těsnění vnějšího křídla	187	93,50	93,5
	1.4.14 Opálení, obroušení, vyspravení tmelením, přebroušení, 5 základních nátěrů, krycí nátěr, finální jemné přebroušení a dotmelení dřevěných částí rámu okna	1 963	981,50	981,5
	1.4.15 Očištění, příp. leštění původního kování a ocelového příslušenství rámu okna	561	280,50	280,5

Okno č. 5	1.5.1 Demontáž, montáž, nakládka a vykládka vnějšího křídla do dílny a zpět na stavbu	1 870	935,00	935
	1.5.2 Odstranění původního zasklení vnějšího křídla	187	93,50	93,5
	1.5.3 Demontáž, očištění a zpětná montáž původního kování a ocelového příslušenství vnějšího křídla	561	280,50	280,5
	1.5.4 Opálení, obroušení, vyspravení tmelením, přebroušení, 5 základních nátěrů, krycí nátěr, finální jemné přebroušení a dotmelení dřevěných částí vnějšího křídla	3 740	1 870,00	1 870
	1.5.5 Frézování drážek pro dvojité zasklení vnějšího křídla	280	140,00	140
	1.5.6 Zasklení vnějšího křídla dvojskly	1 870	935,00	935
	1.5.7 Provedení těsnění vnějšího křídla	187	93,50	93,5
	1.5.8 Opálení, obroušení, vyspravení tmelením, přebroušení, 5 základních nátěrů, krycí nátěr, finální jemné přebroušení a dotmelení dřevěných částí rámu okna	1 963	981,50	981,5
	1.5.9 Očištění, příp. leštění původního kování a ocelového příslušenství rámu okna	561	280,50	280,5
Dveře na lodžii	1.6.1 Demontáž, montáž, nakládka a vykládka dveří, vnitřního nadsvětlíku a vnějšího nadsvětlíku do dílny a zpět na stavbu	3 562	1 781,00	1 781
	1.6.2 Odstranění původního zasklení dveří, vnitřního nadsvětlíku a vnějšího nadsvětlíku	356	178,00	178
	1.6.3 Demontáž, očištění a zpětná montáž původního kování a ocelového příslušenství dveří, vnitřního nadsvětlíku a vnějšího nadsvětlíku	1 122	561,00	561
	1.6.4 Opálení, obroušení, vyspravení tmelením, přebroušení, 5 základních nátěrů, krycí nátěr, finální jemné přebroušení a dotmelení dřevěných částí dveří, vnitřního nadsvětlíku a vnějšího nadsvětlíku	13 819	6 909,50	6 909,5
	1.6.5 Frézování drážek pro dvojité zasklení dveří a vnějšího nadsvětlíku	534	267,00	267
	1.6.6 Zasklení dveří a vnějšího nadsvětlíku dvojskly	3 740	1 870,00	1 870
	1.6.7 Zasklení vnitřního nadsvětlíku jedním sklem Flout 4 mm	321	160,50	160,5
	1.6.8 Provedení těsnění dveří, vnitřního nadsvětlíku a vnějšího nadsvětlíku	356	178,00	178
	1.6.9 Opálení, obroušení, vyspravení tmelením, přebroušení, 5 základních nátěrů, krycí nátěr, finální jemné přebroušení a dotmelení dřevěných částí rámu dveří	10 685	5 342,50	5 342,5
	1.6.10 Očištění, příp. leštění původního kování a ocelového příslušenství rámu dveří	1 122	561,00	561
Vedlejší náklady	1.7 Mimostaveništní doprava	20 000	10 000,00	10 000
CELKOVÉ UZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU		175 025	87 512,5	87 512,5

*** vyplní administrátor, přičemž dotace činí 50% z plánovaných uznatelných nákladů maximálně však 300 000,--Kč**

Druh nákladu		Celkové plánované neuznatelné náklady
Druh	2. Neuznatelné náklady projektu	Plánované neuznatelné náklady (Kč)
Okno č. 5	2.1.1 Demontáž, rozebrání a likvidace vnitřního křídla	935
	2.1.2 Výroba repliky původního vnitřního křídla ve variantě se satinovým sklem tloušťky 4 mm	5 610
	2.1.3 Nakládka, vykládka a montáž vnitřního křídla na stavbě	935
CELKOVÉ NEUZNATELNÉ NÁKLADY PROJEKTU		7 480

	Plánované náklady (Kč)	Požadovaná výše dotace (Kč)	Schválená výše dotace (Kč)
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU	182 505	87512,5	87512,5

V Českém Těšíně dne:
Podpis příjemce