

Položkový rozpočet

Zakázka: **CSS Tloskov - pořízení aktivizační dílny**

Objednatel: **CSS Tloskov**
Tloskov 1
25741 Týnec

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **HOSS a.s.**
Pavlíkova 466
256 01 Benešov

IČ: **26211726**

DIČ: **CZ26211726**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	143 309,46
PSV	309 030,17
MON	50 414,20
Vedlejší náklady	8 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	510 753,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	510 753,83 CZK
Snížená DPH	15 %	76 613,07 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **587 366,90 CZK**

v

dne

23.11.2021

HOSS a.s.
 STAVEBNÍ FIRMA
 Pavlíkova 466 256 01 Benešov
 IČ: 262 11 726 DIČ: CZ26211726

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			247,31
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			45 346,59
5	Komunikace	HSV			104,94
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			26 360,52
62	Upravy povrchů vnější	HSV			26 933,04
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			6 611,96
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			585,06
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			22 979,86
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			8 437,55
96	Bourání konstrukcí	HSV			679,17
97	Prorážení otvorů	HSV			2 084,42
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 939,04
711	Izolace proti vodě	PSV			17 542,89
713	Izolace tepelné	PSV			23 769,27
720	Zdravotechnická instalace + ÚT	PSV			76 613,60
762	Konstrukce tesařské	PSV			1 345,96
764	Konstrukce klempířské	PSV			36 138,65
765	Krytiny tvrdé	PSV			3 488,12
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 556,04
768	Výplně otvorů	PSV			92 902,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			38 933,41
781	Obklady keramické	PSV			9 102,22
784	Malby	PSV			7 638,01
M21	Elektromontáže	MON			50 414,20
VN	Vedlejší náklady	VN			8 000,00
Cena celkem					510 753,83

Položkový rozpočet

S:	CSS Tloskov - pořízení aktivizační dílny
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				247,31
1	113108315R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm	m2	1,10000	224,83	247,31
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				45 346,59
2	310271630R00	Zazdivka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm	m3	2,17200	5 445,81	11 828,30
3	311271177RT4	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 30 cm, tvárnice Ytong Standard, 599 x 249 x 300 mm	m2	2,53000	1 479,63	3 743,46
4	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů	t	0,01500	42 145,94	632,19
5	R317 99991	Dodávka válcovaných nosníků I,U v.-12cm	t	0,01700	34 200,00	581,40
6	342264051RT2	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	32,96000	740,58	24 409,52
7	342264516RT1	Revizní dvířka do SDK podhledu, 600x600 mm, požární odolnost EI 15, s TI	kus	1,00000	4 151,72	4 151,72
Díl: 5		Komunikace				104,94
8	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhnutí tloušťky 5 cm, (úprava stávajícího podkladu s doplněním do 5cm)	m2	1,10000	95,40	104,94
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				26 360,52
9	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých	m2	52,97200	198,15	10 496,40
10	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hladkých, skleník	m2	11,83900	198,15	2 345,90
11	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	7,76300	289,96	2 250,96
12	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká, skleník	m2	2,25500	289,96	653,86
13	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	52,09500	160,35	8 353,43
14	612471411R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem, skleník	m2	14,09400	160,35	2 259,97
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				26 933,04
15	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	5,39000	331,47	1 786,62
16	622421131R00	Omítka vnější stěn, MVC, hladká, složitost 1-2	m2	3,72600	331,47	1 235,06
17	622471115R00	Úprava stěn aktivovaným štukem	m2	40,07500	165,67	6 639,23
18	622412212R00	Nátěr stěn vnějších, slož.1-2, silikátový	m2	40,07500	248,84	9 972,26
19	622422221R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 %, S+V	m2	30,17100	241,95	7 299,87
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				6 611,96
20	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	1,03000	390,82	402,54
21	632419101R00	Vyspravení stávající bet.mazaniny tl.do 20mm z MC	m2	31,71200	151,93	4 818,00
22	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,21200	5 266,22	1 116,44
23	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm	m3	0,21200	260,61	55,25
24	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm	m3	0,21200	77,89	16,51
25	631361921R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,00500	40 643,31	203,22
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				585,06
26	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,20000	139,30	585,06
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				22 979,86
27	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	73,37800	63,28	4 643,36
28	941941111R00	Pronájem lešení za den	m2	3 302,01000	1,75	5 778,52
29	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	73,37800	40,72	2 987,95
30	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	73,37800	11,21	822,57
31	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	110,06700	8,24	906,95
32	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	73,37800	7,94	582,62
33	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m	h	3,00000	1 599,16	4 797,48
34	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	36,86000	66,75	2 460,41
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				8 437,55
35	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	31,71200	105,38	3 341,81
36	953941312R00	Osazení požárního hasičiho přístroje na stěnu	kus	1,00000	165,74	165,74
37	R953-9991	Hasící přístroj přenosný, práškový 21A, hasivo prášek 6kg	kus	1,00000	980,00	980,00
38	R953-9995	Vystěhování zařízení investora	hod	8,00000	320,00	2 560,00

39	R953-9996	Výkop sondy u základů	soubor	1,00000	1 390,00	1 390,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				679,17
40	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2	kus	1,00000	24,89	24,89
41	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00000	327,14	654,28
Díl:	97	Prorážení otvorů				2 084,42
42	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	2,00000	119,95	239,90
43	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,06000	5 608,03	336,48
44	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,78000	270,75	211,19
45	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,12000	36,92	115,19
46	979081111R00	Odvoz suti a vzbour. hmot na skládku do 1 km	t	0,78000	346,55	270,31
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,92000	15,60	170,35
48	979990101R00	Poplatek za sklád.suti-směs	t	0,78000	950,00	741,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 939,04
49	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	7,62200	385,60	2 939,04
Díl:	711	Izolace proti vodě				17 542,89
50	711212003R00	Stěrka hydroizolační, hmotou, vodorovná	m2	33,35600	439,35	14 654,96
51	711212003RT4	Stěrka hydroizolační, hmotou, svislá	m2	1,35100	489,76	661,67
52	711212901R00	Provedení penetrace podkladů pod hydroizol.stěrky	m2	34,70700	49,19	1 707,24
53	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	194,39000	2,67	519,02
Díl:	713	Izolace tepelné				23 769,27
54	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	66,08000	95,73	6 325,84
55	63151406R	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 100 mm	m2	34,69200	135,00	4 683,42
56	63151414.AR	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 200 mm	m2	34,69200	270,00	9 366,84
57	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	328,51000	1,26	413,92
58	713111211RK4	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, Jutafol N 140 speciál	m2	32,96000	90,39	2 979,25
Díl:	720	Zdravotechnická instalace + ÚT				76 613,60
59	R720-9991	Trubka HT	m	4,00000	291,50	1 166,00
60	R720-9992	Vsazení odbočky	kus	1,00000	2 420,00	2 420,00
61	R720-9993	Propojení potrubí	kus	2,00000	1 320,00	2 640,00
62	R720-9994	Vpusť podlahová 50	kus	1,00000	1 369,50	1 369,50
63	R720-9995	Potrubí PPR 25	m	18,00000	261,80	4 712,40
64	R720-9996	Izolace vod.potrubí	m	18,00000	35,20	633,60
65	R720-9997	Propojení potrubí	kus	7,00000	484,00	3 388,00
66	R720-9998	Umyvadlo+skříňka+baterie	soubor	1,00000	6 011,50	6 011,50
67	R720-9999	Bojler 5l	kus	1,00000	4 339,50	4 339,50
68	R720 9980	Dřez+baterie	soubor	1,00000	10 500,00	10 500,00
69	R720-9981	Armatura	kus	1,00000	1 719,30	1 719,30
70	R720-9982	Tlaková zkouška, proplach potrubí	m	18,00000	26,40	475,20
71	R720-9983	Výpustka	kus	4,00000	214,50	858,00
72	R720-9984	Radik VK 21/600/1000	kus	2,00000	6 483,40	12 966,80
73	R720-9985	Vekolux sada	sada	2,00000	863,50	1 727,00
74	R720-9986	Trubka Cu 18	m	22,00000	294,80	6 485,60
75	R720-9987	Izolace potrubí UT	m	22,00000	39,60	871,20
76	R720-9971	Napojení potrubí	soubor	1,00000	1 980,00	1 980,00
77	R720-9972	Výseky	soubor	1,00000	3 190,00	3 190,00
78	R720-9973	Zprovoznění	soubor	1,00000	2 200,00	2 200,00
79	R720-9974	Přesun hmot	soubor	1,00000	3 960,00	3 960,00
80	R720-9975	Stavební přípomocce	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				1 345,96
81	762341913R00	Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 4 m2	m2	5,20000	38,50	200,20
82	762342913R00	Zalaťování otvorů střech pl.do 4 m2, rozteč 22 cm	m2	3,55000	229,50	814,73
83	R762-9991	Dodávka latí Bo,Sm	m3	0,03300	8 000,00	264,00
84	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	13,04000	5,14	67,03
Díl:	764	Konstrukce klempířské				36 138,65
85	764510240R00	Oplechování parapetů včetně rohů z Cu, rš 250 mm	m	3,12000	898,70	2 803,94
86	764530240R00	Oplechování zdí z Cu plechu, rš -500 mm, (450mm)	m	5,80000	1 958,00	11 356,40
87	764231240R00	Lemování z Cu plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	11,60000	1 848,00	21 436,80


88	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	218,35000	2,48	541,51
Díl:	765	Krytiny tvrdé				3 488,12
89	765312813R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	5,20000	68,20	354,64
90	765319221R00	Mont.krytiny drážk.střech slož.na sucho do 12ks/m2	m2	3,55000	352,00	1 249,60
91	765319921R00	Přířezání a uchycení jednostranné tašek dr.,rovné	m	11,60000	148,50	1 722,60
92	998765201R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	%	33,74000	4,78	161,28
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 556,04
93	766694112R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm	kus	2,00000	332,32	664,64
94	R766-9991	Plastový parapet interierový š.150mm	m	3,32200	265,00	880,33
95	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	17,85000	0,62	11,07
Díl:	768	Výplně otvorů				92 902,00
96	R768-9991	Výplně otvorů, profil VD78, smrk napoj., barva membrána/kaštan sv.18, okap.tmavý bronz	soubor	0,00000		0,00
97	R768-9992	D1 - vchodové dveře pravé 1100/2278	kus	1,00000	73 854,00	73 854,00
98	R768-9993	O1 - dvoukřídlé okno 1500/1350, 1 O levé štulp, 2 O sklopné pravé hlavní	kus	1,00000	43 413,00	43 413,00
99	R768-9994	O2 - dvoukřídlé okno 1520/1350, 1 O levé štulp 2 O sklopné pravé hlavní	kus	1,00000	43 874,00	43 874,00
100	R768-9995	Expediční náklady	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00
101	R768-9996	Cena montáže	soubor	1,00000	6 164,00	6 164,00
102	R768-9997	Montáž pro uzávěry přípoj.spáry novost., rovné ost, vč.před.mtž - int.parotěs, ext paropropust vrstva	soubor	1,00000	1 071,00	1 071,00
103	R768 9998	Cena mtž pro uzávěry přípoj.spáry novost. rov.ostě, vč.předsaz.mtž - int.strana parotěs, ext paroprop.	soubor	1,00000	1 901,00	1 901,00
104	R768-9999	Zákaznická sleva	soubor	1,00000	-69 290,00	-69 290,00
105	R768-9981	Mimořádná sleva	soubor	1,00000	-9 185,00	-9 185,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				38 933,41
106	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	31,71200	48,12	1 525,98
107	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	20,35000	115,05	2 341,27
108	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm	m2	33,74700	430,34	14 522,68
109	R771-9991	Dodávka tmele, pojiva a spárovací hmoty	m2	33,74700	109,00	3 678,42
110	R771-9992	Dlažba keramiická dle výběru investora	m2	37,12200	400,00	14 848,80
111	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	404,06000	4,99	2 016,26
Díl:	781	Obklady keramické				9 102,22
112	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	8,64000	48,12	415,76
113	781210131R00	Obkládání stěn obkl. pórovin. do tmele do 300x300	m2	8,64000	430,62	3 720,56
114	R781-9991	Dodávka tmelu, pojiva a spár.hmoty	m2	8,64000	106,00	915,84
115	R781-9992	Ovklad keramický, dle výběru investora	m2	9,50400	400,00	3 801,60
116	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	98,99000	2,51	248,46
Díl:	784	Malby				7 638,01
117	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	32,96000	20,50	675,68
118	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	62,97200	20,50	1 290,93
119	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x, skleník	m2	14,09400	20,50	288,93
120	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	32,96000	48,92	1 612,40
121	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	62,97200	48,92	3 080,59
122	784195212R00	Malba Primalex Plus, bílá, bez penetrace, 2 x, skleník	m2	14,09400	48,92	689,48
Díl:	M21	Elektromontáže				50 414,20
123	RM21-9991	Materiál silnoproud hrubá+kompletace bez svítidel	soubor	0,00000		0,00
124	RM21-9992	Kabel CYKY 3x1,5	m	45,00000	16,80	756,00
125	RM21-9993	Kabel CYKY 3x2,5	m	55,00000	27,60	1 518,00
126	RM21-9994	Spínač Tango bílý komplet řaz.1, vypínač č.1	kus	1,00000	184,80	184,80
127	RM21-9995	Dvojzásuvka Tango bílá, dvojzásuvka	kus	14,00000	195,60	2 738,40
128	RM21 - 99990	Dodávka LED svítidel	kus	4,00000	2 100,00	8 400,00
129	RM21-9996	Rozvaděč RD	kus	1,00000	2 897,00	2 897,00
130	RM21-9997	Elektromontážní práce silnoproud	soubor	1,00000	7 340,00	7 340,00
131	RM21-9998	Doprava	soubor	1,00000	700,00	700,00
132	RM21-9999	Revize	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
133	RM21-9981	Kabelový přívod na silnoproud	soubor	0,00000		0,00
134	RM21-9982	Kabel CYKY 4x10	m	80,00000	165,60	13 248,00

135	RM21-9983	Lišta PVC 40x40	m	80,00000	26,40	2 112,00
136	RM21-9984	Elektromontážní práce kabelové přípojky	soubor	1,00000	5 120,00	5 120,00
137	RM21-9985	Demontáž stávající, elektroinstalace	soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00
138	RM21-9986	Stavební přípomoc	soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
Díl:	VN	Vedlejší náklady				8 000,00
139	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
140	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
141	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
142	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
143	005123010R	Přesun kapacit	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00

26

510 753,83

33



Harmonogram časový k zakázce CSS Tloskov - pořízení aktivizační dílny

oddíl / týdný	1				2				3				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1 - zemní práce													
3 - svíslé a kompletní kce													
5 - komunikace													
61 - Úpravy povrchů vnitřní													
62 - Úpravy povrchů vnější													
63 - Podlahy a podlahové kce													
91 - Doplňující práce na komunikaci													
94 - Lešení a stavební výtahy													
95 - Dokončující kce na pozem. stav.													
96 - Bourání konstrukcí													
97 - Prorážení otvorů													
99 - Stavební přesun hmot													
711 - Izolace proti vodě													
713 - Izolace tepelné													
720 - Zdravotechnická instalace + ÚT													
762 - Konstrukce tesařské													
764 - Konstrukce klempířské													
765 - Krytiny tvrdé													
766 - Konstrukce truhlářské													
768 - Výplně otvorů													
771 - Podlahy z dlaždic a obklady													
781 - Obklady keramické													
784 - Malby													
M21 - Elektromontáže													
VN - Vedlejší náklady													

V Benešově dne 22.11.2021

Ladislav Dvořák
předseda představenstva

HOSS a.s.
STAVEBNÍ FIRMA
Pavilková 436, 256 01 Benešov
IČ: 262 11726, DIČ: CZ26211726