

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 053 200 21

Číslo objednávky: 1.3.52

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hronov, nádražní budova - oprava střešní krytiny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15. 4. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

967 830,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	203 244,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 171 074,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hronov, nádražní budova - oprava střešní krytiny

Místo:

Datum: 15. 4. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

967 830,02

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	3,628		
2	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	68,932		
3	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,628		
4	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	3,600		

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

5	K	741420901	Vyrovnání stávajících svodových vodičů hromosvodů	m	40,000		
6	K	741421833	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha	m	40,000		
7	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m	%	73,160		

D 762 Konstrukce tesařské

8	K	762331823	Demontáž vázaných kčí krovů k dalšímu použití z hranolů průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	40,000		
9	K	762332133	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 224 do 288 cm2	m	40,000		
10	M	60512136	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	1,232		
11	K	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz tl do 32 mm	m2	50,000		
12	M	60511081	řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m	m3	3,200		
13	K	762341821	Demontáž bednění střech z fošen	m2	50,000		
14	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	4,432		
15	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	%	771,502		

D 764 Konstrukce klempířské

16	K	764221406	Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z Al plechu rš 500 mm	m	46,000		
17	M	55351091	hřebenáč z Al plechu s barevným povrchem dl 500mm	m	50,600		
18	K	764306142	Montáž ventilační turbíny na skládané nebo plechové krytině průměru do 350 mm	kus	2,000		
19	M	55381011	turbína ventilační Al kompletní hlavice stavitelný krk se základnou do D 350mm	kus	2,000		
20	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	%	633,488		

D 765 Krytina skládaná

21	K	765131831	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° k použití	m	46,000		
22	K	765131811	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° k dalšímu použití	m2	500,000		
23	K	765115202_X	Montáž nástavce pro odvětrání kanalizace pro keramickou krytinu	kus	2,000		
24	M	59660212	nástavec pro odvětrání kanalizace	kus	2,000		
25	M	59660256	flexi hadice D 125mm	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	765131051	Montáž vláknocementové krytiny do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu do 10 ks/m2	m2	500,000		
27	M	765 01	<i>dodávka krytiny Cappaco</i>	m2	100,000		
28	K	765 02	rozskládání a zatížení stávající krytiny pro srovnání	m2	400,000		
29	K	765135031	Montáž držáku hromosvodu skládané vláknocementové krytiny	kus	40,000		
30	M	55343072	<i>držák hromosvodu hřebenový</i>	kus	40,000		
31	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	500,000		
32	K	765131131	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché krytí	m	40,000		
33	K	765131201	Montáž úžlabí skládané vláknocementové krytiny do 30° přiřezáním	m	40,000		
34	K	765135041	Montáž protisnéhového háku skládané vláknocementové krytiny	kus	90,000		
35	K	765191051	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene větrané střechy	m	500,000		
36	M	62866282	<i>pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 1,7mm s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu</i>	m2	500,000		
37	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	%	5 982,016		

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

38	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	40,000		
----	---	-----------	---	---	--------	--	--

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

39	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	8 133,025		
----	---	--------------	---------------------------	---	-----------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

40	K	VRN C	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 500 000 Kč	%	8 133,025		
----	---	-------	---	---	-----------	--	--