

Technická dokumentace

Oprava LC Jindřišská

Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10
Karlovy Vary
IČO: 421 964 51

Současný stav LC:

Stávající lesní cesta je kategorie 2L – 3,5/25, poškozené těleso LC, nefunkční propustky a čela propustků.


Cílem opravy:

Je zamezení další degradace LC v důsledku nefunkčních propustků (zanesené, poničené)

Technické řešení:

Na této LC dojde k opravě 7 ks propustků (14 ks čel), čela propustků budou vystavěna ze sběrového kamene. Dále budou stávající propustky vyčištěny tlakovou vodou a bude upraven a vyčištěn nátok a výtok propustku. Nad propustky bude dosypána konstrukce LC, která je v místech propustků propadlá. Toto dosypání bude provedeno hrubým drceným kamenivem, které bude následně zakaleno.

V Karlových Varech dne 7.4.2022



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
LC Jindřichova

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

CC-CZ:
Datum: 17.3.2022
IČ: 42196461
DIČ: CZ42196461

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			287 687,17
DPH základní snížená	Základ daně 287 687,17 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 60 414,31 0,00
Cena s DPH			348 101,48

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: LC Jindřehova

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:


Datum: 17.3.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	287 687,17
HSV - Práce a dodávky HSV	287 687,17
1 - Zemní práce	18 424,00
2 - Zakládání	30 380,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	158 054,40
5 - Komunikace pozemní	47 642,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 630,80
008 - Přesun hmot	8 655,97



SOUPIS PRACÍ

Stavba: LC Jindřichova

Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 17.3.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 287 687,17

D HSV Práce a dodávky HSV 287 687,17

D 1 Zemní práce 18 424,00

1	K	132212122	Hloubení zapuštěných rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	9,800	1 880,00	18 424,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

PP Hloubení zapuštěných rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

nesoudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_UNIS_2022_01/132212122

P Poznámka k položce:

zákłady čel propustků

WV 2,8*2*7*0,6*0,6

9,800

D 2 Zakládání 30 380,00

2	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	9,800	3 100,00	30 380,00
---	---	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	-----------

PP Základy z betonu proslého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_UNIS_2022_01/274313611

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 158 054,40

3	K	311213212 R	Zdlvo ze zběrových kamenů na maltu objem jednoho kamene do 0,02 m3 š spáry přes 4 do 10 mm	m3	14,112	11 200,00	158 054,40
---	---	-------------	--	----	--------	-----------	------------

PP Zdlvo nadzákladové z lomového kamene šlpaného nebo ručně vybraného na maltu z pravidelných kamenů (na vazbu) objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šlka spáry přes 4 do 10 mm

P Poznámka k položce:

vyzdvůka čel propustků

WV 2,8*1,2*0,3*2*7

14,112

D 5 Komunikace pozemní 47 642,00

8	K	566901143	Vyspravení podkladu po překopec Ing síř plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tř. 200 mm	m2	140,000	296,00	41 440,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

PP Vyspravení podkladu po překopec inženýrských síř plochy do 15 m2 s rozprošlením a zhuštěním kamenivem hrubým drceným tř. 200 mm

10	K	571907118	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným do 70 kg/m2	m2	140,000	44,30	6 202,00
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprošlením a zhuštěním kamenivem drceným nebo těžným, v množství přes 65 do 70 kg/m2

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 530,80

4	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	280,000	78,10	21 868,00
---	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

PP Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezávaných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_UNIS_2022_01/938902112

WV 14*20

280,000

5	K	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při II nánosů přes 25 do 50% DN	m	42,000	63,40	2 662,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

PP Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosů přes 25 do 50% průměru propustku přes 500 do 1000 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_UNIS_2022_01/938902422

WV 6*7

42,000

D 998 Přesun hmot 8 655,97

6	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	121,915	71,00	8 655,97
---	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_UNIS_2022_01/998225111